

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podepsané dne 2. 2. 2023

(číslo smlouvy zhotovitele 005 / LDGM / 2023)

(dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace

Sídlo: Ivančická 218, 672 01 Moravský Krumlov
Zastoupena: Mgr. Lenka Hodaňová, ředitelka školy
IČO: 70995087
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Ing. Radek Dřevěný
(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

a

2. STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Kontaktní adresa: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava,
Tovární 3, 620 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
e-mail: vaclav.opiol@strabag.com
telefon: 602 262 290
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení, č.ú.: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,
č.ú.: 5061885001/2700
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Jan Palla, vedoucí PJ Hostěradice
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Odůvodnění dodatku

1. Na základě nutnosti víceprací při realizaci díla uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) tento dodatek č. 1., veškeré změny jsou popsány ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

III. Úprava ceny díla

1. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovými listy, které jsou součástí tohoto dodatku.

2. Celková cena díla dle Článku VII. odst. 1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	2 763 376,18,- Kč
Vícepráce jsou v hodnotě celkem bez DPH	307 281,86,- Kč
Nová smluvní cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	3 070 658,04,- Kč
Nová smluvní cena díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH	3 715 496,23,- Kč

3. Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku dle Změnového listu, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 6 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna:

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; přičemž hodnota změny závazku činí 16,64% původní hodnoty závazku a zvýšení ceny díla činí 11,12% původní hodnoty závazku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, a prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

3. Vztahy v tomto dodatku neupravené se řídí českým právním řádem.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

Přílohy:

Změnové listy

Smlouvu prověřil:




Objednatel


V Moravském Krumlově, dne..... 2023

Zhotovitel

V Brně, dne 13.6. 2023

.....
**Základní škola, Moravský Krumlov,
Ivančická 218,
okres Znojmo, příspěvková organizace**
Mgr. Lenka Hodaňová, ředitelka školy


.....
STRABAG a.s.
Ing. Václav Opiol
vedoucí OTÚ oblasti JIH


.....
STRABAG a.s.
Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti JIH

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(4)

Soupis prací a dodávek – MNP 1 - Povrchy dle geodetického zaměření

Název stavby:	Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov	Doba výstavby:	Základní škola Ivančická, Ivančická 218, 67201 Moravský Krumlov
Druh stavby:	Stavební úpravy zpevněných ploch	Začátek výstavby:	Ing. Radek Dřevěný
Lokalita:	Moravský Krumlov	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	8013219	Zpracováno dne:	23.5.2023
		Zpracoval:	Petr Zapletal

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
	SO 01.1	59	Kryté pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)				-33 996,82	-18 550,89			-12,45
38	SO 01.1	596921113R00	Kladení bet. veget. dlaždic s 30mm ozubem ,lože šterkové	m2	-17,160	293,00	-331,43	-4 696,45	0,03		-0,54
39	SO 01.1	59248130	Dlažba vegetační 24/24/8 li nat s 30mm ozubem pro veg.spáru	kus	-308,056	25,00	-7 701,40	0,00	0,01		-2,77
43	SO 01.1	596921113R00	Kladení bet. veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 500 m2	m2	-48,630	305,00	-977,71	-13 854,44	0,03		-1,53
44	SO 01.1	59248301	Dlažba betonová zatravnovací 600x400x100 mm	kus	-217,272	115,00	-24 986,28	0,00	0,04		-7,60
	SO 01.1	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				-17 788,25	-5 877,67			-12,20
52	SO 01.1	917862111R17	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12.5.včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	-49,110	390,00	-13 974,52	-5 178,38	0,22		-10,64
53	SO 01.1	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15,vč.obrub.nájezd.náběh. 15/25 1000/150/150-250	m	-5,000	669,00	-2 645,71	-699,29	0,21		-1,06
55	SO 01.1	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	-8,403	139,00	-1 168,02	0,00	0,06		-0,50
							Celkem:		-76 213,63 Kč		

Soupis víceprací / méněprací

Název stavby: **Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov** Doba výstavby: Základní škola Ivančická, Ivančická 218, 67201 Moravský Krumlov

Druh stavby: **Stavební úpravy zpevněných ploch** Objednatel: Petr Zapletal

Lokalita: **Moravský Krumlov** Zpracoval: Petr Zapletal

JKSO: **8013219** Zpracováno dne: **23.5.2023**

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	
							Celkem
1	VCP1	Odvodnění					63 954,45
2	VCP2	Bourání					192 863,06
3	VCP3	Pařez					4 025,00
4	VCP4	Parkovací stání					10 272,04
5	VCP5	Oprava plotu					91 795,76
6	VCP6	Povrchy dle geodet.zaměření					20 585,18
7	MNP 1	Povrchy dle geodet.zaměření					-76 213,63

Celkem:

307 281,86 Kč

Soupis prací a dodávek – VCP1 - odvodnění

Název stavby:		Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivancická Moravský Krumlov		Doba výstavby:		Objednatel:		Základní škola Ivancická, Ivančická 218, 67201 Moravský Krumlov			
Druh stavby:		Stavební úpravy zpevněných ploch		Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Radek Dřevěný			
Lokalita:		Moravský Krumlov		Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:		8013219		Zpracováno dne:		24.3.2023		Zpracoval:		Petr Zapletal	
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Cenová soustava		
						Dodávka	Montáž				
12		Odkopávky a průkopávky				0,00	205,00	205,00			
3	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	1,000	186,00	0,00	186,00	186,00	RTS / 2022		
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	1,000	19,00	0,00	19,00	19,00	RTS / 2022		
13		Hloubené výkopávky				0,00	4 564,08	4 564,08			
5	132201110R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	7,200	591,00	0,00	4 255,20	4 255,20	RTS / 2023		
6	132201119R00	Přípl. za lepivost, hloubení rýh 200cm, hor.3, STROJNĚ	m3	7,200	42,90	0,00	308,88	308,88	RTS / 2023		
16		Přemístění výkopku				0,00	2 367,36	2 367,36			
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	4,320	307,00	0,00	1 326,24	1 326,24	RTS / 2022		
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	43,200	1,00	0,00	43,20	43,20	RTS / 2022		
9	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	4,320	231,00	0,00	997,92	997,92	RTS / 2022		
99		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				49 450,05	7 367,95	56 818,01			
10	553 40323.R	Poklop D 400 - BEGU bet. výplň, bez odvětrání	kus	2,000	7 335,00	14 670,00	0,00	14 670,00	RTS / 2023		
11	N1	D+M Napojení kanalizačních přípojek DN 200 do stávajících šachet	kus	2,000	3 780,00	7 560,00	0,00	7 560,00	individuální		
12	871 35-3121.R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	9,000	42,20	0,00	379,80	379,80	RTS / 2023		
13	286 111126.R	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200 x 5,9 x 2000 mm	ks	5,000	1 590,00	7 950,00	0,00	7 950,00	RTS / 2023		
14	877 35-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	ks	8,000	109,00	0,00	872,00	872,00	RTS / 2023		
15	286 51667.A.R	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC	ks	8,000	375,50	3 004,00	0,00	3 004,00	RTS / 2023		
16	895 94-1311.RT2	Zřízení mříží litinových s rámem do 150kg, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	ks	1,000	10 260,00	7 869,19	2 390,81	10 260,00	RTS / 2023		
17	899 20-3111.RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	ks	1,000	5 020,00	3 885,86	1 134,14	5 020,00	RTS / 2023		
18	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,720	1 404,00	1 010,88	0,00	1 010,88	RTS / 2023		
19	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,580	683,00	0,00	1 762,14	1 762,14	RTS / 2023		

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
20	583 322202.R	Kamenivo těžené 0/22	t	5,160	292,00	1 506,72	0,00	1 506,72	RTS I / 2023
21	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,880	144,50	0,00	416,16	416,16	RTS I / 2023
22	899 62-3141.R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C12/15	m3	0,737	3 265,00	1 993,40	412,90	2 406,31	RTS I / 2023

Celkem:

63 954,45 Kč

Soupis prací a dodávek – VCP2 - bourání

Název stavby:		Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov		Objednatel:		Základní škola Ivančická,Ivančická 218, 67201 Moravský Krumlov					
Druh stavby:		Stavební úpravy zpevněných ploch		Doba výstavby:		Ing. Radek Dřevěný					
Lokalita:		Moravský Krumlov		Začátek výstavby:		Ing. Radek Dřevěný					
JKSO:		8013219		Konec výstavby:		Zhotovitel:					
				Zpracováno dne:		27.4.2023		Zpracoval:		Petr Zapletal	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
11	SO 01.0	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	109,370	1 099,00	0,00	120 197,63	2,20	240,61	RTS I / 2022
13	SO 01.0	979081111R00	Převážení suti	t	240,614	164,00	0,00	39 460,70	0,00	0,00	RTS I / 2022
14	SO 01.0	979081121R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2 406,140	1,00	0,00	2 406,14	0,00	0,00	RTS I / 2022
15	SO 01.0	979999997R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků (skup.170107)	t	240,614	128,00	0,00	30 798,59	0,00	0,00	RTS I / 2022
Celkem:							192 863,06 Kč				

Soupis prací a dodávek – VCP3 - pařez

Název stavby:		Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov		Doba výstavby:		Základní škola Ivančická, Ivančická 218, 67201 Moravský Krumlov					
Druh stavby:		Stavební úpravy zpevněných ploch		Začátek výstavby:		Ing. Radek Dřevěný					
Lokalita:		Moravský Krumlov		Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:		8013219		Zpracováno dne:		27.4.2023					
Zpracovali:		Petr Zapletal									
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
11	SO 01.0	112 10-0102-RA0	Bourání konstrukcí Odstranění pařezů 30-40 cm, odklizení, úprava terénu	kus	1,000	4 025,00	0,00	4 025,00	2,20	2,20	RTS I / 2023
Celkem:							4 025,00	4 025,00	2,20	2,20	

Celkem: 4 025,00 Kč

Soupis prací a dodávek – VCP4 - parkovací stání

Název stavby:		Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov		Doba výstavby:		Objednatel:		Základní škola Ivančická, Ivančická 218, 67201 Moravský Krumlov		
Druh stavby:		Stavební úpravy zpevněných ploch		Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Radek Dřevěný		
Lokalita:		Moravský Krumlov		Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:		8013219		Zpracováno dne:		Zpracoval:		Petr Zapletal		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	Cenová soustava
								Montáž	Jednot.	Celkem
	SO 01.0	12	Odkopávký a prokopávký				0,00	516,60		0,00
3	SO 01.0	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	2,520	186,00	0,00	468,72	0,00	RTS I / 2022
4	SO 01.0	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	2,520	19,00	0,00	47,88	0,00	RTS I / 2022
	SO 01.0	16	Přemístění výkopku				0,00	380,98		0,00
7	SO 01.0	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	2,520	307,00	0,00	773,64	0,00	RTS I / 2022
8	SO 01.0	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	25,200	1,00	0,00	25,20	0,00	RTS I / 2022
9	SO 01.0	162702199R00	Poplatek za skládku zemliny	m3	2,520	231,00	0,00	582,12	0,00	RTS I / 2022
	SO 01.0	38	Bourání konstrukcí				0,00	776,00		0,00
12	SO 01.0	113202111R00	Vytřetí obrubníků chodníkových a parkových	m	6,000	126,00	0,00	756,00	0,22	RTS I / 2023
	SO 01.0	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1,800	68,80	0,00	123,84	0,14	RTS I / 2023
	SO 01.0	S	Presuny sutí				0,00	474,14		0,00
13	SO 01.0	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,570	164,00	0,00	257,48	0,00	RTS I / 2022
14	SO 01.0	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,700	1,00	0,00	15,70	0,00	RTS I / 2022
15	SO 01.0	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram. výrobků (skup.170107)	t	1,570	128,00	0,00	200,96	0,00	RTS I / 2022
	SO 01.0	16	Povrchové úpravy terénu				0,00	108,00		0,00
17	SO 01.1	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhuštění - ručně(plán zkouška na 30MPa)	m2	6,000	18,00	0,00	108,00	0,00	RTS I / 2022
	SO 01.1	86	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a přibech				0,00	227,07		0,00
31	SO 01.1	564851111RT4	Podklad ze šterkodriti po zhutnění floušťky 15 cm, šterkodrit frakce 0-63 mm, ČSN 736126 viz.PD	m2	10,000	148,00	1 252,93	227,07	0,38	RTS I / 2022
	SO 01.1	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a přibech (předlažby)				2 631,40	1 448,60		0,20
36	SO 01.1	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm	m2	5,000	307,00	86,40	1 448,60	0,03	RTS I / 2023
37	SO 01.1	59248050R	Dlažba zámková 20/10/8 II přírodní	kus	5,000	489,00	2 445,00	0,00	0,01	RTS I / 2023
	SO 01.1	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				1 212,55	239,44		1,34
52	SO 01.1	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	5,000	177,50	647,55	239,95	0,22	RTS I / 2023
56	SO 01.1	59217335R	Obrubník zahradní ABO 250 x 50 x 1000 mm šedý	kus	5,000	113,00	565,00	0,00	0,05	RTS I / 2023

Celkem:

10 272,04 Kč

Soupis prací a dodávek – oprava plotu

Název stavby: Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov Objednatel: Základní škola Ivančická, Ivančická 218, 67201 Moravský Krumlov

Druh stavby: Stavební úpravy zpevněných ploch Projektant: Ing. Radek Dřevěný

Lokalita: Moravský Krumlov Zhotovitel:

JKSO: 8013219 Zpracoval: Petr Zapletal

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)	
						Celkem	
		Zřízení konstrukcí				79 316,40	
	900100002RBA	Oplocení z poplastovaných panelů 2D SUPER PVC 50/200, poplastované sloupky, vrata, vrátka, podhrabová deska, celk. výška 2,13m	m	12,630	6 280,00	79 316,40	
	96	Bourání konstrukcí				11 715,30	
	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	6,000	144,00	864,00	
	767920860R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 20 m2	kus	1,000	2 115,00	2 115,00	
	961100016RA0	Bourání základů z železobetonu	m3	0,765	11 420,00	8 736,30	
	S	Presuny suti				764,06	
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,530	164,00	414,92	
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,300	1,00	25,30	
15	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků (skup.170107)	t	2,530	128,00	323,84	

Celkem:

91 795,76 Kč

Soupis prací a dodávek – VCP 6 - Povrchy dle geodetického zaměření

Název stavby:		Oprava povrchu parkoviště ZŠ Ivančická Moravský Krumlov		Doba výstavby:		Základní škola Ivančická, Ivančická 218, 67201 Moravský Krumlov							
Druh stavby:		Stavební úpravy zpevněných ploch		Začátek výstavby:		Ing. Radek Dřevěný							
Lokalita:		Moravský Krumlov		Konec výstavby:									
JKSO:		8013219		Zpracováno dne:		23.5.2023							
Zpracoval:		Petr Zapletal		Zhotovitel:									
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
									Montáž		Jednot.	Celkem	
	SO 01.1	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				15 331,22	5 253,96	20 585,18			12,96	
54	SO 01.1	91786211R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	52,070	229,00	6 670,07	5 253,96	11 924,03		0,19	0,19	RTS I / 2022
56	SO 01.1	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	60,994	142,00	8 661,15	0,00	8 661,15		0,05	3,17	RTS I / 2022
Celkem:									20 585,18 Kč				

