

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Objednatel:** Město Jaroměř , nám. Československé armády 16,551 01 Jaroměř

**Zhotovitel:** STAVIBET s.r.o., Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí, IČ 27472922

**Zakázka:** Stavební úpravy místní komunikace ulice Na Rejsce ,Jaroměř

**Objekt:** 01 - Stavební úpravy místní komunikace

**Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci**

Evid. číslo:

ZL 1

Navrhuje:

Objednatel a zhotovitel

Datum:

15.05.2023

Popis změny:

výkopové práce pro uložení chrániček Kopoflex vynucené přeložkou kabelového vedení CETIN  
uložení chrániček Kopoflex

Zdůvodnění změny:

9.5.2023 proběhla schůzka se zástupci firmy CETIN ,kde byl vznesen požadavek na přeložku kabelového vedení CETIN ,viz zápis z KDč. 2 ,bod 2-2

Vliv na dodržení termínu:

NE

Jiné vlivy:

nejsou

**Kalkulace změny ceny\*):**

| Pozice | Položka | Popis                                 | MJ    | Množství | Jednotková cena | Celková cena **) | Celková cena s DPH |
|--------|---------|---------------------------------------|-------|----------|-----------------|------------------|--------------------|
|        |         | souhrnná kalkulace (viz soupis prací) | kompl | 1        |                 | 54 492,58        | 65 936,02          |
|        |         |                                       | kompl |          |                 |                  | 0,00               |
|        |         |                                       | kompl |          |                 |                  |                    |
|        |         |                                       | kompl |          |                 |                  |                    |

\*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list,  
Nárůst (+) Úspora (-)

\*\*)

**Celková změna ceny:**

**54 492,58**

**65 936,02**

**Přílohy:**

SOUPIS PRACÍ ZL1

**Schválil:**

Objednatel

Zhotovitel

Datum: 23

Datum:

# SOUPIS PRACÍ ZL 1

Stavba: Stavební úpravy místní komunikace ulice Na Rejšce, Jaroměř

Objekt: CHRÁNIČKY

Místo: České Mezíříčí  
Zadavatel: MĚSTO JAROMĚŘ  
Zhotovitel: Stavitel s.r.o., České Mezíříčí

Datum: 15.5.2023

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| N1 | K   | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š. do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně<br>Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3   | m3 |          |              |                   |
| 7  | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/spaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3<br>Vodorovné přemístění výkopku nebo spaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m  | m3 |          |              |                   |
| 8  | K   | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/spaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m<br>Vodorovné přemístění výkopku nebo spaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m | m3 |          |              |                   |
| N2 | K   | 171251201 | Uložení spaniny na skládky nebo meziskládky<br>Uložení spaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení spaniny do předepsaného tvaru   | m3 |          |              |                   |
| 10 | K   | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04<br>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (ekologické) zeminy a kamení zařizovacího do katalogu odpadu pod kódem 17 05 04   | t  |          |              |                   |
| 12 | K   | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů spaninou se zhutněním<br>Zásyp spaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopáckých   | m3 |          |              |                   |
| N4 | M   | 56337200  | šterkopsek nefřídný<br>šterkopsek nefřídný   | t  |          |              |                   |
| N5 | K   | 460791214 | Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýh ohebných přes 90 do 110 mm  | m  |          |              |                   |
| N6 | M   | 460-1     | Chránička Koproflex DN 110, doprava na stavenišť   | m  |          |              |                   |
| N7 | K   | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3   | m3 |          |              |                   |
| 92 | K   | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živitým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu  | t  |          |              |                   |

