

Cenová nabídka V 23 535

Prohlídka, návrh postupu sanace, technické vysoušení a kompletace

číslo škodní události: 2236003449

Na akci: ZŠ, Česká Třebová

Ze dne :

Pojišťovna: ČSOB

Pro: Město Česká Třebová

Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová
IČO: 00278653
DIČ: CZ00278653

Vyřizuje:

Martin Uleváček
tel: [redacted]
ema: [redacted]

Školník:

Rad [redacted]
tel: [redacted]
ema: [redacted]

Od: MIBAG sanace spol. s r.o.

Na Radosti 402, 155 21 Praha 5-Zličín

IČO: 25773062

DIČ: CZ 25773062

Jednatel: [redacted] hovský

Tel.: +420 [redacted]

pobočka Brno

V Aleji 176, 620 00 Brno

VP Zdeněk Winkler

Tel.: +42 [redacted]

Předmětem díla jsou stavební sanace (CZ-CPA 41-43) škod způsobených vodou na stavebních částech budovy základní školy.

Zasaženým objektem je budova Základní školy Habrmanova v České Třebové.

K vodovodní havárii došlo prasknutím vodovodní hadičky ve třídě ve druhém patře. Dle zatečení uniklo velké množství vody.

Objekt má obvodové i vnitřní stěny z CPP. Stropy jsou trémové. Skladba stropu: záklop, trámy v násypem, prkna, parkety, OSB desky a pvc.

Ve třídách došlo k nabobtnání OSB desek působením vlhkosti z podkladních vrstev.

Důsledkem vodovodního poruchy došlo k zatečení vody do souvrství podlah, sondou bylo provedeno měření vlhkosti v násypu pod záklopem. Vlhkost násypu 99,9%.

Návrh postupu - demontáž poškozených konstrukcí, dezinfekce podlah a stěn a osazení vysoušení techniky.

Po ukončení sanačních prací je nutné uvést sanované prostory do původního stavu:

- nová skladba podlah (násyp, záklop, podlaha
- zpravení stěn u podlahy

Na základě obhlídky na místě dne 24.4.2023, vlastního zaměření, fotodokumentace a informací od poškozeného předkládáme tuto cenovou nabídku na sanaci stavebních částí výše uvedené části základní školy.

Firma MIBAG sanace spol. s r.o. navrhuje následující harmonogram prací :

1. Demontáže
2. Technické vysoušení
3. Ostatní práce
4. Práce zednické
5. Práce podlahářské
6. Ostatní práce
7. Závěrečný úklid

(1) Městský úřad Česká Třebová	
Spisový znak:	Skartační znak/lhůta:
Č. j.: MUCT/	
Datum doručení: 04 -07- 2023	
Počet listů dokumentu:	Počet svazků příloh:
Počet listinných příloh:	Počet a druh příloh v nelistinné podobě:
Počet listů příloh:	Zpracovatel:

CENOVÁ NABÍDKA		M.J.	Množství	J.C.	Celkem Kč	Součet	Kód položky
00	Práce sanační a vysoušecí						
00 01	Prvotní setřetí	hod	1,00				
00 02	prohlídka na místě škodní události a návrh postupu sanace	km	200,00				
01	Sanační práce - demontáže						
01 01	demontáž lepeného pvc	m2	145,00				
01 02	demontáž OSB desek	m2	145,00				
01 03	demontáž parket	m2	145,00				
01 04	demontáž prkenného zákropu	m3	10,00				
01 05	odstranění násypu stropní konstrukce	hod	40,00				
01 06	vodorovný a svislý přesun materiálu do 50m (2.NP bez výtahu)						
02	Technické vysoušení						
02 01	kondenzační vysoušeč 4ks x 10 dnů (1 - 10 den)	den	40,00				
02 02	kondenzační vysoušeč 4ks x 4 dnů (11 - 20 den)	den	16,00				
02 03	infrapanel 4ks x 10 dnů (1 - 10 den)	den	40,00				
02 04	infrapanel 4ks x 4 dnů (11 - 20 den)	den	16,00				
02 05	průmyslový ventilátor 2ks x 10 dnů (1 - 10 den)	den	20,00				
02 06	průmyslový ventilátor 2ks x 4 dnů (11 - 20 den)	den	8,00				
02 07	průmyslový ventilátor 2ks x 4 dnů (11 - 20 den)	hod	6,00				
02 08	instalace vysoušecí techniky	hod	3,00				
03	Práce zednické						
03 01	zednické práce - oprava omítky u podlahy (cca 10cm výšky)	hod	4,00				
03 02	materiál na opravu	pa	1,00				
04	Práce podlahářské						
04 01	keramzitový násyp	m3	10,00				
04 02	prkenné podlahy vč. materiálu	m2	145,00				
04 03	pokládka Cetris desek 15mm vč. materiálu	m2	145,00				
04 04	tmelení spár a šroubů, broušení	m2	145,00				
04 05	vysátí podkladu	m2	145,00				
04 06	hloubková penetrace podkladu	m2	174,00				
04 07	dodávka podlahové krytiny vč. 20% profezu	m2	145,00				
04 08	pokládka lepené podlahy včetně lepidla	bm	70,00				
04 09	dodávka a montáž listů	bm	28,00				
04 10	svarování vč. materiálu						
05	Vedlejší rozpočtové náklady						
05 01	doprava pojízdná dílna (200km* 3 jízdy *36,- Kč/km)	km	600,00				
05 02	doprava osobní auto (200km* 2 jízdy *18,-Kč/km)	km	400,00				
05 03	ubytování (6os * 15 nocí * 350Kč/os/noc)	pa	1,00				
06	Fotodokumentace						
06 01	fotodokumentace poskytnuta dodavatelem zdarma	ks	1,00				
07	Úklid na stavbě						
07 01	závěrečný úklid na stavbě	m2	145,00				
					597 453,00	597 453,00	
Celkem sanace bez DPH					125 465,13		
21% DPH					722 918,13 Kč		
CELKEM sanace s DPH							

Poznámka: doba vysoušení bude korigována dle naměřených hodnot vlhkosti v průběhu vysoušení.

Termín realizace: dle požadavku zadavatele, předpokládaný termín realizace 28 - 30 dnů.

(prac. doba od 7.00 - 15.30 hod., možnost práce v prodloužených směnách max.12 hod) - koordinováno se zadavatelem.

V nabízené ceně je počítáno s možností napojení na el. energie (230V/16A,400V/25A), splaškovou kanalizaci a vody bezúplatně.

Žádám zvdvořile o zprávu, zda byla naše nabídka akceptována, abychom mohli zakázku zařadit do plánu našich akcí.

V případě realizace žádáme o písemné potvrzení objednávky jako podklad pro sepsání smlouvy o dílo.

Po dokončení díla Vám bude vystavena faktura konečná s 10 ti denní splatností na základě skutečně provedených výkonů.

Uvítali bychom poskytnutí zálohy ve výši 50% objednaných výkonů.

S pozdravem

Přílohy: Výkaz výměr

Bc. Jaroslav Pospíšil
MIBAG sanace spol. s r.o.
+42 [redacted]