

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava střechy objektu Konopiště č.p.2**

Misto **Konopiště č.p.2**

Objednatel: **Lesy ČR**

IČ:

**Želatinka 12**

DIČ:

**25601 Benešov**

Zhotovitel: **NEO BUILDRE a.s.**

IČ: **O5553750**

DIČ: **CZ05553750**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 624 123,43
PSV			7 117 242,84
MON			402 006,66
Vedlejší náklady			312 038,10
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>9 455 411,03</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>9 455 411,03 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>1 985 636,32 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**11 441 047,35 CZK**

v \_\_\_\_\_

dne \_\_\_\_\_

**3.7.2023**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			99 812,45
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			19 167,65
4	Vodorovné konstrukce	HSV			26 835,32
5	Komunikace	HSV			18 434,41
62	Upravy povrchů vnější	HSV			118 251,24
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			11 185,90
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 048 332,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			69 927,23
96	Bourání konstrukcí	HSV			29 756,16
97	Prorážení otvorů	HSV			182 421,07
712	Živičné krytiny	PSV			158 180,30
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 942,90
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 139 220,26
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 971 486,78
765	Krytiny tvrdé	PSV			2 241 237,66
766	Konstrukce truhlářské	PSV			26 742,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			262 536,53
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			25 995,38
783	Nátěry	PSV			289 901,03
M21	Elektromontáže	MON			402 006,66
VN	Vedlejší náklady	VN			312 038,10
Cena celkem					9 455 411,03

### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	Oprava střechy objektu Konopiště č.p.2
<b>O:</b>	Konopiště č.p.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>99 812,45</b>		<b>22,0592</b>
	1	113106231R00		16,92000	85,80	1 451,74	0	0
	2	113107515R00		16,92000	59,76	1 011,14	0	0
	3	132201110R00		45,41600	638,00	28 975,41	0	0
	4	132201119R00		45,41600	92,40	4 196,44	0	0
	5	175101101RT2		12,97600	2 764,87	35 876,98	1,7	22,0592
	6	174101101R00		32,44000	336,60	10 919,30	0	0
	7	162701105R00		12,97600	528,00	6 851,33	0	0
	8	199000002R00		12,97600	754,29	9 787,61	0	0
	9	113231416R00		4,50000	165,00	742,50	0	0
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>19 167,65</b>		<b>3,41566</b>
	10	314231124R00		1,43900	11 946,00	17 190,29	2,00185	2,88066
	11	59610018R		0,10700	18 480,00	1 977,36	5	0,535
<b>Díl:</b>	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>26 835,32</b>		<b>1,55525</b>
	12	434121416R00		10,50000	633,60	6 652,80	0,03461	0,36341
	13	430321314R00		0,47200	42 759,57	20 182,52	2,52508	1,19184
<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>18 434,41</b>		<b>8,8697</b>
	14	564851111R00		16,92000	484,69	8 200,97	0,378	6,39576
	15	596215021R00		16,92000	367,92	6 225,13	0,0739	1,25039
	16	597101111R00		4,50000	567,60	2 554,20	0,0901	0,40545
	17	918101111R00		0,32400	4 488,00	1 454,11	2,525	0,8181
<b>Díl:</b>	<b>62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>118 251,24</b>		<b>4,31099</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1		<b>Zemní práce</b>				<b>99 812,45</b>		<b>22,0592</b>
18	622424522R00	Oprava vněj. omítek IV,do 50%, štuk na 100% plochy	m2	95,79400	926,64	88 766,55	0,03947	3,78099
19	623421143R00	Omítka vnější sloupů, s pl.rovnými, štuková sl. 4, (komíny)	m2	8,72000	1 815,00	15 826,80	0,06078	0,53
20	R620 12-9991	Nátěr komínů vápenný Weber L093	m2	104,51400	130,68	13 657,89	0	0
Díl: 63		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>11 185,90</b>		<b>1,74297</b>
21	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	14,15900	737,22	10 438,30	0,1231	1,74297
22	632401925R00	Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 50 mm	m2	14,15900	52,80	747,60	0	0
Díl: 94		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>1 048 332,00</b>		<b>38,44722</b>
23	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	1 400,71000	145,20	203 383,09	0,01838	25,74505
24	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	8 404,26000	63,36	532 493,91	0,00097	8,15213
25	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	1 400,71000	85,80	120 180,92	0	0
26	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	8,00000	201,96	1 615,68	0,02191	0,17528
27	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	48,00000	122,76	5 892,48	0,00176	0,08448
28	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	8,00000	112,20	897,60	0	0
29	944944013R00	Montáž ochr.sítě z umělých vláken - stínění do 70%	m2	1 439,11000	31,68	45 591,00	0	0
30	944944033R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4013	m2	8 634,66000	3,96	34 193,25	0,00013	1,12251
31	944944083R00	Demontáž ochr.sítě z umělých vláken,stínění do 70%	m2	1 439,11000	14,52	20 895,88	0	0
32	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	417,36000	51,48	21 485,69	0,00735	3,0676
33	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	834,72000	59,40	49 582,37	0,00012	0,10017
34	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	417,36000	29,04	12 120,13	0	0
Díl: 95		<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>69 927,23</b>		<b>0,02997</b>
35	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	749,22100	48,84	36 591,95	0,00004	0,02997
36	R950 91111	Odpojení osvětlení (ochrana), případně demontáž + zpětná montáž	soubor	1,00000	6 692,40	6 692,40	0	0
37	R950 95511	Vyčištění komínů od nánosů a náletových porostů, NC	soubor	1,00000	10 929,60	10 929,60	0	0
38	R950 91551	Dodávka+montáž ochrany kce deskou OSB+folii, (VZT jednotky)	m2	8,00000	1 485,66	11 885,28	0	0
39	R950 95512	Antény - demontáž, úprava a zpětná montáž	soubor	1,00000	3 828,00	3 828,00	0	0
Díl: 96		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>29 756,16</b>		<b>0,01797</b>
40	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	0,69600	5 742,00	3 996,43	0	0
41	R962 03-2319	Rozebrání zdiva komínů cihelných	m3	1,43900	6 006,00	8 642,63	0,01249	0,01797
42	965081113R00	Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2, 26 - (ke zpětnému použití)	m2	5,00000	250,80	1 254,00	0	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>				<b>99 812,45</b>		<b>22,0592</b>
43	965043331R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2, maltové lože	m3	0,12500	3 036,00	379,50	0	0
44	963023711R00	Vybourání schod.stupňů pro zpětnou montáž	m	10,50000	607,20	6 375,60	0	0
45	R960 99911	Demontáž původní věže v rozsahu dle PD - komplet, NC	soubor	1,00000	9 108,00	9 108,00	0	0
Díl:	97	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>182 421,07</b>		<b>0</b>
46	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	95,79400	101,64	9 736,50	0	0
47	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	16,92000	567,60	9 603,79	0	0
48	979054442R00	Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC	m2	5,00000	315,48	1 577,40	0	0
49	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	74,08800	422,40	31 294,77	0	0
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	74,08800	264,00	19 559,23	0	0
51	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	296,35200	52,80	15 647,39	0	0
52	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	74,08800	46,20	3 422,87	0	0
53	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 037,23200	33,00	34 228,66	0	0
54	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva , a pod.	t	74,08800	774,09	57 350,46	0	0
Díl:	712	<b>Živičné krytiny</b>				<b>158 180,30</b>		<b>0,06544</b>
55	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° , 2 vrstvy	m2	46,27500	138,60	6 413,72	0	0
56	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° , 1 vrstva, separační vrstva	m2	46,27500	10,56	488,66	0	0
57	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° , 1 vrstva, separační vrstva	m2	265,32700	10,56	2 801,85	0	0
58	712491171R00	Provedení povlakové krytiny střech do 30° , podkladní textilí	m2	311,60200	18,48	5 758,40	0	0
59	R712 91291	Dodávka strukturované rohože Delta-Enka Vent	m2	373,92200	183,48	68 607,21	0	0
60	712461701R00	Provedení povlakové krytiny střech do 30° , pryžovou fólií, položenou volně	m2	311,60200	72,60	22 622,31	0,00021	0,06544
61	R712 92419	Dodávka membrány Delta-therm Plus	m2	373,92200	129,36	48 370,55	0	0
62	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	1 484,57000	2,10	3 117,60	0	0
Díl:	721	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>1 942,90</b>		<b>0,0041</b>
63	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé, D 110 x 3,2 mm	m	2,40000	736,56	1 767,74	0,00171	0,0041
64	721160802R00	Demontáž potrubí vláknocementového do DN 100 mm	m	2,00000	63,36	126,72	0	0
65	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	21,06000	2,30	48,44	0	0
Díl:	762	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>1 139 220,26</b>		<b>1,42513</b>
66	762331922R00	Výřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m	m	7,70000	492,17	3 789,72	0,00016	0,00123

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				99 812,45		22,0592
67	762331931R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.3 m	m	1,00000	549,60	549,60	0,00016	0,00016
68	762331941R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.3 m	m	2,00000	646,80	1 293,60	0,00016	0,00032
69	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	19,20000	73,54	1 412,02	0	0
70	R762 33-9991	Vyřiznutí vazného trámu š.200mm, hl.100mm	m	1,50000	915,20	1 372,80	0	0
71	762341925R00	Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. nad 8 m2, (demobtáže dle potřeby v ploše)	m2	154,03400	96,17	14 813,67	0,00016	0,02465
72	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	970,00000	61,60	59 752,00	0	0
73	762355802R00	Demontáž komínových lávek	m	3,90000	507,69	1 980,00	0	0
74	762112811R00	Demontáž stěn z polohraněného řeziva	m2	17,50000	125,40	2 194,50	0,00016	0,0028
75	762811914R00	Vyřiznutí části záklopu nebo podbíjení pl.do 4 m2	m2	5,00000	112,20	561,00	0,00016	0,0008
76	762332931R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod	m	12,00000	672,14	8 065,73	0,00712	0,08544
77	762332932R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod	m	26,90000	867,03	23 323,07	0,01467	0,39462
78	762332933R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod	m	12,40000	1 086,47	13 472,17	0,01602	0,19865
79	762332934R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod	m	2,00000	1 413,39	2 826,78	0,02641	0,05282
80	762332999	Doplnění plátu dřeva 200/100mm	m	1,50000	524,04	786,06	0	0
81	R762 91990	Dodávka hranolu Bo, Sm	m3	0,03300	48 774,00	1 609,54	0	0
82	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	970,00000	204,60	198 462,00	0	0
83	R762 91991	Dodávka latí Bo, Sm do 25cm2	m3	17,67000	14 170,20	250 387,43	0	0
84	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	16,06400	2 046,00	32 866,94	0,02357	0,37863
85	762343935RV1	Zabednění otvorů střech prkny plochy nad 8 m2, bez dodávky řeziva	m2	154,03400	158,40	24 398,99	0,0001	0,0154
86	R762 91110	Dodávka prken Bo, Sm tl.25mm	m3	4,23600	13 226,40	56 027,03	0	0
87	762523108R00	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen	m2	8,04000	1 135,20	9 127,01	0	0
88	762812934R00	Zabednění částí v záklopu z prken pl.do 4 m2, 23+24	m2	8,04000	323,40	2 600,14	0,02043	0,16426
89	762812934R00	Zabednění částí v záklopu z prken pl.do 4 m2, odhad - 26	m2	5,00000	211,20	1 056,00	0,02043	0,10215
90	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	0,42300	1 742,40	737,04	0,00311	0,00132
91	R762 91111	Dodávka prken Bo, Sm tl.32mm	m3	0,28900	13 516,80	3 906,36	0	0
92	R762 91111	Dodávka prken Bo, Sm tl.32mm	m3	0,17600	13 516,80	2 378,96	0	0
93	762355131R00	Montáž komínových lávek z fošen, š. do 0,8 m	m	3,84000	2 270,40	8 718,34	0,00049	0,00188
94	R762 69571	Dodávka dubových fošen tl.40mm	m2	2,50600	976,80	2 447,86	0	0
95	R762 99-1111	Výroba a montáž repliky nové věže, vč. střešní krytiny Cu - soubor NC		1,00000	356 400,00	356 400,00	0	0
96	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	7 746,85000	6,70	51 903,90	0	0
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 971 486,78		8,49649

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				99 812,45		22,0592
97	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	265,32700	79,20	21 013,90	0	0
98	764311841R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, nad 45°	m2	13,00000	92,40	1 201,20	0	0
99	764362811R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45°	kus	7,00000	237,60	1 663,20	0	0
100	R764 39-1849	Demontáž štítové lemování, rš 400 a 500 mm, do 45°	m	91,00000	34,32	3 123,12	0	0
101	R764 39-1899	Demontáž horní oplechování, rš 400 a 500 mm, do 45°	m	32,75000	36,96	1 210,44	0	0
102	764331831R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	51,85000	31,68	1 642,61	0	0
103	764392851R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	132,30000	34,32	4 540,54	0	0
104	764331831R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	11,80000	31,68	373,82	0	0
105	R764 34-3899	Demontáž ozdobných prvků na střeše	kus	14,00000	105,60	1 478,40	0	0
106	R764 34-3899	Demontáž ozdobných prvků na střeše	kus	4,00000	79,20	316,80	0	0
107	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	84,83500	30,36	2 575,59	0	0
108	764355800R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, do rš 500 mm, do 30°	m	13,00000	63,36	823,68	0	0
109	764352821R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 500 mm, do 45°	m	13,01500	36,96	481,03	0	0
110	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	12,00000	19,80	237,60	0	0
111	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	68,20000	38,28	2 610,70	0	0
112	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	11,00000	44,88	493,68	0	0
113	764317800R00	Demontáž krytiny hladké železobetonových desek	m2	0,45000	534,60	240,57	0	0
114	764211241R00	Krytina hladká z Cu, svitky š. 670 mm, sklon do 30°, (na dvojistou stojatou drážku)	m2	311,60200	4 700,52	1 464 691,43	0,0198	6,16972
115	764211241R00	Krytina hladká z Cu, svitky š. 670 mm, sklon do 30°, vytažení plechu na komín v.150mm	m2	2,91000	4 396,92	12 795,04	0,0198	0,05762
116	R764 21-9999	Příplatek za zvýš. těsnost falc. krytiny, pomocí pásků nebo falc. gelu - NC	m2	42,00000	422,40	17 740,80	0	0
117	R764 21-0189	Dodávka a montáž sněhových zábran, Cu trubky 32mm, vč. nástavce pro 2. trubku - NC	m	12,50000	1 630,46	20 380,80	0	0
118	764239230R00	Lemování z Cu, komínů na hladké krytině, v ploše	m2	7,95900	4 819,32	38 356,97	0,01021	0,08126
119	764264220R00	Střešní poklopy z Cu, krytina vlnitá, 60 x 60 cm, vč. zasklení drátosklem - K08	kus	6,00000	10 626,00	63 756,00	0,01369	0,08214
120	R764 29-1249	Horní štítové lemování z Cu plechu, rš 450 mm, K09	m	91,00000	2 017,62	183 603,42	0,00412	0,37492
121	R764 29-1239	Horní oplechování přesahu z Cu plechu, rš 400 mm, K10	m	11,75000	1 903,44	22 365,42	0,00352	0,04136
122	R764 29-1249.1	Horní oplechování přesahu z Cu plechu, rš 500 mm, K11	m	21,00000	2 237,40	46 985,40	0,00412	0,08652
123	R764 91991	Výroba a montáž střešních ozdob z Cu plechu, makovičky zakončené špičkou - NC, K13	kus	8,00000	7 128,00	57 024,00	0	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				99 812,45		22,0592
124	R764 91992	Výroba a montáž střešních ozdob z Cu plechu, makovičky zakončené špičkou s mal.korouhvi- NC K12	kus	5,00000	9 966,00	49 830,00	0	0
125	R764 91993	Výroba a montáž střešních ozdob z Cu plechu, makovičky zakončené velkou korouhvi-NC K12	kus	1,00000	12 276,00	12 276,00	0	0
126	R764 91995	Výroba a montáž plechových Cu květů (kopie), NC, K13	kus	4,00000	4 488,00	17 952,00	0	0
127	764231230R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm, K14	m	51,85000	1 656,47	85 887,87	0,0021	0,10889
128	764292250R00	Úžlabí z Cu plechu, rš 660 mm (s trojitým ohybem), K15	m	75,40000	2 916,94	219 936,97	0,00424	0,3197
129	R764 29-2249.R	Úžlabí z Cu plechu, rš 550 mm, K16	m	56,90000	2 496,78	142 066,78	0,00326	0,18549
130	764231230R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm, K17	m	11,80000	1 656,47	19 546,32	0,0021	0,02478
131	764211243R00	Krytina hladká z Cu, svítky š.670 mm, sklon nad 45°, oplechování stěn - K18	m2	13,00000	4 568,52	59 390,76	0,0198	0,2574
132	764246220R00	Ventilační nástavce Cu, hladká krytina, D do 100mm, K19	kus	6,00000	3 570,60	21 423,60	0,00533	0,03198
133	764246220R00	Ventilační nástavce Cu, hladká krytina, D do 100mm, K20	kus	1,00000	3 966,60	3 966,60	0,00533	0,00533
134	764252203R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	97,83500	1 523,28	149 030,10	0,00328	0,3209
135	764252205R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm	m	13,01500	1 909,64	24 854,02	0,00385	0,05011
136	764259211R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	12,00000	765,60	9 187,20	0,00504	0,06048
137	764554202R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm	m	68,20000	1 597,11	108 922,70	0,00293	0,19983
138	764554203R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm	m	11,00000	2 013,78	22 151,58	0,00346	0,03806
139	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	29 632,29000	1,80	53 338,12	0	0
Díl:	765	Krytiny tvrdé				2 241 237,66		75,64927
140	765312810R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti	m2	970,00000	72,60	70 422,00	0	0
141	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	112,57500	138,60	15 602,90	0	0
142	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti, (nároží)	m	21,78000	138,60	3 018,71	0	0
143	R765 71-8819	Demontáž pálené krytiny zdí š. do 50 cm, do suti	m	29,18000	50,40	1 470,67	0	0
144	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	14,59000	138,60	2 022,17	0	0
145	R765 31-9111	Demontáž odvětrání ZTI, NC	kus	6,00000	211,20	1 267,20	0	0
146	R765 31-9112	Demontáž odvětrání VZT pr.500mm, NC	kus	1,00000	429,00	429,00	0	0
147	R765 30 9991	Demontáž kovového žebříku, NC	m	1,68000	314,29	528,00	0	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>99 812,45</b>		<b>22,0592</b>
148	765311521RT1	Krytina z bobrovek střech slož.,šupinová, na sucho, režné tašky segment. řez, vč. doplňkových tašek	m2	970,00000	1 828,14	1 773 298,56	0,07228	70,1116
149	765311534RT1	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty, s použitím suché maltové směsi	m	112,57500	1 521,96	171 334,65	0,01427	1,60645
150	765311544RT1	Nároží bobrovka, hřebenáči č.1 nos. do malty, s použitím suché maltové směsi	m	21,78000	1 627,56	35 448,26	0,01428	0,31102
151	R765 31-1599	Úžlabí z bobrovek úprava do malty	m	56,90000	1 042,80	59 335,32	0,04824	2,74486
152	765311583R00	Bobrovka - připevnění a uchycení tašek	m	38,20000	87,12	3 327,98	0,00001	0,00038
153	R765 61-1299	Pokrytí požárních zdí do 55 cm krytinou bobrovkou, hlavy komínů	m	29,18000	236,28	6 894,65	0,02285	0,66676
154	765311534RT1	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty, s použitím suché maltové směsi	m	14,59000	1 521,96	22 205,40	0,01427	0,2082
155	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	19 136,46000	3,90	74 632,19	0	0
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>26 742,00</b>		<b>0</b>
156	R76616919	Demontáž a zpětná montáž záklopu dřevěných teras, NC	m2	81,66000	306,24	25 007,56	0	0
157	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	481,79000	3,60	1 734,44	0	0
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>262 536,53</b>		<b>0</b>
158	R767 81991	Demontáž kovové střešní lávky š.400mm, NC	m	14,82500	214,05	3 173,35	0	0
159	R767 91991	Dodávka střešní lávky z pororoštů a ocel.žebříku , položky "16"+"17"	soubor	1,00000	214 579,20	214 579,20	0	0
160	R767 91992	Montáž lávky a žebříku , položky "16"+"17", NC	soubor	1,00000	15 673,68	15 673,68	0	0
161	R767 91994	Potrubí z korozivzdorné oceli s vrch.staroméd.nást, včetně lemování v návaznosti na sklád.krytinu-"22"	kus	1,00000	14 058,00	14 058,00	0	0
162	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	3 583,88000	4,20	15 052,30	0	0
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>25 995,38</b>		<b>0,83169</b>
163	771591205R00	Montáž podlah z dlaždic cihelných do 200x200 mm,MC	m2	8,04000	382,80	3 077,71	0,06378	0,51279
164	771591205R00	Montáž podlah z dlaždic cihelných do 200x200 mm,MC, 26 - odhad	m2	5,00000	422,40	2 112,00	0,06378	0,3189
165	771599791R00	Příplatek za plochu podlah cihel. do 5 m2 jednotl.	m2	8,04000	105,60	849,02	0	0
166	771599791R00	Příplatek za plochu podlah cihel. do 5 m2 jednotl.	m2	5,00000	105,60	528,00	0	0
167	R771 99111	Maltové lože 25mm	m2	8,04000	221,10	1 777,64	0	0
168	R771 99111	Maltové lože 25mm	m2	5,00000	221,10	1 105,50	0	0
169	R771 99119	Dodávka dlažby cihelné 190/190/25mm, NC	m2	8,84400	1 518,00	13 425,19	0	0
170	R771 99119	Dodávka dlažby cihelné 190/190/25mm, NC - pro doplnění - odhad 25%	m2	1,37500	1 518,00	2 087,25	0	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				99 812,45		22,0592
171	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	264,89000	3,90	1 033,07	0	0
Díl:	783	Nátěry				289 901,03		0,61057
172	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	3,96800	85,80	340,45	0,00015	0,0006
173	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	3,96800	204,60	811,85	0,00008	0,00032
174	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	3,96800	290,40	1 152,31	0,00028	0,00111
175	R783 22 9991	Očištění kce krovu včetně ometení, silon a ocel kartáče - NC	m2	2 131,41400	31,68	67 523,20	0	0
176	R783 78-2219	Nátěr tesařských konstrukcí (konzervace), na bázi boru s obsahem kvarténních solí	m2	3 801,91900	46,64	177 321,50	0,00015	0,57029
177	R783 78-2299	Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix OH 2x	m2	46,69900	200,10	9 344,47	0,00016	0,00747
178	783782221R00	Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix I Profi 2x	m2	118,22600	200,10	23 657,02	0,00016	0,01892
179	783726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	6,74300	547,80	3 693,82	0,00042	0,00283
180	R783 79-9991	Neutralizace tesařských kčí zásaditým roztokem, 5% vodným roztokem uhličitanu sodného	m2	8,96000	151,80	1 360,13	0	0
181	R783 72-6799	Nátěrtesařských konstr.Tikkurila Valtti Opague 2x	m2	18,42000	254,96	4 696,28	0,00049	0,00903
Díl:	M21	Elektromontáže				402 006,66		0
182	RM21 9111	Hromosvod a uzemnění, viz příloha	soubor	1,00000	402 006,66	402 006,66	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				312 038,10		0
183	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	33 895,62	33 895,62	0	0
184	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	112 985,40	112 985,40	0	0
185	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	22 597,08	22 597,08	0	0
186	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	13 200,00	13 200,00	0	0
187	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	19 800,00	19 800,00	0	0
188	005231040R	Vypracování plánu BOZP	Soubor	1,00000	46 200,00	46 200,00	0	0
189	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	35 640,00	35 640,00	0	0
190	005 11-1021.R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	14 520,00	14 520,00	0	0
191	005 12-2010.R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	13 200,00	13 200,00	0	0

**Celkem**

**9 455 411,03**

Poznámky uchazeče k zadání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				99 812,45		22,0592

**Oprava střechy objektu Konopiště č.p.2**

**D.9 Hromosvod a uzemnění**

Náklady								
			Dodávka			Montáž		
POLOŽKA	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena Kč	Cena dodávka Kč	Jednotková cena Kč	Cena montáž Kč	Cena celkem Kč	
1	Drát CU 8 mm	m	350	290,4	101640,00	85,80	30030,00	131670,00
2	Jímací tyč 1,5m držáků a svorek	ks	4	1214,4	4857,60	475,20	1900,80	6758,40
3	Jímací tyč 2m vč. Držáků a svorky	ks	8	2046	16368,00	594,00	4752,00	21120,00
4	Ochranná stříška	ks	13	125,4	1630,20	79,20	1029,60	2659,80
5	Pomocný jímač	ks	16	250,8	4012,80	105,60	1689,60	5702,40
6								
7	Drát nerez 10 mm v zemi	m	75	205,92	15444,00	79,20	5940,00	21384,00
8	Pásek nerez 30x4 v zemi	m	170	415,8	70686,00	72,60	12342,00	83028,00
9								
10	Svorka pásek/pásek SR02	ks	18	36,96	665,28	52,80	950,40	1615,68
11	Svorka pásek/drát SR03	ks	4	47,52	190,08	52,80	211,20	401,28
12	Svorka spojovací	ks	83	44,88	3725,04	46,20	3834,60	7559,64
13	Svorka křížová	ks	2	39,6	79,20	63,36	126,72	205,92
14	Svorka okapová	ks	14	36,96	517,44	55,44	776,16	1293,60
15	Svorka na potrubí ST	ks	18	44,88	807,84	52,80	950,40	1758,24
16	Svorka na potrubí nerez	ks	5	125,4	627,00	52,80	264,00	891,00
17	Svorka připojovací	ks	14	47,52	665,28	50,16	702,24	1367,52
18	Ochranná trubka	ks	13	244,2	3174,60	79,20	1029,60	4204,20
19	Zkušební svorka nerez	ks	13	118,8	1544,40	46,20	600,60	2145,00
20								
21	Podpěra vedení na hřeben CU	ks	125	273,24	34155,00	59,40	7425,00	41580,00
22	Podpěra vedení na zeď	ks	68	217,8	14810,40	59,40	4039,20	18849,60
23	Podpěra CU pod tašky	ks	25	204,6	5115,00	59,40	1485,00	6600,00
24	Podpěra vedení CU na plech	ks	68	224,4	15259,20	59,40	4039,20	19298,40
25								
26	Stítek	ks	26	3,96	102,96	15,84	411,84	514,80
27	Tvarování montážního dílu	ks	12	26,4	316,80	72,60	871,20	1188,00
28	Výstražná tabulka	ks	13	19,8	257,40	39,60	514,80	772,20
29								
30	Pomocné montážní práce, demontáž	hod	35		0,00	290,40	10164,00	10164,00
31	Drážka v betonu vč.začištění 150x150mm	m	1,3		0,00	85,80	111,54	111,54
32	Trubka netříštivá, nehořlavá betonu	m	1,3	343,2	446,16	105,60	137,28	583,44
33	Revize hromosvodu	ks	1		0,00	8580,00	8580,00	8580,00
34								
35	Součet				297097,68		104908,98	402006,66
36								
37	Cena bez DPH				297097,68		104908,98	402006,66