

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. 18/2022/RR/Mu

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Bílovec
Sídlo: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený: Martin Holub, starosta
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
Bankovní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Martin Holub, starosta
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Sídlo: Spojů 835/2, 708 00 Ostrava – Poruba
Zastoupený: Ing. Daniel Rimel – vedoucí odštěpného závodu
Zapsán v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 21539
IČO: 05264758
DIČ: CZ683743702
Bankovní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Daniel Rimel
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Daniel Rimel
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 18/2022/RR/Mu ze dne 14.9.2022, ve znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 18/2022/RR/Mu ze dne 29.5.2023 na provedení akce s názvem „Stavební úpravy, rekonstrukce a přístavba jídelny s výdejnou - ZŠ a MŠ Stará Ves“, důvodem je realizace změny č.4 až 6, týkající se úpravy rozsahu prováděných prací dle zjištěné skutečnosti a provedení více, takto:

Článek 4 Předmět díla se doplňuje o bod č. 4.1.6 takto:

4.1.6. V průběhu realizace při provádění prací byly zjištěny odchylky od zadání vyvolávající změnu v rozsahu prací – méněpráce a vícepráce:

Změna č. 4: Sanace trhlin obvodového pláště

- před provedením tepelné izolace na stávající části objektu je nutné provést sanaci trhlin ve zdivu, byla přizvána odborná firma, která prověřila stav a navrhla postup: provedení drážek kolmých na trhliny šíře cca 12 mm, hloubky 50 mm (tak aby byla drážka min. 10 mm v konstrukci), délka drážky 1000 mm, tam kde jsou trhliny blízko u sebe, bude drážka delší tak aby bylo vyřezáno za trhlínu 500 mm, v místech spoje s hlavní budovou bude nutné provést šikmé vrty do konstrukce délky min. 400 mm, rozteč mezi vrty a drážkami 300 mm. Následně vyčištění drážek a vrtů, navlhčení podkladu, aplikace polymercementové malty Saver Powder SI Eko, vtlačení nerezové helikální výztuže Brutt saver 9TC nebo 10 mm, krycí vrstva výztuže maltou Saver Powder SI eko. Provedení šikmých vrtů přes trhliny střídavě, průměr 14mm pro injektáž PU pryskyřici (trhliny do 10 mm), průměr 18 mm pro cementovou injektáž, rozteč mezi vrty 200 mm vyčištění vrtů od nečistot, osazení injektážních pakrů, předtěsnění trhlin cementovou maltou, injektáž dvousložkovou PU pryskyřici (cementovým mlékem) a odstranění pakrů po injektáži.

Změna č. 5: Změny, úprava a doplnění zjištěné v průběhu realizace

- v průběhu realizace byly zjištěny odchylky ve výměrách některých položek, bylo nutné provést úpravu rozsahu nebo doplnění. Jedná se o administrativní chybu ve výměře bouracích prací omítek, nutnost provedení opravy napojení vody, kanalizace, ÚT v MŠ, doplnění šachtového poklopu pro lapol vč. rámu apod.

Změna č. 6: Změna podlahové krytiny

- ve třídě mateřské školy byla na základě požadavku provozovatele dohodnuta výměna podlahové krytiny – místo koberce bude PVC.

U změn Z4 a Z5 se jedná o nepředvídatelné okolnosti, zjištěné v průběhu výstavby po ověření skutečností. Jedná se o vícepráce nepodstatné, nepředvídatelné dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 6.

Změna Z6 je vyvolaná pracemi vzniklými v průběhu stavby. Jedná se o vícepráce nepodstatné, neměnicí charakter díla dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 4.

Článek 6 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny, bod 6.1.1 se mění takto:

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena vč. DPH
Cena dle SOD	9 399 861,07	1 973 970,82	11 373 831,89
Cena Změny č. 1-3	269 234,50	56 539,25	325 773,75
<i>vícepráce</i>	+ 514 543,88	+108 054,21	+ 622 598,09
<i>méněpráce</i>	- 245 309,38	- 51 514,97	- 296 824,35
Cena – navýšení o inflaci	721 408,09	151 495,70	872 903,79
Cena Změny č. 4-6	270 450,41	56 794,59	327 245,00
<i>vícepráce</i>	+ 317 441,55	+66 662,70	+ 384 104,14
<i>méněpráce</i>	- 47 164,90	- 9 904,63	- 57 069,53
Celková Konečná cena	10 660 954,07	2 238 800,35	12 899 754,42

6.1.1.2 Cena slovy bez DPH: desetmilionůšestsetšedesáttisícdevětsetpadesátčtyři a 7/100 korun českých

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.


3) Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 18/2022/RR/Mu.

4) Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být smlouva,

po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


- 5) Nedílnou součástí dodatku č.2 je tato příloha:
Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet Změny 4 až 6
- 6) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen 19. schůzí rady města Bílovec dne 25.7.2023 usnesením č. RM/506/19/2023.

V Bílovci dne:
Za objednatele:



.....
Martin Holub
starosta města

V Ostravě dne:
Za zhotovitele:



.....
Ing. Daniel Rimel
vedoucí odštěpného závodu

CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY - Dodatek č. 1 a 2

Stavba: **C** **Stavební úpravy, rekonstrukce a přístavba jídelny s výdejnou - ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovice**

Objednatel: **Město Bílovec** IČO: 00297755
Skezske nám. 1/1, 743 01 Bílovec DIČ: CZ00297755

Zhotovitel: **KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod** IČO: 052 64 758
Spojů 835/2 DIČ: CZ683743702
708 00 Ostrava – Poruba

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
Celkem - SOD	9 399 861,07
Celkem - Dodatek 1 Změny	269 234,50
Celkem - Dodatek 1 inflace	721 408,09
Celkem - Dodatek 2	270 450,41
Celkem	10 660 954,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 660 954,07 CZK
Základní DPH	21 %	2 238 800,35 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 12 899 754,42 CZK

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

#	Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
		<i>Stavba - část</i>					
3		Přístavba jídelny s výdejnou u ZS a MŠ ve Staré vsi u Bílovce					
		Celkem za stavbu - dle SoD	0,00	5 745 643,75	1 206 585,19	6 952 228,94	
		Dodatek č. 1 - Změna č. 1 - 3	0,00	269 234,50	56 539,25	325 773,75	
		Dodatek č. 1 - Inflace 11 %	0,00	319 444,18	67 083,28	386 527,46	
		Dodatek č. 2 - Změna č. 4 - 6	0,00	259 314,48	54 456,04	313 770,52	
	Číslo	Název	Rekapitulace dílčích částí	Stavba	DPH celkem	Cena celkem	
		<i>Stavba - část</i>					
4		ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce					
		Celkem za stavbu - dle SoD	0,00	3 654 217,32	767 385,64	4 421 602,96	
		Dodatek č. 1 - Změna č. 1 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dodatek č. 1 - Inflace 11 %	0,00	401 963,91	84 412,42	486 376,33	
		Dodatek č. 2 - Změna č. 4 - 6	0,00	11 135,93	2 338,55	13 474,48	
	SOUHRN:						
		Celkem za stavbu - dle SoD	0,00	9 399 861,07	1 973 970,82	11 373 831,89	
		Dodatek č. 1 - Změna č. 1 - 3	0,00	269 234,50	56 539,25	325 773,75	
		Dodatek č. 1 - Inflace 11 %	0,00	721 408,09	151 495,70	872 903,79	
		Dodatek č. 2 - Změna č. 4 - 6	0,00	270 450,41	56 794,59	327 245,00	
		Celkem za obě části stavby	0,00	10 660 954,07	2 238 800,35	12 899 754,42	

CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY

Stavba:	C	Stavební úpravy, rekonstrukce a přístavba jídelny s výdejnou - ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
Změna Z4 - Z6 (dodatek č. 2)		
Objednatel:	Město Bílovec Skezske nám. 1/1, 743 01 Bílovec	IČO: 00297755 DIČ: CZ00297755
Projektant:		IČO: DIČ:
Zhotovitel:	KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Spojů 835/2 708 00 Ostrava - Poruba	IČO: 052 64 758 DIČ: CZ683743702
Vypracoval:		
Rozpis ceny		Celkem
Celkem		270 450,41
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	270 450,41 CZK
Základní DPH	21 %	56 794,59 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		CZK
Cena celkem s DPH		327 245,00 CZK
<p style="text-align: center;">v _____ dne _____</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele Za objednatele</p>		

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<i>Stavba - část</i>					
	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce					
Z4	Sanace trhlin obvodového pláště	0,00	195 600,00	41 076,00	236 676,00	
Z5	Změny, úprava a doplnění zjištěné v průběhu realizace	0,00	40 148,21	8 431,12	48 579,33	
Z6	Změna podlahové krytiny	0,00	34 702,20	7 287,46	41 989,66	
Celkem za stavbu		0,00	270 450,41	56 794,59	327 245,00	

VP	317 441,44	66 662,70	384 104,14
MP	-47 164,90	-9 904,63	-57 069,53
	364 606,34	76 567,33	441 173,67

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu	
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce	
R:	Z4	Sanace trhlin obvodového pláště	Dodatek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Sanace trhlin				195 600,00
D2.1	R.1	Výřezání drážek pro HV	mb	60,00000	450,00	27 000,00
D2.2	R.2	Aplikace HV 9TC (10mm)	mb	60,00000	1 800,00	108 000,00
D2.3	R.3	Provedení vrtů pro injektáž	mb	40,00000	410,00	16 400,00
D2.4	R.4	Injektáž PU pryskyřicí	mb	15,00000	2 210,00	33 150,00
D2.5	R.5	injektáž cementovým mlékem	mb	5,00000	2 210,00	11 050,00
celkem						195 600,00

VP 195 600,00

MP 0,00

195 600,00

195 600,00

Poznámky: provedení drážek kolmých na trhliny šíře cca 12mm, hloubky 50mm (tak aby byla drážka min. 10mm v konstrukci), délka drážky 1000mm, tam kde jsou trhliny blízko u sebe, bude drážka delší tak aby bylo vyřezáno za trhlínu 500mm, v místech spoje s hlavní budovou bude nutné provést šikmé vrty do konstrukce délky min. 400mm. rozteč mezi vrty a drážkami 300mm
 Vyčištění drážek a vrtů, navlhčení podkladu, aplikace polymercementové malty Saver Powder SI Eko, vtláčení nerezové helikální výztuže Brutt saver 9TC nebo 10mm, krycí vrstva výztuže maltou Saver Powder SI eko. Provedení šikmých vrtů přes trhliny střídavě, průměr 14mm pro injektáž PU pryskyřicí (trhliny do 10mm), průměr 18mm pro cementovou injektáž, rozteč mezi vrty 200mm vyčištění vrtů od nečistot, osazení injektážních pakrů, předtlačnění trhlín cementovou maltou, injektáž dvousložkovou PU pryskyřicí (cementovým mlékem), odstranění pakrů po injektáži.

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	Z5	Změny, úprava a doplnění zjištěné v průběhu realizace
		Dodatek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení	10 092,00			
D2.7	452387121	Podkladní rám z betonu prostého tř. C 25/30 v přes 100 do 200 mm včetně dodávky a uložení	kus	1,00000	1 136,00	1 136,00
D2.8	894812531.1	Kompozitní šachtový poklop 20 x 1031 x 1031 mm s rámem, těsněním a uzamčením na imbus, nosnost 2,1 t včetně dodávky a uložení	kus	1,00000	8 956,00	8 956,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	72,98			
111	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou	t	0,26300	277,50	72,98
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	5 904,00			
D2.9	721176114R00	Potrubí HT odpadní svíslé, D 75 x 1,9 mm Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	8,00000	738,00	5 904,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod	5 480,00			
zli 72	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	16,00000	50,00	800,00
zli 45	722 17-4022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (RCT) svařovaných polyfuzně, D 20 x 2,8 mm Potrubí včetně tvarovek, Bez zednických výpomocí. Bez pomocného lešení.	m	16,00000	171,00	2 736,00
zli 50	722181222	vnitřního průměru DN do 22 mm	m	8,00000	72,00	576,00
zli 52	722 18-2v01	vnitřního průměru DN 22 mm, tloušťka izolace 20 mm	m	8,00000	171,00	1 368,00
Díl: 733		Rozvod potrubí	5 303,30			
D2.10	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	29,00000	31,70	919,30
D2.11	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	m	6,00000	462,00	2 772,00
D2.12	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	6,00000	52,00	312,00
D2.13	73311.R	Propojení na stáv. rozvod Cu/ocel	ks	2,00000	650,00	1 300,00
Díl: 735		Otopná tělesa	2 160,00			
D2.14	735.R	Montáž otopných těles ocelových (změna umístění) Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	ks	3,00000	540,00	1 620,00
D2.15	7352.R	Demontáž otopných těles ocelových - pro opětovnou montáž Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	ks	3,00000	180,00	540,00
Celkem			29 012,28			

VP 29 012,28
MP 0,00
29 012,28

S:	2	ZŠ a MŠ Stará Ves u Bílovce
O:	4.1 a,b	Stavební a udržovací práce
R:	Z5	Změny, úprava a doplnění zjištěné v průběhu realizace
		Dodatek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí	5 248,58			
7	978015221R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vykrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 % Odkaz na mn. položky pořadí : 427,2350-42,72350	m2	384,51150	13,65	5 248,58
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	5 887,35			
82	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	1,92000	317,46	609,52
83	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	l	28,80000	13,68	399,74
84	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,92000	688,00	1 704,96

85	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,92000	110,67	212,49
86	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	1,92000	1 542,00	2 960,64

Celkem						11 135,93
---------------	--	--	--	--	--	------------------

VP	11 135,93
MP	0,00
	<u>11 135,93</u>

Celkem za 3, 4						40 148,21
-----------------------	--	--	--	--	--	------------------

VP	40 148,21
MP	0,00
	<u>40 148,21</u>

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	3	Přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré vsi u Bílovce
R:	Z6	Změna podlahové krytiny Dodatek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				34 702,20
186	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly včetně dodávky soklíku	m	70,22000	144,30	10 132,75
		22+20,6+17,36+10,26		70,22000		
187	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty včetně soklové lišty.	m	-70,22000	144,30	-10 132,75
		-(22+20,6+17,36+10,26)		-70,22000		
189	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	71,41000	321,90	22 986,88
		27,01+21,9+17,34+5,16		71,41000		
190	776572100R00	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci lepených, z pásů textilních	m2	-71,41000	166,50	-11 889,77
		všíváných a vpichovaných -(27,01+21,9+17,34+5,16)		-71,41000		
191	61194219a	PVC podlaha dle výběru investora	m2	74,98050	643,80	48 272,45
		Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 71,41000*1,05		74,98050		
192	6974111a	Koberec dle výběru investora	m2	-74,98050	333,00	-24 968,51
		Odkaz na mn. položky pořadí 190 : -71,41000*1,05		-74,98050		
193	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	813,92080	0,37	301,15
193	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	-469,91030	0,37	-173,87
		vodorovně do 50 m		81 392,08		
				-46 991,03		
Celkem						34 702,20

VP	81 693,23
MP	-47 164,90
	<u>34 528,33</u>