

Slepý rozpočet stavby

Datum: 23.03.2021

Stavba : **NKP zámek Cervené Poříčí - obnova staveb v zámecké zahradě**

Objednatel : Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 162/3
Praha 1

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : COR INTERIORS s.r.o.
Polská 1352/32
120 00 Praha 2

IČO : 276 44 014
DIČ : CZ27644014

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 399 543,05
DPH	21 %	503 904,00
Cena celkem za stavbu		2 903 447

Rekapitulace stavebních objektů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Stavební úpravy gloriety	889 176	0	889 176	186 727	37,9
SO 02 Stavební úpravy oranžerie	1 455 367	0	1 455 367	305 627	62,1
	0	0	0	0	0,0
	0	0	0	0	0,0
	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu	2 344 543	0	2 344 543	492 354	100,0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů objektů SO 01 a SO 02

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	5 000
Oborová přírážka - opravy a údržba	5 000
Přesun stavebních kapacit	5 000
Mimostaveništní doprava	10 000
Zařízení staveniště	10 000
Provoz investora	5 000
Kompletační činnost (IČD)	5 000
Rezerva rozpočtu	5 000
Oborová přírážka	5 000
Celkem za stavbu	55 000

Položkový rozpočet

Zakázka: **Stavební úpravy gloriety v zámecké zahradě**

Místo **p. č. 101/1, KÚ Červené Poříčí**

Objednatel: **Národní památkový ústav**
Valdštejnské nám. 162/3
11801 Praha 1

IČ: **75032333**
DIČ:

Zhotovitel: **COR INTERIORS s.r.o.**
Polská 1352/32, 120 00 Praha 2

IČ: **276 44 014**
DIČ: **CZ27644014**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			628 093,63
PSV			171 351,00
MON			89 731,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			889 175,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	889 175,63 CZK
Základní DPH	21 %	186 726,88 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 075 902,51 CZK

v **Praze** dne **23.03.2021**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			7 085,63
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			62 466,00
5	Komunikace	HSV			21 225,60
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			97 922,00
62	Upravy povrchů vnější	HSV			382 690,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			7 410,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			31 889,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 500,00
97	Prorážení otvorů	HSV			15 905,40
762	Konstrukce tesařské	PSV			12 300,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			14 385,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			65 375,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			14 250,00
783	Nátěry	PSV			38 570,00
784	Malby	PSV			26 471,00
M21	Elektromontáže	MON			87 831,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			1 900,00
Cena celkem					889 175,63

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy gloriety v zámecké zahradě
O:	p. č. 101/1, KÚ Červené Poříčí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				7 085,63		0
1	121100001RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení, odvoz do 1 km 14,74*0,08	m3	1,17920	1 100,00	1 297,12	0	0
2	139600013RAA	Ruční výkop v hornině 4, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m 14,74*0,15	m3	2,21100	850,00	1 879,35	0	0
3	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	14,74000	55,00	810,70	0	0
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,39000	184,00	623,76	0	0
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km +10km:3,39*10	m3	33,90000	24,00	813,60	0	0
6	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 1,4*3,39	t	4,74600	350,00	1 661,10	0	0
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				62 466,00		0
7	380942230RT3	Sepnutí objektu svař. ocel. pásem, dle PD, vč. vysekání omítky a ochr. nátěru	m	17,40000	1 800,00	31 320,00	0	0
8	310236251R00	Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm	kus	2,00000	198,00	396,00	0	0
9	319202335R01	Přezdění narušených cihel zdiva mrazuvzdornými CP, do tl. 15 cm	m2	25,00000	750,00	18 750,00	0	0
10	380942113RT3	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, vrt, cihel. zdivo, Helibar 1xD 8mm, P v tahu 1128 MPa, vrt, cih.zdivo	m	16,00000	750,00	12 000,00	0	0
Díl:	5	Komunikace				21 225,60		0
11	564831111R01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, f. 16/32, smíchané s jílovitou hlínou	m2	14,74000	160,00	2 358,40	0	0
12	564811112R02	Drcené kamenivo fr. 0/4, tl. 50 mm, promíchaného s váp. maltou s hydraul. vlastnostmi	m2	14,74000	135,00	1 989,90	0	0
13	591111111R01	Kladení dlažby z nepravidelných odseků tl.60-80mm, spáry vápen. maltou s hydraul. vlastnostmi	m2	14,74000	500,00	7 370,00	0	0
14	58380820R	Kámen - buližňíkové odseky	m2	14,74000	645,00	9 507,30	0	0
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				97 922,00		0


15	611423430R	Restaurátorské odstranění druhotných přemalob, omítek a stropů	m2	95,80000	240,00	22 992,00	0	0
16	611423431R00	Oprava omítek stropů s rákosem do 50% pl-štukových, vč. přichycení rákosu - OPR4	m2	16,40000	1 120,00	18 368,00	0	0
17	611423331R00	Oprava omítek stropů s rákosem do 30% pl-štukových	m2	13,80000	790,00	10 902,00	0	0
		přízemí:13,8		13,80000				
18	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	65,60000	550,00	36 080,00	0	0
		přízemí:33,08		33,08000				
		patro:32,52		32,52000				
19	612421435R	Příplatek za dohled restaurátora, při obnově vnitřních omítek vč. rekonstrukce malby	m2	95,80000	100,00	9 580,00	0	0
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				382 690,00		11,2548
20	622904110R	Restaurátorské odstranění druhotných přemalob, a cementových vysprávek	m2	89,36000	240,00	21 446,40	0	0
21	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	133,00000	95,00	12 635,00	0	0
22	622420024R	Zpevnění dochovaných omítek křemičitým roztokem, např. Porosil 0,4 l/m2	m2	89,36000	150,00	13 404,00	0	0
23	622424722R00	Oprava vněj. omítek IV,do 80%, štuk na 100% plochy	m2	88,94000	1 250,00	111 175,00	0,04	3,5576
		přízemí objektu:34,43		34,43000				
		schodiště vč.parapetu:54,51		54,51000				
24	622424522R00	Oprava vněj. omítek IV,do 50%, štuk na 100% plochy	m2	43,16000	1 210,00	52 223,60	0,02	0,8632
		patro objektu:43,16		43,16000				
25	622429010R	Příplatek za použití váp. omítky, s částečně hydraulickými vlastnostmi	m2	157,70000	125,00	19 712,50	0	0
26	622429020R	Příplatek za použití váp. omítek, s hydraulickými vlastnostmi bez cementu	m2	24,70000	185,00	4 569,50	0	0
		sokl:27,8*,5		13,90000				
		parapet schodiště:8,6		8,60000				
		madlo schodiště:2,2		2,20000				
27	622429030R	Příplatek za výrobu šablony a vytažení římsy, patrová římsa	m	11,60000	750,00	8 700,00	0	0
28	622429040R	Příplatek za výrobu šablony a vytažení římsy, korunní římsa	m	17,40000	1 100,00	19 140,00	0	0
29	622429050R	Restaurování malby architektury, v nice pod schodištěm	m2	2,50000	6 400,00	16 000,00	0	0
30	622429060R	Příplatek za dohled restaurátora, při obnově vnějších omítek	m2	133,00000	100,00	13 300,00	0	0
31	620901140R	K1- restaurování kamenné vázy 640x1100 mm, vč. rest. záměru, transferu, rest. zprávy	ks	3,00000	21 000,00	63 000,00	0	0

32	620901150R	OPR2 - oprava hlavic pilířů, dle techn. v PD	m2	1,12000	4 100,00	4 592,00	0,075	0,084
33	622901160R	Oprava cihel. schodiště š 980-1155mm a podesty, dle techn. v PD vč. lože, žlabu, chrliče	soubor	1,00000	19 000,00	19 000,00	6,75	6,75
34	622412254R	Nátěr stěn vnějších, slož. 4, silikoxan. hydrofob. hydrofobizace madla, odstříkovaných ploch, podlahy a stupňů schodiště, vrchu říms: 23,7	m2	23,70000 23,70000	160,00	3 792,00	0	0
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				7 410,00		0
35	632233320R	P1 - repase cihelné podlahy, očištění	m2	13,80000	450,00	6 210,00	0	0
36	632232311R00	Doplnění dlažby z cihel na plochu v ploše do 1 m2, v místě šachty	m2	0,80000	1 500,00	1 200,00	0	0
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				31 889,00		0
37	941941031R00	Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. do 1 m, H 10 m	m2	143,00000	64,00	9 152,00	0	0
38	941941111R00	Pronájem lešení za den 3 měsíce: 143*90	m2	12 870,00000 12 870,00000	1,30	16 731,00	0	0
39	941941831R00	Demontáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1 m, H 10 m	m2	143,00000	42,00	6 006,00	0	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 500,00		0,09
40	965049120R	Odstranění vodoměrné šachty, zásyp pískem	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,09	0,09
Díl:	97	Prorážení otvorů				15 905,40		1,593
41	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	27,00000	85,00	2 295,00	0,059	1,593
42	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,84000	480,00	6 163,20	0	0
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 15 km +10km: 10*12,84	t	128,40000 128,40000	14,00	1 797,60	0	0
44	979990103R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	12,84000	440,00	5 649,60	0	0
Díl:	762	Konstrukce tesařské				12 300,00		0
45	762527010R	P2 - repase prkenné podlahy, prebroušení a napuštění olejem, vč. lišt	m2	16,40000	750,00	12 300,00	0	0
Díl:	764	Konstrukce klempířské				14 385,00		0
46	764252407R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 500 mm	m	20,70000	550,00	11 385,00	0	0
47	764259451R	Z4 - repase a druhotné použití chrliče	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	0	0
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				65 375,00		0
48	766660001R	O1 repase okna jedn. 1k 520x745 mm vč. kování	ks	3,00000	1 125,00	3 375,00	0	0
49	766660002R	O2 repase okna jedn. 2k 1075x1410 mm vč. kování	ks	5,00000	2 500,00	12 500,00	0	0
50	766660003R	O3 repase žaluzie jedn. 2k 1075x1310 mm vč. kování	ks	5,00000	2 500,00	12 500,00	0	0
51	766660005R	D1 nové dveře dvoukřídle 1220x1960mm, vč. zárubně, kování, závěsů a zámků s 3 klíči	ks	1,00000	18 500,00	18 500,00	0	0
52	766660006R	D2 nové dveře jednokřídle 940x1970 mm, vč. zárubně, kování, závěsů a zámků s 3 klíči	ks	1,00000	18 500,00	18 500,00	0	0
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				14 250,00		0

53	767510200R	Z2 - repase ocel. pásových konzol žlabu, M+D, žár. pozink, nátěr graf. barvou	kus	12,00000	950,00	11 400,00	0	0
54	767510210R	Z3 - repase ocel. pásových konzol chrličů, M+D, žár. pozink, nátěr graf. barvou	kus	3,00000	950,00	2 850,00	0	0
Díl:	783	Nátěry				38 570,00		0
55	783991800R	Nátěr vnější vyzrálé omítky vápenný dvojnásobný, 2 odstíny, vč. podnátěru	m2	133,00000	245,00	32 585,00	0	0
56	783991802R	Příplatek za lazurní úpravu vápenného nátěru	m2	133,00000	45,00	5 985,00	0	0
Díl:	784	Malby				26 471,00		0
57	784424271R00	Malba váp.2x, 2bar+strop, pačok 2x, místn.do 3,8 m, 2 odstíny: sokl a stěna+strop	m2	95,80000	245,00	23 471,00	0	0
58	784424271R	Příplatek za vytvoření bar. linky, mezi oknem a stropem	m	15,00000	200,00	3 000,00	0	0
Díl:	M21	Elektromontáže				87 831,00		0
59	210010000R	Elektromontáže viz. samostatný výkaz výměř	soubor	1,00000	87 831,00	87 831,00	0	0
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				1 900,00		0
60	222330896R	Autonomní požární hlásič, vč. alk. baterií	kus	2,00000	500,00	1 000,00	0	0
61	44984114R	Přístroj hasicí PHP PG6 s hasicí schopností 21A	kus	1,00000	900,00	900,00	0	0

26

889 175,63



Stavební rozpočet

Název stavby:	NKP zámek Červené Poříčí, stavební úpravy gloriety v zámecké zahradě	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Vnitřní elektroinstalace gloriety	Začátek výstavby: 27.02.2017	Projektant: XXXXXXXX
Lokalita:	Zámek Červené Poříčí	Konec výstavby:	Zhotovitel: COR INTERIORS s.r.o., IČ: 276 44 014
JKSO:		Zpracováno dne: 27.02.2017	Zpracoval: XXXXXXXX

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
0							0,00	8 250,00	8 250,00		0,00	
Všeobecné konstrukce a práce												
1		0012VD	Zapojení rozváděče Rg	hod	3,00	450,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	
2		005VD	Revize elektro + hromosvodu		1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
3		0016VD	osazení rozváděče do výklenku	hod	2,00	450,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
97							532,02	5 417,98	5 950,00		0,18	
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce												
4		974031123R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm	m	30,00	85,00	436,18	2 113,82	2 550,00	0,01	0,16	RTS II / 2016
5		979100011RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m	t	1,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
6		973032616R00	Výsekání kapes cih. duté špalík, krabice 10x10x5cm	kus	10,00	80,00	95,84	704,16	800,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
7		971042123R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 45 cm	kus	3,00	650,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
M21							3 158,70	15 594,30	18 753,00		0,09	
Elektromontáže												
8		210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	19,00	42,00	250,30	547,70	798,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
9		210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	35,00	51,00	756,23	1 028,77	1 785,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
10		210110004R00	Spínač nástěnný střídivý - řaz. 6, obyč.prostředí	kus	1,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
11		210111021R00	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE	kus	8,00	310,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
12		210120401R00	Jistič vzduch. 1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	4,00	380,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
13		210120803R00	Chránič proudový dvoupólový do 40 A	kus	1,00	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
14		210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	26,00	95,00	936,78	1 533,22	2 470,00	0,00	0,03	RTS II / 2016
15		210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	7,00	47,00	0,00	329,00	329,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
16		210220372R00	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus	2,00	250,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
17		210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	kus	2,00	250,00	55,75	444,25	500,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
18		210220361RT1	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m	kus	3,00	320,00	436,74	523,26	960,00	0,01	0,02	RTS II / 2016
19		210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	6,00	95,00	200,93	369,07	570,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
20		210220101RT2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	25,00	110,00	410,36	2 339,64	2 750,00	0,00	0,03	RTS II / 2016
21		222260072R00	Krabice KPR 68 do dutých stěn	kus	9,00	27,00	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
22		210200036R00	Svítilno žárovkové , 70 W, nástěnné	kus	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
23		210111136R00	Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	1,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
24		210111131R00	Zásuvka průmyslová IP 44 2P+PE 16 A	kus	1,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
25		210800116RT1	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	4,00	52,00	111,60	96,40	208,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
M46							0,00	17 080,00	17 080,00		0,00	
Zemní práce při montážích												
26		460560263RT1	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 3	m	28,00	270,00	0,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
27		460200263RT2	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3	m	28,00	340,00	0,00	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
Ostatní materiál							37 798,00	0,00	37 798,00		0,00	
28		001-KPRL 68-71	krabice do dutých stěn KPRL 68-70/LD	ks	9,00	72,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	
29		011VD	Sádra šedá stavební	kg	20,00	16,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	
30		111-138169VD	rámeček 1 násobný, keramika, bílý, retro	kus	9,00	840,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	
31		111-164769VD	centr. díl s klíčkou pro otoč. vypínač, keramika, retro, bílý	kus	1,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	
32		111-387600VD	vypínač otočný č.6, bez klíčky a rámečku	kus	1,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	
33		111-676579VD	zásuvka se zemn. kolíkem 16A, 250V, šroub. svorky keramika, retro	kus	8,00	890,00	7 120,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	
34		276-GOLF VF1	rozváděč pod omítkou, GOLF VF118PD , Hager, 18 modulů	kus	1,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	
35		35822001013	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1	kus	2,00	340,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	RTS II / 2016

36	35822001015	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1	kus	3,00	390,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
37	35889028.A	Chránič proudový OFI25/4/300 OFI 40	kus	1,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
38	00340VD	Hlavní vypínač na DIN, SBN325 3x25A	ks	1,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	
39	556-104906VD	zváděcí tyč NEREZ r-16mm	kus	2,00	580,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	
40	556-274116VD	držák zaváděcí tyče 274116	ks	4,00	50,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
41	556-459119VD	zkušební svorka	ks	2,00	55,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	
42	556-860908VD	drát AlMgSi8 860908	m	29,00	130,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	
43	556-339059VD	svorka okapová 339059	kus	4,00	84,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	
44	556-204129VD	hřebenová podpěra 204129	kus	16,00	149,00	2 384,00	0,00	2 384,00	0,00	0,00	
45	556-392060VD	svorka připojovací pro jímací tyč 392060	kus	1,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	
46	556-204003VD	podpěra vedení do zdiva	ks	10,00	80,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
47	5567VD	ochranný nátěr zemních spojů	kus	1,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
48	002-S19.111.A	svítidlo nástěnné, ručně fouk. sklo 230V/75W, 230x270mm	kus	1,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	
49	35811071	Zásuvka nástěnná IZG 1643 16 A 380 V horní přívod	kus	1,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
50	35811077	Zásuvka nástěnná IZG 1632 16 A 220 V horní přívod	kus	1,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
51	35822002331	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-16C-3	kus	1,00	966,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
							Celkem:	87 831,00			

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	NKP zámek Červené Poříčí, stavební úpravy gloriety v zámecké zahradě	Objednatel:	
Druh stavby:	Vnitřní elektroinstalace gloriety	Projektant:	XXXXXX
Lokalita:	Zámek Červené Poříčí	Zhotovitel:	COR INTERIORS s.r.o., IČ: 276 44 014
Zpracoval:	XXXXXX	Zpracováno dne:	27.02.2017

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	0	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	532,02	5 417,98	5 950,00	0,18
	M21	Elektromontáže	3 158,70	15 594,30	18 753,00	0,09
	M46	Zemní práce při montážích	0,00	17 080,00	17 080,00	0,00
		Ostatní materiál	37 798,00	0,00	37 798,00	0,00
Celkem:					87 831,00	

Výkaz výměr

Název stavby: NKP zámek Červené Poříčí, stavební úpravy gloriety v zámecké zahradě	Objednatel:
Druh stavby: Vnitřní elektroinstalace gloriety	Projektant: XXXXXX
Lokalita: Zámek Červené Poříčí	Zhotovitel: COR INTERIORS s.r.o., IČ: 276 44 014
Zpracoval: XXXXXX	Zpracováno dne: 27.02.2017

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		0012VD	Zapojení rozváděče Rg	hod		3,00	
2		005VD	Revize elektro + hromosvodu			1,00	
3		0016VD	osazení rozváděče do výklenku	hod		2,00	
4		974031123R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm	m		30,00	RTS II / 2016
5		979100011RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m	t		1,00	RTS II / 2016
6		973032616R00	Vysekání kapes cih. duté špalík, krabice 10x10x5cm	kus		10,00	RTS II / 2016
7		971042123R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 45 cm	kus		3,00	RTS II / 2016
8		210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m		19,00	RTS II / 2016
9		210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m		35,00	RTS II / 2016
10		210110004R00	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí	kus		1,00	RTS II / 2016
11		210111021R00	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE	kus		8,00	RTS II / 2016
12		210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus		4,00	RTS II / 2016
13		210120803R00	Chránič proudový dvoupólový do 40 A	kus		1,00	RTS II / 2016
14		210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m		26,00	RTS II / 2016
15		210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus		7,00	RTS II / 2016
16		210220372R00	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva	kus		2,00	RTS II / 2016
17		210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	kus		2,00	RTS II / 2016
18		210220361RT1	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m	kus		3,00	RTS II / 2016
19		210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m		6,00	RTS II / 2016
20		210220101RT2	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m		25,00	RTS II / 2016
21		222260072R00	Krabice KPR 68 do dutých stěn	kus		9,00	RTS II / 2016
22		210200036R00	Svítilno žárovkové , 70 W, nástěnné	kus		1,00	RTS II / 2016
23		210111136R00	Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 16 A	kus		1,00	RTS II / 2016
24		210111131R00	Zásuvka průmyslová IP 44 2P+PE 16 A	kus		1,00	RTS II / 2016
25		210800116RT1	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m		4,00	RTS II / 2016
26		460560263RT1	Zához rýhy 50/80 cm, hornina třídy 3	m		28,00	RTS II / 2016
27		460200263RT2	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3	m		28,00	RTS II / 2016
28		001-KPRL 68-70	krabice do dutých stěn KPRL 68-70/LD	ks		9,00	
29		011VD	Sádra šedá stavební	kg		20,00	
30		111-138169VD	rámeček 1 násobný, keramika, bílý, retro	kus		9,00	
31		111-164769VD	centr. díl s kličkou pro otoč. vypínač, keramika, retro, bílý	kus		1,00	
32		111-387600VD	vypínač otočný č.6, bez kličky a rámečku	kus		1,00	
33		111-676579VD	zásuvka se zemn. kolíkem 16A, 250V, šroub. svorky keramika, retro	kus		8,00	
34		276-GOLF VF1	rozváděč pod omítku, GOLF VF118PD , Hager, 18 modulů	kus		1,00	
35		35822001013	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1	kus		2,00	RTS II / 2016
36		35822001015	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1	kus		3,00	RTS II / 2016
37		35889028.A	Chránič proudový OFI25/4/300 OFI 40	kus		1,00	RTS II / 2016
38		00340VD	Hlavní vypínač na DIN, SBN325 3x25A	ks		1,00	

39	556-104906VD	zaváděcí tyč NEREZ r-16mm	kus	2,00	
40	556-274116VD	držák zaváděcí tyče 274116	ks	4,00	
41	556-459119VD	zkušební svorka	ks	2,00	
42	556-860908VD	drát AlMgSi8 860908	m	29,00	
43	556-339059VD	svorka okapová 339059	kus	4,00	
44	556-204129VD	hřebenová podpěra 204129	kus	16,00	
45	556-392060VD	svorka připojovací pro jímací tyč 392060	kus	1,00	
46	556-204003VD	podpěra vedení do zdíva	ks	10,00	
47	5567VD	ochranný nátěr zemních spojů	kus	1,00	
48	002-S19.111.AN	svítidlo nástěnné, ručně fouk. sklo 230V/75W, 230x270mm	kus	1,00	
49	35811071	Zásuvka nástěnná IZG 1643 16 A 380 V horní přívod	kus	1,00	RTS II / 2016
50	35811077	Zásuvka nástěnná IZG 1632 16 A 220 V horní přívod	kus	1,00	RTS II / 2016
51	35822002331	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, LTN-16C-3	kus	1,00	RTS II / 2016

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	NKP zámek Červené Poříčí, stavební úpravy gloriety v zámecké zahradě	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Vnitřní elektroinstalace gloriety	Projektant: XXXXXXXX	IČ/DIČ: 44537271/
Lokalita:	Zámek Červené Poříčí	Zhotovitel: COR INTERIORS s.r.o.,	IČ/DIČ: 276 44 014
Začátek výstavby:	27.02.2017	Konec výstavby:	Položek: 51
JKSO:		Zpracoval: XXXXXXXX	Datum: 27.02.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	532,02	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	13 667,98	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	3 158,70			Ostatní	0,00
	Montáž	32 674,30			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		37 798,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		87 831,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	87 831,00
Základ 15%	0,00	DPH 21%	18 444,51	Celkem včetně DPH	106 275,51
Základ 21%	87 831,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel: COR INTERIORS s.r.o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis: 23. 3. 2021

Poznámka:

Položkový rozpočet

Zakázka: **Stavební úpravy oranžerie**

Místo: **p. č. 101/1, KÚ Červené Poříčí**

Objednatel: **Národní památkový ústav**
Valdštejnské nám. 162/3
11801 Praha 1

IČ: **75032333**
DIČ:

Zhotovitel: **COR INTERIORS s.r.o.**
Polská 1352/32, 120 00 Praha 2

IČ: **276 44 014**
DIČ: **CZ27644014**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			624 913,84
PSV			659 278,58
MON			171 175,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 455 367,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 455 367,42 CZK
Základní DPH	21 %	305 627,16 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 760 994,58 CZK

v Praze dne 23.03.2021

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			62 293,02
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			28 008,96
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			62 001,00
5	Komunikace	HSV			18 144,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			58 996,70
62	Upravy povrchů vnější	HSV			94 516,03
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			135 310,25
8	Trubní vedení	HSV			104 112,50
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			16 725,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 672,50
97	Prorážení otvorů	HSV			43 133,88
711	Izolace proti vodě	PSV			22 095,50
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 240,00
722	Vnitřní vodovod	PSV			15 481,00
725	Zařizovací předměty	PSV			37 290,00
728	Přípojka kanalizační	PSV			14 617,90
762	Konstrukce tesařské	PSV			150 639,48
764	Konstrukce klempířské	PSV			4 680,00
765	Krytiny tvrdé	PSV			108 509,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			240 996,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			16 050,00
783	Nátěry	PSV			33 675,50
784	Malby	PSV			11 004,20
M21	Elektromontáže	MON			170 275,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			900,00
Cena celkem					1 455 367,42

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy oranžerie
O:	p. č. 101/1, KÚ Červené Poříčí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				62 293,02		6,14334
1	121100001RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení, odvoz do 1 km	m3	0,75600	1 100,00	831,60	0	0
		12,6*0,06		0,75600				
2	139600013RAA	Ruční výkop v hornině 4, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	25,23300	850,00	21 448,05	0	0
		S1:37,45*0,54		20,22300				
		S2:12,6*0,15		1,89000				
		sondy u základů:12*0,26		3,12000				
3	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	50,05000	55,00	2 752,75	0	0
		S1+S2:12,6+37,45		50,05000				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	25,23000	184,00	4 642,32	0	0
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	221,10000	24,00	5 306,40	0	0
		+10km:22,11*10		221,10000				
6	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	30,95400	350,00	10 833,90	0	0
		1,4*22,11		30,95400				
7	113109305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl.5 cm, S1	m2	30,52000	440,00	13 428,80	0,12	3,6624
8	113106040R	Odstranění cihel.dlažby vč.podkladu, pl.do 50 m2, S1 v M102	m2	6,93000	440,00	3 049,20	0,358	2,48094
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				28 008,96		0
9	279311111R00	Postupné podbetonování základového zdiva C -/7,5	m3	8,33600	3 360,00	28 008,96	0	0
		předpoklad:20,84*0,4		8,33600				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				62 001,00		2,3659
10	319202335R01	Přezdění narušených cihel zdiva mrazuvzdornými CP, do tl. 15 cm	m2	7,50000	1 200,00	9 000,00	0	0
11	319202336R	Lokální přezdění smíšeného zdiva, do tl. 660 mm,očištění a zpětné využití materiálu	m3	8,50000	3 400,00	28 900,00	0	0
		odhad:8,5		8,50000				
12	319202338R	Vyzdění revizní šachty 500x500x500mm, CP na MVC	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	0	0

13	319202340R	Přezdění podpěry sloupu 760x310x1100, vč. výměny kamenné paty	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00	0	0
14	317941111R	Dodatečný překlad z nosníků 2xI č. 140, dl.1,58 m, zdivo 330 mm	kus	1,00000	2 165,00	2 165,00	0,1053	0,1053
15	317941131R	Dodatečný překlad z nosníků 4xI č. 140, dl.1,4 m, zdivo 660 mm	kus	1,00000	4 325,00	4 325,00	0,2106	0,2106
16	317941740R	Zřízení dveřního otvoru, zdivo 660 mm, zvýšení cihelného segmentového nadpraží	kus	1,00000	6 100,00	6 100,00	2,05	2,05
17	314233521R00	Oprava zdiva komínových těles z cihel	m3	0,54000	4 650,00	2 511,00	0	0
Díl:	5	Komunikace				18 144,00		0
18	564831111R01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, f. 16/32, smíchané s jílovitou hlínou	m2	12,60000	160,00	2 016,00	0	0
19	564811112R02	Drcené kamenivo fr. 0/4, tl. 50 mm, promíchaného s váp. maltou s hydraul. vlastnostmi	m2	12,60000	135,00	1 701,00	0	0
20	591111111R01	Kladení dlažby z nepravidelných odseků tl.60-80mm, spáry vápen. maltou s hydraul. vlastnostmi	m2	12,60000	500,00	6 300,00	0	0
21	58380820R	Kámen - bulžňákové odseky	m2	12,60000	645,00	8 127,00	0	0
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				58 996,70		0
22	611423430R	Odstranění druhotných přemaleb, omítek a stropů	m2	54,37000	110,00	5 980,70	0	0
23	612421432R	Oprava vápen.omítek stěn do 80 % pl., štuk 100%	m2	67,97000	750,00	50 977,50	0	0
24	612421433R	Zpevnění dochovaných omítek křemičitým roztokem, např. Porosil 0,4 l/m2	m2	13,59000	150,00	2 038,50	0	0
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				94 516,03		0
25	622904110R	Odstranění druhotných přemaleb, a cementových vysrávek	m2	55,68000	110,00	6 124,80	0	0
26	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	69,61000	95,00	6 612,95	0	0
27	622420024R	Zpevnění dochovaných omítek křemičitým roztokem, např. Porosil 0,4 l/m2	m2	13,90000	150,00	2 085,00	0	0
28	622423722R00	Oprava vněj. omítek III,do80%, štuk na 100% plochy	m2	69,61000	890,00	61 952,90	0	0
29	622429010R	Příplatek za použití váp. omítky, s částečně hydraulickými vlastnostmi	m2	48,11000	125,00	6 013,75	0	0
30	622429020R	Příplatek za použití váp. omítek, s hydraulickými vlastnostmi bez cementu - sokl	m2	21,50000	185,00	3 977,50	0	0
31	627452912R	Oprava spárování starého smíšeného zdiva, do hl. 8 cm	m2	61,99300	125,00	7 749,13	0	0
		ext. 50%:0.5*69.61		34,80500				
		int. 40%:0.4*67.97		27,18800				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				135 310,25		0
32	59694158R	Dlažba cihelná ruční 140x290x30 mm	m2	40,95000	1 360,00	55 692,00	0	0
		S2:37,45		37,45000				
		parapet pod zasklením:3,5		3,50000				

33	631340020RAA	Odvětrání podlahy z prvků Iglú, zatížení 1100kg/m2, výška Iglú 16 cm, C 16/20 5 cm, výztuž 6 mm	m2	37,45000	760,00	28 462,00	0	0
34	635015002R	Izolace z PIR desek na P+D, 50 mm	m2	37,45000	430,00	16 103,50	0	0
35	631 34-006.R	Hutněný podklad z pěnového skla, tl. 200 mm 37,45*,2	m3	7,49000 7,49000	2 200,00	16 478,00	0	0
36	631 34-007.R	Dodávka a montáž podrubí DN120, provětrané podlahy	m	19,50000	205,00	3 997,50	0	0
37	631312411R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10 S1:0,05*37,45	m3	1,87250 1,87250	4 100,00	7 677,25	0	0
38	631591120R00	Násyp nad povalový strop z keramzitu 20*0,15	m3	3,00000 3,00000	2 300,00	6 900,00	0	0
Díl:	8	Trubní vedení				104 112,50		0
39	831230110R	Vodovodní přípojka viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	104 112,50	104 112,50	0	0
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				16 725,00		0
40	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	75,00000	64,00	4 800,00	0	0
41	941941111R00	Pronájem lešení za den 3 měsíce:75*90	m2	6 750,00000 6 750,00000	1,30	8 775,00	0	0
42	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	75,00000	42,00	3 150,00	0	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 672,50		3,55685
43	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm, truhlíky	m2	11,15000	150,00	1 672,50	0,319	3,55685
Díl:	97	Prorážení otvorů				43 133,88		7,78328
44	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	34,80000	85,00	2 958,00	0,059	2,0532
45	978200010RA0	Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 %	m2	33,90000	85,00	2 881,50	0,046	1,5594
46	974029164R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 15 x 15 cm, odvětrání podlah	m	13,09000	220,00	2 879,80	0,052	0,68068
47	971024461R00	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, , tl 50-66 cm, provětrání podlah	kus	10,00000	560,00	5 600,00	0,349	3,49
48	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,27000	480,00	10 689,60	0	0
49	979092111R00	Vyklizení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně strop M101+M102:18,275*,15	m3	2,74125 2,74125	1 900,00	5 208,38	0	0
50	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 15 km +10km:10*22,27	t	222,70000 222,70000	14,00	3 117,80	0	0
51	979990103R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	22,27000	440,00	9 798,80	0	0
Díl:	711	Izolace proti vodě				22 095,50		0
52	711212012RT3	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou, Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace	m2	37,45000	590,00	22 095,50	0	0
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				4 240,00		0
53	721170000R00	Vnitřní kanalizace viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	4 240,00	4 240,00	0	0
Díl:	722	Vnitřní vodovod				15 481,00		0

54	722170000R	Vnitřní vodovod viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	15 481,00	15 481,00	0	0
Díl:	725	Zařizovací předměty				37 290,00		0
55	725017235R	V1 - nádoba na odkap vody, umělý pískovec, 500x600x935 mm	soubor	1,00000	5 940,00	5 940,00	0	0
56	725017240R	V2 - umyvadlo litinové s mozanou baterií, 450x650 mm	soubor	1,00000	6 850,00	6 850,00	0	0
57	725017245R	V3 - pracovní stůl modřín, deska pozink, 680x7130x935	soubor	1,00000	24 500,00	24 500,00	0	0
Díl:	728	Přípojka kanalizační				14 617,90		0
58	728350000R	Kanalizační přípojka viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	14 617,90	14 617,90	0	0
Díl:	762	Konstrukce tesařské				150 639,48		2,43054
59	762900030RA0	Demontáž dřevěného krovu	m2	48,90000	145,00	7 090,50	0,03924	1,91884
60	76290008.RA0	Demontáž povalových stropů	m2	36,55000	120,00	4 386,00	0,014	0,5117
61	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	78,15000	125,00	9 768,75	0	0
62	762131115R	Montáž a dodávka bednění stěn, prkna hoblovaná, včetně roštu, tl. do 32 mm, jedle deštění krovu:12 čelní a boční prkno střechy:0,24*(8,45+0,98)	m2	14,26320	2 650,00	37 797,48	0	0
					12,00000			
					2,26320			
63	762712122RT3	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 14/15 krokve 101:7*4,95 krokve 102:6*2,15	m	47,55000	360,00	17 118,00	0	0
					34,65000			
					12,90000			
64	762712132RT3	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 16/16 vaznice, pozednice 101:3*7,750 vaznice, pozednice 102:3*2,5	m	30,75000	455,00	13 991,25	0	0
					23,25000			
					7,50000			
65	762712142RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 20/20 sloupek 101:2,5 průvlak 101:2*7,75	m	18,00000	680,00	12 240,00	0	0
					2,50000			
					15,50000			
66	762812580RT3	Montáž a dodávka kopie povalového stropu, včetně dodávky opracovaného řeziva M101:29,19 M102:7,36	m2	36,55000	1 250,00	45 687,50	0	0
					29,19000			
					7,36000			
67	67313131R	Geotextilie jutová J 500 š. 122 cm	m2	40,00000	64,00	2 560,00	0	0
Díl:	764	Konstrukce klempířské				4 680,00		0
68	764239430R00	Lemování z Ti Zn kominů, hladká krytina, v ploše	m2	1,80000	2 600,00	4 680,00	0	0
Díl:	765	Krytiny tvrdé				108 509,00		5,70495
69	765311870R00	Demontáž krytiny bobrovky, tvrdá malta, do suti	m2	78,15000	110,00	8 596,50	0,073	5,70495
70	765311513R00	Krytina z bobrovek, střech jedn., korunová, na sucho	m2	78,15000	1 250,00	97 687,50	0	0

71	765311534R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty	m	2,50000	890,00	2 225,00	0	0
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				240 996,00		0,45045
72	766660001R	O1 nové okno 1k 540x650 mm vč. kování, 2sklo 3-5-3, teplý rámeček v barvě rámu, nátěr	ks	1,00000	7 840,00	7 840,00	0	0
73	766660002R	O2 nové okno 1k 450x950 mm vč. kování, 2sklo 3-5-3, teplý rámeček v barvě rámu, nátěr	ks	1,00000	9 840,00	9 840,00	0	0
74	766660003R	O3 nové okno 2255x7725mm vč. kování a nosných rámů, 2sklo 3-5-3, teplý rámeček v barvě rámu, nátěr	ks	1,00000	94 600,00	94 600,00	0	0
75	766660004R	D1 nové dveře svlakové 1180x1890mm, nátěr, vč. zárubně, kování, závěsů a zámků s 3 klíči	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00	0	0
76	766660005R	D2 nové dveře svlakové 1330x1895mm, nátěr, vč. zárubně, kování, závěsů a zámků s 3 klíči	ks	2,00000	21 000,00	42 000,00	0	0
77	766660006R	D3 nové dveře svlakové 1065x1880mm, nátěr, vč. zárubně, kování, závěsů a zámků s 3 klíči	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00	0	0
78	766660007R	D4 příplatek za zřízení dvířek v deštění krovu, svlak, kování	ks	1,00000	6 700,00	6 700,00	0	0
79	766660008R	R zastíňující roleta z rákosové rohože vč. montáže, s popruhovým navijákem, úchyty, 3690x1400mm	ks	6,00000	4 100,00	24 600,00	0	0
80	766660009R	Sklopné police, modřín 50x400mm, M+D, vč. kování 3*7,13	m	21,39000	650,00	13 903,50	0	0
81	766112822R	Demontáž dveří a oken	m2	27,50000	55,00	1 512,50	0,01638	0,45045
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				16 050,00		0
82	767510200R	Z1 - uzavíratelná krytka větracích otvorů, barvený Al, nerez tahokov proti hmyzu	kus	10,00000	850,00	8 500,00	0	0
83	767510210R	Z2 - mřížka z nerez tahokovu, M+D, uzavření komínové hlavice	kus	1,00000	3 450,00	3 450,00	0	0
84	767510212R	Z3 - litinový poklop šachty, 500x500x500	kus	1,00000	4 100,00	4 100,00	0	0
Díl:	783	Nátěry				33 675,50		0
85	783991800R	Nátěr vnější vyzrálé omítky vápenný dvojnásobný, 2 odstíny, vč. podnatěru	m2	69,61000	245,00	17 054,45	0	0
86	783991802R	Příplatek za lazurní úpravu vápenného nátěru	m2	69,61000	45,00	3 132,45	0	0
87	783781002R00	Nátěr tesařských konstrukcí impregnace karbolín 2x	m2	14,26000	110,00	1 568,60	0	0
88	783782221R00	Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix I Profi 2x, krov, strop, bednění	m2	149,00000	80,00	11 920,00	0	0
Díl:	784	Malby				11 004,20		0
89	784424271R00	Malba váp.2x, 2bar, pačok 2x, místn.do 3,8 m	m2	67,97000	160,00	10 875,20	0	0
90	784424272R00	Hydrofobizace povrchu stěn siloxan. nátěrem	m2	2,15000	60,00	129,00	0	0
Díl:	M21	Elektromontáže				170 275,00		0
91	210010000R	Elektromontáže viz. samostatný výkaz výměr	soubor	1,00000	170 275,00	170 275,00	0	0
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				900,00		0

92	44984114R	Přístroj hasicí PHP PG6 s hasicí schopností 21A	kus	1,00000	900,00	900,00	0	0
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------	---	---

26							1 455 367,42
-----------	--	--	--	--	--	--	---------------------



AREÁLOVÝ VODOVOD

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena
1. Zemní práce						
1.	831 35-0150.R	výkop - 1,0x1,3x33,0	m3	42,90	1 100,00	47 190,00
2.	899 73-1112.R00	signalizační vodič - CYY 2,5mm	bm	33,00	12,00	396,00
3.	899 72-1111.R00	vystražná folie	bm	33,00	25,00	825,00
4.	174 10-0050.RAC	zásyp a obsyp štěrkopískem po vrstvách hutněným max zrnno 10 mm 1,0x0,4x33,0	m3	13,20	760,00	10 032,00
5.	835 35-0158.R	zhutněný zásyp a obsyp vytěženou zeminou	m3	29,70	185,00	5 494,50
6.	151 10-1201.R00	pažení výkopu 1,0x1,3x83,0	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
						0,00
2. Trubní vedení a ostatní						
						0,00
1.	871 25-1121.RT2	potrubí vodovodní plastové, vč.tvarovek a kolen HT PE-100 ø32x3,0	bm	37,00	165,00	6 105,00
2.	551-11343R	kulový kohout DN25	ks	1,00	460,00	460,00
3.	551-11434R	zpětný ventil DN25	ks	1,00	1 610,00	1 610,00
4.	426-11099R	ponorné motorové čerpadlo s integrovaným spínačem Ixo-Pro 4 (KSB), výtlak DN25, max průtok 0,2l/s, příkon 0,8kW, 230v, h=30,0m+ přípojovací sada Kit-press	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00
5.	892 27-1111.R00	tlaková zkouška potrubí včetně dezinfekci	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
6.	893 27-1112.R	revize	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00

CELKEM NÁKLADY ZA AREÁLOVÝ VODOVOD

104 112,50

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů a specifikace materiálu).
Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení, prostupové manžety, podpěry, konzoly a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí (včetně pevných, kluzných bodů a dalších prvků zajišťující dilataci potrubí).
Cena nezahrnuje montáž, dopravu a vnitrostaveništní manipulace

CELKEM NÁKLADY ZA AREÁLOVÝ VODOVOD

104 112,50

VODOVOD

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena
1.	722 17-2412.R00	potrubí vodovodní plastové PPr,vč.tvarovek a závěsů- PN20 - Ø25x4,2-SV (EKOPLASTIK)	bm	6,00	210,00	1 260
2.	722 17-2414.R00	potrubí vodovodní plastové PPr,vč.tvarovek a závěsů- PN20 - Ø40x6,7-SV (EKOPLASTIK)	bm	3,00	395,00	1 185
3.	283-773042R	tepelná izolace pro potrubí SV-Ø25 - tl.9mm (Mirel Trading, Mirelon)	bm	6,00	16,00	96
4.	283-773054R	tepelná izolace pro potrubí SV-Ø 40- tl.9mm (Mirel Trading, Mirelon)	bm	3,00	30,00	90
5.	551-11343R	Kulový kohout s vypouštěním DN25	ks	1,00	460,00	460
6.	551-11434R	zpětný ventil DN25	ks	1,00	1 610,00	1 610
7.	551-11442R	výtokový ventil s napojením na hadici DN15	kpl	2,00	390,00	780
8.	722 17-2610.R	Součástí dodávky budou podpůrné konstrukce, objímky, závěsy, šrouby, dle zvoleného materiálu trub	kpl	1,00	1 000,00	1 000
9.	892 27-1111.R00	tlaková zkouška potrubí včetně dezinfekci	kpl	1,00	4 000,00	4 000
10.	893 27-1113.R	Proplach potrubí a zařízení	kpl	1,00	1 000,00	1 000
11.	894 27-1112.R	Revize	kpl	1,00	4 000,00	4 000
CELKEM NÁKLADY ZA VODOVOD						15 481,00

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů a specifikace materiálu).

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení, prostupové manžety, podpěry, konzoly a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí (včetně pevných, kluzných bodů a dalších prvků zajišťující dilataci potrubí).

Cena nezahrnuje montáž, dopravu a vnitrostaveništní manipulace

CELKEM NÁKLADY ZA VODOVOD

15 481,00

KANALIZACE

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena
1.	721 17-6212.R00	hrdlové potrubí,vč.tvarovek a kolen DN110 -KG (PVC)	bm	8,00	155,00	1 240
2.	722 17-6213.R	Součástí dodávky budou podpůrné konstrukce, objímky, závěsy, šrouby, dle zvoleného materiálu trub	kpl	1,00	500,00	500
3.	230 17-0021.R00	zkouška těsností potrubí	kpl	1,00	1 000,00	1 000
4.	230 17-0022.R00	Proplach potrubí a zařízení	kpl	1,00	500,00	500
5.	230 17-0023.R00	Revize	kpl	1,00	1 000,00	1 000
CELKEM NÁKLADY ZA KANALIZACE						4 240,00

<p>Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů a specifikace materiálu).</p> <p>Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.</p> <p>Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.</p> <p>Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení, prostupové manžety, podpěry, konzoly a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí (včetně pevných, kluzných bodů a dalších prvků zajišťující dilataci potrubí).</p> <p>Cena nezahrnuje montáž, dopravu a vnitrostaveništní manipulace</p>

CELKEM NÁKLADY ZA KANALIZACE

4 240,00

AREÁLOVÁ KANALIZACE

ČP	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena
1. Zemní práce						
1.	831 35-0150.R	výkop - 1,0x1,3x5,0	m3	6,50	1 100,00	7 150
2.	174 10-0050.RAC	zásyp a obsyp štěrkokopískem po vrstvách hutněným max zrn 10 mm 1,3x0,4x2,0	m3	1,04	760,00	790
3.	174 10-0052.RAC	zásyp a obsyp štěrkem frakce 8/16 1,3x0,4x3,0	m3	1,56	1 100,00	1 716
4.	835 35-0158.R	zhutněný zásyp a obsyp vytěženou zeminou	m3	3,90	185,00	722
5.	151 10-1201.R00	pažení výkopu	kpl	1,00	1 000,00	1 000
						-
2. Trubní vedení a ostatní						
						-
1.	212 85-0001.R	drenážní potrubí DN110 ACO Korusil SN8 (TP)	bm	3,00	160,00	480
2.	212 85-0005.R	geotextilie	bm	4,00	65,00	260
3.	230 17-0021.R00	zkouška těsnosti potrubí	kpl	1,00	1 000,00	1 000
4.	230 17-0022.R00	Proplach potrubí a zařízení	kpl	1,00	500,00	500
5.	230 17-0023.R00	Revize	kpl	1,00	1 000,00	1 000

CELKEM NÁKLADY ZA AREÁLOVOU KANALIZACE

14 617,90

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů a specifikace materiálu).
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce, uložení, šroubení, prostupové manžety, podpěry, konzoly a veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí (včetně pevných, kluzných bodů a dalších prvků zajišťujících dilataci potrubí).
Cena nezahrnuje montáž, dopravu a vnitrostaveništní manipulace

CELKEM NÁKLADY ZA AREÁLOVOU KANALIZACE

14 617,90

Stavební rozpočet - elektro

Název stavby:	NKP Zámek Červené Poříčí - stavební úpravy Oranžerie	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant: XXXXXX
Lokalita:	Červené Poříčí	Konec výstavby:	Zhotovitel: COR INTERIORS s.r.o., IČ: 276 44 014
JKSO:		Zpracováno dne: 28.02.2018	Zpracoval: XXXXXX

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		005VD	Revize				0,00	5 000,00	5 000,00		0,00	
1		005VD	Výchozí revize elektro	kus	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		019VD	Ostatní				0,00	12 000,00	12 000,00		0,00	
2		019VD	Ostatní pomocné práce	kus	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
3		019-1VD	Ostatní náklady	kus	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		018VD	Topný systém				16 864,00	7 200,00	24 064,00		0,00	
4		018-001VD	Montáž topného systému	hod	16,00	450,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	
5		900-TO-2R-102	Topný kabel TO-2R-102-2050 V-System	kus	2,00	6 395,00	12 790,00	0,00	12 790,00	0,00	0,00	
6		900-přích.VD	Přichytka topného kabelu	bal	4,00	199,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	
7		900-GRUFAST	Fixační pásek GRUFAST (10m)	kus	2,00	262,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	
8		900-ETV-1991V	Termostat do rozváděče na DIN, ETV-1991	kus	1,00	2 142,00	2 142,00	0,00	2 142,00	0,00	0,00	
9		900-ETF-144/9	Podlahové čidlo ETF-144/99	kus	1,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	
		734	Regulace ventilace				3 457,00	252,00	3 709,00		0,00	
10		734439103R00	Montáž hygrostatu na inst. krabici	kus	1,00	400,00	148,00	252,00	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
11		667-HIG2VD	Nástěnný hygrost HIG2	kus	1,00	3 309,00	3 309,00	0,00	3 309,00	0,00	0,00	
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				628,77	2 542,23	3 171,00		0,32	
12		973032616R00	Vysekání kapes cihla, krabice 10x10x5cm	kus	2,00	80,00	20,14	139,86	160,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
13		100-ABOX040V	Krabice spojovací Abox 040-L 93x93x55, IP65	kus	2,00	103,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	
14		974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	33,00	85,00	402,63	2 402,37	2 805,00	0,01	0,31	RTS I / 2016
		M21	Elektromontáže				64 326,82	27 053,18	91 380,00		0,06	
15		210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	105,00	42,00	1 455,39	2 954,61	4 410,00	0,00	0,02	RTS I / 2016
16		210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	16,00	51,00	359,96	456,04	816,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
17		210800107RT1	Kabel CYKY 750 V 3x4 mm2 uložený pod omítkou	m	3,00	65,00	112,93	82,07	195,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
18		210110024R00	Spínač nástěnný střídivý - řaz. 6, venkovní	kus	6,00	320,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
19		111-3558A-069	Spínač T. č.6 pod om. bílý IP44 3558A-06940B	ks	6,00	459,00	2 754,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
20		210111031R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní	kus	3,00	310,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
21		1112-5518A-29	Zásuvka T 5518A-2999B IP44 pod omítkou	kus	3,00	435,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
22		210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus	1,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
23		277-PL7B6/1VD	Jistič PL7 B6/1, 1x6A/B 10kA, EATON	kus	1,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	
24		210130001R00	Stykač (relé) vzduchový vestavný do 40 A 1pól	kus	1,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
25		277-Z-R230/SV	Relé -R230/S, 1x20A, EATON	kus	1,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	
26		210120803R00	Chránič proudový dvoupólový do 40 A	kus	5,00	1 120,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
27		277-PFL720/1V	Proud. chránič PFL7 20/1N/003 (30mA)	kus	1,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	
28		277-PFL7 16/1V	Proud. chránič PFL7 16/1N/003 (30mA)	kus	2,00	2 215,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	
29		277-PFL710/1V	Proud. chránič PFL7 10/1N/003 (30mA)	kus	2,00	2 215,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	
30		210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	18,00	86,00	0,00	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	RTS I / 2016

31	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	3,00	150,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
32	210200073R00	Svítilno žárovkové do 60 W, venkovní nástěnné	kus	5,00	500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
33	224-GLASGOW	Svítilno venkovní PHILIPS GLASGOW 1x53A, IP44	kus	2,00	1 300,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	
34	224-FOGIT42VI	Svítilno s mřížkou, mosaz, FOGIT 1x42W, IP44	kus	3,00	4 184,00	12 552,00	0,00	12 552,00	0,00	0,00	
35	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	1,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
36	667-EBB-250VI	Ventilátor EBB-250-N-HT, IP44 do delšího potrubí	kus	1,00	8 844,00	8 844,00	0,00	8 844,00	0,00	0,00	
37	667-EBB-250VI	Ventilátor EBB-250-N-HT, IP44 do delšího potrubí	kus	1,00	8 844,00	8 844,00	0,00	8 844,00	0,00	0,00	
38	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2	m	23,00	95,00	866,96	1 318,04	2 185,00	0,00	0,02	RTS I / 2016
39	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	18,00	95,00	650,59	1 059,41	1 710,00	0,00	0,02	RTS I / 2016
40	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	15,00	47,00	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
41	556-459119VD	Zkušební svorka	kus	3,00	55,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	
42	556-339059VD	Svorka okapová 339059	kus	4,00	84,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	
43	556-390051VD	Svorka univerzální MV	kus	8,00	59,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	
44	210220363R00	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 6 m, soup.	kus	4,00	320,00	0,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
45	556-ZT2,0kVD	Zemnicí tyč ZT 2,0k křížový profil, 2m, FeZn	kus	4,00	399,00	1 596,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	
46	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10, Al 10, Cu 8 +podpěry	m	40,00	110,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
47	556-274116VD	Držák zaváděcí tyče 274116	kus	6,00	50,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
48	556-480150VD	Zaváděcí tyč nerez (sada se zemní spojkou) 480 150	kus	3,00	580,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	
49	556-cisloVD	Číselný štítek PVC	kus	3,00	50,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
50	556-860908VD	Drát AlMgSi8 860908 (0,135kg/m)	kg	6,00	130,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	
51	556-204199VD	Podpěra vedení do plochy (šikmina) 204 199	kus	25,00	132,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	
52	556-204003VD	Podpěra vedení do zdíva 204 003	kus	15,00	80,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	
53	210010315R00	Krabice venkovní na svorku MET, IP44	kus	1,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
54	34142159	Vodič silový pevné uložení CYA 16 mm2	m	4,00	95,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
55	0041VD	Svorkovnice EPS2	ks	1,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	
56	100-GW 44208\	Krabice GEWiSS GW 44208, IP56 240x190x90	kus	1,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	
M22 Montáže krabic a rozvaděčů						2 570,00	10 400,00	12 970,00	0,00	0,00	
57	222260021R00	Krabice KO 68 pod omítku + vysekání	kus	10,00	150,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
58	100-KPRL 68-7I	Krabice do dutých stěn KPRL 68-70/LD	kus	10,00	72,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	
59	222111021R00	Skříň rozvaděče do 100 p. zasekání v cihl.zdivu	kus	1,00	8 900,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
60	276-MISTRAL 2	Rozvaděč MISTRAL 65, ABB, IP65/24modulů	kus	1,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	
M46 Zemní práce při montážích						0,00	17 080,00	17 080,00	0,00	0,00	
61	460200175RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.5	m	28,00	340,00	0,00	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
62	460570175R00	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 5, se zhutněním	m	28,00	270,00	0,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
Ostatní materiál						901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	
63	34561405	Svorka WAGO 273-102 4x2,5	kus	15,00	8,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
64	277-IS25VD	Hlavní vypínač rozvaděče IS25/3, EATON	kus	1,00	751,00	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	
65	345711590	Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1416E	m	3,00	10,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
						Celkem:		170 275,00			

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace - elektro

Název stavby:	NKP Zámek Červené Poříčí - stavební úpravy Oranžerie	Objednatel:	
Druh stavby:		Projektant:	XXXXXXX
Lokalita:	Červené Poříčí	Zhotovitel:	COR INTERIORS s.r.o., IČ: 276 44 014
Zpracoval:	XXXXXXX	Zpracováno dne:	28.02.2018

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	005VD	Revize	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	019VD	Ostatní	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	018VD	Topný systém	16 864,00	7 200,00	24 064,00	0,00
	734	Regulace ventilace	3 457,00	252,00	3 709,00	0,00
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	628,77	2 542,23	3 171,00	0,32
	M21	Elektromontáže	64 326,82	27 053,18	91 380,00	0,06
	M22	Montáže krabic a rozváděčů	2 570,00	10 400,00	12 970,00	0,00
	M46	Zemní práce při montážích	0,00	17 080,00	17 080,00	0,00
		Ostatní materiál	901,00	0,00	901,00	0,00
Celkem:					170 275,00	

Výkaz výměr - elektro

Název stavby:	NKP Zámek Červené Poříčí - stavební úpravy Oranžerie	Objednatel:	
Druh stavby:		Projektant:	XXXXXX
Lokalita:	Červené Poříčí	Zhotovitel:	COR INTERIORS s.r.o., IČ: 276 44 014
Zpracoval:	XXXXXX	Zpracováno dne:	28.02.2018

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		005VD	Výchozí revize elektro	kus		1,00	
2		019VD	Ostatní pomocné práce	kus		1,00	
3		019-1VD	Ostatní náklady	kus		1,00	
4		018-001VD	Montáž topného systému	hod		16,00	
5		900-TO-2R-102'	Topný kabel TO-2R-102-2050 V-System	kus		2,00	
6		900-přích.VD	Příchytka topného kabelu	bal		4,00	
7		900-GRUFAST\	Fixační pásek GRUFAST (10m)	kus		2,00	
8		900-ETV-1991V	Termostat do rozváděče na DIN, ETV-1991	kus		1,00	
9		900-ETF-144/99	Podlahové čidlo ETF-144/99	kus		1,00	
10		734439103R00	Montáž hygrostatu na inst. krabici	kus		1,00	RTS I / 2016
11		667-HIG2VD	Nástěnný hygrostat HIG2	kus		1,00	
12		973032616R00	Vysekání kapes cihla, krabice 10x10x5cm	kus		2,00	RTS I / 2016
13		100-ABOX040V	Krabice spojovací Abox 040-L 93x93x55, IP65	kus		2,00	
14		974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m		33,00	RTS I / 2016
15		210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m		105,00	RTS I / 2016
16		210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m		16,00	RTS I / 2016
17		210800107RT1	Kabel CYKY 750 V 3x4 mm2 uložený pod omítkou	m		3,00	RTS I / 2016
18		210110024R00	Spínač nástěnný střídávý - řaz. 6, venkovní	kus		6,00	RTS I / 2016
19		111-3558A-069	Spínač T. č.6 pod om. bílý IP44 3558A-06940B	ks		6,00	RTS I / 2016
20		210111031R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní	kus		3,00	RTS I / 2016
21		1112-5518A-29	Zásuvka T 5518A-2999B IP44 pod omítku	kus		3,00	RTS I / 2016
22		210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu	kus		1,00	RTS I / 2016
23		277-PL7B6/1VD	Jistič PL7 B6/1, 1x6A/B 10kA, EATON	kus		1,00	
24		210130001R00	Stykač (relé) vzduchový vestavný do 40 A 1pól	kus		1,00	RTS I / 2016
25		277-Z-R230/SVI	Relé -R230/S, 1x20A, EATON	kus		1,00	
26		210120803R00	Chránič proudový dvoupólový do 40 A	kus		5,00	RTS I / 2016
27		277-PFL720/1VI	Proud. chránič PFL7 20/1N/003 (30mA)	kus		1,00	
28		277-PFL7 16/1V	Proud. chránič PFL7 16/1N/003 (30mA)	kus		2,00	
29		277-PFL710/1VI	Proud. chránič PFL7 10/1N/003 (30mA)	kus		2,00	
30		210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus		18,00	RTS I / 2016
31		210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus		3,00	RTS I / 2016
32		210200073R00	Svítilno žárovkové do 60 W, venkovní nástěnné	kus		5,00	RTS I / 2016
33		224-GLASGOW	Svítilno venkovní PHILIPS GLASGOW 1x53A, IP44	kus		2,00	

34	224-FOGIT42VI Svítidlo s mřížkou, mosaz, FOGIT 1x42W, IP44	kus	3,00	
35	210290751R00 Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	1,00	RTS I / 2016
36	667-EBB-250VC Ventilátor EBB-250-N-HT, IP44 do delšího potrubí	kus	1,00	
37	667-EBB-250VC Ventilátor EBB-250-N-HT, IP44 do delšího potrubí	kus	1,00	
38	210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ²	m	23,00	RTS I / 2016
39	210220022RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	18,00	RTS I / 2016
40	210220301R00 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	15,00	RTS I / 2016
41	556-459119VD Zkušební svorka	kus	3,00	
42	556-339059VD Svorka okapová 339059	kus	4,00	
43	556-390051VD Svorka univerzální MV	kus	8,00	
44	210220363R00 Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 6 m, soupr.	kus	4,00	RTS I / 2016
45	556-ZT2,0kVD Zemnicí tyč ZT 2,0k křížový profil, 2m, FeZn	kus	4,00	
46	210220101R00 Vodiče svodové FeZn D do 10, Al 10, Cu 8 + podpěry	m	40,00	RTS I / 2016
47	556-274116VD Držák zaváděcí tyče 274116	kus	6,00	
48	556-480150VD Zaváděcí tyč nerez (sada se zemní spojkou) 480 150	kus	3,00	
49	556-cisloVD Číselný štítek PVC	kus	3,00	
50	556-860908VD Drát AlMgSi8 860908 (0,135kg/m)	kg	6,00	
51	556-204199VD Podpěra vedení do plochy (šikmina) 204 199	kus	25,00	
52	556-204003VD Podpěra vedení do zdíva 204 003	kus	15,00	
53	210010315R00 Krabice venkovní na svorku MET, IP44	kus	1,00	RTS I / 2016
54	34142159 Vodič silový pevné uložení CYA 16 mm ²	m	4,00	RTS I / 2016
55	0041VD Svorkovnice EPS2	ks	1,00	
56	100-GW 44208\ Krabice GEWiSS GW 44208, IP56 240x190x90	kus	1,00	
57	222260021R00 Krabice KO 68 pod omítku + vysekání	kus	10,00	RTS I / 2016
58	100-KPRL 68-7\ Krabice do dutých stěn KPRL 68-70/LD	kus	10,00	
59	222111021R00 Skříň rozvaděče do 100 p. zasekání v cihl. zdivu	kus	1,00	RTS I / 2016
60	276-MISTRAL 2 Rozvaděč MISTRAL 65, ABB, IP65/24 modulů	kus	1,00	
61	460200175RT2 Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor. 5	m	28,00	RTS I / 2016
62	460570175R00 Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 5, se zhutněním	m	28,00	RTS I / 2016
63	34561405 Svorka WAGO 273-102 4x2,5	kus	15,00	RTS I / 2016
64	277-IS25VD Hlavní vypínač rozvaděče IS25/3, EATON	kus	1,00	
65	345711590 Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1416E	m	3,00	RTS I / 2016

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - elektro

Název stavby:	NKP Zámek Červené Poříčí - stavební úpravy Oranžerie	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant: XXXXXX	IČ/DIČ: 44537271/
Lokalita:	Červené Poříčí	Zhotovitel: COR INTERIORS s.r.o., IČ: 276 44 014	IČ/DIČ: 276 44 014
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 65
JKSO:		Zpracoval: XXXXXX	Datum: 28.02.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	80 943,77	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	26 742,23	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	3 457,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	252,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	3 445,82			Ostatní	0,00
	Montáž	54 533,18			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		901,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		170 275,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	170 275,00
Základ 15%	0,00	DPH 21%	35 757,75	Celkem včetně DPH	206 032,75
Základ 21%	170 275,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel: COR INTERIORS s.r.o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis: 23. 3. 2021

Poznámka:

Harmonogram akce : NKP zámek Červené Poříčí - obnova objektů v zámecké zahradě

SO / etapa / část plnění *	2021								2022				Požadavek investora
	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	
Stavební úpravy gloriety													limitní jsou klimatické podmínky, proto zadavatel trvá na přerušení (ukončení prací) pokud teploty klesnou pod 5°C
Stavební úpravy oranžerie													limitní jsou klimatické podmínky, proto zadavatel trvá na přerušení (ukončení prací) pokud teploty klesnou pod 5°C
Úklid a vyklizení staveniště													do 7 dnů po ukončení akce a předání díla bez vad a nedodělků

*uchazeč vyplní závazný termín dokončení jednotlivých etap/částí plnění

uchazeč graficky znázorní dobu plnění jednotlivých částí (vyplní barevně časový úsek, doplní konkrétní data)

Datum: 23. 3. 2021

Podpis: XXXXXXXXXXXX, jednatel

Razítko :