

Změnový list č. **5** Smlouva č.: **042/2022** Datum: **31.05.2023**

Název akce: **„Splašková kanalizace v ulici Na Mirách, vodovod, přípojky IS“**

Objednatel	Městská část Praha-Suchdol	Zhotovitel:	MBM TRADE CZ, s.r.o.
IČ:	00231231	IČ:	25507222

Vystavil: **MBM TRADE CZ, s.r.o.** Jméno: **Filec František**

Přílohy, odkazy	Fotodokumentace	Počet listů:	
	Zápis v SD	Počet listů:	
	Rozpočet ano	Počet listů:	3
	Zápis z KD	Číslo KD:	
	Tabulka výměr	Počet listů:	
	Ostatní	Počet listů:	

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: Asfalty - skutečnost + doplnění položek

Důvody vícepráci a navýšení ceny jsou:
 a) chybějící položky a nepřesné množství ve výkazu výměr, výměry komunikací byly stanoveny na základě skutečného rozsahu geodetického zaměření
 Uvedené doplnění rozpočtu bylo provedeno v souladu s § 222 ZZVZ, neboť položky nebyly zahrnuty do původní veřejné zakázky, ale práce jsou nezbytné. Současně hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (při započítání součtu hodnoty všech změn podle tohoto odstavce).
 Bylo dohodnuto, že šachetní dna Š2-Š10 splaškové kanalizace Na Mirách nebudou vyzdívány, jak předepisuje PD, ale budou provedeny prefabrikované z důvodu úspory času a financí.
 Po provedení výkopu bylo zjištěno, že podklad v komunikaci Na Mirách je dostatečně únosný a proto bylo upuštěno s ohledem na plánovanou celkovou rekonstrukci komunikace od vybudování celoplošných konstrukčních vrstev komunikace. Vrstvy jsou provedeny pouze v místech výkopu a zvodnělých částí komunikace.
 Přípojka pro parc.č. 393/3 v k.ú. Sedlec při ul. Kamýcká: Navrtávku vodovodu může provést jedine PVK. PVK však potvrdily nejdřívejší termín navrtávky až na konec měsíce června 2023; následně vyřízení DIR a povolení uzavírky komunikace 1. třídy, kterou má na starosti MHMP, nebylo možné vyřídit dřív než na 2. polovinu července 2023, tedy konečný termín se prodlužuje do 15.8.2023.
 Z důvodu nedořešení umístění části přípojek na soukromém pozemku v ulici Bažantní, se z předmětu díla vypouští vyhotovení přípojky vody a elektro pro pozemek parc.č. 2269/3 v k.ú. Suchdol.

Důvod změny:	Změna předpisů	Chyba PD	Požadavek objednatele /provozovatele	Chyba výkazu výměr	Nepředvídatelné okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálů	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena vícepráci (+) bez DPH				510 875,79	161 010,00		
Cena méněpráci (-) bez DPH				-232 301,84	-342 576,00		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	278 573,95	-181 566,00	0,00	97 007,95

Změna termínu dokončení díla: Termín dokončení díla **15.8.2023**

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora:	<i>Filec František</i>	Datum, podpis
Zmocněnec zhotovitele:	<i>31.05.2023</i>	Datum, podpis
Stanovisko projektanta stavby:	<i>07.06.2023</i>	Datum, podpis
Zmocněnec objednatele:	<i>7.6.2023</i>	Datum, podpis

PŘÍLOHA Č. 1 ZL 5

Stavební objekt: Asfalty + skutečnost
 Stavba: „Splašková kanalizace v ulici Na Mírách, vodovod, přípojky IS“

číslo položky	kód položky	název položky	m.j.	množství celkem	cena jednotková	cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

REKAPITULACE

		List č. 1				-231 598,94
		List č. 2				44 435,54
		List č. 3				284 171,35
		CELKEM				97 007,95

SOUPIS PRACÍ ZL5

		Stržná - projekt				32 625,00
6	577000001	Oprava vozovky (asfalt 100 mm+beton 200 mm+šterk 200 mm), vytvoření a vyplnění komůrky ve styku starého a nového krytu	m2			32 625,00
		Stržná - skutečnost				45 632,00
61	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2			13 905,00
62	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm	m2			0,00
63	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2			2 540,00
64	573211100-2	Nalítí hrany asfaltovou zálivkou na tl. do 100 mm	m			467,50
65	573231106	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2			652,50
66	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2			28 067,00
		Stržná rozdíl				13 007,00
		ZŠ - projekt				18 525,00
10		nová skladba vozovka (živice)	m3			18 525,00
		ZŠ - skutečnost				114 556,90
61	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2			30 591,00
62	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm	m2			0,00
63	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	1		6 588,00
64	573211100-2	Nalítí hrany asfaltovou zálivkou na tl. do 100 mm	m			3 145,00
65	573231106	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2			1 435,50
66	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1		72 797,40
		ZŠ rozdíl				96 031,90
		Na Mírách - prefa dna				-181 566,00
		<i>TBZ-Q1 300-600 šachtové dno Capitan</i>	ks			161 010,00
894212221		Šachty kanalizační z prostého betonu čtvercové 1500x1500 mm výšky 300 mm s vyzdřeným žlábkem s kynetou a nástupnicemi	kus			-342 576,00
		Rovnění cest recyklátem				57 430,00
		06. dubna, 08. dubna, 11. dubna	kpl			57 430,00
		Doplňené položky				15 800,00
		Tabulky na armatury	kpl			2 000,00
		Zaměření a vyhotovení dokumentace kanalizace škola 2	kpl			6 325,00
		Zaměření svahu a vyhotovení výkresu dwg	kpl			7 475,00
		Přípojka vody k pozemku parc.č. 2263/3 - odpočet				-175 151,84
		Přípojka elektro k pozemku parc.č. 2263/3 - odpočet				-57 150,00

PŘÍLOHA Č. 1 ZL 5

Stavební objekt: Asfalty + skutečnost
 Stavba: „Splašková kanalizace v ulici Na Mírách, vodovod, přípojky IS“

číslo položky	kód položky	název položky	m.j.	množství celkem	cena jednotková	cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

CELKEM						
---------------	--	--	--	--	--	--

SOUPIS PRACÍ						
		Na Rybářce - chybějící položky				284 171,35
		PVK - propojení stávajícího a nového řadu	kpl			34 500,00
		PVK - výluka dodávky vody	kpl			64 279,00
		PVK - proplach a desinfekce	kpl			20 503,00
		MMK oblouk 100/30° TYT	ks			2 592,00
		Těsnění DN100 TYT	ks			1 608,00
		EU-KUS DN100 TYT	ks			1 935,00
		Těsnění DN100 STD	ks			4 468,90
		Manžeta pro hrdla TT DN100 elastomer	ks			16 241,45
		Těsnění DN100 G-ST/GUSS	ks			2 079,20
		Těsnění DN80 G-ST/GUSS	ks			1 276,50
		Těsnění DN80 STD zámkový	ks			2 014,80
		Matice nerez	ks			2 539,20
		Podložka nerez	ks			423,20
		Šroub nerez	ks			2 962,40
		FF-KUS 80x200 LT TT	ks			1 596,00
		FF-KUS 80x300 LT TT	ks			1 126,30
		P-Kroužek DN300	ks			4 245,40
		MMK oblouk 100/30° TYT	ks			2 592,00
		Těsnění DN100 TYT	ks			1 608,00
		EU-KUS DN100 LT TT SG	ks			1 953,60
		Těsnění DN100 STD Vi	ks			3 905,20
	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2			13 520,00
	573211100-2	Nalít hrany asfaltovou zálivkou na tl. do 100 mm	m			10 370,00
	573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2			9 802,00
	893 59201R	Vodoměrná šachta vč. zákrytové desky, vyrovn. prstence a poklopu, D+M	kus			22 000,00
	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2			1 100,00
	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t			672,00
	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t			403,20
	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t			2 240,00
	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2			17 820,00
	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2			25 290,00
	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2			1 800,00
	573211100-2	Nalít hrany asfaltovou zálivkou na tl. do 100 mm	m			3 400,00
	573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2			1 305,00

MBM TRADE CZ, s.r.o.
 Filec František