

Název akce: „Splašková kanalizace v ulici Na Mírách, vodovod, přípojky IS“

Objednatel: Městská část Praha-Suchdol	Zhotovitel: MBM TRADE CZ, s.r.o.
IČ: 00231231	IČ: 25507222

Vystavil: MBM TRADE CZ, s.r.o. Jméno: Filec František

Přílohy, odkazy	Fotodokumentace	Počet listů:
	Zápis v SD	Počet listů:
	Rozpočet ano	Počet listů: 3
	Zápis z KD	Číslo KD:
	Tabulka výměr	Počet listů:
Ostatní	Počet listů:	

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

Předmět, popis a odůvodnění změny: **Dešťová kanalizace ZŠ - II. Etapa**

Důvody víceprací a navýšení ceny jsou:
 při provádění stavebních prací v areálu ZŠ vplynuly další nutné práce a to napojení odvodnění areálu ZŠ na právě zbudovanou dešťovou kanalizaci.
 Uvedené doplnění rozpočtu bylo provedeno v souladu s § 222 odst. 5) ZZVZ, neboť položky nebyly zahrnuty do původní veřejné zakázky, ale práce jsou nezbytné. Současně hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku (při započítání součtu hodnoty všech změn podle tohoto odstavce).

Důvod změny:	Chyba výkazu výměr	Chyba PD	Požadavek objednatele / provozovatele	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvídatelné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH			353 239,02				
Cena méněprací (-) bez DPH							
Změna ceny díla bez DPH celkem			353 239,02	0,00	0,00	0,00	353 239,02

Změna termínu dokončení díla: Termín dokončení díla beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Stanovisko technického dozoru investora: *21.03.2023* Datum, podpis

Zmocněnec zhotovitele: *K. A. ...* Datum, podpis

Zmocněnec objednatele: *15. 5. 2023* Datum, podpis

KRYCÍ LIST ZL4

Stavba:

Objekt:

Odvodnění areálu ZŠ II. Etapa

827 29
Praha 6, Suchdol

15.03.2023

MČ Praha 6

MBM TRADE CZ

25507222
CZ25507222

SÚPR ing. Josef Chmelka

Cena bez DPH

353 239,02

Cena s DPH

v CZK

427 419,21

REKAPITULACE ZL4

Odvodnění areálu ZŠ II. Etapa

Praha 6, Suchdol
MČ Praha 6
MBM TRADE CZ

15.03.2023
SÚPR ing. Josef
Chmelka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

353 239,02

HSV - Práce a dodávky HSV

353 239,02

Zemní práce

269 508,00

Materiál

31 389,50

Ostatní

52 341,52

ROZPOČET ZL4

Odvodnění areálu ZŠ II. Etapa

Praha 6, Suchdol

MČ Praha 6
MBM TRADE CZ

15.03.2023

SÚPR ing. Josef Chmelka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							353 239,02	
D HSV Práce a dodávky HSV							353 239,02	
D 1 Zemní práce							210 500,00	
1	K		Výkopy	m3	38,800			
			16*2,1*0,9 DN300			30,240		
			12*0,8*0,9 DN200			8,640		
			Součet			38,880		
2	K		Podsyp	m3	2,520			
			16*0,1*0,9 DN300			1,440		
			12*0,1*0,9 DN200			1,080		
			Součet			2,520		
3			Obsyp	m3	14,040			
			16*0,6*0,9 DN300			8,640		
			12*0,5*0,9 DN200			5,400		
			Součet			14,040		
4			Zásyp	m3	22,240			
			Výkop			38,800		
			Podsyp			-2,520		
			Obsyp			-14,040		
			Součet			22,240		
5			Odstranění skladba živice	m2	0,000			
			Součet			0,000		
6			Odstranění skladba chodník	m2	74,000			
			74,00 - skutečnost			74,000		
			Součet			74,000		
7	K		Nová skladba chodník	m2	74,000			
			74,00 - skutečnost			74,000		
			Součet			74,000		
8			Nová skladba živice	m2	0,000			
			Součet			0,000		
9			Skládka	m3	16,560			
			Výkop			38,800		
			Zásyp			-22,240		
			Součet			16,560		
10			Štěrka 0-63	m3	0,000			
			Součet			0,000		
11			Bourání stávajícího potrubí	m	28,000			
			rušená kanalizace			28,000		
			Součet			28,000		
12			Betonování vsakovací jímky, provádění prostupů, vymazání ergelitem	kpl	1,000			
			Součet			1,000		
12			Připokládka korugované trubky 63 mm	m	30,000			
			Součet			30,000		
13		895941302_R.1	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s kalištěm. včetně osazením a dodání kompletní UV a napojení na stávající přípojku	kpl	1,000			
			nové potrubí			3,000		
			Součet			3,000		
Materiál								
14	M		<i>Beton do vsakovací jímky</i>	m3	1,000			
15	M		<i>Ergelit do vsakovací jímky</i>	ks	3,000			
16	M		<i>Trubka korugo 63 mm</i>	m	30,000			
17	M		<i>Přechodka KT x plast DN 150</i>	ks	2,000			
18	M		<i>potrubí PVC-U SN 8</i>	m	16,000			
19	M		<i>Tvarovky + potrubí DN200</i>	kpl	1,000			
Ostatní								
17	K	890231811	Geodetické zaměření včetně zpracování	kpl	1,000			NOVÁ POLOŽKA
			Indexace 15,1 %			0,151	30	NOVÁ POLOŽKA