

Změnový list č.	2	Smlouva č.:	042/2022	Datum:	19.01.2023		
Název akce:	„Splašková kanalizace v ulici Na Mirách, vodovod, přípojky IS“						
Objednatel	Městská část Praha-Suchbát	Zhotovitel:	MBM TRADE CZ, s.r.o.				
IČ:	00231231	IČ:	25507222				
Vystavil:	MBM TRADE CZ, s.r.o.	Jméno:	Filec František				
Přílohy, odkazy	Fotodokumentace	ano	Počet listů:	4			
	Zápis v SD	ano	Počet listů:	2			
	Rozpočet	ano	Počet listů:	59			
	Zápis z KD	ano	Číslo KD:	2			
	Tabulka výměr		Počet listů:				
Ostatní		Počet listů:					
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:							
Předmět, popis a odůvodnění změny: Ke Stavebninám - skutečné výměry přípojek přepojovaných nemovitostí + dodatečné přepojení přípojek a přepojení staré splaškové kanalizace do nové splaškové kanalizace							
Po realizaci přepojení kanalizačních přípojek v ulici Ke Stavebninám od objektů č.p. 591/26, 592/28, 979/2, 954/39 a 814/125 došlo k dopočtení skutečných výměr. Současně bylo provedeno přepojení i dodatečně zjištěných dalších dvou nemovitostí č.p. 556/30 a 1015/30, které byly rovněž napojeny do staré kanalizace a přepojení kanalizačního řadu z ulice K Chumberku KT DN 200 do nového kanalizačního řadu.							
Důvod změny:	Požadavek objednatel /provozovatele	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Požadavek objednatel /provozovatele	Nepředvídatel- né okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Důvod změny dle § 222 ZZVZ			dle odst. (4)	dle odst. (5)	dle odst. (6)	dle odst. (7)	
Popis změny			Změny díla, materiálu	Dodatečné stavební práce	Nepředvída- telné změny	Záměna položek	Celková změna ceny díla dle změnového listu
Cena víceprací (+) bez DPH				504 470,40	646 448,74		
Cena méněprací (-) bez DPH					-384 215,83		
Změna ceny díla bez DPH celkem			0,00	504 470,40	262 232,91	0,00	766 703,31
Změna termínu dokončení díla:			Termín dokončení díla beze změny				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.							
Stanovisko technického dozoru investora:				19.02.2023	Datum, podpis		
Stanovisko projektanta stavby				19.2.2023	Datum, podpis		
Zmocněnec zhotovitele:				19.2.2023	Datum, podpis		
Zmocněnec objednatel:				19.2.2023	Datum, podpis		

Rekapitulace ZL2

bez DPH

SO 02 - Kanalizační přípojka č. p. 591/26	přípočty	
SO 02 - Kanalizační přípojka č. p. 591/26	odpočty	-56 563,77 Kč
SO 03 - Kanalizační přípojka č. p. 592/8	přípočty	
SO 03 - Kanalizační přípojka č. p. 592/8	odpočty	-90 338,61 Kč
SO 04 - Kanalizační přípojka č. p. 814	přípočty	
SO 04 - Kanalizační přípojka č. p. 814	odpočty	-71 111,80 Kč
SO 05 - Kanalizační přípojka č. p. 954	přípočty	
SO 05 - Kanalizační přípojka č. p. 954	odpočty	-71 650,48 Kč
SO 06 - Kanalizační přípojka č. p. 979	přípočty	
SO 06 - Kanalizační přípojka č. p. 979	odpočty	-94 551,17 Kč
Vícepráce - Kanalizační přípojka č. p. 1216	přípočty	
Vícepráce - Kanalizační přípojka č. p. 1216	odpočty	
Vícepráce - Kanalizační přípojka č. p. 556	přípočty	
Vícepráce - Kanalizační přípojka č. p. 556	odpočty	
Vícepráce - připojení kanalizace	přípočty	
Vícepráce - připojení kanalizace	odpočty	

Nepředvídatelné okolnosti přípočty celkem:		
Nepředvídatelné okolnosti odpočty celkem:		-384 215,83 Kč
Požadavek objednatele přípočty celkem		

Celkem		766 703,31 Kč
---------------	--	----------------------

KRYCÍ LIST ZL2a - přípočty

SO 02 - Kanalizační přípojka č. p. 591/26

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

25507222
CZ25507222

Cena bez DPH	195 553,67
---------------------	-------------------

Cena s DPH	v CZK	195 553,67
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ZL2a - přípočty

SO 02 - Kanalizační přípojka č. p. 591/26

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

195 553,67

HSV - Práce a dodávky HSV	195 553,67
1 - Zemní práce	99 424,14
4 - Vodovodné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	21 966,16
8 - Trubní vedení	21 935,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	8 565,45
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ ZL2a - přípočty

SO 02 - Kanalizační přípojka č. p. 591/26

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							195 553,67
D		HSV	Práce a dodávky HSV				195 553,67
D		1	Zemní práce				
1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm Součet	m2	0,000		0,000
2	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm Zaměřená plocha - 12,5 m2 - 2,708 Fa VV Součet	m2	9,972	9,972	9,972
3	K	113107041	Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překozech ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy do 50 mm Součet	m2	0,000		0,000
4	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překozech ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm Zaměřená plocha - 12,5 m2 - 2,708 Fa VV Součet	m2	9,972	9,972	9,972
5a	K	890231811	Bourání šachet a jámek ručně velikostí obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu Součet	m3	2,000	2,000	2,000
6	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	3,300		

			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm		
			3*1.1		3,300
			Součet		3,300
7	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	5,500
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů		
			5*1.1		5,500
			Součet		5,500
8	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	0,000
			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svíslé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení		
			Součet		0,000
9	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	0,000
			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svíslé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění		
			Součet		0,000
10	K	1313031R1	Sonda (2*2 m) - ruční výkop, pažení a odstranění pažení, zásyp, bez odstranění povrchu	kus	1,000
			Sonda (2*2 m) - ruční výkop, pažení a odstranění pažení, zásyp, bez odstranění povrchu		
			1		1,000
			Součet		1,000
11	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	8,300
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 (Plocha 12,5m2*hl.2,65) /2- 8,262 Fa VV		8,300
			Součet		8,300
12	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3	m3	8,300
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 (Plocha 12,5m2*hl.2,65) /2- 8,262 Fa VV		8,300
			Součet		8,300
13	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	27,926
			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny (Plocha 12,5m2*hl.2,65) - 5,199 Fa VV		27,926
			Součet		27,926
13a		359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	214,000
			Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky rušené kanalizace		143,000
			Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky přepojované kanalizace		71,000
			Součet		214,000
14	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	0,000
			Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m		
			Součet		0,000
15	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	0,000
			Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m		
			Součet		0,000
16	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,600
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 8,3+8,3		16,600
			Součet		16,600
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	83,000
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 5*16,6		83,000
			Součet		83,000
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	27,390
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 16,6*1,65		27,390
			Součet		27,390
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	16,600
			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru		
			16,6		16,600
			Součet		16,600
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,600
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		
			16,6		16,600
			Součet		16,600

21	M	58344171	šterkodrt' frakce 0-32	t	30,710
			šterkodrt' frakce 0-32 16,6*1,85		30,710
			Součet		30,710
22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženo do 3 m	m3	0,000
			Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženo do 3 m		0,000
			Součet		0,000
23	M	58337303	šterkopisek frakce 0-8	t	0,000
			šterkopisek frakce 0-8		0,000
			Součet		0,000
D 4			Vodorovné konstrukce		
24	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,000
			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15		0,000
			Součet		0,000
D 5			Komunikace pozemní		
25	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD tl 150 mm	m2	0,000
			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm		0,000
			Součet		0,000
26	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m	m2	8,640
			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm		8,640
			Zaměřená plocha 12,5 m2 - 3,85 (VV)		8,640
			Součet		8,640
27	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm	m2	21,140
			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 200 mm		21,140
			Zaměřená plocha 12,5 m2 - 3,85 (VV) + 12,5 m2 (provizor)		21,140
			Součet		21,140
28	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	8,640
			Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2		8,640
			Zaměřená plocha 12,5 m2 - 3,85 (VV)		8,640
			Součet		8,640
29	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	8,640
			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2		8,640
			Zaměřená plocha 12,5 m2 - 3,85 (VV)		8,640
			Součet		8,640
30	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000
			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm		0,000
			Součet		0,000
31	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8,640
			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm		8,640
			Zaměřená plocha 12,5 m2 - 3,85 (VV)		8,640
			Součet		8,640
D 8			Trubní vedení		
32	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	0,000
			Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200		0,000
			Součet		0,000
33	M	59710704	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Trída 240	m	0,000
			trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Trída 240		0,000
			Součet		0,000
34a	K	837375121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 300	kus	1,000
			Navrtávka a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 400/200		1,000
			1		1,000
			Součet		1,000
35a	M	nová položka	KTEA 300/200/90° opravná odbočka	kus	1,000
			Sedlová odbočka pro navrtávku DN 200		1,000
			1		1,000
			Součet		1,000
36	K	8944111R1	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200, v. 2,65 m, dno beton tř. C 25/30, D+M	kus	0,000
			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200, v. 2,65 m, dno beton tř. C 25/30, D+M		0,000
37	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	0,000
			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250		0,000
38	M	286619R4	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení C 250	kus	0,000
39	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,000
			Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15		0,000
40	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	0,000
41	K	8997222R1	Proplach potrubí DN 200, kamerová prohlídka	m	0,000
42	K	8997223R1	Přečerpávání splašků po dobu realizace kanalozační přípojky	soub	0,000

43	K	8997224R1	Přepojení domovního kanalizačního potrubí na novou přípojku	soub	0,000
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		
44	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000
			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého		
45	K	919112221	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnicí zálivku v živičném krytu	m	0,000
46	K	919121221	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu	m	0,000
47	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	0,000
48	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	0,000
49	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	0,000
50	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních	m	0,000
51	K	9801001R1	Odstranění a zpětná montáž oplocení v místě budované kanalizační přípojky	soub	0,000
D 997			Přesun sutě		
52	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,000
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km		
53	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	0,000
54	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	6,921
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km		
			Živice 8,64 m ² *0,15*2,1		2,721
			Beton 2 m ³ *2,1		4,200
			Součet		6,921
55	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	96,894
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním		
			Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		96,894
			14*6,921		96,894
			Součet		96,894
56	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	4,200
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01		
			4,2		4,200
			Součet		4,200
57	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2,721
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02		
			2,721		2,721
			Součet		2,721
D 998			Přesun hmot		
58	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	0,000
			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m		
Ostatní			Ostatní		
59	K	890231811	Nájem dopravního značení - celková uzavírka	kpl	31 649,000
60			Zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí - celková uzavírka	kpl	12 013,000

KRYCÍ LIST ZL2a - odpočty

SO 02 - Kanalizační přípojka č. p. 591/26

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

25507222
CZ25507222

Cena bez DPH	-56 563,77
---------------------	-------------------

Cena s DPH	v CZK	-68 442,16
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ZL2a - odpočty

SO 02 - Kanalizační přípojka č. p. 591/26

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-56 563,77

HSV - Práce a dodávky HSV

-56 563,77

1 - Zemní práce	-16 867,32
4 - Vodorovné konstrukce	-1 143,78
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	-28 343,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-3 500,00
997 - Přesun sutě	-1 534,13
998 - Přesun hmot	-5 175,19

SOUPIS PRACÍ ZL2a - odpočty

SO 02 - Kanalizační přípojka č. p. 591/26

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-56 563,77
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-56 563,77
D		1	Zemní práce				-16 867,32
1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm Součet	m2	-1,760	-1.760	
2	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm Součet	m2	-1,142	-1.142	
3	K	113107041	Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy do 50 mm Součet	m2	-1,760	-1.760	
4	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-1,142	-1.142	
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	0,000		

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých

6	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	-0,653
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opoťebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm		
			Součet		-0,653
7	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	-0,326
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opoťebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů		
			Součet		-0,326
8	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	0,000
			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení		
			Součet		0,000
9	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	0,000
			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění		
			Součet		0,000
10	K	1313031R1	Sonda (2*2 m) - ruční výkop, pažení a odstranění pažení, zásyp, bez odstranění povrchu	kus	0,000
			Sonda (2*2 m) - ruční výkop, pažení a odstranění pažení, zásyp, bez odstranění povrchu		
			Součet		0,000
11	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	-3,486
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3		
			Součet		-3,486
12	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3	m3	-3,486
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3		
			Součet		-3,486
13	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-2,193
			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny		
			Součet		-2,193
14	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	0,000
			Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m		
			Součet		0,000
15	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	0,000
			Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m		
			Součet		0,000
16	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-6,971
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		
			Součet		-6,971
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-34,856
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		
			Součet		-34,856
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-11,502
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		
			Součet		-11,502
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-6,971
			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru		
			Součet		-6,971
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-4,510
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		
			Součet		-4,510
21	M	58344171	šterkodrt' frakce 0-32	t	-8,343
			šterkodrt' frakce 0-32		
			Součet		-8,343

22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženo do 3 m	m3	-0,199
			Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženo do 3 m		
			Součet		-0,199
23	M	58337303	šterkopísek frakce 0-8	t	-0,368
			šterkopísek frakce 0-8		
			Součet		-0,368
D 4			Vodorovné konstrukce		
24	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-0,229
			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15		
			Součet		-0,229
D 5			Komunikace pozemní		
25	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	0,000
			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm		
			Součet		0,000
26	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m	m2	0,000
			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm		
			Součet		0,000
27	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm	m2	0,000
			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 200 mm		
			Součet		0,000
28	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	0,000
			Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2		
			Součet		0,000
29	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	0,000
			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2		
			Součet		0,000
30	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000
			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm		
			Součet		0,000
31	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000
			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm		
			Součet		0,000
D 8			Trubní vedení		
32	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	-1,810
			Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200		
			Součet		-1,810
33	M	59710704	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	-1,810
			trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240		
			Součet		-1,810
34	K	837395121R	Navrtávka a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300/200	kus	-1,000
			Navrtávka a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 400/200		
			Součet		-1,000
35	M	002016R1	Sedlová odbočka pro navrtávku DN 200	kus	-1,000
			Sedlová odbočka pro navrtávku DN 200		
			Součet		-1,000
36	K	8944111R1	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200, v. 2,65 m, dno beton tř. C 25/30, D+M	kus	-0,300
			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200, v. 2,65 m, dno beton tř. C 25/30, D+M		
37	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	-1,000
			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250		
38	M	286619R4	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení C 250	kus	-1,000
39	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-0,595
			Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15		
40	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	-1,810
41	K	8997222R1	Proplach potrubí DN 200, kamerová prohlídka	m	-1,810
42	K	8997223R1	Přečerpávání splašků po dobu realizace kanalizační přípojky	soub	0,000
43	K	8997224R1	Přepojení domovního kanalizačního potrubí na novou přípojku	soub	0,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-3 500,00

44	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	0,000	
45	K	919112221	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	0,000	
46	K	919121221	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu	m	0,000	
47	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	0,000	
48	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	0,000	
49	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	0,000	
50	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	0,000	
51	K	9801001R1	Odstranění a zpětná montáž oplocení v místě budované kanalizační přípojky	soub	-1,000	3
D		997	Přesun sutě			
52	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-0,151	
53	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-2,118	
54	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km Součet	t	-1,126	
55	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Součet	t	-15,764	
56	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 Součet	t	-0,714	
57	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Součet	t	-0,412	
D		998	Přesun hmot			
58	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-10,350	

KRYCÍ LIST ZL2b - přípočty

SO 03 - Kanalizační přípojka č. p. 592/8

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

25507222

CZ25507222

Cena bez DPH

164 542,66

Cena s DPH

v CZK

199 096,62

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ZL2b - přípočty

SO 03 - Kanalizační přípojka č. p. 592/8

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

164 542,66

HSV - Práce a dodávky HSV

164 542,66

1 - Zemní práce	121 799,84
4 - Vodovodné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	22 984,80
8 - Trubní vedení	10 935,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	8 822,10
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ ZL2b - přípočty

SO 03 - Kanalizační přípojka č. p. 592/8

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							164 542,66
D	HSV		Práce a dodávky HSV				164 542,66
D	1		Zemní práce				121 799,84
1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	0,000		
			Součet			0,000	
2	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	11,227		
			Zaměřená plocha - 12,5 m2 - 1,273 Fa VV			11,227	
			Součet			11,227	
3	K	113107041	Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	0,000		
			Součet			0,000	
4	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	11,227		
			Zaměřená plocha - 12,5 m2 - 1,273 Fa VV			11,227	
			Součet			11,227	
5a	K	890231811	Bourání šachet a jímků ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu	m3	3,000		

NÁHRADA
ZA POLOŽKY
Z VRN (1M3)

			Součet		2,000
6	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	2,200
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm		
			2*1,1		2,200
			Součet		2,200
7	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,200
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opožděním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů		
			2*1,1		2,200
			Součet		2,200
8	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	0,000
			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení		
			Součet		0,000
9	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	0,000
			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění		
			Součet		0,000
10	K	1313031R1	Sonda (2*2 m) - ruční výkop, pažení a odstranění pažení, zásyp, bez odstranění povrchu	kus	1,000
			Sonda (2*2 m) - ruční výkop, pažení a odstranění pažení, zásyp, bez odstranění povrchu		
			1		1,000
			Součet		1,000
11	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	14,358
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 (Plocha 12,5m2*hl.3,05) /2- 4,704 Fa VV		14,358
			Součet		14,358
12	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3	m3	14,358
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 (Plocha 12,5m2*hl.3,05) /2- 4,704 Fa VV		14,358
			Součet		14,358
13	K	139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	35,282
			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny		
			(Plocha 12,5m2*hl.3,05) - 2,843 Fa VV		35,282
			Součet		35,282
14	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	0,000
			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m		
			Součet		0,000
15	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	0,000
			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m		
			Součet		0,000
16	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	28,716
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		
			14,358+14,358		28,716
			Součet		28,716
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	143,580
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		
			5*28,716		143,580
			Součet		143,580
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	47,381
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		
			28,716*1,65		47,381
			Součet		47,381
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky	m3	28,716
			Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru		
			28,716		28,716
			Součet		28,716
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,716
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		
			28,716		28,716
			Součet		28,716
21	M	58344171	šterkodrt' frakce 0-32	t	53,124
			šterkodrt' frakce 0-32		
			28,716*1,85		53,124

			Součet		53,124
22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženo do 3 m	m3	0,000
			Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženo do 3 m		
			Součet		0,000
23	M	58337303	šterkopisek frakce 0-8	t	0,000
			šterkopisek frakce 0-8		
			Součet		0,000
D 4 Vodorovné konstrukce					
24	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,000
			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15		
			Součet		0,000
D 5 Komunikace pozemní					
25	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	0,000
			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm		
			Součet		0,000
26	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m	m2	9,200
			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm		
			Zaměřená plocha 12,5 m2 - 3,3 (VV)		9,200
			Součet		9,200
27	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm	m2	21,700
			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 200 mm		
			Zaměřená plocha 12,5 m2 - 3,3 (VV) + 12,5 m2 (provizor)		21,700
			Součet		21,700
28	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	9,200
			Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2		
			Zaměřená plocha 12,5 m2 - 3,3 (VV)		9,200
			Součet		9,200
29	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	9,200
			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2		
			Zaměřená plocha 12,5 m2 - 3,3 (VV)		9,200
			Součet		9,200
30	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000
			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm		
			Součet		0,000
31	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9,200
			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm		
			Zaměřená plocha 12,5 m2 - 3,3 (VV)		9,200
			Součet		9,200
D 8 Trubní vedení					
32	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	0,000
			Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200		
			Součet		0,000
33	M	59710704	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	0,000
			trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240		
			Součet		0,000
34	K	837395121R	Navrtávka a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300/200	kus	0,000
			Navrtávka a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 400/200		
			1		1,000
			Součet		1,000
35a	M	nová položka	KTEA 300/200/90° opravná odbočka	kus	1,000
			Sedlová odbočka pro navrtávku DN 200		
			1		1,000
			Součet		1,000
36	K	8944111R1	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200, v. 2,65 m, dno beton tř. C 25/30, D+M	kus	0,000
			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200, v. 2,65 m, dno beton tř. C 25/30, D+M		
37	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	0,000
			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250		
38	M	286619R4	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení C 250	kus	0,000
			poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení C 250		
39	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,000
			Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15		
40	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	0,000
			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm		
41	K	8997222R1	Proplach potrubí DN 200, kamerová prohlídka	m	0,000
			Proplach potrubí DN 200, kamerová prohlídka		
42	K	8997223R1	Přečerpávání splašků po dobu realizace kanalizační přípojky	soub	0,000

NOVA
POLI OČKA

43	K	8997224R1	Přepojení domovního kanalizačního potrubí na novou přípojku	soub	0,000
----	---	-----------	---	------	-------

Přepojení domovního kanalizačního potrubí na novou přípojku

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

44	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	0,000
45	K	919112221	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu	m	0,000
46	K	919121221	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	0,000
47	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	0,000
48	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	0,000
49	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	0,000
50	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	0,000
51	K	9801001R1	Odstranění a zpětná montáž oplocení v místě budované kanalizační přípojky	soub	0,000

Odstranění a zpětná montáž oplocení v místě budované kanalizační přípojky

D 997

Přesun sutě

52	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,000
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km		
			Součet		0,000
53	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	0,000
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		
			Součet		0,000
54	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	7,098
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km		
			Živice 9,20 m ² *0,15*2,1		2,898
			Beton 2 m ³ *2,1		4,200
			Součet		7,098
55	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	99,372
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		
			14*7,098		99,372
			Součet		99,372
56	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	4,200
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01		
			4,2		4,200
			Součet		4,200
57	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2,898
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02		
			2,898		2,898
			Součet		2,898

D 998

Přesun hmot

58	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	0,000
			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m		

KRYCÍ LIST ZL2b - odpočty

SO 03 - Kanalizační přípojka č. p. 592/8

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

25507222
CZ25507222

Cena bez DPH	-90 338,61
---------------------	-------------------

Cena s DPH	v CZK	-90 338,61
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ZL2b - odpočty

SO 03 - Kanalizační přípojka č. p. 592/8

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-90 338,61

HSV - Práce a dodávky HSV

-90 338,61

1 - Zemní práce	-35 363,01
4 - Vodorovné konstrukce	-2 435,70
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	-35 140,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-3 500,00
997 - Přesun sutě	-2 746,44
998 - Přesun hmot	-11 153,23

SOUPIS PRACÍ ZL2b - odpočty

SO 03 - Kanalizační přípojka č. p. 592/8

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-90 338,61
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-90 338,61
D	1		Zemní práce				-35 363,01
1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně	m2	-1,595		
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm Součet							-1,595
2	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech ručně	m2	-2,027		
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm Součet							-2,027
3	K	113107041	Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech ručně	m2	-1,595		
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy do 50 mm Součet							-1,595
4	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech ručně	m2	-2,027		
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm Součet							-2,027
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	0,000		
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých							
6	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	-1,351		
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm Součet							-1,351
7	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	-1,351		

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trať z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

			Součet		-1,351
8	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	0,000
			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové oplotení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení		
			Součet		0,000
9	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	0,000
			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové oplotení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění		
			Součet		0,000
10	K	1313031R1	Sonda (2*2 m) - ruční výkop, pažení a odstranění pažení, zásyp, bez odstranění povrchu	kus	0,000
			Sonda (2*2 m) - ruční výkop, pažení a odstranění pažení, zásyp, bez odstranění povrchu		
			Součet		0,000
11	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	-7,492
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3		
			Součet		-7,492
12	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3	m3	-7,492
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3		
			Součet		-7,492
13	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-4,527
			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny		
			Součet		4,527
14	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	0,000
			Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m		
			Součet		0,000
15	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	0,000
			Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m		
			Součet		0,000
16	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-14,984
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		
			Součet		-14,984
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-74,920
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		
			Součet		-74,920
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-24,724
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		
			Součet		-24,724
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky	m3	-14,984
			Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru		
			Součet		-14,984
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-9,781
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		
			Součet		-9,781
21	M	58344171	šterkodrt' frakce 0-32	t	-18,095
			šterkodrt' frakce 0-32		
			Součet		-18,095
22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	-0,426
			Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m		
			Součet		-0,426
23	M	58337303	šterkopisek frakce 0-8	t	-0,788
			šterkopisek frakce 0-8		
			Součet		-0,788
	D	4	Vodorovné konstrukce		
24	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-0,487
			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15		
			Součet		-0,487
	D	5	Komunikace pozemní		
25	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	0,000
			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm		

			Součet		0,000
26	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m	m2	0,000
			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 100 mm		
			Součet		0,000
27	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm	m2	0,000
			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 20/25 (PB I), po zhuštění tl. 200 mm		
			Součet		0,000
28	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	0,000
			Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2		
			Součet		0,000
29	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	0,000
			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2		
			Součet		0,000
30	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000
			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 50 mm		
			Součet		0,000
31	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000
			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 50 mm		
			Součet		0,000
D 8			Trubní vedení		
32	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	-3,870
			Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200		
			Součet		-3,870
33	M	59710704	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	-3,870
			trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240		
			Součet		-3,870
34	K	837395121R	Navrtávka a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300/200	kus	-1,000
			Navrtávka a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 400/200		
			Součet		-1,000
35	M	002016R1	Sedlová odbočka pro navrtávku DN 200	kus	-1,000
			Sedlová odbočka pro navrtávku DN 200		
			Součet		-1,000
36	K	8944111R1	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200, v. 2,65 m, dno beton tř. C 25/30, D+M	kus	-0,300
			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200, v. 2,65 m, dno beton tř. C 25/30, D+M		
37	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	-1,000
			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250		
38	M	286619R4	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení C 250	kus	-1,000
			poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení C 250		
39	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-1,272
			Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15		
40	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	-3,870
			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm		
41	K	8997222R1	Proplach potrubí DN 200, kamerová prohlídka	m	-3,870
			Proplach potrubí DN 200, kamerová prohlídka		
42	K	8997223R1	Přečerpávání splašků po dobu realizace kanalizační přípojky	soub	0,000
			Přečerpávání splašků po dobu realizace kanalizační přípojky		
43	K	8997224R1	Přepojení domovního kanalizačního potrubí na novou přípojku	soub	0,000
			Přepojení domovního kanalizačního potrubí na novou přípojku		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		
44	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000
45	K	919112221	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	0,000
46	K	919121221	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	0,000
47	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	0,000
48	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	0,000
49	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	0,000
50	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	0,000
51	K	9801001R1	Odstranění a zpětná montáž oplocení v místě budované kanalizační přípojky	soub	-1,000
			Odstranění a zpětná montáž oplocení v místě budované kanalizační přípojky		
D 997			Přesun sutě		
52	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-0,284
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km		
			Součet		-0,284
53	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-3,982

			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km			-3,982
54	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t		-2,004
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km			-2,004
			Součet			-2,004
55	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t		-28,054
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km			-28,054
			Součet			-28,054
56	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t		-1,267
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01			-1,267
			Součet			-1,267
57	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t		-0,737
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02			-0,737
			Součet			-0,737
	D	998	Přesun hmot			
58	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t		-22,306
			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m			-22,306

KRYCÍ LIST ZL2c - přípočty

SO 04 - Kanalizační přípojka č. p. 814

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

25507222
CZ25507222

Cena bez DPH

60 878,18

Cena s DPH

v CZK

73 662,60

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ZL2c - přípočty

SO 04 - Kanalizační přípojka č. p. 814

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		60 878,18
HSV - Práce a dodávky HSV		60 878,18
1 - Zemní práce		35 730,03
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
5 - Komunikace pozemní		12 353,33
8 - Trubní vedení		10 935,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		1 858,90
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ ZL2c - přípočty

SO 04 - Kanalizační přípojka č. p. 814

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							60 878,18
D	HSV		Práce a dodávky HSV				60 878,18
D	1		Zemní práce				35 730,03
1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm Součet	m2	0,000	0,000	
2	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm Zaměřená plocha - 9,9 m2 - 3,579 Fa VV Součet	m2	6,321	6,321	
3	K	113107041	Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překozech ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy do 50 mm Součet	m2	0,000	0,000	
4	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překozech ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm Zaměřená plocha - 9,9 m2 - 3,579 Fa VV Součet	m2	6,321	6,321	
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých Vytrhání obrub s výběráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých Součet	m	0,000	0,000	
6	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	2,200		

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

2*1,1 2,200
Součet 2,200

7	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,100	
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů			
			1*1,1 1,100 Součet 1,100			
8	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	0,000	
			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svisté ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení			
			Součet 0,000			
9	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	0,000	
			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svisté ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění			
			Součet 0,000			
10	K	1313031R1	Sonda (2*2 m) - ruční výkop, pažení a odstranění pažení, zásyp, bez odstranění povrchu	kus	1,000	
			Sonda (2*2 m) - ruční výkop, pažení a odstranění pažení, zásyp, bez odstranění povrchu			
			1 1,000 Součet 1,000			
11	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	2,252	
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 (Plocha 9,9m2*hl.2,05) /2- 7,895 Fa VV 2,252 Součet 2,252			
12	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3	m3	2,252	
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 (Plocha 9,9m2*hl.2,05) /2- 7,895 Fa VV 2,252 Součet 2,252			
13	K	139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	16,338	
			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny (Plocha 9,9m2*hl.2,05) / - 3,957 Fa VV 16,338 Součet 16,338			
14	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	0,000	
			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m			
			Součet 0,000			
15	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	0,000	
			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m			
			Součet 0,000			
16	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,504	
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 2,252+2,252 4,504 Součet 4,504			
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	22,520	
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 5*4,504 22,520 Součet 22,520			
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,432	
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 4,504*1,65 7,432 Součet 7,432			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,504	
			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru 4,504 4,504 Součet 4,504			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,504	
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 4,504 4,504 Součet 4,504			
21	M	58344171	šterkodit' frakce 0-32	t	8,332	
			šterkodit' frakce 0-32 4,504*1,85 8,332 Součet 8,332			
22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	0,000	
			Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m			
			Součet 0,000			
23	M	58337303	šterkopisek frakce 0-8	t	0,000	

šterkopisek frakce 0-8

Součet

0,000

D 4

Vodorovné konstrukce

24	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,000	
			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15			
			Součet		0,000	

D 5

Komunikace pozemní

25	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	0,000	
			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm			
			Součet		0,000	
26	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m	m2	4,070	
			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 100 mm			
			Zaměřená plocha 9,9 m2 - 5,83 (VV)		4,070	
			Součet		4,070	
27	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm	m2	13,970	
			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 20/25 (PB I), po zhuštění tl. 200 mm			
			Zaměřená plocha 9,9 m2 - 5,83 (VV) + 9,9 m2 (provizor)		13,970	
			Součet		13,970	
28	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	4,070	
			Zaměřená plocha 9,9 m2 - 5,83 (VV)		4,070	
			Součet		4,070	
29	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	4,070	
			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2			
			Zaměřená plocha 9,9 m2 - 5,83 (VV)		4,070	
			Součet		4,070	
30	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	
			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 50 mm			
			Součet		0,000	
31	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,070	
			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 50 mm			
			Zaměřená plocha 9,9 m2 - 5,83 (VV)		4,070	
			Součet		4,070	

D 8

Trubní vedení

32	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	0,000	
			Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200			
			Součet		0,000	
33	M	59710704	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	0,000	
			trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240			
			Součet		0,000	
34	K	837395121R	Navrtávka a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300/200	kus	0,000	
			Navrtávka a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 400/200			
			Součet		0,000	
35a	M	nová položka	KTEA 300/200/90° opravná odbočka	kus	1,000	1
			Sedlová odbočka pro navrtávku DN 200			
			1		1,000	
			Součet		1,000	
36	K	8944111R1	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200, v. 2,65 m, dno beton tř. C 25/30, D+M	kus	0,000	1
			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200, v. 2,65 m, dno beton tř. C 25/30, D+M			
			Součet		0,000	
37	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	0,000	
			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250			
			Součet		0,000	
38	M	286619R4	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení C 250	kus	0,000	
			poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení C 250			
			Součet		0,000	
39	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,000	
			Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15			
			Součet		0,000	
40	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	0,000	
			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm			
			Součet		0,000	
41	K	8997222R1	Proplach potrubí DN 200, kamerová prohlídka	m	0,000	
			Proplach potrubí DN 200, kamerová prohlídka			
			Součet		0,000	
42	K	8997223R1	Přečerpávání splašků po dobu realizace kanalizační přípojky	soub	0,000	
			Přečerpávání splašků po dobu realizace kanalizační přípojky			
			Součet		0,000	
43	K	8997224R1	Přepojení domovního kanalizačního potrubí na novou přípojku	soub	0,000	
			Přepojení domovního kanalizačního potrubí na novou přípojku			
			Součet		0,000	

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

44	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000
			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého		0,000
			Součet		0,000
45	K	919112221	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	0,000
			Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 20 mm		0,000
			Součet		0,000
46	K	919121221	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	0,000
			Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm		0,000
			Součet		0,000
47	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	0,000
			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm		0,000
			Součet		0,000
48	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	0,000
			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm		0,000
			Součet		0,000
49	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	0,000
			Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm		0,000
			Součet		0,000
50	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	0,000
			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních		0,000
			Součet		0,000
51	K	9801001R1	Odstranění a zpětná montáž oplocení v místě budované kanalizační přípojky	soub	0,000
			Odstranění a zpětná montáž oplocení v místě budované kanalizační přípojky		0,000
			Součet		0,000
D 997			Přesun sutě		
52	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,000
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km		0,000
			Součet		0,000
53	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	0,000
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		0,000
			Součet		0,000
54	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	1,282
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km		1,282
			Živice 4,07 m ² ·0,15 ² ·1		1,282
			Součet		1,282
55	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	17,948
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		17,948
			14*1,282		17,948
			Součet		17,948
56	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,000
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01		0,000
			Součet		0,000
57	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,282
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02		1,282
			1,282		1,282
			Součet		1,282
D 998			Přesun hmot		
58	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	0,000
			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m		0,000

KRYCÍ LIST ZL2c - odpočty

SO 04 - Kanalizační přípojka č. p. 814

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

25507222
CZ25507222

Cena bez DPH

-71 111,80

Cena s DPH

v CZK

-71 111,80

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ZL2c - odpočty

SO 04 - Kanalizační přípojka č. p. 814

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-71 111,80

HSV - Práce a dodávky HSV	-71 111,80
1 - Zemní práce	-23 261,17
4 - Vodorovné konstrukce	-1 870,65
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	-32 551,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-3 500,00
997 - Přesun sutě	-2 872,08
998 - Přesun hmot	-7 056,56

SOUPIS PRACÍ ZL2c - odpočty

SO 04 - Kanalizační přípojka č. p. 814

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-71 111,80

0	HSV		Práce a dodávky HSV				-71 111,80
0	1		Zemní práce				-23 261,17
1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně <small>Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm</small>	m2	-1,760		
			Součet			-1.760	
2	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech ručně <small>Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm</small>	m2	-2,251		
			Součet			-2.251	
3	K	113107041	Odstranění podkladu živичných tl 50 mm při překopech ručně <small>Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živичných, o tl. vrstvy do 50 mm</small>	m2	-1,760		
			Součet			-1.760	
4	K	113107043	Odstranění podkladu živичných tl 150 mm při překopech ručně <small>Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm</small>	m2	-2,251		
			Součet			-2.251	
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých <small>Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých</small>	m	0,000		
			Součet			0.000	
6	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm <small>Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízení a odstranění zajišťovací konstrukce, s opořebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm</small>	m	-0,849		
			Součet			-0.849	
7	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	-0,425		

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opofebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

			Součet		-0,425
8	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	0,000
			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení		
			Součet		0,000
9	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	0,000
			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění		
			Součet		0,000
10	K	1313031R1	Sonda (2*2 m) - ruční výkop, pažení a odstranění pažení, zášyp, bez odstranění povrchu	kus	0,000
			Sonda (2*2 m) - ruční výkop, pažení a odstranění pažení, zášyp, bez odstranění povrchu		
			Součet		0,000
11	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	-4,965
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3		
			Součet		-4,965
12	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3	m3	-4,965
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3		
			Součet		-4,965
13	K	139001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-2,489
			Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny		
			Součet		-2,489
14	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	0,000
			Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m		
			Součet		0,000
15	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	0,000
			Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m		
			Součet		0,000
16	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-9,930
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		
			Součet		-9,930
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-49,651
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		
			Součet		-49,651
18	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-16,385
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		
			Součet		-16,385
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-9,930
			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hulinění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru		
			Součet		-9,930
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-6,123
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách		
			Součet		-6,123
21	M	58344171	šterkodrt' frakce 0-32	t	-11,327
			šterkodrt' frakce 0-32		
			Součet		-11,327
22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženu do 3 m	m3	-0,336
			Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženu do 3 m		
			Součet		-0,336
23	M	58337303	šterkopísek frakce 0-8	t	-0,621
			šterkopísek frakce 0-8		
			Součet		-0,621
D 4			Vodorovné konstrukce		
24	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-0,374
			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15		
			Součet		-0,374
D 5			Komunikace pozemní		
25	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	0,000
			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm		
			Součet		0,000
26	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m	m2	0,000
			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm		
			Součet		0,000
27	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm	m2	0,000
			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 200 mm		
			Součet		0,000
28	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	0,000

			Součet		0,000	
29	K	573231111	Posítkář živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m ²	m ²	0,000	
			Posítkář spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m ²			
			Součet		0,000	
30	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	0,000	
			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm			
			Součet		0,000	
31	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	0,000	
			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm			
			Součet		0,000	
	D	8	Trubní vedení			
32	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	-3,050	
			Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200			
			Součet		-3,050	
33	M	59710704	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	-3,050	
			trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240			
			Součet		-3,050	
34	K	837395121R	Navrtávka a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300/200	kus	-1,000	
			Navrtávka a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 400/200			
			Součet		-1,000	
35	M	002016R1	Sedlová odbočka pro navrtávku DN 200	kus	-1,000	
			Sedlová odbočka pro navrtávku DN 200			

			Součet			-1,000
36	K	8944111R1	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200, v. 2,65 m, dno beton tř. C 25/30, D+M	kus		-0,300
			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200, v. 2,65 m, dno beton tř. C 25/30, D+M			
			Součet			-0,300
37	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus		-1,000
			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250			
			Součet			-1,000
38	M	286619R4	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení C 250	kus		-1,000
			poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení C 250			
			Součet			-1,000
39	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3		-1,003
			Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15			
			Součet			-1,003
40	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m		-3,050
			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm			
			Součet			-3,050
41	K	8997222R1	Proplach potrubí DN 200, kamerová prohlídka	m		-3,050
			Proplach potrubí DN 200, kamerová prohlídka			
			Součet			-3,050
42	K	8997223R1	Přečerpávání splašků po dobu realizace kanalizační přípojky	soub		0,000
			Přečerpávání splašků po dobu realizace kanalizační přípojky			
			Součet			0,000
43	K	8997224R1	Přepojení domovního kanalizačního potrubí na novou přípojku	soub		0,000
			Přepojení domovního kanalizačního potrubí na novou přípojku			
			Součet			0,000
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
44	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		0,000
			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého			
			Součet			0,000
45	K	919112221	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnicí závluku v živičném krytu	m		0,000
			Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnicí závluku šířky 15 mm, hloubky 20 mm			
			Součet			0,000
46	K	919121221	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu	m		0,000
			Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnicího profilu pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm			
			Součet			0,000
47	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m		0,000
			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm			
			Součet			0,000
48	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m		0,000
			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm			
			Součet			0,000
49	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m		0,000
			Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm			
			Součet			0,000
50	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m		0,000
			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních			
			Součet			0,000
51	K	9801001R1	Odstranění a zpětná montáž oplocení v místě budované kanalizační přípojky	soub		-1,000
			Odstranění a zpětná montáž oplocení v místě budované kanalizační přípojky			
			Součet			-1,000
	D	997	Přesun sutě			
52	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t		-0,197
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km			
			Součet			-0,197
53	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t		-2,757
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započaly 1 km přes 1 km			
			Součet			-2,757
54	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t		-2,185
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km			
			Součet			-2,185
55	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t		-30,584
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započaly 1 km přes 1 km			
			Součet			-30,584
56	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t		-1,407
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01			
			Součet			-1,407
57	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t		-0,778
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02			
			Součet			-0,778
	D	998	Přesun hmot			
58	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t		-14,113
			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m			

KRYCÍ LIST ZL2d - přípočty

SO 05 - Kanalizační přípojka č. p. 954

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

25507222
CZ25507222

Cena bez DPH	135 933,56
---------------------	-------------------

Cena s DPH	v CZK	164 479,61
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ZL 2d - přípočty

SO 05 - Kanalizační přípojka č. p. 954

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

135 933,56

HSV - Práce a dodávky HSV	135 933,56
1 - Zemní práce	91 658,25
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	20 256,89
8 - Trubní vedení	10 935,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	13 082,50
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ ZL2d - přípočty

SO 05 - Kanalizační přípojka č. p. 954

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							135 933,56
D		HSV	Práce a dodávky HSV				135 933,56
D		1	Zemní práce				91 658,25
1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně <small>Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm</small> Součet	m2	0,000		0,000
2	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech ručně <small>Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm</small> Zaměřená plocha - 9,9 m2 - 0,237 Fa VV Součet	m2	9,663	9,663	9,663
3	K	113107041	Odstranění podkladu živичných tl 50 mm při překopech ručně <small>Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živичných, o tl. vrstvy do 50 mm</small> Součet	m2	0,000		0,000
4	K	113107043	Odstranění podkladu živичných tl 150 mm při překopech ručně <small>Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm</small> Zaměřená plocha - 9,9 m2 - 0,237 Fa VV Součet	m2	9,663	9,663	9,663
5a	K	890231811	Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu 4 Součet	m3	4,000	4,000	4,000
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,200		

NOVÁ
POLOŽKA

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvřením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opočetěním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

			2*1.1		2,200	
			Součet		2,200	
7	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	0,000	
			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení			
			Součet		0,000	
8	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	0,000	
			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění			
			Součet		0,000	
9	K	1313031R1	Sonda (2*2 m) - ruční výkop, pažení a odstranění pažení, zášyp, bez odstranění povrchu	kus	1,000	
			Sonda (2*2 m) - ruční výkop, pažení a odstranění pažení, zášyp, bez odstranění povrchu			
			1		1,000	
			Součet		1,000	
10	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	10,173	
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3			
			(Plocha 9,9m2*hl.2,30) /2- 1,212 Fa VV		10,173	
			Součet		10,173	
11	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3	m3	10,173	
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3			
			(Plocha 9,9m2*hl.2,30) /2- 1,212 Fa VV		10,173	
			Součet		10,173	
12	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	22,121	
			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny			
			(Plocha 9,9m2*hl.2,30) - 0,649 Fa VV		4,070	
			Součet		4,070	
13	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	0,000	
			Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m			
			Součet		0,000	
14	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	0,000	
			Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m			
			Součet		0,000	
15	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	20,346	
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m			
			10,173+10,173		20,346	
			Součet		20,346	
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	101,730	
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m			
			5*20,346		101,730	
			Součet		101,730	
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	33,570	
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04			
			20,346*1,65		33,570	
			Součet		33,570	
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	20,346	
			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru			
			20,346		20,346	
			Součet		20,346	
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,346	
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těcito vykopávkách			
			20,346		20,346	
			Součet		20,346	
20	M	58344171	šterkodit' frakce 0-32	t	37,640	
			šterkodit' frakce 0-32			
			20,346*1,85		37,640	
			Součet		37,640	
21	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	0,000	
			Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m			
			Součet		0,000	
22	M	58337303	šterkopisek frakce 0-8	t	0,000	
			šterkopisek frakce 0-8			
			Součet		0,000	
D	4		Vodorovné konstrukce			
23	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,000	
			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15			
			Součet		0,000	

D 5		Komunikace pozemní			
24	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	0,000
Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
Součet					0,000
25	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m	m2	8,415
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm					
Zaměřená plocha 9,9 m2 - 1,485 (VV)					8,415
Součet					8,415
26	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm	m2	18,315
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 200 mm					
Zaměřená plocha 9,9 m2 - 1,485 (VV) + 9,9 m2 (provizor)					18,315
Součet					18,315
27	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	8,415
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
Zaměřená plocha 9,9 m2 - 1,485 (VV)					8,415
Součet					8,415
28	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	8,415
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2					
Zaměřená plocha 9,9 m2 - 1,485 (VV)					8,415
Součet					8,415
29	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
Součet					0,000
30	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8,415
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I, po zhutnění tl. 50 mm					
Zaměřená plocha 9,9 m2 - 1,485 (VV)					8,415
Součet					8,415
D 8		Trubní vedení			
31	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	0,000
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200					
Součet					0,000
32	M	59710704	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Trída 240	m	0,000
trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Trída 240					
Součet					0,000
33	K	837351221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	0,000
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 200					
Součet					0,000
34	M	28611544	přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 200	kus	0,000
přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 200					
Součet					0,000
35	K	837395121R	Navrtávka a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300/200	kus	0,000
Navrtávka a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 400/200					
Součet					0,000
35a	M	nová položka	KTEA 300/200/90° opravná odbočka	kus	1,000
Sedlová odbočka pro navrtávku DN 200					
1					1,000
Součet					1,000
37	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	0,000
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200					
Součet					0,000
38	M	28611610	čistící kus kanalizační PVC DN 200	kus	0,000
čistící kus kanalizační PVC DN 200					
Součet					0,000
39	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,000
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15					
Součet					0,000
40	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	0,000
Součet					0,000
41	K	8997222R1	Proplach potrubí DN 200, kamerová prohlídka	m	0,000
Součet					0,000
42	K	8997223R1	Přečerpávání splašků po dobu realizace kanalizační přípojky	soub	0,000
Přečerpávání splašků po dobu realizace kanalizační přípojky					
Součet					0,000
43	K	8997224R1	Přepojení domovního kanalizačního potrubí na novou přípojku	soub	0,000
Přepojení domovního kanalizačního potrubí na novou přípojku					
Součet					0,000
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			
44	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Součet					0,000

NOVÁ
POLOŽKA

45	K	919112221	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 20 mm Součet	m	0,000	0,000
46	K	919121221	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm Součet	m	0,000	0,000
47	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm Součet	m	0,000	0,000
48	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm Součet	m	0,000	0,000
49	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm Součet	m	0,000	0,000
50	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních Součet	m	0,000	0,000
51	K	9801001R1	Odstranění a zpětná montáž oplacení v místě budované kanalizační přípojky Odstranění a zpětná montáž oplacení v místě budované kanalizační přípojky Součet	soub	0,000	0,000
D 997			Přesun sutě			
52	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km Součet	t	0,000	0,000
53	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Součet	t	0,000	0,000
54	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km Živice 8,415 m ² *0,15*2,1 Beton 4 m ³ *2,1 Součet	t	11,050	2,650 8,400 11,050
55	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 14*11,05 Součet	t	154,700	154,700 154,700
56	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 8,4 Součet	t	8,400	8,400 8,400
57	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 2,65 Součet	t	2,650	2,650 2,650
D 998			Přesun hmot			
58	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,000	0,000

KRYCÍ LIST ZL2d - odpočty

SO 05 - Kanalizační přípojka č. p. 954

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

25507222
CZ25507222

Cena bez DPH**-71 650,48**

Cena s DPH**v CZK****-71 650,48**

Projektant**Zpracovatel**

Objednavatel**Uchazeč**

REKAPITULACE ZL 2d - odpočty

SO 05 - Kanalizační přípojka č. p. 954

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-71 650,48

HSV - Práce a dodávky HSV	-71 650,48
1 - Zemní práce	-30 894,58
4 - Vodorovné konstrukce	-1 941,56
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	-22 781,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-4 475,00
997 - Přesun sutě	-1 948,99
998 - Přesun hmot	-9 609,02

SOUPIS PRACÍ ZL2d - odpočty

SO 05 - Kanalizační přípojka č. p. 954

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-71 650,48

D HSV Práce a dodávky HSV -71 650,48

D 1 Zemní práce -30 894,58

1	K	113107022	Odstranění podkladů z kameniva drceného tl 200 mm při překozech ručně <small>Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm</small>	m2	-1,430		
			Součet			-1,430	
2	K	113107032	Odstranění podkladů z betonu prostého tl 300 mm při překozech ručně <small>Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm</small>	m2	-1,248		
			Součet			-1,248	
3	K	113107041	Odstranění podkladů živičných tl 50 mm při překozech ručně <small>Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy do 50 mm</small>	m2	-1,430		
			Součet			-1,430	
4	K	113107043	Odstranění podkladů živičných tl 150 mm při překozech ručně <small>Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm</small>	m2	-1,248		
			Součet			-1,248	
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých <small>Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých</small>	m	-1,500		
			Součet			-1,500	
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů <small>Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve vykopávané stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzedpřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů</small>	m	-1,849		
			Součet			-1,849	
7	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zařízení <small>Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svisle ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zařízení</small>	m	0,000		
			Součet			0,000	
8	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	0,000		

			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění Součet		0,000
9	K	1313031R1	Sonda (2*2 m) - ruční výkop, pažení a odstranění pažení, zásep, bez odstranění povrchu Sonda (2*2 m) - ruční výkop, pažení a odstranění pažení, zásep, bez odstranění povrchu Součet	kus	0,000
10	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 Součet	m3	-6,384
11	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 Součet	m3	-6,384
12	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny Součet	m3	-3,421
13	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m Součet	m2	0,000
14	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m Součet	m2	0,000
15	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Součet	m3	-12,768
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Součet	m3	-63,840
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Součet	t	-21,067
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložene sypaniny do předepsaného tvaru Součet	m3	-12,768
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Součet	m3	-9,700
20	M	58344171	šterkodrt' frakce 0-32 šterkodrt' frakce 0-32 Součet	t	-17,946
21	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m Součet	m3	-0,388
22	M	58337303	šterkopisek frakce 0-8 šterkopisek frakce 0-8 Součet	t	-0,719
D 4			Vodorovné konstrukce		
23	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 Součet	m3	-0,388
D 5			Komunikace pozemní		
24	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm Součet	m2	0,000
25	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm Součet	m2	0,000
26	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 200 mm Součet	m2	0,000
27	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulze v množství 1 kg/m2 Postřik infiltrační kationaktivní emulze v množství 1,00 kg/m2 Součet	m2	0,000
28	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 Součet	m2	0,000
29	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm Součet	m2	0,000
30	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Součet	m2	0,000

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m lf. I, po zhuštění tl. 50 mm

Součet

0,000

D 8

Trubní vedení

31	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	-3,530
			Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200		
			Součet		-3,530
32	M	59710704	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	-3,530
			trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240		
			Součet		-3,530
33	K	837351221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	0,000
			Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 200		
			Součet		0,000
34	M	28611544	přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 200	kus	0,000
			přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 200		
			Součet		0,000
35	K	837395121R	Navrtávka a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300/200	kus	-1,000
			Navrtávka a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 400/200		
			Součet		-1,000
36	M	002016R1	Sedlová odbočka pro navrtávku DN 200	kus	-1,000
			Sedlová odbočka pro navrtávku DN 200		
			Součet		-1,000
37	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plostěnných DN 200	kus	-1,000
			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plostěnného spojek nebo redukci DN 200		
			Součet		-1,000
38	M	28611610	čističí kus kanalizační PVC DN 200	kus	-1,000
			čističí kus kanalizační PVC DN 200		
			Součet		-1,000
39	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-1,161
			Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15		
			Součet		-1,161
40	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	-3,530
			Součet		-3,530
41	K	8997222R1	Proplach potrubí DN 200, kamerová prohlídka	m	-3,530
			Součet		-3,530
42	K	8997223R1	Přečerpávání splašků po dobu realizace kanalizační přípojky	soub	0,000
			Přečerpávání splašků po dobu realizace kanalizační přípojky		
			Součet		0,000
43	K	8997224R1	Přepojení domovního kanalizačního potrubí na novou přípojku	soub	0,000
			Přepojení domovního kanalizačního potrubí na novou přípojku		
			Součet		0,000
			D 9		
			Ostatní konstrukce a práce, bourání		
44	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	-1,500
			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zřízením spár cementovou maltou ležatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého		
			Součet		-1,500
45	K	919112221	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	0,000
			Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 20 mm		
			Součet		0,000
46	K	919121221	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	0,000
			Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm		
			Součet		0,000
47	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	0,000
			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm		
			Součet		0,000
48	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	0,000
			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm		
			Součet		0,000
49	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	0,000
			Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm		
			Součet		0,000
50	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	-1,500
			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uloženíem očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních		
			Součet		-1,500
51	K	9801001R1	Odstranění a zpětná montáž oplocení v místě budované kanalizační přípojky	soub	-1,000
			Odstranění a zpětná montáž oplocení v místě budované kanalizační přípojky		
			Součet		-1,000
			D 997		
			Přesun sutě		
52	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	-0,349
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km		
			Součet		-0,349
53	K	997221559	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	-4,883
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		
			Součet		-4,883
54	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	-1,292
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km		
			Součet		-1,292
55	K	997221569	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	-18,086

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Součet

-18,086

56	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-0,780
----	---	-----------	--	---	--------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Součet

-0,780

57	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	-0,512
----	---	-----------	--	---	--------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Součet

-0,512

D 998

Přesun hmot

58	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	-19,218
----	---	-----------	--	---	---------

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m

KRYCÍ LIST ZL2d - přípočty

SO 06 - Kanalizační přípojka č. p. 979

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

25507222
CZ25507222

Cena bez DPH	89 540,67
---------------------	------------------

Cena s DPH	v CZK	108 344,21
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ZL2d - přípočty

SO 06 - Kanalizační přípojka č. p. 979

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

89 540,67

HSV - Práce a dodávky HSV	89 540,67
1 - Zemní práce	58 879,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	14 623,05
8 - Trubní vedení	10 935,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	5 102,70
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ ZL2d - přípočty

SO 06 - Kanalizační přípojka č. p. 979

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							89 540,67
D	HSV		Práce a dodávky HSV				89 540,67
D	1		Zemní práce				58 879,00
1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně <small>Odstranění podkladu nebo krytí při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm</small>	m2	0,000		
			Součet			0,000	
2	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech ručně <small>Odstranění podkladu nebo krytí při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm</small>	m2	7,291		
			Zaměřená plocha - 7,6 m2 - 0,309 Fa VV			7,291	
			Součet			7,291	
3	K	113107041	Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech ručně <small>Odstranění podkladu nebo krytí při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy do 50 mm</small>	m2	0,000		
			Součet			0,000	
4	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech ručně <small>Odstranění podkladu nebo krytí při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm</small>	m2	7,291		
			Zaměřená plocha - 7,6 m2 - 0,309 Fa VV			7,291	
			Součet			7,291	
5a	K	890231811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu	m3	3,000		
			Součet			1,000	
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,200		

NÁHRADA ZA
POLOŽKY Z VRN
(2M3)

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořebáním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

2*1,1 2,200
Součet 2,200

7	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	0,000
			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení		
			Součet	0,000	
8	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	0,000
			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění		
			Součet	0,000	
9	K	1313031R1	Sonda (2*2 m) - ruční výkop, pažení a odstranění pažení, zásyp, bez odstranění povrchu	kus	1,000
			Sonda (2*2 m) - ruční výkop, pažení a odstranění pažení, zásyp, bez odstranění povrchu		
			1	1,000	
			Součet	1,000	
10	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	5,617
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3		
			(Plocha 7,6m2*hl.2,00) /2- 1,983 Fa VV	5,617	
			Součet	5,617	
11	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3	m3	5,617
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3		
			(Plocha 7,6m2*hl.2,00) /2- 1,983 Fa VV	5,617	
			Součet	5,617	
12	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	14,425
			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny		
			(Plocha 7,6m2*hl.2,00) - 0,775 Fa VV	14,425	
			Součet	14,425	
13	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	0,000
			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m		
			Součet	0,000	
14	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	0,000
			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m		
			Součet	0,000	
15	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	11,234
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		
			5,617+5,617	11,234	
			Součet	11,234	
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	56,170
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		
			5*11,234	56,170	
			Součet	56,170	
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	18,536
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		
			11,234*1,65	18,536	
			Součet	18,536	
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	11,234
			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru		
			11,234	11,234	
			Součet	11,234	
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,234
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		
			11,234	11,234	
			Součet	11,234	
20	M	58344171	šterkodit' frakce 0-32	t	20,782
			šterkodit' frakce 0-32		
			11,234*1,85	20,782	
			Součet	20,782	
21	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	0,000
			Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m		
			Součet	0,000	
22	M	58337303	šterkopisek frakce 0-8	t	0,000
			šterkopisek frakce 0-8		
			Součet	0,000	
D 4			Vodorovné konstrukce		
23	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,000
			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15		
			Součet	0,000	

D 5		Komunikace pozemní			
24	K	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	m2	0,000
			Podklad ze šterkodrté ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm		
			Součet	0,000	
25	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m	m2	5,950
			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm		
			Zaměřená plocha 7,6 m2 - 1.65 (VV)	5,950	
			Součet	5,950	
26	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm	m2	13,550
			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 200 mm		
			Zaměřená plocha 7,6 m2 - 1.65 (VV) + 7,6 m2 (provizor)	13,550	
			Součet	13,550	
27	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	5,950
			Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2		
			Zaměřená plocha 7,6 m2 - 1.65 (VV)	5,950	
			Součet	5,950	
28	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	5,950
			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2		
			Zaměřená plocha 7,6 m2 - 1.65 (VV)	5,950	
			Součet	5,950	
29	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000
			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm		
			Součet	0,000	
30	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,950
			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm		
			Zaměřená plocha 7,6 m2 - 1.65 (VV)	5,950	
			Součet	5,950	
D 8		Trubní vedení			
31	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	0,000
			Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200		
			Součet	0,000	
32	M	59710704	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	0,000
			trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240		
			Součet	0,000	
33	K	837395121R	Navrtávka a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300/200	kus	0,000
			Navrtávka a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 400/200		
			Součet	0,000	
35a	M	nová položka	KTEA 300/200/90° opravná odbočka	kus	1,000
			Sedlová odbočka pro navrtávku DN 200		
			1	1,000	
			Součet	1,000	
35	K	8944111R1	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200, v. 3,15 m, dno beton tř. C 25/30, D+M	kus	0,000
			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200, v. 3,15 m, dno beton tř. C 25/30, D+M		
			Součet	0,000	
36	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	0,000
			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250		
			Součet	0,000	
37	M	286619R4	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení C 250	kus	0,000
			poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení C 250		
			Součet	0,000	
38	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,000
			Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15		
			Součet	0,000	
39	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	0,000
			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm		
			Součet	0,000	
40	K	8997222R1	Proplach potrubí DN 200, kamerová prohlídka	m	0,000
			Proplach potrubí DN 200, kamerová prohlídka		
			Součet	0,000	
41	K	8997223R1	Přečerpávání splašků po dobu realizace kanalizační přípojky	soub	0,000
			Přečerpávání splašků po dobu realizace kanalizační přípojky		
			Součet	0,000	
42	K	8997224R1	Přepojení domovního kanalizačního potrubí na novou přípojku	soub	0,000
			Přepojení domovního kanalizačního potrubí na novou přípojku		
			Součet	0,000	
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			
43	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	0,000
			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého		
			Součet	0,000	

NOVÁ
POLOŽKA

44	K	919112221	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu	m	0,000	
			Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 15 mm, hloubky 20 mm			
			Součet		0,000	
45	K	919121221	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	0,000	
			Utěsnění dilatačních spár za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm			
			Součet		0,000	
46	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	0,000	
			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm			
			Součet		0,000	
47	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	0,000	
			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm			
			Součet		0,000	
48	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	0,000	
			Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm			
			Součet		0,000	
49	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	0,000	
			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládce na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních			
			Součet		0,000	
50	K	9801001R1	Odstranění a zpětná montáž oplocení v místě budované kanalizační přípojky	soub	0,000	
			1		0,000	
			Součet		0,000	
	D	997	Přesun sutě			
51	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,000	
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km			
			Součet		0,000	
52	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	0,000	
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km			
			Součet		0,000	
53	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	4,026	
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km			
			Živice 6,115 m ² *0,15*2,1		1,926	
			Beton 1 m ³ *2,1		2,100	
			Součet		4,026	
54	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	56,364	
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km			
			14*4,026		56,364	
			Součet		56,364	
55	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,100	
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01			
			2,1		2,100	
			Součet		2,100	
56	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,926	
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02			
			1,926		1,926	
			Součet		1,926	
	D	998	Přesun hmot			
57	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	0,000	
			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenosti do 15 m			

KRYCÍ LIST ZL2d -odpočty

SO 06 - Kanalizační přípojka č. p. 979

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

25507222
CZ25507222

Cena bez DPH

-94 551,17

Cena s DPH

v CZK

-94 551,17

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ZL2d - odpočty

SO 06 - Kanalizační přípojka č. p. 979

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-94 551,17

HSV - Práce a dodávky HSV

-94 551,17

1 - Zemní práce	-37 650,14
4 - Vodovodné konstrukce	-2 463,39
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	-35 004,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-4 250,00
997 - Přesun sutě	-2 309,54
998 - Přesun hmot	-12 873,86

SOUPIŠ PRACÍ ZL2d - odpočty

SO 06 - Kanalizační přípojka č. p. 979

Suchdol

19.01.2023

MBM TRADE CZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-94 551,17
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-94 551,17
D	1		Zemní práce				-37 650,14
1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm při překozech ručně Odstranění podkladu nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm Součet	m2	-2,200		-2,200
2	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech ručně Odstranění podkladu nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm Součet	m2	-1,341		-1,341
3	K	113107041	Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překozech ručně Odstranění podkladu nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy do 50 mm Součet	m2	-2,200		-2,200
4	K	113107043	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překozech ručně Odstranění podkladu nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm Součet	m2	-1,341		-1,341
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých Součet	m	-1,500		-1,500
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	-1,789		-1,789

			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízení a odstraněním zajišťovací konstrukce, s oplotěním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů						
			Součet						-1,789
7	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	0,000				
			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplotení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení						0,000
			Součet						0,000
8	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	0,000				
			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplotení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění						0,000
			Součet						0,000
9	K	1313031R1	Sonda (2*2 m) - ruční výkop, pažení a odstranění pažení, záryp, bez odstranění povrchu	kus	0,000				
			Sonda (2*2 m) - ruční výkop, pažení a odstranění pažení, záryp, bez odstranění povrchu						0,000
			Součet						0,000
10	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	-8,621				
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3						-8,621
			Součet						-8,621
11	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3	m3	-8,621				
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3						-8,621
			Součet						-8,621
12	K	139001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-3,372				
			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny						-3,372
			Součet						-3,372
13	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	0,000				
			Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m						0,000
			Součet						0,000
14	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	0,000				
			Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m						0,000
			Součet						0,000
15	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-17,243				
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						-17,243
			Součet						-17,243
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-86,215				
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						-86,215
			Součet						-86,215
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-28,451				
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						-28,451
			Součet						-28,451
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-17,243				
			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						-17,243
			Součet						-17,243
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-11,098				
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						-11,098
			Součet						-11,098
20	M	58344171	šterkodit' frakce 0-32	t	-20,532				
			šterkodit' frakce 0-32						-20,532
			Součet						-20,532
21	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	-0,411				
			Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m						-0,411
			Součet						-0,411
22	M	58337303	šterkopisek frakce 0-8	t	-0,761				
			šterkopisek frakce 0-8						-0,761
			Součet						-0,761
D 4			Vodorovné konstrukce						
23	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-0,493				
			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15						-0,493
			Součet						-0,493
D 5			Komunikace pozemní						
24	K	564851111	Podklad ze šterkoditě ŠD tl 150 mm	m2	0,000				
			Podklad ze šterkoditě ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm						0,000
			Součet						0,000
25	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m	m2	0,000				

			Asfalťový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm			0,000
			Součet			0,000
26	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm	m2	0,000	
			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 200 mm			0,000
			Součet			0,000
27	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	0,000	
			Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2			0,000
			Součet			0,000
28	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	0,000	
			Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2			0,000
			Součet			0,000
29	K	577143111	Asfalťový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	
			Asfalťový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm			0,000
			Součet			0,000
30	K	577144111	Asfalťový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	
			Asfalťový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm			0,000
			Součet			0,000
	D	8	Trubní vedení			
31	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	-3,740	
			Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200			-3,740
			Součet			-3,740
32	M	59710704	Trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Trída 240	m	-3,852	
			Trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Trída 240			-3,852
			Součet			-3,852
33	K	837395121R	Navrtávka a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300/200	kus	-1,000	
			Navrtávka a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 400/200			-1,000
			Součet			-1,000
34	M	002016R1	Sedlová odbočka pro navrtávku DN 200	kus	-1,000	
			Sedlová odbočka pro navrtávku DN 200			-1,000
			Součet			-1,000
35	K	8944111R1	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200, v. 3,15 m, dno beton tř. C 25/30, D+M	kus	-0,300	
			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200, v. 3,15 m, dno beton tř. C 25/30, D+M			-0,300
			Součet			-0,300
36	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	-1,000	
			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250			-1,000
			Součet			-1,000
37	M	286619R4	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení C 250	kus	-1,000	
			poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení C 250			-1,000
			Součet			-1,000
38	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-1,229	
			Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15			-1,229
			Součet			-1,229
39	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	-3,740	
			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm			-3,740
			Součet			-3,740
40	K	8997222R1	Proplach potrubí DN 200, kamerová prohlídka	m	-3,740	
			Proplach potrubí DN 200, kamerová prohlídka			-3,740
			Součet			-3,740
41	K	8997223R1	Přečerpávání splašků po dobu realizace kanalizační přípojky	soub	0,000	
			Přečerpávání splašků po dobu realizace kanalizační přípojky			0,000
			Součet			0,000
42	K	8997224R1	Přepojení domovního kanalizačního potrubí na novou přípojku	soub	0,000	
			Přepojení domovního kanalizačního potrubí na novou přípojku			0,000
			Součet			0,000
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
43	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-1,500	
			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého			-1,500
			Součet			-1,500
44	K	919112221	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	0,000	
			Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 20 mm			0,000
			Součet			0,000
45	K	919121221	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	0,000	
			Utláčení dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nálezu bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm			0,000
			Součet			0,000
46	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	0,000	
			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm			0,000
			Součet			0,000

47	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm Součet	m	0,000	0,000
48	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm Součet	m	0,000	0,000
49	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních Součet	m	0,000	0,000
50	K	9801001R1	Odstranění a zpětná montáž oplocení v místě budované kanalizační přípojky Součet	soub	-1,000	0,000
D 997			Přesun sutě			
51	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km Součet	t	-0,519	-0,519
52	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Součet	t	-7,262	-7,262
53	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km Součet	t	-1,437	-1,437
54	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Součet	t	-20,123	-20,123
55	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 Součet	t	-0,838	-0,838
56	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Součet	t	-0,599	-0,599
D 998			Přesun hmot			
57	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-25,748	

KRYCÍ LIST ZL2e

Kanalizační přípojka č. p. 1216

Suchdol

30.11.2022

MBM TRADE CZ

25507222
CZ25507222

Cena bez DPH

214 818,06

Cena s DPH

v CZK

259 929,85

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ZL2d

Kanalizační přípojka č. p. 1216

Suchdol

30.11.2022

MBM TRADE CZ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

214 818,06

HSV - Práce a dodávky HSV	214 818,06
1 - Zemní práce	148 014,56
4 - Vodorovné konstrukce	1 040,00
5 - Komunikace pozemní	29 451,30
8 - Trubní vedení	14 784,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 815,00
997 - Přesun sutě	9 160,00
998 - Přesun hmot	4 553,00

SOUPIS PRACÍ ZL2d

Kanalizační přípojka č. p. 1216

Suchdol

30.11.2022

MBM TRADE CZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							214 818,06
D	HSV		Práce a dodávky HSV				214 818,06
D	1		Zemní práce				148 014,56
1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm při překopech ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm Součet	m2	0,000	0,000	
2	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopech ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm Zaměřená plocha - 12,7 m2 Součet	m2	12,700	12,700	
3	K	113107041	Odstranění podkladu živичných tl 50 mm při překopech ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živичných, o tl. vrstvy do 50 mm Součet	m2	0,000	0,000	
4	K	113107043	Odstranění podkladu živичných tl 150 mm při překopech ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm Zaměřená plocha - 12,7 m2 Součet	m2	12,700	12,700	
5a	K	890231811	Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu Součet	m3	2,000	0,000	
5b	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvššením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlostí DN do 200 mm 3*1,1 Součet	m	3,300	3,300	
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,200	3,300	

UHRADA ZA
LOŽKY Z
IN (0,5M3)

			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořbením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů		
			2*1,1		2,200
			Součet		2,200
7	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	15,200
			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení		15,200
			Součet		15,200
8	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	15,200
			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění		15,200
			Součet		15,200
9	K	1313031R1	Sonda (2*2 m) - ruční výkop, pažení a odstranění pažení, zásyp, bez odstranění povrchu	kus	1,000
			Sonda (2*2 m) - ruční výkop, pažení a odstranění pažení, zásyp, bez odstranění povrchu		1,000
			1		1,000
			Součet		1,000
10	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	17,145
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3		17,145
			(Plocha 12,7m2*hl.2,70) /2		17,145
			Součet		17,145
11	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3	m3	17,145
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3		17,145
			(Plocha 12,7m2*hl.2,70) /2		17,145
			Součet		17,145
12	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	34,290
			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny		34,290
			(Plocha 12,7m2*hl.2,70)		34,290
			Součet		34,290
13	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	41,000
			Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m		41,000
			Součet		41,000
14	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	41,000
			Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m		41,000
			Součet		41,000
15	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	34,290
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		34,290
			17,145+17,145		34,290
			Součet		34,290
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	171,450
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		171,450
			5*34,29		171,450
			Součet		171,450
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	56,578
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		56,578
			34,29*1,65		56,578
			Součet		56,578
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	34,290
			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru		34,290
			34,29		34,290
			Součet		34,290
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	33,388
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		33,388
			34,29 - 0,901		33,388
			Součet		33,388
20	M	58344171	šterkodrt' frakce 0-32	t	61,769
			šterkodrt' frakce 0-32		61,769
			33,388*1,85		61,769
			Součet		61,769
21	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	0,173
			Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m		0,173
			Součet		0,173
22	M	58337303	šterkopisek frakce 0-8	t	0,321
			šterkopisek frakce 0-8		0,321
			0,173*1,85		0,321
			Součet		0,321
D 4			Vodorovné konstrukce		
23	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,208
			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15		0,208
			Součet		0,208
D 5			Komunikace pozemní		
24	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD tl 150 mm	m2	0,000
			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm		0,000
			Součet		0,000

25	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm Zaměřená plocha 12,7 m ² Součet	m ²	12,700 12,700
26	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 200 mm Zaměřená plocha 12,7 m ² + 12,7 m ² (provizor) Součet	m ²	25,400 25,400
27	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m ² Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m ² Zaměřená plocha 12,7 m ² Součet	m ²	12,700 12,700
28	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m ² Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m ² Zaměřená plocha 12,7 m ² Součet	m ²	12,700 12,700
29	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm Součet	m ²	0,000
30	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I, po zhutnění tl. 50 mm Zaměřená plocha 12,7 m ² Součet	m ²	12,700 12,700
D 8			Trubní vedení		
31	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200 Součet	m	1,580 1,580
32	M	59710704	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240 trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240 Součet	m	2,000 1,580
33	K	837395121R	Navrtávka a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300/200 Navrtávka a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 400/200 Součet	kus	0,000 0,000
35a	M	nová položka	KTEA 300/200/90° opravná odbočka Sedlová odbočka pro navrtávku DN 200 Součet	kus	0,000 0,000
35	K	8944111R1	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200, v. 3,15 m, dno beton tř. C 25/30, D+M Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200, v. 3,15 m, dno beton tř. C 25/30, D+M Součet	kus	0,000 0,000
36	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250 Součet	kus	0,000 0,000
37	M	286619R4	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení C 250 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení C 250 Součet	kus	0,000 0,000
38	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 Součet	m ³	0,519 0,519
39	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm Součet	m	1,580 1,580
40	K	8997222R1	Proplach potrubí DN 200, kamerová prohlídka Proplach potrubí DN 200, kamerová prohlídka Součet	m	1,580 1,580
41	K	8997223R1	Přečerpávání splašků po dobu realizace kanalizační přípojky Přečerpávání splašků po dobu realizace kanalizační přípojky Součet	soub	1,000 1,000
42	K	8997224R1	Přepojení domovního kanalizačního potrubí na novou přípojku Přepojení domovního kanalizačního potrubí na novou přípojku Součet	soub	1,000 1,000
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		
43	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Součet	m	0,000 0,000
44	K	919112221	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živичném krytu Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 20 mm Součet	m	15,400 15,400
45	K	919121221	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm Součet	m	15,400 15,400
46	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm Součet	m	3,200 3,200
47	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	8,100

			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm		8,100
			Součet		8,100
48	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	8,100
			Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm		8,100
			Součet		8,100
49	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	0,000
			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výpíní spár silničních		0,000
			Součet		0,000
50	K	9801001R1	Odstranění a zpětná montáž oplocení v místě budované kanalizační přípojky	soub	0,000
			1		0,000
			Součet		0,000
	D	997	Přesun sutě		
51	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,000
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km		0,000
			Součet		0,000
52	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	0,000
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		0,000
			Součet		0,000
53	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	7,150
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km		4,000
			Živice 12,7 m2*0,15*2,1		3,150
			Beton 1,5 m3*2,1		7,150
			Součet		7,150
54	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	100,100
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		100,100
			14*7,15		100,100
			Součet		100,100
55	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,100
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01		3,150
			3,15		3,150
			Součet		3,150
56	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	4,000
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02		4,000
			4		4,000
			Součet		4,000
	D	998	Přesun hmot		
57	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	9,106
			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m		

KRYCÍ LIST ZL2f

Kanalizační přípojka č. p. 556

Suchdol

30.11.2022

MBM TRADE CZ

25507222
CZ25507222

Cena bez DPH	164 249,85
---------------------	-------------------

Cena s DPH	v CZK	198 742,32
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ZL2f

Kanalizační přípojka č. p. 556

Suchdol

30.11.2022

MBM TRADE CZ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

164 249,85

HSV - Práce a dodávky HSV	164 249,85
1 - Zemní práce	95 861,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 070,00
5 - Komunikace pozemní	22 958,10
8 - Trubní vedení	22 029,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 945,00
997 - Přesun sutě	4 521,45
998 - Přesun hmot	10 864,50

SOUPIS PRACÍ ZL2f

Kanalizační přípojka č. p. 556

Suchdol

30.11.2022

MBM TRADE CZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							164 249,85
D	HSV		Práce a dodávky HSV				164 249,85
D	1		Zemní práce				95 861,00
1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech ručně <small>Odstranění podkladu nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm</small>	m2	0,000		
			Součet			0,000	
2	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překozech ručně <small>Odstranění podkladu nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm</small>	m2	9,900		
			Zaměřená plocha - 9,9 m2			9,900	
			Součet			9,900	
3	K	113107041	Odstranění podkladu živých tl 50 mm při překozech ručně <small>Odstranění podkladu nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živých, o tl. vrstvy do 50 mm</small>	m2	0,000		
			Součet			0,000	
4	K	113107043	Odstranění podkladu živých tl 150 mm při překozech ručně <small>Odstranění podkladu nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm</small>	m2	9,900		
			Zaměřená plocha - 9,9 m2			9,900	
			Součet			9,900	
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých <small>Vytrhání obrub s vypourním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých</small>	m	0,000		
			Součet			0,000	
5b	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm <small>Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm</small>	m	3,300		
			3*1,1			3,300	
			Součet			3,300	
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,200		

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízení a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opořádáním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

			2*1,1 Součet		2,200 2,200
7	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	15,900
			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení		15,900
			Součet		15,900
8	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	15,900
			Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění		15,900
			Součet		15,900
9	K	1313031R1	Sonda (2*2 m) - ruční výkop, pažení a odstranění pažení, zásyp, bez odstranění povrchu	kus	1,000
			Sonda (2*2 m) - ruční výkop, pažení a odstranění pažení, zásyp, bez odstranění povrchu		1,000
			1		1,000
			Součet		1,000
10	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	10,890
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 (Plocha 9,9m2*hl.2,20) /2		10,890 10,890
			Součet		10,890
11	K	132354201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3	m3	10,890
			Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 (Plocha 9,9m2*hl.2,20) /2		10,890 10,890
			Součet		10,890
12	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	21,780
			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny (Plocha 9,9m2*hl.2,20)		21,780 21,780
			Součet		21,780
13	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 4 m	m2	31,080
			Zřízení pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m		31,080
			Součet		31,080
14	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepnutí stěn rýh hl do 4 m	m2	31,080
			Odstranění pažení a rozepnutí stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m		31,080
			Součet		31,080
15	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	21,780
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 10,89+10,89		21,780 21,780
			Součet		21,780
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	108,900
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 5*21,78		108,900 108,900
			Součet		108,900
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	35,937
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 21,78*1,65		35,937 35,937
			Součet		35,937
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	21,780
			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru		21,780 21,780
			Součet		21,780
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,712
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 21,78 - 2,068		19,712 19,712
			Součet		19,712
20	M	58344171	šterkodrt frakce 0-32	t	36,467
			šterkodrt frakce 0-32 19,712*1,85		36,467 36,467
			Součet		36,467
21	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	0,414
			Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m		0,414
			Součet		0,414
22	M	58337303	šterkopisek frakce 0-8	t	0,766
			šterkopisek frakce 0-8 0,414*1,85		0,766 0,766
			Součet		0,766
D 4			Vodorovné konstrukce		
23	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřené výkop	m3	0,414
			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15		0,414
			Součet		0,414
D 5			Komunikace pozemní		
24	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	0,000
			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm		0,000
			Součet		0,000
25	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m	m2	9,900

			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obačované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm			9,900
			Zaměřená plocha 9,9 m2			9,900
			Součet			
26	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm	m2	19,800	
			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 200 mm			19,800
			Zaměřená plocha 9,9 m2 + 9,9 m2 (provizor)			19,800
			Součet			19,800
27	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulze v množství 1 kg/m2	m2	9,900	
			Postřik infiltrační kationaktivní emulze v množství 1,00 kg/m2			9,900
			Zaměřená plocha 9,9 m2			9,900
			Součet			9,900
28	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	9,900	
			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2			9,900
			Zaměřená plocha 9,9 m2			9,900
			Součet			9,900
29	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	
			Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm			0,000
			Součet			0,000
30	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9,900	
			Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm			9,900
			Zaměřená plocha 9,9 m2			9,900
			Součet			9,900
D		8	Trubní vedení			
31	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	3,770	
			Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200			3,770
			Součet			3,770
32	M	59710704	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240	m	4,000	
			trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240			4,000
			Součet			4,000
33	K	837395121R	Navrtávka a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300/200	kus	0,000	
			Navrtávka a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 400/200			0,000
			Součet			0,000
35a	M	nová položka	KTEA 300/200/90° opravná odbočka	kus	0,000	
			Sedlová odbočka pro navrtávku DN 200			0,000
			Součet			0,000
35	K	8944111R1	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200, v. 3,15 m, dno beton tř. C 25/30, D+M	kus	0,000	
			Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200, v. 3,15 m, dno beton tř. C 25/30, D+M			0,000
			Součet			0,000
36	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	0,000	
			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250			0,000
			Součet			0,000
37	M	286619R4	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení C 250	kus	0,000	
			poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení C 250			0,000
			Součet			0,000
38	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,240	
			Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15			1,240
			Součet			1,240
39	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	3,770	
			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm			3,770
			Součet			3,770
40	K	8997222R1	Proplach potrubí DN 200, kamerová prohlídka	m	3,770	
			Proplach potrubí DN 200, kamerová prohlídka			3,770
			Součet			3,770
41	K	8997223R1	Přečerpávání splašků po dobu realizace kanalizační přípojky	soub	1,000	
			Přečerpávání splašků po dobu realizace kanalizační přípojky			1,000
			Součet			1,000
42	K	8997224R1	Přepojení domovního kanalizačního potrubí na novou přípojku	soub	1,000	
			Přepojení domovního kanalizačního potrubí na novou přípojku			1,000
			Součet			1,000
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
43	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	
			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého			0,000
			Součet			0,000
44	K	919112221	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	15,900	
			Rezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 20 mm			15,900
			Součet			15,900
45	K	919121221	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	15,900	
			Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm			15,900
			Součet			15,900
46	K	919735111	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	2,600	
			Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm			2,600
			Součet			2,600
47	K	919735113	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	3,800	
			Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm			3,800
			Součet			3,800
48	K	919735124	Rezáni stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	3,800	

Rezáni stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm
Součet 3,800

49	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	0,000
			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních		
			Součet		0,000
50	K	9801001R1	Odstranění a zpětná montáž oplocení v místě budované kanalizační přípojky	soub	0,000
			1		0,000
			Součet		0,000
D		997	Přesun sutě		
51	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,000
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km		
			Součet		0,000
52	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	0,000
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		
			Součet		0,000
53	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	3,118
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km		
			Živice 9,9 m ² *0,15 ² *2,1		3,118
			Součet		3,118
54	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	43,659
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		
			14*3,118		43,659
			Součet		43,659
55	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,000
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01		
			0		0,000
			Součet		0,000
56	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	3,118
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02		
			3,118		3,118
			Součet		3,118
D		998	Přesun hmot		
57	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	21,729
			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m		

KRYCÍ LIST ZL2g

Přepojení kanalizace

Suchdol

30.11.2022

MBM TRADE CZ

25507222
CZ25507222

Cena bez DPH

125 402,49

Cena s DPH

v CZK

151 737,01

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ZL2g

Přepojení kanalizace

Suchdol

30.11.2022

MBM TRADE CZ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	125 402,49
HSV - Práce a dodávky HSV	125 402,49
1 - Zemní práce	69 474,64
4 - Vodorovné konstrukce	1 215,00
5 - Komunikace pozemní	10 667,40
8 - Trubní vedení	16 790,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 785,00
997 - Přesun sutě	2 101,05
998 - Přesun hmot	6 369,00

SOUPIS PRACÍ ZL2g							
Přepojení kanalizace							
Suchdol				30.11.2022			
MBM TRADE CZ							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							125 402,49
D		HSV	Práce a dodávky HSV				125 402,49
D	1		Zemní práce				69 474,64
1	K	113107022	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopecích ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm Součet	m2	0,000		0,000
2	K	113107032	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm při překopecích ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm Zaměřená plocha - 4,6 m2 Součet	m2	4,600	4,600	4,600
3	K	113107041	Odstranění podkladu živichých tl 50 mm při překopecích ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živichých, o tl. vrstvy do 50 mm Součet	m2	0,000		0,000
4	K	113107043	Odstranění podkladu živichých tl 150 mm při překopecích ručně Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm Zaměřená plocha - 4,6 m2 Součet	m2	4,600	4,600	4,600
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých Vytrhání obrub s vyloučením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých Součet	m	0,000		0,000
5b	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm 2*1,1 Součet	m	2,200	2,200	2,200
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopě ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů 1*1,1 Součet	m	1,100	1,100	1,100
7	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení Součet	m	9,500	9,500	9,500
8	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění Součet	m	9,500	9,500	9,500
9	K	1313031R1	Sonda (2*2 m) - ruční výkop, pažení a odstranění pažení, zásyp, bez odstranění povrchu Sonda (2*2 m) - ruční výkop, pažení a odstranění pažení, zásyp, bez odstranění povrchu 1 Součet	kus	2,000	1,000	1,000
10	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	7,590		

HRADA ZA
LOŽKY Z
N (1KS)

			Houbení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do přeepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³ (Plocha 4,6m2*hl.3,30) /2		7,590 7,590
11	K	132354201	Houbení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m ³ Houbení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do přeepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m ³ (Plocha 4,6m2*hl.3,30) /2	m3	7,590 7,590
12	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny (Plocha 4,6m2*hl.3,30)	m3	15,180 15,180
13	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	15,200 15,200
14	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	15,200 15,200
15	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,180 7,59+7,59 15,180
16	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	75,900 75,900
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	25,047 25,047
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do přeepsaného tvaru	m3	15,180 15,180
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,968 15,18-1,212 13,968
20	M	58344171	šterkodrt' frakce 0-32 šterkodrt' frakce 0-32	t	25,840 13,968*1,85 25,840
21	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	0,243 0,243
22	M	58337303	šterkopisek frakce 0-8 šterkopisek frakce 0-8	t	0,450 0,243*1,85 0,450
D 4			Vodorovné konstrukce		
23	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,243 0,243
D 5			Komunikace pozemní		
24	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,000 0,000
25	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	4,600 4,600
26	K	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 200 mm	m2	9,200 9,200
27	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m ² Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m ²	m2	4,600 4,600
28	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m ² Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m ²	m2	4,600 4,600
29	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	0,000 0,000

30	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po ztuhnutí tl. 50 mm Zaměřená plocha 4,6 m2 Součet	m2	4,600	4,600 4,600
D 8			Trubní vedení			
31	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200 Součet	m	2,210	2,210
32	M	59710704	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Trída 240 trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Trída 240 Součet	m	2,500	2,500
33	K	837395121R	Navrtávka a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300/200 Navrtávka a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 400/200 Součet	kus	0,000	0,000
35a	M	nová položka	KTEA 300/200/90° opravná odbočka Sedlová odbočka pro navrtávku DN 200 Součet	kus	0,000	0,000
35	K	8944111R1	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200, v. 3,15 m, dno beton tř. C 25/30, D+M Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200, v. 3,15 m, dno beton tř. C 25/30, D+M Součet	kus	0,000	0,000
36	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250 Součet	kus	0,000	0,000
37	M	286619R4	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení C 250 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení C 250 Součet	kus	0,000	0,000
38	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 Součet	m3	0,726	0,726
39	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm Součet	m	2,210	2,210
40	K	8997222R1	Proplach potrubí DN 200, kamerová prohlídka Proplach potrubí DN 200, kamerová prohlídka Součet	m	2,210	2,210
41	K	8997223R1	Přečerpávání splašků po dobu realizace kanalizační přípojky Přečerpávání splašků po dobu realizace kanalizační přípojky Součet	soub	1,000	1,000
42	K	8997224R1	Přepojení domovního kanalizačního potrubí na novou přípojku Přepojení domovního kanalizačního potrubí na novou přípojku Součet	soub	1,000	1,000
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání			
43	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční operou do lože z betonu prostého Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Součet	m	0,000	0,000
44	K	919112221	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živčném krytu Řezání dilatačních spár v živčném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 20 mm Součet	m	9,200	9,200
45	K	919121221	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezivního náletu bez těsnícího profilu pod závluku, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 20 mm Součet	m	9,200	9,200
46	K	919735111	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 50 mm Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm Součet	m	2,900	2,900
47	K	919735113	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 150 mm Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm Součet	m	7,100	7,100
48	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm Součet	m	7,100	7,100
49	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních Součet	m	0,000	0,000
50	K	9801001R1	Odstranění a zpětná montáž oplocení v místě budované kanalizační přípojky 1 Součet	soub	0,000	0,000
D 997			Přesun sutě			
51	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km Součet	t	0,000	0,000
52	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Součet	t	0,000	0,000
53	K	997221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km Živice 4,6 m2*0,15*2,1	t	1,449	1,449

			Součet		1,449
54	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	20,286
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		20,286
			14*1,449		20,286
			Součet		20,286
55	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,000
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01		0
			0		0,000
			Součet		0,000
56	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,449
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02		3,118
			3,118		1,449
			Součet		1,449
	D	998	Přesun hmot		
57	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	12,738
			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m		
			VRN		
			Vedlejší rozpočtové náklady		
		VRN 3	Územní vlivy	kpl	1 000,000
		VRN 6	Provozní vlivy	kpl	1 000,000
		VRN 7	Průzkumné, geodetické dokumentační a projektové práce	kpl	5 000,000
			ON		
			Ostatní náklady		
		ON2	Vytýčení sítí	kpl	2 000,000
		ON3	Náklady na dopravní značení dle DIO, zahrnuje zejména:	kpl	2 000,000
		ON4	Další náklady	kpl	2 000,000

NÁHRADA ZA
POLOŽKY Z
VRN
NÁHRADA ZA
POLOŽKY Z
VRN
NÁHRADA ZA
POLOŽKY Z
VRN

NÁHRADA ZA
POLOŽKY Z
VRN
NÁHRADA ZA
POLOŽKY Z
VRN
NÁHRADA ZA
POLOŽKY Z
VRN

Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Celkem vedlejší rozpočtové náklady				88 865
VRN 1 Kamerové a tlakové zkoušky				
Stavba	Jednotka	Množství	Cena	Celkem
Přípojky splaškové kanalizace Ke Stavebninám				
Kamerování stávající splaškové kanalizace	Kpl	1		
Kamerování nové splaškové kanalizace	Kpl	1		
Součet				15 203

Celkem ostatní náklady				
ON 1 Zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí, zahrnuje zejména:				
Stavba	Jednotka	Množství	Cena	Celkem
Přípojky splaškové kanalizace Ke Stavebninám	Kpl	1	12013	12 013
Změna DIA - kompletní uzavírka				
Součet				12 013

ON 3 Náklady na dopravní značení dle DIO, zahrnuje zejména:				
Stavba	Jednotka	Množství	Cena	Celkem
Přípojky splaškové kanalizace Ke Stavebninám	Kpl	1	31649	31 649
Změna DIA - kompletní uzavírka				
Součet				31 649

ON 4 Další náklady - koordinační činnost				
Stavba	Jednotka	Množství	Cena	Celkem
Přípojky splaškové kanalizace Ke Stavebninám	Kpl	1	30000	30 000
Součet				30 000