

02.4 - Zásyp pod novým schodištěm mezi kolumbáři a tech.dvorem



Datum: 06.07.2023

Objednatel: Hřbitovy a pohřební služby hl.m. Prahy, p.o.

Projekt: Rozšíření hřbitova v Hostivaři

KALKULACE

pořad.č.	SoD nebo URS	číslo položky	POPIS	výměra	MJ	Jed.c.	Celkem
			KALKULACE - Zásyp pod novým schodištěm mezi kolumbáři a tech.dvorem				
			PŘÍPOČTY				
1	URS -10%	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	37,9229	m3	409,09	15 513,91
		VV	rozdílový výpočet výměr viz. níže	37,9229			
2	SoD pol.č.9	132201219R00	Přípl.za lepivost,hor.3,STROJNĚ	37,9229	m3	37,00	1 403,15
4	SoD pol.č.17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	37,9229	m3	91,00	3 450,98
5	SoD pol.č.20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	37,9229	m3	279,00	10 580,49
6	SoD pol.č.21	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	379,2290	m3	22,00	8 343,04
		VV	37,9229*10	379,2290			
7	SoD pol.č.23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	37,9229	m3	21,00	796,38
8	SoD pol.č.41	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	37,9229	m3	350,00	13 273,01
9	SoD pol.č.45	175200022RA0	Obsyp objektu štěrkopískem (2,1600t/m3)	37,9229	m3	1 190,00	45 128,23
10	SoD pol.č.169	998152122R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 10m	81,9135	t	310,00	25 393,17
		VV	37,9229*2,1600	81,91346			
11	SoD pol.č.29, oddíl 02_02	100 00	Hutnicí zkoušky	3,0000	kus	1 900,00	5 700,00
			Celkem v Kč bez DPH				129 582 Kč

Poznámky:

Na základě revize projektové dokumentace na drenáže (dešťová kanalizace) se jedná o narovnání zemních prací pro drenážní potrubí pouze v prostoru pod novým schodištěm mezi kolumbáři a stávajícím tech. dvorem - dle smluvní PD výkr.č.D.1.4.06, podélný řez dle pův.značení od D2.2-D2.5 versus revidovaný podélný řez výkr.č. ZT1-12.1 (R02_16.5.2023), podélný řez dle nového značení od DP2a.9-DP2a.11.

Ostatní cenové dopady z revize projektové dokumentace na drenáže (dešťová kanalizace) budou součástí následné samostatné kalkulace.

Výpočet rozdílové výměry dle revize PD na drenáže v prostoru nového schodiště mezi kolumbáři a tech.dvorem:

půdorys	1,62	12,975	21,02 m2		objem celkem	27,96	1,53	42,77258 m3
	2,28		6,94 m2	0,66				6,150306 m3
			27,96 m2					48,92289 m3
hloubky původní	1,27		1,63		odpočet objemu dle ZL č.1.4			-11,00000 m3
nové	2,8		3,6					
	1,53		1,97	0,44	objem celkem navíc			37,92289 m3