



**KRYCÍ LIST NABÍDKY**


<b>Název veřejné zakázky</b>	<b>„Oprava hřbitovní zdi u kostela sv.Michala Polička“</b>
<b>Identifikační údaje zadavatele</b>	
Zadavatel:	<b>Město POLIČKA</b>
Sídlo:	Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO:	002 77 177
DIČ:	
Zastoupená:	Jaroslavem Martinů, starostou
<b>Identifikační údaje uchazeče</b>	
Obchodní firma:	<b>STAVOTREND Poříčí s.r.o.</b>
Sídlo:	Poříčí u Litomyše 75, 570 01 Litomyšl
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Josef Švihel, jednatel společnosti
IČO:	275 19 139
DIČ:	CZ27519139
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:	Josef Švihel
Telefon:	
e-mail:	

**Nabídková cena**

Plátce DPH:

Cena celkem bez DPH	569 585,19 Kč
Sazba DPH	21 %
Celková výše DPH	119 612,89 Kč
Cena celkem včetně DPH	689 198,08 Kč

V Poříčí dne 12. 7. 2023



podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
**Oprava hřbitovní zdi u kostela sv. Michala Polička**

KSO:  
Místo: Polička

CC-CZ:  
Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel:  
Město Polička

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
STAVOTREND Poříčí s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>569 585,19</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	569 585,19	21,00%	119 612,89	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>689 198,08</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava hřbitovní zdi u kostela sv. Michala Polička**



Místo: Polička

Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel: Město Polička

Projektant:

Zhotovitel: STAVOTREND Poříčí s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**569 585,19**

HSV - Práce a dodávky HSV	561 143,19
3 - Svislé a kompletní konstrukce	55 336,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	369 318,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	61 763,00
997 - Přesun sutě	58 996,88
998 - Přesun hmot	15 728,81
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 442,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 442,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Oprava hřbitovní zdi u kostela sv. Michala Polička**



Místo: Polička

Datum: 12. 7. 2023

Zadavatel: Město Polička

Projektant:

Zhotovitel: STAVOTREND Poříčí s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**569 585,19**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**561 143,19**

#### D 3 Svislé a kompletní konstrukce

**55 336,00**

2	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu odstranění	m2	25,000	143,00	3 575,00
1	K	311351123	Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu zřízení	m2	25,000	545,00	13 625,00
3	K	317321019	Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 20/25	m3	8,400	4 540,00	38 136,00

P *Poznámka k položce:  
vyrovnání a zakončení zdiva*

#### D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**369 318,50**

4	K	34624438R.	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm	m2	18,000	1 250,00	22 500,00
5	K	59684110R.	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2	m2	60,000	510,00	30 600,00
6	M	59246110	<i>dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní</i>	m2	65,000	642,50	41 762,50
7	K	622131151	Sanační postřik Baumit SanovaPre vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	110,000	149,50	16 445,00
8	M	5858516K.	<i>adhezni můstek suchá směs pro kotvicí postřik pod omítky 0-2mm</i>	m2	110,000	304,00	33 440,00
9	K	622135000	Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápennou stěn	m2	110,000	509,60	56 056,00
10	K	622326121	Omitka sanační vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm nanášená ručně stěn	m2	110,000	320,00	35 200,00
11	M	58582012K	<i>lepídko cementové flexibilní C2S1</i>	m2	110,000	984,00	108 240,00
12	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	150,000	36,40	5 460,00
13	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	110,000	76,30	8 393,00
14	K	91985811R.	Postřik proti prašnosti roztokem chloridu vápenatého	m2	50,000	28,50	1 425,00
15	M	11006178K.	<i>JUBOSAN W110 - sanační postřik WTA</i>	m2	50,000	53,60	2 680,00
16	K	93812221R.	Hubení porostů na mostech herbicidy postřikovačem	m2	110,000	28,60	3 146,00
17	M	938122K	<i>Keim Steinreiniger - N</i>	m2	110,000	36,10	3 971,00

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**61 763,00**

18	K	965042100	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	9,000	4 940,00	44 460,00
19	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spár a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	110,000	86,50	9 515,00
20	K	978023251	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene	m2	110,000	70,80	7 788,00

#### D 997 Přesun sutě

**58 996,88**

21	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	27,830	928,00	25 826,24
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	27,830	324,00	9 016,92
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	556,600	14,20	7 903,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	25,000	650,00	16 250,00
D 998 Přesun hmot							15 728,81
25	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	45,459	346,00	15 728,81
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							8 442,00
D VRN3 Zařízení staveniště							8 442,00
26	K	030001000	Zařízení staveniště	%	5 628,000	1,50	8 442,00