

## 6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

<b>Navrhovatel změny</b> IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: <b>D1_01</b>	Registrační číslo Změnového listu (ZL): <b>ZL Č.174</b>
<b>Indexy:</b> O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	<b>D1_01_4e-75 – Zdravotně technické instalace - Revize R75</b>		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	<i>Nemá vliv</i>		
<b>Název změny: Nápojové automaty a zálaha atria</b>				
<b>Položka, popis: Tento změnový řeší doplnění přívodu vody pro nápojový automat v 1.NP, 3.NP a 4.NP a doplnění přívodu vody pro zalévání atria v 5.NP dle revize projektové dokumentace R75</b>				
<b>Důvod změny:</b> <b>Z důvodu doplnění přívodů vody</b>				
<b>Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. revize R75</b>				
<b>Vliv na cenu:</b> odhadnuté náklady: <b>11 807,- Kč bez DPH</b> konečná cena: <b>11 807,- Kč bez DPH</b>		<b>Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu):</b> zvýšení ceny o: <b>11 807,- Kč bez DPH</b> snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
<b>Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:</b>			ANO / NE	Vyplní GP / PM
<b>Dopady do HMG GD: 0</b>		<b>celkový počet dní:</b>	<b>0</b>	NE Vyplní GD / provádějící změnu
<b>Vyjádření zástupce GD</b>	SOUHLASÍME / <del>NESOUHLASÍME</del>		Datum a podpis: <b>27.07.2023</b>	
<b>Vyjádření zástupce GP</b>	SOUHLASÍME / <del>NESOUHLASÍME</del> 1. Položky jsou zpracovány správně dle revize R75. 2. K cenám vlastních položek se GP nevyjadřuje. 3. Vyjádření profese ZTI a rozpočtáře v příloze.		Datum a podpis: <b>27.07.2023</b>	
<b>Vyjádření zástupce Správce stavby</b>	SOUHLASÍME / <del>NESOUHLASÍME</del>		Datum a podpis: <b>27.07.2023</b>	
<b>Vyjádření zástupce Objednatele - PM</b>	SOUHLASÍME / <del>NESOUHLASÍME</del>		Datum a podpis: <b>28.07.2023</b>	
<b>Vyjádření zástupce Objednatele</b>	SCHVÁLIL / <del>NESCHVÁLIL</del>		Datum a podpis: <b>31.07.2023</b>	
<b>Důvod zamítnutí (vyplní O):</b>				



**Project Management**  
Technický dozor investora  
Construction Management  
Kordinátor BOZP  
Cost Management

Rozdělovník:	1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD
--------------	--

INVIN s.r.o.  
Sochorova 23, 616 00 Brno  
T: [REDACTED]  
www.invin.cz

Patříme do skupiny  
 AD Group

IČ: 292 117 51 | DIČ: CZ 292 117 51  
č. BU: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 66033

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: A-05-17-P\_Rev  
 Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

KSO:  
 Místo: Praha

CC-CZ:  
 Datum: 16.06.2023

Zadavatel:  
 Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:  
 DIČ

Uchazeč:  
 IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257  
 DIČ: CZ25322257

Projektant:  
 Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:  
 DIČ

Zpracovatel:  
 ██████████

IČ:  
 DIČ

Poznámka:

**Cena bez DPH 11 806,80**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížena	21,00%	11 806,80	2 479,43
	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 14 286,23**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: A-05-17-P Rev  
 Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Místo: Praha  
 Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Datum: 16.06.2023  
 Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>11 806,80</b>	<b>...14 286,23</b>
D1_01	Budova G1 a G2	11 806,80	14 286,23
D1_01_4e- R75	Zdravotně technické instalace - Revize R75	11 806,80	14 286,23

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1 01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4e-R75 - Zdravotně technické instalace - Revize R75**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 16.06.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**11 806,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 806,80	21,00%	2 479,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**14 286,23**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1 01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4e-R75 - Zdravotně technické instalace - Revize R75**

Místo:

Praha

Datum:

16.06.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12,

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

██████████

**Náklady ze soupisu prací****11 806,80****HSV - Práce a dodávky HSV****637,80**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

153,16

61 - Úprava povrchů vnitřní

153,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

484,64

96 - Bourání konstrukcí

337,00

99 - Přesuny hmot a sutí

147,64

**PSV - Práce a dodávky PSV****11 169,00**

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

11 630,90

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

173,70

767 - Konstrukce zámečnické

-635,60

767.e - ostatní

-635,60

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1\_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

**D1\_01\_4e-R75 - Zdravotné technické instalace - Revize R75**

Místo:

Praha

Datum:

16.06.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,  
Mrštíkova 12,

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno


Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>11 806,80</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				637,80	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				153,16	
D		61	Úprava povrchů vnitřní				153,16	
262	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	0,350	161,00	56,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1 NP - m č U 1018:" 4,0*0,07		0,280			
	VV		"5 NP - átrium:" 1,0*0,07		0,070			
277	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,350	276,60	96,81	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1 NP - m č U 1018:" 4,0*0,07		0,280			
	VV		"5 NP - átrium:" 1,0*0,07		0,070			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				484,64	
D		96	Bourání konstrukcí				337,00	
471	K	974031142	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	5,000	67,40	337,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1 NP - m č U 1018:" 4,0		4,000			
	VV		"5.NP - átrium:" 1,0		1,000			
D		99	Přesuny hmot a sutí				147,64	
492	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,045	1 800,00	81,00	CS ÚRS 2018 01
494	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,045	139,10	6,26	CS ÚRS 2018 01
495	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,315	6,10	1,92	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,045*7. Přepočtené koeficientem množství		0,315			
496	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,045	1 229,00	55,31	CS ÚRS 2018 01
501	K	998012104	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdvaným obvodovým pláštěm v do 36 m	t	0,016	197,00	3,15	CS ÚRS 2018 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				11 169,00	
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				11 630,90	
70	K	722160133	Potrubi vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	11,000	272,00	2 992,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"1 NP - m č U 1018:" 10,0		10,000			
	VV		"5 NP - átrium:" 1,0		1,000			
0	K	722160973	Oprava potrubí vodovodního měděného vsazení odbočky D 18	kus	1,000	279,00	279,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"5 NP - átrium:" 1		1,000			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	722160975	Oprava potrubí vodovodního měděného vsazení odbočky D 28 "1 NP - m. s. U 1018" 1	kus	1,000	366,00	366,00	CS ÚRS 2023 01
					1,000			
85	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 32 mm "1 NP - m. s. U 1018" 4,0	m	5,000	33,90	169,50	CS ÚRS 2018 01
	VV				4,000			
	VV		"5.NP - atrium" 1,0		1,000			
87	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 22 mm DN do 22 mm "1 NP - m. s. U 1018" 6,0	m	6,000	43,20	259,20	CS ÚRS 2018 01
	VV				6,000			
0	K	722224_r1	Kemper Ventil zahradní nezámrzný Frosti Plus, SET, stavební hloubka 150 - 415 mm, 1/2", chrom, D+M "5 NP - atrium" 1	kus	1,000	4 563,60	4 563,60	
	VV				1,000			
0	K	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	304,00	304,00	CS ÚRS 2023 01
119	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	433,10	1 299,30	CS ÚRS 2018 01
131	K	722240145r	dvířka plechová 200x200 s nátěrem dle interieru	kus	3,000	466,10	1 398,30	
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				173,70	
166	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4 "1 NP - m. s. U 1018" 1	kus	1,000	173,70	173,70	CS ÚRS 2018 01
	VV				1,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				-635,60	
	D	767.e	ostatní				-635,60	
1203	K	76712-R178	Ozn.O178 - Ocelová revizní dvířka . D+M Viz PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP, 6 NP a Tech.zpr	kus	-1,000	635,60	-635,60	
	VV							
	VV							
	VV		-1				-1,000	













...the first of these is the fact that the ...

...the second of these is the fact that the ...

...the third of these is the fact that the ...

...the fourth of these is the fact that the ...

...the fifth of these is the fact that the ...


...the sixth of these is the fact that the ...

...the seventh of these is the fact that the ...

...the eighth of these is the fact that the ...

...the ninth of these is the fact that the ...









**Akce:** IKEM  
Výstavba nových budov G1, G2  
Dokumentace pro provádění stavby

**Investor:** Institut klinické a experimentální medicíny  
Václavská 1958/9  
140 21 Praha 4

**Zak. číslo:** A 05 – 17 – P

## **D1.01 Budova G1 a G2**

# **SEZNAM PŘÍLOH**

## **D1.01.4e Zdravotně technické instalace**

### **REVIZE REVIZE R75**

- Výkresová část dokumentace
  - D1.01.4e-07b/R75 – PŮDORYS 1.NP-B
  - D1.01.4e-09b/R75 – PŮDORYS 3.NP-B
  - D1.01.4e-10b/R75 – PŮDORYS 4.NP-B
  - D1.01.4e-11b/R75 – PŮDORYS 5.NP-B

## POPIS REVIZE

### 1. Doplnění přívodu vody pro nápojový automat v místnosti č. U.1018.

Pro napojení nápojového automatu v místnosti U.1018 bude z rozvodu pitné vody stoupačky V22 vedeného pod stropem místnosti vysazena odbočka pr.28/18, ze které bude napojeno přívodní potrubí pr.18 pro nápojový automat. Potrubí bude ukončeno pračkovým ventilem G1/2 pro připojení na hadici G3/4, osazený za dvířky 200x200 500mm nad podlahou. Přívodní potrubí vedené volně bude z mědi opatřené návlekovou izolací tl.20mm. Odbočka bude opatřena uzávěrem KK G ½ v podhledu v místě odbočení.

Vsazení odbočky 28/18 měď.....1ks  
Vysekání a zaomítání drážky ve zdivu 50/50.....4m  
Potrubí měděné pr.18.....10m  
Izolace návleková termoizolační trubicí 20mm.....6m  
Izolace návleková termoizolační trubicí 6mm.....4m  
Pračkový ventil G ½ na G ¾ .....1ks  
Dvířka 200x200  
KK G ½ .....1ks

### 2. Doplnění přívodu vody pro zalévání atrie v 5.NP

Z rozvodu pitné vody v úklidové místnosti č.U.5025 bude vysazena odbočka pr.18/18, ze které bude napojen Ventil zahradní nezámrazný Frosti Plus osazený v nice v atriu. Odbočka bude opatřena zpětnou klapkou G 1/2 v místě odbočení.

Vsazení odbočky 18/18 měď.....1ks  
Vysekání a zaomítání drážky ve zdivu 50/50.....1m  
Potrubí měděné pr.18.....1m  
Izolace návleková termoizolační trubicí 6mm.....1m  
Kemper Ventil zahradní nezámrazný Frosti Plus, SET, stavební hloubka 150 - 415 mm, 1/2", chrom  
Dvířka 200x200..... 1ks  
ZK G ½ .....1ks

3. Doplnění uzávěru do přívodu vody pro nápojový automat ve 3. a 4.np  
Do přívodního potrubí pro nápojový automat ve 3. a 4.np bude vsazen uzávěr KK G1/2 přístupný dvířky co nejbliže za odbočkou

Dvířka 200x200..... 2ks  
KK G ½ .....2ks

