

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 627  
Stavba: Rekonstrukce 2 propustků na LC Novomlejská

KSO:  
Místo: LC Novomlejská

CC-CZ:  
Datum: 05.06.2023

Zadavatel:  
Lesy České Republiky a.s.

IČ: 42196451  
DIČ:

Uchazeč:  
Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

IČ: 02698331  
DIČ: CZ02698331

Projektant:  
APROZ K&K s.r.o.

IČ: 03818993  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 799 999,00</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 799 999,00</b>	<b>377 999,79</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 177 998,79</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 627

**Stavba:** Rekonstrukce 2 propustků na LC Novomlejnská

Místo: LC Novomlejnská

Datum: 05.06.2023

Zadavatel: Lesy České Republiky a.s.

Projektant: APROZ K&K s.r.o.

Uchazeč: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 799 999,00</b>	<b>2 177 998,79</b>
SO 01	Propustek č.1	1 069 583,50	1 294 196,04
SO 02	Propustek č.2	730 415,50	883 802,76

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce 2 propustků na LC Novomlejnská

Objekt:

**SO 01 - Propustek č.1**

KSO:

Místo: LC Novomlejnská

CC-CZ:

Datum: 05.06.2023

Zadavatel:

Lesy České Republiky a.s.

IČ:

42196451

DIČ:

Uchazeč:

Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

IČ:

02698331

DIČ:

CZ02698331

Projektant:

APROZ K&K s.r.o.

IČ:

03818993

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1 069 583,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 069 583,50	21,00%	224 612,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 294 196,04**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce 2 propustků na LC Novomlejská

Objekt:

**SO 01 - Propustek č.1**

Místo: LC Novomlejská

Datum: 05.06.2023

Zadavatel: Lesy České Republiky a.s.

Projektant: APROZ K&K s.r.o.

Uchazeč: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 069 583,50**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 063 583,50**

1 - Zemní práce	136 484,30
2 - Zakládání	1 800,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	545 700,00
4 - Vodorovné konstrukce	101 717,50
5 - Komunikace pozemní	72 625,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	188 816,00
998 - Přesun hmot	16 440,00
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>6 000,00</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	1 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	5 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce 2 propustků na LC Novomlejská

Objekt:

**SO 01 - Propustek č.1**

Místo: LC Novomlejská

Datum: 05.06.2023

Zadavatel: Lesy České Republiky a.s.

Projektant: APROZ K&K s.r.o.

Uchazeč: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 069 583,50**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**1 063 583,50**

D 1

Zemní práce

**136 484,30**

1	K	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	29,150	500,00	14 575,00
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	29,150	700,00	20 405,00
3	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	88,923	300,00	26 676,90
	VV		(5*1+6,9*1,7+0,175-2,7)*6,26		88,923		
4	K	131212531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,180	1 000,00	180,00
	VV		"pro patky zábradlí" 0,3*0,3*0,5*4		0,180		
5	K	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	3,000	350,00	1 050,00
	VV		"dočasné přehrazení vodoteče" 2*1*1,5		3,000		
6	K	115001104	Převedení vody potrubím DN přes 250 do 300	m	15,000	1 000,00	15 000,00
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	4,662	250,00	1 165,50
	VV		"trouba propusti" (1,5*0,9-3,14*0,4*0,4)*5,5		4,662		
8	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	9,324	750,00	6 993,00
	VV		4,662*2 'Přepočtené koeficientem množství		9,324		
9	K	174151103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	37,989	100,00	3 798,90
	VV		"štěrkodrt' 0/63" 4,8*0,8*5,5		21,120		
	VV		"zemina"		16,869		
	VV		1,3*0,75*5,4+2,3*0,3*5,4+1,9*0,25*5,4+(1,25*1,25)/2*5+(0,75*0,75)/2*5		37,989		
	VV		Součet		37,989		
10	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	42,240	1 000,00	42 240,00
	VV		21,12*2 'Přepočtené koeficientem množství		42,240		
11	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	88,000	50,00	4 400,00
	VV		88		88,000		
	D 2		Zakládání				<b>1 800,00</b>
12	K	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	0,180	7 500,00	1 350,00
	VV		"pro patky zábradlí" 0,3*0,3*0,5*4		0,180		
13	K	275311191	Příplatek k základovým patkám a blokům za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	0,180	2 500,00	450,00
	D 3		Svislé a kompletní konstrukce				<b>545 700,00</b>
14	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	73,220	1 700,00	124 474,00
	VV		"čelo nátoky" (5*2+2,7*2)*0,5+(5*2+0,5*2)*2,57		35,970		
	VV		"čelo výtoku" (5*2+3,1*2)*0,5+(5*2+0,5*2)*2,65		37,250		
	VV		Součet		73,220		
15	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	1,964	100 000,00	196 400,00
	VV		"čelo nátoky" 12,924*0,07		0,905		
	VV		"čelo výtoku" 14,124*0,075		1,059		
	VV		Součet		1,964		
16	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	27,048	7 500,00	202 860,00
	VV		"čelo nátoky" 5*2,7*0,5+(5*2,57-3,14*0,4*0,4)*0,5		12,924		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"čelo výtoku" 5*3,1*0,5+(5*2,65-3,14*0,4*0,4)*0,5		14,124		
	VV		Součet		27,048		
17	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	73,220	300,00	21 966,00
	D	4	Vodorovné konstrukce				101 717,50
18	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	13,190	1 700,00	22 423,00
	VV		"pod čela propustků" (5,4*2+3,1*2)*0,3+(5,4*2+3,5*2)*0,3		10,440		
	VV		"pod troubu propustku" 5,5*2*0,25		2,750		
	VV		Součet		13,190		
19	K	451541112	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-32 mm	m3	7,953	1 500,00	11 929,50
	VV		"pod čela propustků" 5,4*3,1*0,2+5,4*3,5*0,2		7,128		
	VV		"pod troubu propustku" 5,5*1,5*0,1		0,825		
	VV		Součet		7,953		
20	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	3,564	7 500,00	26 730,00
	VV		"pod čela propustků" 5,4*3,1*0,1+5,4*3,5*0,1		3,564		
21	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,238	7 500,00	9 285,00
	VV		"pod troubu propustku" 5,5*1,5*0,15		1,238		
22	K	273354211	Bednění podkladových desek - odstranění	m2	13,190	300,00	3 957,00
23	K	452312151	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,578	7 500,00	4 335,00
	VV		"pod troubu propustku" 5,5*0,7*0,15		0,578		
24	K	465511127	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 200 mm	m2	7,686	3 000,00	23 058,00
	VV		2,25*0,775+2,75*1,95+0,8*0,725		7,686		
	D	5	Komunikace pozemní				72 625,70
25	K	564811011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/4 plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	37,950	75,00	2 846,25
	VV		6,9*5,5		37,950		
26	K	564871012	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 plochy do 100 m2 tl 260 mm	m2	37,538	390,00	14 639,82
	VV		7,15*5,25		37,538		
27	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/125 plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	111,663	375,00	41 873,63
	VV		7,9*4,85*2+8,65*4,05		111,663		
28	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	31,240	225,00	7 029,00
	VV		8,8*3,55		31,240		
29	K	564742112	Obrusná vrstva ze štěrkodrtě 0/32 tl 120 mm	m2	29,150	180,00	5 247,00
30	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	m2	4,400	225,00	990,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				188 816,00
31	K	358215114	Bourání stoky kompletní ze zdiva kamenného plochy do 4 m2	m3	10,736	3 000,00	32 208,00
	VV		"stávající propustek" 1,715*6,26		10,736		
32	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	1,878	5 000,00	9 390,00
	VV		"deska propustku" 2*0,15*6,26		1,878		
33	K	114203101	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho	m3	1,537	3 000,00	4 611,00
	VV		(2,25*0,775+2,75*1,95+0,8*0,725)*0,2		1,537		
34	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	1,537	1 000,00	1 537,00
35	K	919551116	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 800 mm	m	6,500	500,00	3 250,00
36	M	28617053	trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000mm SN10	m	6,598	10 000,00	65 980,00
	VV		6,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		6,598		
37	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	10,000	200,00	2 000,00
	VV		5*2		10,000		
38	M	55391537.1	ocelové zábradlí v. 1 m, povrchová úprava FeZn + nátěr	m	10,000	5 000,00	50 000,00
39	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného	m	7,200	200,00	1 440,00
	VV		1,8*4		7,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	M	55342135	madlo zábradlí Pz + nátěr	m	7,200	2 000,00	14 400,00
41	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	40,000	100,00	4 000,00
D 998			Přesun hmot				16 440,00
42	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,518	100,00	151,80
43	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	162,882	100,00	16 288,20
VV			164,4-1,518		162,882		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				6 000,00
D VRN3			Zařízení staveniště				1 000,00
44	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
D VRN4			Inženýrská činnost				5 000,00
45	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce 2 propustků na LC Novomlejnská

Objekt:

**SO 02 - Propustek č.2**

KSO:

Místo: LC Novomlejnská

CC-CZ:

Datum: 05.06.2023

Zadavatel:

Lesy České Republiky a.s.

IČ:

42196451

DIČ:

Uchazeč:

Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

IČ:

02698331

DIČ:

CZ02698331

Projektant:

APROZ K&K s.r.o.

IČ:

03818993

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**730 415,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	730 415,50	21,00%	153 387,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**883 802,76**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce 2 propustků na LC Novomlejská

Objekt:

**SO 02 - Propustek č.2**

Místo: LC Novomlejská

Datum: 05.06.2023

Zadavatel: Lesy České Republiky a.s.

Projektant: APROZ K&K s.r.o.

Uchazeč: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**730 415,50**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**665 478,56**

1 - Zemní práce

54 298,00

2 - Zakládání

9 000,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

272 065,08

4 - Vodorovné konstrukce

130 303,50

5 - Komunikace pozemní

99 850,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

92 940,00

998 - Přesun hmot

7 021,30

### PSV - Práce a dodávky PSV

**28 936,94**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

28 936,94

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**36 000,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

20 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce 2 propustků na LC Novomlejská

Objekt:

SO 02 - Propustek č.2

Místo: LC Novomlejská

Datum: 05.06.2023

Zadavatel: Lesy České Republiky a.s.

Projektant: APROZ K&K s.r.o.

Uchazeč: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

730 415,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

665 478,56

D 1

Zemní práce

54 298,00

1	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	17,806	500,00	8 903,00
	VV		3,07*5,8		17,806		
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	17,806	700,00	12 464,20
	VV		3,07*5,8		17,806		
3	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	30,914	300,00	9 274,20
	VV		(2,8*0,35+4,5*0,9-3,14*0,4*0,4*2)*7,68		30,914		
4	K	131212531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudrých horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,180	1 000,00	180,00
	VV		"pro patky zábradlí" 0,3*0,3*0,5*4		0,180		
5	K	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	3,000	350,00	1 050,00
	VV		"dočasné přehrazení vodoteče" 2*1*1,5		3,000		
6	K	115001104	Převedení vody potrubím DN přes 250 do 300	m	11,000	1 000,00	11 000,00
7	K	174151103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	7,350	100,00	735,00
	VV		"zemina" 0,8*0,55*6*2+1,15*0,3*6		7,350		
8	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	58,944	125,00	7 368,00
	VV		76,75-17,806		58,944		
9	K	181252301	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch bez zhutnění	m2	58,944	25,00	1 473,60
10	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	37,000	50,00	1 850,00
	VV		37		37,000		

D 2

Zakládání

9 000,00

11	K	212792311	Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 100	m	12,000	500,00	6 000,00
	VV		6*2		12,000		
12	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	12,000	100,00	1 200,00
13	K	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	0,180	7 500,00	1 350,00
	VV		"pro patky zábradlí" 0,3*0,3*0,5*4		0,180		
14	K	275311191	Příplatek k základovým patkám a blokům za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	0,180	2 500,00	450,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

272 065,08

15	K	389121111	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 5 t	kus	6,000	8 000,00	48 000,00
16	M	59383441.1	propust rámová 2,40x1,09x1m	kus	4,000	32 000,00	128 000,00
17	M	59383441.2	propust rámová s přípravou pro zmonolitnění s římsou 2,40x1,09x1m s výztuží pro římsu	kus	2,000	39 747,54	79 495,08
18	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zařízení	m2	4,310	1 700,00	7 327,00
	VV		(3*2+0,5*2)*0,29+(3*2+0,5*2)*0,24+0,5*0,3*4		4,310		
19	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	0,795	7 500,00	5 962,50
	VV		0,5*0,29*3+0,5*0,24*3		0,795		
20	K	317321191	Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	0,795	2 500,00	1 987,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	4,310	300,00	1 293,00
D 4			Vodorovné konstrukce				130 303,50
22	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	6,440	1 700,00	10 948,00
	VV		"pod propustek" (6,4*2+2,8*2)*0,35		6,440		
23	K	451541112	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-32 mm	m3	3,584	1 500,00	5 376,00
	VV		"pod propustek" 6,4*2,8*0,2		3,584		
24	K	452321172	Podkladní desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	2,688	7 500,00	20 160,00
	VV		"pod propustek" 6,4*2,8*0,15		2,688		
25	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,191	100 000,00	19 100,00
	VV		"pod propustek" 6,4*2,8*0,00444*2*1,2		0,191		
26	K	273354211	Bednění podkladových desek - odstranění	m2	6,440	300,00	1 932,00
27	K	458311131	Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách	m3	0,300	7 500,00	2 250,00
	VV		"podklad pod drenážní trubky" 0,25*0,1*6*2		0,300		
28	K	212341111	Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem	m3	6,885	7 500,00	51 637,50
	VV		1,275*0,45*6*2		6,885		
29	K	465511127	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 200 mm	m2	6,300	3 000,00	18 900,00
	VV		1,5*2,3+1,5*1,9		6,300		
D 5			Komunikace pozemní				99 850,68
30	K	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	12,000	1 000,00	12 000,00
	VV		5*2,4		12,000		
31	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	22,493	250,00	5 623,25
	VV		1,6*6*2		19,200		
	VV		4,35*0,25+3,675*0,6		3,293		
	VV		Součet		22,493		
32	K	564952115	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 190 mm	m2	25,739	475,00	12 226,03
	VV		3,07*5,8+(4,35+4,7)*0,25+3,675*0,6+3,85*0,9		25,739		
33	K	564932112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 110 mm	m2	4,640	275,00	1 276,00
	VV		4,7*0,25+3,85*0,9		4,640		
34	K	574381111	Penetrační makadam hrubý PMH tl 90 mm	m2	58,944	350,00	20 630,40
	VV		76,75-17,806		58,944		
35	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	76,750	390,00	29 932,50
36	K	573312511	Prolití podkladu asfaltem v množství 6 kg/m2	m2	76,750	100,00	7 675,00
37	K	573451117	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 3,5 kg/m2 s posypem	m2	76,750	100,00	7 675,00
38	K	569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	m2	12,500	225,00	2 812,50
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				92 940,00
39	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	1,260	1 000,00	1 260,00
	VV		6,3*0,2		1,260		
40	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	5,000	200,00	1 000,00
	VV		2,5*2		5,000		
41	M	55391537.1	ocelové zábradlí v. 1 m, povrchová úprava FeZn + nátěr	m	5,000	5 000,00	25 000,00
42	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného	m	7,200	200,00	1 440,00
	VV		1,8*4		7,200		
43	M	55342135	madlo zábradlí Pz + nátěr	m	7,200	2 000,00	14 400,00
44	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	40,000	100,00	4 000,00
45	K	966008113	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 500 do 800 mm	m	15,280	3 000,00	45 840,00
	VV		7,68+7,6		15,280		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998			Přesun hmot				7 021,30
46	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	26,837	100,00	2 683,70
47	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	43,376	100,00	4 337,60
VV			70,213-26,837		43,376		
D PSV			Práce a dodávky PSV				28 936,94
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				28 936,94
48	K	457621161	Plášťové těsnění z asfaltobetonu sklon do 5° uzavírací vrstva jednoduchá	m2	12,000	150,00	1 800,00
VV			"pečet" 5*2,4		12,000		
49	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	14,352	120,00	1 722,24
VV			6*1,09*2+(0,29+0,24)*2,4		14,352		
50	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	200 000,00	1 000,00
VV			14,352*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,005		
51	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	12,000	150,00	1 800,00
VV			5*2,4		12,000		
52	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	14,352	150,00	2 152,80
VV			6*1,09*2+(0,29+0,24)*2,4		14,352		
53	M	62855015	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm pro dopravní stavby s vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu	m2	31,510	550,00	17 330,50
VV			13,986+17,524		31,510		
54	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	26,160	50,00	1 308,00
VV			6*1,09*2*2		26,160		
55	M	69311035	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m	m2	27,468	50,00	1 373,40
VV			26,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		27,468		
56	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,225	2 000,00	450,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				36 000,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 000,00
57	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum - posouzení podloží propustku	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
D VRN3			Zařízení staveniště				1 000,00
58	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
D VRN4			Inženýrská činnost				20 000,00
59	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	4,000	5 000,00	20 000,00