

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Zpracoval: Zdeněk Hron

Místo: PZS v km 32,148 trati Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha Vršovice

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
282	Náhrada staniční baterie PZS v km 32,148 trati Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha Vršovice	164 355,81	0,00	34 514,72	198 870,53	0,00	154 503,36	9852,45	0,00	0,00
1	technologická část	154 503,36	0,00	32 445,71	186 949,07	0,00	154 503,36	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	7 040,85	0,00	1 478,58	8 519,43	0,00	0,00	7040,85	0,00	0,00
3	doprava	2 811,60	0,00	590,44	3 402,04	0,00	0,00	2811,60	0,00	0,00
Celkem		164355,81	0,00	34514,72	198870,53	0,00	154503,36	9852,45	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Náhrada staniční baterie PZS v km 32,148 trati Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha Vršovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Vrané nad Vltavou

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 25. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7592920205	Baterie Staniční akumulátory Pb články 2V/300 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený - gel, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	12,000	10 593,00	127 116,00	0,00	127 116,00	0,00000	0,000

OST		Ostatní		0,00		27 387,36		27 387,36		0,000	
5	SEE	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	2,000	906,84	0,00	1 813,68	1 813,68	0,00000	0,000
8	SEE	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanizmy	hod	4,000	906,84	0,00	3 627,36	3 627,36	0,00000	0,000
6	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení	hod	7,000	1 188,00	0,00	8 316,00	8 316,00	0,00000	0,000
7	SEE	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení	hod	1,500	1 188,00	0,00	1 782,00	1 782,00	0,00000	0,000
2	SZT	7592905032	Montáž bloku baterie olověné 2 V a 4 V kapacity přes 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou	kus	12,000	728,64	0,00	8 743,68	8 743,68	0,00000	0,000
3	SZT	7592907032	Demontáž bloku baterie olověné 2 V a 4 V kapacity přes 200 Ah	kus	4,000	639,54	0,00	2 558,16	2 558,16	0,00000	0,000
4	SZT	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus	1,000	546,48	0,00	546,48	546,48	0,00000	0,000

Celkem	127 116,00	27 387,36	154 503,36	0,000
---------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Náhrada staniční baterie PZS v km 32,148 trati Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha Vršovice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Vrané nad Vltavou

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 25. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HZS Hodinové zúčtovací sazby							0,00	7 040,85	7 040,85		0,000
2	HZS	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	4,000	519,00	0,00	2 076,00	2 076,00	0,00000	0,000
1	HZS	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	8,500	584,10	0,00	4 964,85	4 964,85	0,00000	0,000
Celkem							0,00	7 040,85	7 040,85		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Náhrada staniční baterie PZS v km 32,148 trati Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha Vršovice

Část: doprava

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Vrané nad Vltavou

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 25. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní					0,00	2 811,60	2 811,60	0,000	
1	XDp	9901000800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	2 811,60	0,00	2 811,60	2 811,60	0,00000	0,000
Celkem							0,00	2 811,60	2 811,60	0,000	