

Stavební rozpočet

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
							722,89	26 779,18	27 502,06		29,43
Přípravné a přidružené práce											
1	460030081RT3		Řezání spary v asfaltu nebo betonu	m	14,40	226,28	722,89	2 535,47	3 258,36	0,00	RTS I / 2022
2	132201110R00		Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	1,73	519,24	0,00	897,24	897,24	0,00	RTS I / 2022
3	113201011RA0		Výtrhání obrubníku silničních kamenných	m	2,50	498,76	0,00	1 246,90	1 246,90	0,27	RTS I / 2022
4	113107315R00		Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. též. tl. 15 cm	m2	52,28	143,85	0,00	7 520,41	7 520,41	0,33	RTS I / 2022
5	113108310R00		Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm	m2	52,28	226,80	0,00	11 856,99	11 856,99	0,22	RTS I / 2022
6	167101101R00		Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	7,84	297,14	0,00	2 330,14	2 330,14	0,00	RTS I / 2022
7	162201102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	7,84	49,99	0,00	392,02	392,02	0,00	RTS I / 2022
			Komunikace			19 999,45	0,00	23 957,40	43 956,85		31,84
8	564861111R00		Podklad ze šterkodrti 16-32 mm po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	52,28	137,85	0,00	7 206,96	7 206,96	0,38	RTS I / 2022
9	596215021R00		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	48,68	334,20	2 477,40	13 791,29	16 268,69	0,11	RTS I / 2022
10	596291111R00		Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	15,98	196,88	186,92	2 959,14	3 146,06	0,00	RTS I / 2022
11	59245110		Dlažba sklád. 20x10x6 cm přírodní	m2	51,11	339,15	0,00	0,00	17 335,14	0,13	RTS I / 2022
			Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích			15 165,19	0,00	6 402,47	21 567,66		9,27
12	917931112R00		Osazení předlažby kostka velká 2 řady, lože C12/15	m	14,40	355,44	2 166,70	2 951,57	5 118,27	0,16	RTS I / 2022
13	917131111R00		Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, lože z C12/15	m	3,00	325,49	449,41	527,06	976,47	0,16	RTS I / 2022
14	917732111T00		Osazení ležatého obrubníku betonového bez opěr,	m	14,40	149,56	0,00	2 153,69	2 153,69	0,13	RTS I / 2022
15	918101111R00		Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C-12/15	m3	1,01	3 417,76	2 695,47	770,14	3 465,61	2,53	RTS I / 2022
16	59217021		Obrubník přechodový P.L. betonový 150x250/145x975 mm	kus	1,00	464,10	0,00	0,00	464,10	0,06	RTS I / 2022
17	59217020		Obrubník nejedzový betonový 148,5x145x1000 mm	kus	14,00	155,93	2 182,95	0,00	2 182,95	0,04	RTS I / 2022
18	58380343		Obrubník kamenný přímý 20x25 cm	m	3,00	1 086,75	3 260,25	0,00	3 260,25	0,13	RTS I / 2022
19	58380129		Kostka dlažební drobná 10/12 štipaná lř. 1l=4,0m2	t	1,08	3 654,00	3 946,32	0,00	3 946,32	1,00	RTS I / 2022
			Budovy občanské výstavby			0,00	0,00	14 596,02	14 596,02		0,00
20	998223011R00		Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlažební	t	59,03	247,26	0,00	14 596,02	14 596,02	0,00	RTS I / 2022
			Přesuny sutí			0,00	0,00	12 570,58	12 570,58		0,00
21	979081111R00		Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	11,50	256,19	0,00	2 946,18	2 946,18	0,00	RTS I / 2022
22	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	140,00	17,94	0,00	2 512,23	2 512,23	0,00	RTS I / 2022
23	979087212R00		Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	11,50	145,95	0,00	1 678,43	1 678,43	0,00	RTS I / 2022
24	979990261R00		Poplatek za uložení asfalt., směsi obsahující dehet	t	11,50	472,50	0,00	5 433,75	5 433,75	0,00	RTS I / 2022
							Celkem:	120 193,18			