

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

č. smlouva objednatele: 0033/ORM1/2023

č. smlouvy zhotovitele: 5540/2023

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

město Otrokovice

Navláčil stavební firma, s.r.o.

náměstí 3. května 1340

Bartošova 5532

765 02 Otrokovice

760 01 Zlín

dále jen „objednatel“

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Bc. Hana Večerková, DiS, starostka města

Pavel Navláčil, jednatel

tel: 577 680 11

602 754 889

email: radnice@muotrokovice.cz

pavel@navlacil.cz

Bankovní spojení:

číslo účtu:

číslo účtu registrované

pro ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

002 84 301

253 01 144

Daňové identifikační číslo:

CZ00284301

CZ25301144

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka č. 23287

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a provádění díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky:	Novostavba bytového domu Otrokovice
Společné povolení:	č.j.: SÚ/19213/2021/TKA ze dne 3.5.2021, které nabylo právní moci dne 5.6.2021
Místo stavby:	k.ú. Otrokovice
Projektant:	Ing. arch. Michal Hladil
Autorský dozor:	bude uvedeno při předání staveniště
Koordinátor BOZP objednatele:	bude uvedeno při předání staveniště
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Miloslav Flekač mobil: 725 595 157 email: flekac@navlacil.cz
Technický dozor objednatele:	JL 5 spol. s r. o. mobil: 773 215 555 email: joseflysonek@seznam.cz
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů:	Ing. Jitka Babicová mobil: 770 185 722 email: faktury@navlacil.cz
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:	Ing. Bc. Erik Štábl tel: 577 680 408 email: stabl.erik @ muotrokovice.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Název veřejné zakázky:

„Novostavba bytového domu Otrokovice“

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
- c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu.

ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

- 1. kompletační a koordinační činnost
- 2. geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby a v průběhu stavby v počtu dle projektu (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
- 3. vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby
- 4. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provedení vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
- 5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
- 6. v případě přidělení dotace bude stavba označena v souladu s pravidly publicity poskytovatele dotace
- 7. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
- 8. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
- 9. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud budou vyměřeny
- 10. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu provádění díla a následné odstranění po předání díla
- 11. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky)

12. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
13. zpracování zásad organizace výstavby a předložení ke schválení objednateli
14. vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
15. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení
16. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
17. umožnění provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následující stavebního zákona, a zajištění účasti stavbyvedoucího
18. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí objednatele
19. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
20. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy
21. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
22. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
23. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
24. pořizování fotografie o průběhu stavby, zejména zakrývacích prací
25. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli
26. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou o dílo
27. provedení komplexního vyzkoušení stavby v délce 72 hodin v souladu s projektem a touto smlouvou o dílo
28. provedení úspěšné topné zkoušky na začátku topné sezóny v rozsahu dohodnutém objednatelům a zhotovitelem
29. zaškolení obsluhy technologického zařízení
30. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce
31. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby
32. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla

33. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
34. zpracování pokynů k údržbě dokončené stavby
35. zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy k vydání kolaudačního souhlasu pro každé stavební/vodoprávní povolení zvlášť.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované Ing. arch. HLADIL MICHAL, Ml. Stavbařů 1884, 765 02 Otrokovice, IČ: 614 08 239 (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným společným povolením a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatel, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty:

- a) **SO 101 Bytový dům**
- b) **SO 102 Kanalizace dešťová se zasakováním**
- c) **SO 103 Kanalizace splašková**
- d) **SO 104 Přípojka vody**
- e) *SO 105 Přípojka nn – není součástí PD – je samostatnou investicí EG.D. a.s*
- f) *SO 106 Přípojka horkovodu, výměňková stanice – není součástí PD – je samostatnou investicí TEHOS s.r.o.*
- g) **SO 107 Zpevněné plochy**
- h) **SO 108 VRN**

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2 x v digitální formě na CD/DVD (případně na jiném datovém nosiči) v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy.

ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby obsahující všechny stavební a inženýrské objekty bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby a věcných práv do katastru nemovitostí v pěti vyhotoveních v tištěné formě a 2 x v digitální formě na CD/DVD (případně na jiném datovém nosiči) – 1x .pdf., 1x .dgn. Zhotovitel je povinen předat geodetické zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (DTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.dtm-zk.cz. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektu, pravomocného společného povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona **vyhrazuje** požadavek, že určitá část plnění díla nesmí být plněna poddodavatelem, **a to výkon funkce stavbyvedoucího**. Za poddodávku je pro tento účel považována provádění dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.

3. Nejpozději do 10 dnů od zahájení provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při provádění díla a výkonu činností. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do provádění díla, musí být identifikováni, a to před zahájením provádění díla, výkonu činností poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím osob, jímž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
4. Má-li být část díla dle této smlouvy, prováděná prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
5. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odstavce 1 zákona:
- a) spočívající ve změně technických podmínek, a to zejména technologie založení stavby s ohledem na hydrogeologické a geologické poměry staveniště s vazbou na provedené průzkumy;
 - b) v případě, že by nebyla přidělena dotace ze SFPI (Státní fond podpory investic), může objednatel požadovat úpravu smluvních podmínek s ohledem na jiného poskytovatele dotace (zejména pravidla publicity, archivace, kontroly, označování dokumentů).

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I této smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději do 7 měsíců ode dne uzavření této smlouvy o dílo za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:
- a) bude řádně ukončeno zadávací řízení, a dále
 - b) bude přidělena dotace na provádění díla, a dále
 - c) pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla **do 30 dnů** ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.

3. Práce zhotovitele na provádění díla budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
4. Dílčí termíny plnění budou vybraným dodavatelem navrženy v návrhu harmonogramu postupu prací, jehož návrh bude zadavateli předán nejpozději při předání staveniště. Zadavatel tento odsouhlasí nebo sdělí vybranému dodavateli neprodleně připomínky, který je povinen tyto akceptovat a zapracovat do harmonogramu postupu prací. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, úseků, včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla a jeho kolaudaci a u nich uvedené předpokládané termíny provádění v členění na kalendářní měsíce a týdny.
5. Předpokládaný termín pro zahájení stavebních prací: **03/2024**
6. Doba provedení díla v kalendářních měsících: **15 měsíců**
7. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona změnu závazku:
 - a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat provádění stavebních prací.
 - b) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 100 odstavec 1 zákona, upraví se přiměřeně těmto změnám i doba realizace odpovídající rozsahu provedených změn,
 - c) pokud nebude výzva zhotoviteli k zahájení prací na díle doručena v termínu dle odstavce 1 tohoto článku, uzavřená smlouva se stává bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena (rozsazovací podmínka), a to k datu, kdy mohla být výzva k zahájení prací doručena nejpozději
 - d) v případě, že by objednatel požadoval změnu technických podmínek dle čl. II odstavec 5 písm. a) této smlouvy o dílo nebo změnu technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona nebo dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 3 % původní hodnoty závazku, bude lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 3 %, o které se zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany z objektivních důvodů jinak.
 - e) v případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků z SFPI (Státní fond podpory investic), nepodaří zajistit finanční prostředky na provádění díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem,
8. Místem plnění díla je k. ú. Otrokovice.

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

23 136 431,29 Kč (bez DPH)

(slovy:dvacetřímilionůjednostřicetšesttisícčtyřistatřicetjedna 29/100 korun českých)

2. Cena byla stanovena na základě objednatelům vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného podle zákona. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění díla, není-li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak.
3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje změnu závazku: měřený kontrakt – pokud se v průběhu provádění díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství v rámci jednotlivých položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného bude do 10 % (ať plusem, tak i mínusem).

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýhodňuje objednatele.
2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy.
3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro VZ „Novostavba bytového domu Otrokovice“ (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).

Příloha č. 2: Nacenený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy má prioritu před přílohami.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.

7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

10. Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření této smlouvy schválila Rada města Otrokovice dne 28.06.2023 usnesením č. RMO/12/11/23.

V Otrokovicích dne

Ve Zlíně dne

Za objednatele:
město Otrokovice

Za zhotovitele:
Navláčil stavební firma, s.r.o.

Bc. Hana Večerková, DiS.
starostka města

Pavel Navláčil
jednatel

Obchodní podmínky – příloha č. 1

Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

„Novostavba bytového domu Otrokovice“

I. PREAMBULE :

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné provádění předmětu díla definovaného obsahem smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je provádění díla spolufinancována z veřejných prostředků (zejména prostředků Evropské komise a státního rozpočtu ČR). Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy o dílo.

Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních podmínek.

„Smlouvou o dílo“

-se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo – řádného provádění předmětu díla. Smluvní text, necht' je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

- a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);
- b) tyto obchodní podmínky;
- c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet);
- d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.

„Nabídka“

- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “zákon“) v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

„Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem (případně osobou odlišnou od zadavatele) jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který byl dodavatelem vyplněn – oceněn (položkový rozpočet) jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), provozní soubory (PS), všeobecné položky. Za „položku“ je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako „jednotky“), množství specifikovaná pro danou položku (označená jako „množství“), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako „sazba“) a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako „částka“).

„Účastníkem smlouvy o dílo“

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel.

„Objednatel“

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatelé však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „jednání objednatele“ jednání toho z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádným prováděním předmětu díla.

„Zhotovitel“

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným dodavatelem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatel, jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou podle ust. § 103 odst. 1 zákona jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel.

„Poddodavatel“

- je subjekt provádějící konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem provádět část předmětu díla bylo akceptováno objednatel.

„Zadavatel veřejné zakázky“

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatel ve smyslu smlouvy o dílo.

„Komunikace“

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude prováděna na adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby objednatele se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském rejstříku).

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zproští teprve po písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy.

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat.

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným nepřevzetím.

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádným prováděním předmětu díla vystavována některým z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doručena těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu.

Okolnosti důležité pro řádnou provádění předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny článkem VII.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo.
2. **V případě nepodstatných změn závazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zákona.**
3. Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni.
4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva o dílo vykládána tak, že:
 - a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených smlouvou o dílo jako plnění objednatele a dále, že

- b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude prováděno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v obchodních podmínkách a ve smlouvě o dílo, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou o dílo i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

III. DOBA PLNĚNÍ:

1. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je povinen na požadavek objednatele přistoupit.
2. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
3. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 1 týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
4. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků nepodaří zajistit finanční prostředky na provádění díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.
5. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla.
6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. CENA DÍLA:

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o dílo.
2. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve smlouvě o dílo, není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak.
3. Objednatel je povinen v případě nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu s § 222 zákona (v případě dodatečných nebo objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci nebo v případě změn závazku dle odst. 4 § 222 citovaného zákona nebo v případě změn vyvolaných změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu dle § 222 odstavec 7 citovaného zákona).

4. Nastane-li nepodstatná změna závazku podle odstavce 4:

- a) bude ocenění případných změn prací provedeno soupisem změn prací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba
- b) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
- c) před vlastním provedením musí být každá změna technicky a cenově specifikována v soupisu změn prací a spolu se změnovým listem odsouhlasena technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení změn technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě o dílo spolu s odsouhlaseným soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. Ten, v případě, že změny uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě o dílo odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za provedené nepodstatné změny. Tato povinnost platí i v případě nepodstatných změn závazku dle § 222 odstavec 7 zákona.
- d) služby, dodávky a stavební práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) až c) tohoto odstavce.

5. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.

7. V případě přidělení dotace je zhotovitel povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho prováděním.

8. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s prováděním veřejné zakázky a jejím financováním, po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu).

Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv nebo objednávek).

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelům k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Dílčí a konečné daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to buď do datové schránky objednatele nebo na email objednatele **radnice@muotrokovice.cz**; elektronický podpis není vyžadován; faktura může být ve formátu ISDOC.

4. V případě dodatkem sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelům odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že:

- a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),
- b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
- c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,

- d) úplata za plnění dle této faktury není odchýlná od obvyklé ceny,
 - e) úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - f) nebude nespolehlivým plátcem,
 - g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
6. Podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude u stavebních a montážních prací uvedených v číselném kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění.
7. Splatnost daňového dokladu je **30 dnů** ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele.
8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.
9. Cena za dílo je převážně hrazena z prostředků **Státní fond podpory investic (dále jen „SFPI“)**. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele s ohledem na požadavky poskytovatele dotace, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Objednatel uvádí, že způsobilé výdaje jsou výdaje číslo SO 101, SO 102, SO 103, SO 104 a SO 108, kdy z SO 108 pouze část „způsobilé výdaje“. Nezpůsobilé výdaje jsou výdaje číslo SO 107 a SO 108, kdy z SO 108 pouze část „nezpůsobilé výdaje“.
- Stavební objekty hrazené z prostředků **SFPI** budou fakturovány zvlášť dle seznamu dodaného objednatel. Tyto faktury budou trvanlivě a nesmazatelně označeny textem „*Tento doklad je hrazen v rámci projektu č. **projektu** z dotace **SFPI***“.
10. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy o dílo.
11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na základě smlouvy o dílo uplatnit z finanční záruky.
12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání staveniště finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem nebo formou složením finanční záruky na účet objednatele č. ú.: **6015-0000122921/0100** ve výši **500.000,- Kč**. Finanční záruka bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, a za řádné záručních, smluvních nebo zákonných povinností v průběhu části záruční doby (**24 měsíců** od protokolárního předání a převzetí díla), které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele.

Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 5 pracovních dnů před požadovaným termínem předání staveniště k odsouhlasení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení, tj. přijmout nebo odmítnout. Záruční listina musí být účinná až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad. Objednatel vrátí finanční záruku do 10 dnů po skončení části záruční doby (**24 měsíců** od protokolárního předání a převzetí díla).

13. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky bude rovněž považováno průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele. V tom případě se zhotovitel zaváže, že nejpozději 14 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 2 roky s výjimkou bankovní záruky vystavené na poslední období, pokud toto období bude kratší než 2 roky. V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) bude objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila.
14. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční listině budou uvedeni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, pak zhotovitel, jemuž bankovní záruka bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí, že si je vědom skutečnosti, že bankovní záruka případně objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. V záruční listině pak musí být obsažen závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky objednatelem.
15. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
16. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VI. STAVENIŠTĚ:

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o dílo.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
3. Geodetické zaměření staveniště a vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele, na základě vytyčovacích výkresů na své náklady. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele / objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla.

4. Zhotovitel předloží do 10 kalendářních dnů po doručení výzvy k zahájení provádění díla objednateli návrh zásad organizace výstavby vč. podrobného popisu ploch pro výrobní, skladovací, sociální zařízení staveniště, deponie a mezideponie. Zásady organizace výstavby musí vycházet z projektu. Objednatel tyto schválí nebo vznesе připomínky tak, aby zásady organizace výstavby byly schváleny do předání staveniště. Bez schválení objednatelem nejsou tyto považované za odsouhlasené a objednatel nebude povinen hradit náklady na zřízení, provoz a likvidaci zařízení staveniště.
5. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být uzavřeno neprůhledným oplocením, osvětleno a zabezpečeno proti vniknutí třetích osob. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, obchodními podmínkami, smlouvou o dílo a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s prováděním díla.
6. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.
7. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
8. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle smlouvy o dílo ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) provádění technické infrastruktury na staveništi.
9. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele.
10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
11. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro provádění díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.
12. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
13. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů a zákona o obalech.
14. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
15. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu.

Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.
3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel / technický dozor objednatele provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za 14 dnů, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele zhotovitele.

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
 - stavební deník
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
 - přehled a seznam provedených zkoušek.
2. Zhotovitel bude ve věcech plnění smlouvy o dílo spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před uzavřením smlouvy o dílo seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek těchto obchodních podmínek a podmínek smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
 - a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, obchodních podmínek a smlouvy o dílo, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
 - b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
 - c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
 - d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s obchodními podmínkami a smlouvou o dílo
 - e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
 - f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
 - g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
 - h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převímce díla
 - i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověřil v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných těmito obchodními podmínkami, smlouvou o dílo a projektovou dokumentací; stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s prováděním práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle smlouvy o dílo.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle smlouvy o dílo nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZBOZP“), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:

- a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) ZBOZP
- b) zhotovitel je povinen poskytovat v souladu s § 16 písm. b) ZBOZP, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu provádění stavby
- c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle ZBOZP, nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 ZBOZP, a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
- d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
- e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle ZBOZP a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 ZBOZP)
- f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.

9. Výkresy a vzorky:

a) výkresy:

aa) pro účely tohoto odstavce termín "výkresy" zahrnuje zejména: projektové, prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací a dodavatelské výkresy, vybrané části nebo celé katalogy, brožury požadované v rámci smlouvy o dílo nebo žádané objednatelem k prokázání záměrů zhotovitele, obstaravatelské činnosti, výrobě, montáži, výstavbě nebo kde je požadováno prokázat záměry zhotovitele při plnění smlouvy o dílo,

ab) zhotovitel předá jednu (1) reprodukovatelnou kopií všech výkresů objednateli jako konečné vyhotovení všech výkresů objednateli pro posouzení a schválení, aby obdržel souhlas ke zhotovení, výrobě, dopravě, sestavení, instalaci, montáži, výstavbě. Každý výkres bude opatřen razítkem schválení zhotovitele jako doklad o provedení takové kontroly a koordinace. Výkresy dodané bez takového razítka schválení mohou být vráceny zhotoviteli pro nové předání.

Posouzení výkresů zhotovitele objednatelem nezprošťuje zhotovitele žádné z jeho povinností plnit všechny požadavky smlouvy o dílo, ani nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za opravu těchto výkresů. Zhotovitel na svůj náklad provede všechny změny, které jsou nutné provést, aby dílo plně odpovídalo ustanovením smlouvy o dílo,

(b) vzorky:

Pokud smlouvou o dílo nebo objednatelem zápisem ve stavebním deníku v dostatečném časovém předstihu budou vyžadovány vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel předá určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky budou předány deset dnů před termínem, kdy materiály nebo zařízení reprezentované těmito vzorky mají být zabudovány do díla. Vzorky budou předmětem posouzení a materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají, nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení.

Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v následném daňovém dokladu. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno poddodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné). Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.

Pokud nějaký materiál nevyhoví specifikovaným zkouškám, je to dostatečný důvod k odmítnutí posuzovat v rámci smlouvy o dílo další vzorky stejné značky nebo vyrobené z tohoto materiálu.

Objednatel neodsouhlasí žádný materiál nebo zařízení, které se již před tím prokázalo jako neuspokojivé v provozu v rámci smlouvy o dílo nebo kdekoli jinde.

Vzorky, které nevyhoví specifikovaným požadavkům, budou odmítnuty. Nové přezkoušení dalších vzorků bude provedeno objednatelem na náklady zhotovitele. Vzorky, které byly posouzeny, mohou být podle rozhodnutí objednatele vráceny zhotoviteli pro zabudování do díla.

10. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu provádění díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. Zhotovitel je povinen v každém místě, kde je dílo prováděno, umístit informační publikační materiál v souladu s pravidly poskytovatele dotace. Informační publikační materiály musí být zachovány po celou dobu provádění díla a jeho umístění bude projednáno s objednatelem. Po ukončení prací je zhotovitel povinen opatřit dílo publikačními materiály / trvalými předměty v souladu s pravidly poskytovatele dotace, jsou-li vyžadována.

11. **Technické podmínky**

Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.

Technický standard

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně-fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů.

Uživatelský standard

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:

- a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- b) evropské technické posouzení,
- c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení Evropského parlamentu
- d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je objednatel s využitím odkazu na:

- a) české technické normy
- b) stavební technická osvědčení, nebo
- c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby.

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
 - a) projekt v elektronické formě na CD/DVD nosiči (případně na jiném datovém nosiči) ke dni podpisu smlouvy o dílo, pokud již na základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici
 - b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení, pokud již na základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici
 - c) kopii pravomocného společného povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby
 - d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
 - e) jméno technického dozoru objednatele a jeho oprávnění a koordinátora a jeho oprávnění.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

2. Přejímací řízení:

- 2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části stavby.
- 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a ve smlouvě o dílo.
- 2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
 - a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření stavby a geometrického plánu
 - b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních)
 - c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcích předpisů, a obalů
 - d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - e) protokol o zaškolení obsluhy
 - f) finanční záruku dle čl. V obchodních podmínek
 - g) stavební deník/-y
 - h) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
 - i) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
 - j) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací
 - k) kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy k vydání kolaudačního/-ch souhlasu/-ů
 - l) osvědčení o jakosti stavebních děl, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona a o které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
- b) popis díla, která je odevzdáváno
- c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
- e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných vad
- f) seznam předaných dokladů
- g) den, od kterého začne běžet záruční doba
- h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
- i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepišou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

2.9 Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě o dílo, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy o dílo. V dodatku ke smlouvě o dílo se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

- 3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:
- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
 - b) podmínky předčasného užívání
 - c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
 - d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.

3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

4. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

5. Komplexní vyzkoušení:

Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo, resp. dodaná zařízení a systémy, je kvalitní, že nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům dle projektu, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.

Komplexní vyzkoušení je součástí plnění díla, proto veškeré náklady zhotovitele spojené s přípravou, prováděním a vyhodnocením komplexního vyzkoušení včetně účasti odborníků jsou součástí dohodnuté ceny díla. Zhotovitel také hradí náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení a opakovaného provedení komplexního vyzkoušení.

Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží objednateli minimálně pět pracovních dnů před zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 5 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem ve stavebním deníku.

Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dosáhne garantovaných stanovených parametrů dle projektové dokumentace. Komplexní vyzkoušení bude vyhodnoceno jako úspěšné, bude-li stavba provozována nepřetržitě po dobu nejméně sedmdesáti dvou (72) hodin a během této doby nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily v zahájení přejímacího řízení. Jestliže komplexní vyzkoušení bylo vyhodnoceno jako úspěšné, bude sepsán protokol, který bude smluvními stranami podepsán, v němž bude potvrzeno úspěšné provedení komplexního vyzkoušení a potvrzeno, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné vady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatel.

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel je povinen doložit ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku **30 mil. Kč** a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně novou pojistnou smlouvu minimálně ve stejném rozsahu a podmínkách.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
5. Stavebně montážní pojištění díla – zhotovitel je povinen doložit objednateli před podpisem smlouvy kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná hodnota je u budovaného díla jako nová cena, což je hodnota díla po jeho dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního majetku buď nová cena nebo cena na první riziko. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy konsorcia (tzv. křížová odpovědnost“). V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. V případě nebude-li zhotoviteli doručena výzva k zahájení stavebních prací ve lhůtě stanovené objednatelem dle čl. III odst. 5 smlouvy o dílo, zavazuje se objednatel zhotoviteli uhradit náklady spojené se stavebně montážním pojištěním díla dle tohoto odstavce na základě zhotovitelem vystavené faktury dle naceněné položky ve výkazu výměr (příloha č. 2 smlouvy o dílo) SO 108, díl 9, pol. 5.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednatelem a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí § 2630 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.
4. Délka záruky za dílo se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce **60 měsíců** ode dne řádného předání celého dokončeného díla objednateli anebo dnem následujícím po dni odstoupení o smlouvě. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční doba dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), **nejméně však 24 měsíců**.
5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na spotřební materiál.

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
 - a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
 - b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
 - c) veškeré provedené montážní práce
 - d) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamací). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení reklamacie začít s odstraňováním vad, i přesto, že reklamaci nepřijímá nebo neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí díla, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamacie.

3. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezačne odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

XV. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla
- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,02 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů dle schváleného harmonogramu postupu prací
- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **3.000,-Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení

- f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu těmito obchodními podmínkami ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **50.000,- Kč**
 - g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 16 ve výši **50.000,- Kč** za každý jednotlivý případ
 - h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ **20.000,- Kč**
 - i) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpění finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu těchto obchodních podmínek a dalších požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která bude stanovena poskytovatelem dotace.
 - j) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo ve formě složením finanční částky na účet objednatele za řádné provádění díla a za řádné za řádné plnění smluvních, záručních a zákonných podmínek dle čl. V odst. 12 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,-Kč**.
 - k) pro případ nepředložení zásad organizace výstavby dle čl. VI odst. 4 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**
 - l) pro případ nepředložení harmonogramu postupu prací dle čl. III odst. 4 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**
 - m) pro případ nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XII odst. 3 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč**
 - n) pro případ porušení čl. II odst. 2 nebo 3 nebo 4 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každý jednotlivý případ. Tím není dotčeno právo objednatele na odstoupení od smlouvy o dílo
 - o) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury.
2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
 3. Objednatel je oprávněn vymáhat po zhotoviteli i náhradu škody způsobenou porušením povinností dle těchto obchodních podmínek nebo smlouvy o dílo ve výši převyšující smluvní pokutu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku, zaplacenou zhotovitelem za porušení smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek, které jsou příčinou vzniku i požadované škody.
 4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XVI. ZÁNÍK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona.
2. Poruší-li smluvní strana smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na provádění díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
 - b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
 - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
 - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového řízení
 - g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona
 - h) porušení ustanovení čl. II odstavec **2 nebo 3 nebo 4** smlouvy o dílo.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy o dílo je:
 - a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě o dílo dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti, případně ode dne prodloužené splatnosti dle čl. V odst. 7 těchto obchodních podmínek.
5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
 - a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva o dílo zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením těchto obchodních podmínek a smlouvy o dílo; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
 - b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení provedl

- c) odstoupí-li některá ze stran od smlouvy o dílo na základě ujednání těchto obchodních podmínek nebo ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek.

XVII. SPORY:

1. Jakýkoliv **spor** vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným **soudem**.

XVIII. DALŠÍ PODMÍNKY:

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí.
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.

5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.
8. Zhotovitel prohlašuje, že není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. že není:
 - a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).
9. Zhotovitel dále prohlašuje, že
 - a) nevyužije při plnění smlouvy poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky, a dále
 - b) neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek, a dále
 - c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této smlouvy a obchodních podmínek, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospech.
 - d) V případě změny výše uvedeného je Zhotovitel povinen o změně/změnách neprodleně informovat Objednatele.

XIX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo.

XX. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

1. Smluvní strany prohlašují, že obsah těchto obchodních podmínek nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) - v takovém případě objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu o dílo k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

XIX. VYŠŠÍ MOC:

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň počasí neumožňující realizaci díla.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XXII. PUBLICITA A PROPAGACE:

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy mimo jiné souhlasí s udělením souhlasu zástupcům Státního fondu životního prostředí ČR získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.

XXIII. ROZHODNÉ PRÁVO:

1. Smluvní vztah upravený těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.
2. Ve věcech výslovně neupravených těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.
3. Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

V Otrokovicích dne

Ve Zlíně dne

Za objednatele:
město Otrokovice

Za zhotovitele:
Navláčil stavební firma, s.r.o.

Bc. Hana Večerková, DiS.
starostka města

Pavel Navláčil
jednatel

Celková rekapitulace stavby

Stavba:

Novostavba bytového domu Otrokovice

Objednatel:

Město Otrokovice (zastoupeno Bc. Hanou Večerkovou, DiS. - starostkou města)
nám. 3.května 1340
765 02
Otrokovice

IČO: 002 84 301
DIČ: CZ00284301

Zhotovitel:

dle VŘ

IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Bc. Vendula Koubková
Ing. arch. Michal Hladil

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	22 138 876,08
Snížená DPH	15 %	3 320 831,41
Základ pro základní DPH	21 %	997 555,21
Základní DPH	21 %	209 486,59
Zaokrouhlení		0,00

Cena celkem s DPH

26 666 749,29

v

Otrokovicích

dne

Ing.arch.Michal Hladil



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro snížené DPH (15%)	Základ pro základní DPH (21%)	Cena celkem s DPH
SO 101	Bytový dům	21 279 362,72	3 191 904,41		24 471 267,12
D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení	16 261 098,16	2 439 164,72		18 700 262,88
D. 1. 2	Zdravotnická instalace	1 539 020,42	230 853,06		1 769 873,48
D. 1. 3	Ústřední vytápění	1 129 267,64	169 390,15		1 298 657,79
D. 1. 4	Vzduchotechnika	366 347,20	54 952,08		421 299,28
D. 1. 5	Elektroinstalace - Silnoproud	1 628 012,21	244 201,83		1 872 214,04
D. 1. 6	Elektroinstalace - Slaboproud	262 043,60	39 306,54		301 350,14
D. 1. 7	Bleskosvod	93 573,49	14 036,02		107 609,51
SO 102	Kanalizace dešťová	372 509,86	55 876,48		428 386,34
SO 102	Kanalizace dešťová	372 509,86	55 876,48		428 386,34
SO 103	Kanalizace splašková	35 837,50	5 375,63		41 213,13
SO 103	Kanalizace splašková	35 837,50	5 375,63		41 213,13
SO 104	Přípojka vodovodu	171 166,00	25 674,90		196 840,90
SO 104	Přípojka vodovodu	171 166,00	25 674,90		196 840,90
SO 105	Distribuční kabely NN	0,00			0,00
SO 106	Přípojka horkovodu	0,00			0,00
SO 107	Zpevněné plochy	930 479,50		195 400,70	1 125 880,20
SO 107	Zpevněné plochy	930 479,50		195 400,70	1 125 880,20
SO 108	Vedlejší rozpočtové náklady-ZN	280 000,00	42 000,00		322 000,00
SO 108	Vedlejší rozpočtové náklady-NN	67 075,71		14 085,90	81 161,61
Celkem za stavbu		23 136 431,29	3 320 831,41	209 486,59	26 666 749,29

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobilé náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				249 435,21
1	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	212,48620	250,00	53 121,55
		Sejmutí ornice: :				
		(73,2963)		73,29630		
		Odkopávky: :				
		(29,5089)		29,50890		
		Hloubení jam: :				
		(17,436)		17,43600		
		Hloubení rýh: :				
		(92,245)		92,24500		
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	73,29630	55,00	4 031,30
		Sejmutí ornice tl. 300 mm: :				
		(15,865*15,40*0,30)		73,29630		
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	29,50890	147,00	4 337,81
		Odkopání zeminy pro hutněný podsyp z kameniva: :				
		(15,865*12,40*0,15)		29,50890		
4	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	29,50890	29,00	855,76
		Odkopání zeminy pro hutněný podsyp z kameniva: :				
		(15,865*12,40*0,15)		29,50890		
5	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	17,43600	540,00	9 415,44
		Hloubení jam pro výtahovou šachtu: :				
		(3,50*3,36*1,10)		12,93600		
		Hloubení jámy pro šachtu: :				
		(2,50*2,00*0,90)		4,50000		
6	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	17,43600	46,00	802,06
		Hloubení jam pro výtahovou šachtu: :				
		(3,50*3,36*1,10)		12,93600		
		Hloubení jámy pro šachtu: :				
		(2,50*2,00*0,90)		4,50000		
7	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	92,24500	148,00	13 652,26
		Hloubení rýh pro základy: :				
		Základové pasy š. 800 mm: :				
		((15,865+15,025+2,54)*1,40*0,95)		44,46190		
		Základové pasy š. 1200 mm: :				
		(6,70*1,80*0,95)		11,45700		
		Základové pasy š. 600 mm: :				
		((10,80+10,80)*0,90*0,95)		18,46800		
		((5,25+5,25+2,54)*1,20*0,95)		14,86560		
		Základové pasy š. 400 mm: :				
		((1,05*1,00*0,95)*3)		2,99250		
8	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	92,24500	31,00	2 859,60
		Hloubení rýh pro základy: :				
		Základové pasy š. 800 mm: :				
		((15,865+15,025+2,54)*1,40*0,95)		44,46190		
		Základové pasy š. 1200 mm: :				
		(6,70*1,80*0,95)		11,45700		
		Základové pasy š. 600 mm: :				

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		((10,80+10,80)*0,90*0,95)		18,46800		
		((5,25+5,25+2,54)*1,20*0,95)		14,86560		
		Základové pasy š. 400 mm: :				
		((1,05*1,00*0,95)*3)		2,99250		
9	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	212,48620	120,00	25 498,34
		Sejmutí ornice: :				
		(73,2963)		73,29630		
		Odkopávky: :				
		(29,5089)		29,50890		
		Hloubení jam: :				
		(17,436)		17,43600		
		Hloubení rýh: :				
		(92,245)		92,24500		
10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	299,77776	38,00	11 391,55
		Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii: :				
		Sejmutí ornice: :				
		(73,2963)		73,29630		
		Odkopávky: :				
		(29,5089)		29,50890		
		Hloubení jam: :				
		(17,436)		17,43600		
		Hloubení rýh: :				
		(92,245)		92,24500		
		Vodorovné přemístění výkopku pro zpětný zásyp: :				
		(87,29156)		87,29156		
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	87,29156	105,00	9 165,61
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		Hloubení výkopku: :				
		(212,4862)		212,48620		
		Podkladní beton: :				
		-(8,45675)		-8,45675		
		Základové konstrukce: :				
		-(40,29769+35,5175+14,40*0,15+8,04*0,30+38,415*0,40)		-95,75319		
		Kamenivo: :				
		-(20,9847)		-20,98470		
12	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	87,29156	50,00	4 364,58
		Hloubení výkopku: :				
		(212,4862)		212,48620		
		Podkladní beton: :				
		-(8,45675)		-8,45675		
		Základové konstrukce: :				
		-(40,29769+35,5175+14,40*0,15+8,04*0,30+38,415*0,40)		-95,75319		
		Kamenivo: :				

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-(20,9847)		-20,98470		
13	181201102R00	Úprava pláň v násypch v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	61,78000	40,00	2 471,20
		Úprava terénu okolí domu: : (15,865*2,00)+(15,025*2,00)		61,78000		
14	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	61,78000	14,00	864,92
		Úprava terénu okolí domu: : (15,865*2,00)+(15,025*2,00)		61,78000		
15	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	125,19464	100,00	12 519,46
		Přebytečný výkopek: : (212,4862-87,29156)		125,19464		
16	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	125,19464	210,00	26 290,87
		Přebytečný výkopek: : (212,4862-87,29156)		125,19464		
17	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	237,86982	285,00	67 792,90
		Přebytečný výkopek: : (212,4862-87,29156)*1,9		237,86982		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				587 864,54
18	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	8,45675	2 400,00	20 296,20
		Podkladní beton tl. 100 mm: : ((15,865+15,025+2,54)*0,80*0,10)*1,25 (6,70*1,20*0,10)*1,25 ((10,80+10,80+5,25+5,25+2,54)*0,60*0,10)*1,25 (0,88*1,10*0,10)*1,25 (2,80*3,01*0,10)*1,25 (1,30*1,10*0,10)*1,25 ((1,05*0,40*0,10)*3)*1,25		3,34300 1,00500 2,59800 0,12100 1,05350 0,17875 0,15750		
19	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	20,98470	1 290,00	27 070,26
		Kamenivo tl. 150 mm pod základovou deskou: : (1,90*1,625*0,10)*1,1 ((6,70*3,775*0,15)-(1,90*1,625*0,10))*1,1 (1,875*5,25*0,15)*1,1 (6,70*5,825*0,15)*1,1 (1,50*2,54*0,15)*1,1 (((5,15*4,83)+(1,10*4,23)+(4,325*4,55))*0,15)*1,1		0,33963 3,83364 1,62422 6,43954 0,62865 8,11903		
20	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	40,29769	3 190,00	128 549,63
		Základová deska tl. 150 mm: : ((15,865*12,40*0,15)-(1,30*1,10*0,15)- (3,01*2,80*0,15))*1,25 Základová deska tl. 400 mm - výtahové šachty: : ((2,80*3,01*0,40)+(1,20*1,10*0,40))*1,25 Základová deska tl. 100 mm - šachta: : (1,90*1,625*0,10)*1,25		35,03775 4,87400 0,38594		
21	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	15,16150	871,00	13 205,67
		Bednění základových desek tl. 150 mm: : (15,865+10,80+15,025+10,80)*0,15 (1,95+2,10+1,95+2,10)*0,15 (1,30+1,10)*2*0,15		7,87350 1,21500 0,72000		

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Bednění základových desek tl. 400 mm: : (2,80+3,01)*2*0,40		4,64800		
		Bednění základových desek tl. 100 mm: : (1,90+1,625)*2*0,10		0,70500		
22	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	15,16150	116,00	1 758,73
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.				
		Bednění základových desek tl. 150 mm: : (15,865+10,80+15,025+10,80)*0,15		7,87350		
		(1,95+2,10+1,95+2,10)*0,15		1,21500		
		(1,30+1,10)*2*0,15		0,72000		
		Bednění základových desek tl. 400 mm: : (2,80+3,01)*2*0,40		4,64800		
		Bednění základových desek tl. 100 mm: : (1,90+1,625)*2*0,10		0,70500		
23	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	1,36300	27 000,00	36 801,00
		Výztuž základových desek - dle statického výpočtu: : (1363,00)/1000		1,36300		
24	273PC001	Distanční vlnovky k betonářské síti v. 70 mm	ks	180,00000	35,00	6 300,00
25	274354043R00	Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.1,0 m	kus	12,00000	950,00	11 400,00
		Prostupy 250/250 mm: : (12,0)		12,00000		
26	210010136R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 100 mm	m	23,00000	61,00	1 403,00
		Chráníčka pro slaboproud: : (15,00)		15,00000		
		Chráníčka pro silnoproud: : (8,00)		8,00000		
27	210PC001	Trubka kabelová chráníčka PVC DN 110 mm	kus	25,30000	40,00	1 012,00
		Chráníčka pro slaboproud: : (15,00)*1,1		16,50000		
		Chráníčka pro silnoproud: : (8,00)*1,1		8,80000		
28	274272110RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 15 cm výplň tvárníc betonem C 25/30	m2	14,40000	1 051,00	15 134,40
		Bednicí tvárnice š. 150 mm: : ((1,95+1,80+1,95+1,80)*0,90)		6,75000		
		((1,60+1,40+1,60+1,40)*0,75)		4,50000		
		((1,30+0,80+1,30+0,80)*0,75)		3,15000		
29	274272140RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárníc betonem C 25/30	m2	8,04000	1 676,00	13 475,04
		Bednicí tvárnice š. 300 mm: : (2,76+2,60+2,76+2,60)*0,75)		8,04000		
30	274272150RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárníc betonem C 25/30	m2	40,32000	2 099,00	84 631,68
		Bednicí tvárnice š. 400 mm: : ((15,865+15,025+10,80+10,80)*0,50)		26,24500		
		((7,00+5,58+6,08+2,84+2,84)*0,50)		12,17000		

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		((1,27*0,50)*3)		1,90500		
31	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30	m3	35,51750	3 151,00	111 915,64
		Základové pasy š. 800 mm: :				
		((15,865+15,025+2,54)*0,80*0,50)*1,25		16,71500		
		Základové pasy š. 1200 mm: :				
		(6,70*1,20*0,50)*1,25		5,02500		
		Základové pasy š. 600 mm: :				
		((10,80+10,80+5,25+5,25+2,54)*0,60*0,50)*1,25		12,99000		
		Základové pasy š. 400 mm: :				
		((1,05*0,40*0,50)*3)*1,25		0,78750		
32	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	96,92700	660,00	63 971,82
		Bednění základových pasů - vnější: :				
		(15,865+10,80+15,025+10,80)*0,60		31,49400		
		(1,05+0,40+1,05)*0,60*3		4,50000		
		Bednění základových pasů - vnitřní: :				
		((6,70+3,775)*2)*0,60		12,57000		
		((1,875+5,25)*2)*0,60		8,55000		
		((6,70+5,825)*2)*0,60		15,03000		
		((1,50+2,54)*2)*0,60		4,84800		
		(4,83+10,80+4,325+5,15+0,60+1,10+0,88+5,54)*0,60		19,93500		
33	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	96,92700	116,00	11 243,53
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.				
		Bednění základových pasů - vnější: :				
		(15,865+10,80+15,025+10,80)*0,60		31,49400		
		(1,05+0,40+1,05)*0,60*3		4,50000		
		Bednění základových pasů - vnitřní: :				
		((6,70+3,775)*2)*0,60		12,57000		
		((1,875+5,25)*2)*0,60		8,55000		
		((6,70+5,825)*2)*0,60		15,03000		
		((1,50+2,54)*2)*0,60		4,84800		
		(4,83+10,80+4,325+5,15+0,60+1,10+0,88+5,54)*0,60		19,93500		
34	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	1,47022	27 000,00	39 695,94
		Výztuž základových pasů - dle statického výpočtu: :				
		(1470,219)/1000		1,47022		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 495 482,14
35	311112315RT4	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 15 cm zalití tvárnice betonem C 25/30	m2	91,39500	990,00	90 481,05
		Výtahová šachta: :				
		(1,95+1,80+1,95+1,80)*12,85		96,37500		
		-(1,20*2,25)*3		-8,10000		
		-(1,60*2,25)		-3,60000		
		Venkovní zídka: :				
		(1,20*2,80)*2		6,72000		
36	311238153R00	Zdivo z broušených cihelných bloků P15, tl. 240 mm	m2	279,75100	1 500,00	419 626,50
		Mezibytová stěna: :				
		(11,20*3,00)		33,60000		

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(11,20*2,75)*3		92,40000		
		Štítové zdivo: :				
		(11,20*3,42)/2		19,15200		
		(11,20*4,77)/2		26,71200		
		Atikové zdivo: :				
		(15,855+15,035)*0,50		15,44500		
		Vnitřní zdivo 1. NP: :				
		(5,25*3,00)		15,75000		
		((5,70*3,00)-(1,90*2,25))		12,82500		
		((2,21+2,89)*3,00-(0,90*2,10*2))		11,52000		
		Vnitřní zdivo - podkroví: :				
		(7,25+5,90+5,90+5,55)*2,245		55,22700		
		-(0,80*1,20)*3		-2,88000		
37	311238236R00	Zdivo z broušených cihelných bloků P15, tl. 380 mm	m2	18,36000	2 100,00	38 556,00
		Zakládací tvárnice obvodového zdiva: :				
		(15,035+12,13+15,855)*0,50		21,51000		
		-(1,10*0,50)-(2,40*0,50)-(1,70*0,50)-(1,10*0,50)		-3,15000		
38	311238607R00	Zdivo z broušených cihelných bloků P10, tl. 440 mm, s minerální vatou	m2	339,71850	3 371,87	1 145 486,62
		Obvodové zdivo tl. 450 mm: :				
		1. NP: :				
		(15,035+12,13+15,855)*2,50		107,55000		
		-(2,40*0,60)-(1,10*1,60)-(0,75*0,75)-(2,40*1,90)-		-17,30250		
		(1,50*1,50)-(1,70*1,60)-(1,50*1,50)-(1,10*1,60)				
		2. NP - 3. NP: :				
		(15,035+12,13+15,855)*2,75*2		236,61000		
		-(2,40*2,40)*3*2		-34,56000		
		-(1,50*1,50)*3*2		-13,50000		
		-(0,75*0,75)*2		-1,12500		
		4. NP: :				
		(15,035+12,13+15,855)*1,30		55,92600		
		-(2,40*1,30)*3		-9,36000		
		Vikýře: :				
		(3,90*2,00)*3		23,40000		
		-(2,40*1,10)*3		-7,92000		
39	311238130R00	Zdivo akustické P+D na MC 10, tl.190 mm	m2	44,95890	1 450,00	65 190,41
		Vnitřní zdivo tl. 200 mm: :				
		1. NP: :				
		(2,45+2,36)*3,00		14,43000		
		-(1,20*2,25)		-2,70000		
		2. NP - 4. NP: :				
		((2,45+2,36)*2,75)*3		39,68250		
		-(1,20*2,25)*3		-8,10000		
		Podkroví: :				
		(1,96*0,84)		1,64640		
40	311238138R00	Zdivo akustické z broušených cihelných bloků na MC 10, tl.250 mm	m2	188,25000	2 350,00	442 387,50
		Vnitřní zdivo tl. 250 mm: :				

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1. NP: :				
		$(5,95+2,89)*3,00$		26,52000		
		$-(0,90*2,05)$		-1,84500		
		2. NP - 4. NP: :				
		$((7,25+5,75+5,95+2,89)*2,75)*3$		180,18000		
		$-((0,90*2,05)*3)*3$		-16,60500		
41	311271176R00	Zdivo akustické vápenopiskové tl. 25 cm	m2	47,40750	1 870,00	88 652,03
		Vnitřní zdivo: :				
		1. NP: :				
		$(2,41*3,00)$		7,23000		
		2. NP - 4. NP: :				
		$((2,41+2,46)*2,75)*3$		40,17750		
42	311321826R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37	m3	6,24375	4 190,00	26 161,31
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.				
		Betonové stěny balkonu: :				
		1. NP: :				
		$(1,20*3,00*0,15)*1,25$		0,67500		
		2. NP - 4. NP: :				
		$((1,20*2,75*0,15)*3)*1,25$		5,56875		
43	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - zřízení	m2	70,76250	890,00	62 978,63
		Bednění stěn balkonu: :				
		1. NP: :				
		$(1,20+0,15+1,20)*3,00$		7,65000		
		2. NP - 4. NP: :				
		$((1,20+0,15+1,20)*2,75)*3$		63,11250		
44	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí pohledových hladkých, oboustranné - odstranění	m2	70,76250	189,00	13 374,11
		Bednění stěn balkonu: :				
		1. NP: :				
		$(1,20+0,15+1,20)*3,00$		7,65000		
		2. NP - 4. NP: :				
		$((1,20+0,15+1,20)*2,75)*3$		63,11250		
45	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,70930	27 000,00	19 151,10
		Výztuž výtahové šachty - dle statického výpočtu: :				
		$(709,303)/1000$		0,70930		
46	342248109R00	Příčky z broušených cihelných bloků P+D na MVC 5, tl. 80 mm	m2	370,69250	890,00	329 916,33
		Vnitřní zdivo: :				
		1. NP: :				
		$(4,45+2,15+2,00+3,80+1,96+1,95+2,85+4,98+0,85+0,40+2,80+1,95+1,00)*3,00$		93,42000		
		$-(0,80*2,02)*2-(1,70*2,10)-(0,90*2,02)*2$		-10,43800		
		2. NP - 4. NP: :				
		$((2,75+2,60+1,60)*2,75)*3$		57,33750		
		$-(0,80*2,02)-(0,90*2,02))*3$		-10,30200		
		$((2,60+2,10+2,10+0,90+6,50+1,70)*2,75)*3$		131,17500		
		$-(0,80*2,02)*2-(0,90*2,02)*2)*3$		-20,60400		

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$((4,98+1,10+0,15+1,95+2,85+1,80+0,90+2,80+0,85+0,30) \cdot 2,75) \cdot 3$ $(-0,90 \cdot 2,02) \cdot 2 - (0,80 \cdot 2,02) \cdot 3$		145,86000 -15,75600		
47	342248114R00	Příčky z broušených cihelných bloků P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	29,21400	1 044,00	30 499,42
		Vnitřní zdivo tl. 150 mm: :				
		1. NP: :				
		$(4,45+6,50) \cdot 3,00$		32,85000		
		$- (0,90 \cdot 2,02) \cdot 2$		-3,63600		
48	346275115R00	Přízdívky z desek váonopískových tl. 150 mm	m2	22,25000	1 421,00	31 617,25
		1. NP: :				
		M.č. 110 WC: :				
		$(1,00 \cdot 1,25)$		1,25000		
		Byt č. 1 - 2+KK: :				
		M.č. 112.2 Koupelna, WC: :				
		$(1,95 \cdot 1,25)$		2,43750		
		2. NP - 4. NP: :				
		Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :				
		M.č. 203.2, 303.2, 403.2 - Koupelna + WC: :				
		$(2,10 \cdot 1,25) \cdot 3$		7,87500		
		Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :				
		M.č. 204.2, 304.2, 404.2 - WC: :				
		$(0,90 \cdot 1,25) \cdot 3$		3,37500		
		Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :				
		M.č. 205.2, 305.2, 405.2 - Koupelna + WC: :				
		$(1,95 \cdot 1,25) \cdot 3$		7,31250		
49	317168112R00	Překlad nenosný plochý 115x71x1250 mm	kus	31,00000	411,00	12 741,00
		Včetně dodávky překladů.				
		1. NP: :				
		$(4,0)$		4,00000		
		2. NP - 4. NP: :				
		$(9,0) \cdot 3$		27,00000		
50	317168115R00	Překlad nenosný plochý 115x71x2000 mm	kus	1,00000	602,00	602,00
		Včetně dodávky překladů.				
		1. NP: :				
		$(1,0)$		1,00000		
51	317168122R00	Překlad nenosný plochý 145x71x1250 mm	kus	2,00000	473,00	946,00
		Včetně dodávky překladů.				
		1. NP: :				
		$(2,0)$		2,00000		
52	317168130R00	Překlad nosný 7 vysoký 70x238x1000 mm	kus	16,00000	459,00	7 344,00
		1. NP: :				
		$(4,0)$		4,00000		
		2. NP - 4. NP: :				
		$(4,0) \cdot 3$		12,00000		
53	317168131R00	Překlad nosný 7 vysoký 70x238x1250 mm	kus	48,00000	585,00	28 080,00
		1. NP: :				
		$(12,0)$		12,00000		

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2. NP - 4. NP: : (9,0)*3 Podkroví: : (9,0)		27,00000 9,00000		
54	317168132R00	Překlad nosný 7 vysoký 70x238x1500 mm	kus	16,00000	657,00	10 512,00
		1. NP: : (10,0) 2. NP - 4. NP: : (2,0)*3		10,00000 6,00000		
55	317168133R00	Překlad nosný 7 vysoký 70x238x1750 mm	kus	34,00000	826,00	28 084,00
56	317168134R00	Překlad nosný 7 vysoký 70x238x2000 mm	kus	4,00000	1 060,00	4 240,00
		1. NP: : (4,0)		4,00000		
57	317168135R00	Překlad nosný 7 vysoký 70x238x2250 mm	kus	4,00000	1 230,00	4 920,00
		1. NP: : (4,0)		4,00000		
58	317168138R00	Překlad nosný 7 vysoký 70x238x3000 mm	kus	16,00000	1 750,00	28 000,00
59	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,13086	8 349,00	1 092,55
		Osazení ocelových nosníků - 4. NP - věnce a ztužující pásy: : I 120: : (1,95*11,10)/1000 HEA 120: : (5,488*19,90)/1000		0,02165 0,10921		
60	13380520R	Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli S235 11375	t	0,02273	34 000,00	772,82
		Osazení ocelových nosníků - 4. NP - věnce a ztužující pásy: : I 120: : ((1,95*11,10)/1000)*1,05		0,02273		
61	13388130R	Tyč průřezu HEA120, střední, jakost oceli S235 11375	t	0,11467	34 000,00	3 898,78
		Osazení ocelových nosníků - 4. NP - věnce a ztužující pásy: : HEA 120: : ((5,488*19,90)/1000)*1,05		0,11467		
62	133PC001	D+M Ocelové pásoviny tl. 10 mm	t	0,01623	34 000,00	551,82
		Osazení ocelových nosníků - 4. NP - věnce a ztužující pásy: : ((9,81)/1000)*1,05 ((5,65)/1000)*1,05		0,01030 0,00593		
63	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	2,58919	7 644,00	19 791,77
		Osazené nosníků HEA 180 - krov: : (((15,855+15,855+5,475)*35,50)/1000) Osazení ocelových nosníků - 4. NP - věnce a ztužující pásy: : HEA 180: : (6,00*35,50)/1000 (13,00*35,50)/1000 (2,00*35,50)/1000		1,32007 0,21300 0,46150 0,07100		

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(2,50*35,50)/1000		0,08875		
		(7,00*35,50)/1000		0,24850		
		(5,25*35,50)/1000		0,18638		
64	13486310R	Tyč průřezu HEA 180, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	2,78466	34 000,00	94 678,44
		Osazené nosníků HEA 180 - krov: :				
		((15,855+15,855+5,475)*35,50)/1000)*1,1		1,45207		
		Osazení ocelových nosníků - 4. NP - věnce a ztužující pásy: :				
		HEA 180: :				
		((6,00*35,50)/1000)*1,05		0,22365		
		((13,00*35,50)/1000)*1,05		0,48458		
		((2,00*35,50)/1000)*1,05		0,07455		
		((2,50*35,50)/1000)*1,05		0,09319		
		((7,00*35,50)/1000)*1,05		0,26093		
		((5,25*35,50)/1000)*1,05		0,19569		
65	133PC002	Ocelové spojovací prvky pro pozední věnce	t	0,06746	34 000,00	2 293,64
		Poznámka a - pásovina se dvěma pracemi: :				
		(1,413*18)/1000		0,02543		
		Poznámka b - Plotna s navařenými pracemi: :				
		(4,67*9)/1000		0,04203		
66	342263420R00	Osazení revizních dvířek do 0,50 m2	kus	16,00000	285,00	4 560,00
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.				
		Z/12 - Revizní dvířka 300/300 mm: :				
		(6,0)		6,00000		
		Z/18 - Revizní dvířka 200/200 mm: :				
		(10,0)		10,00000		
67	553476592R	Z/12 - Dvířka revizní do SDK 300x300 mm	kus	6,00000	857,00	5 142,00
		Z/12 - Revizní dvířka 300/300 mm: :				
		(6,0)		6,00000		
68	553476590R	Z/18 - Dvířka revizní do SDK 200x200 mm	kus	10,00000	703,00	7 030,00
		Z/18 - Revizní dvířka 200/200 mm: :				
		(10,0)		10,00000		
69	416021125R00	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 15 mm	m2	196,85340	1 090,00	214 570,21
		1. NP: :				
		M.č. 101 Zádveří: :				
		(5,80)		5,80000		
		M.č. 102 Chodba: :				
		(16,40)		16,40000		
		M.č. 103 Schodiště: :				
		(12,50)		12,50000		
		M.č. 108 Pracovna sociálního pracovníka: :				
		(12,70)		12,70000		
		4. NP: :				
		M.č. 401 Schodiště: :				
		((2,20*2,37)+(3,96*2,20))		13,92600		
		Byt č. 8 - 1+KK: :				

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		M.č. 403.1 Předstih: :				
		(4,00)		4,00000		
		M.č. 403.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		((5,35*2,37)+(5,35*0,99)+(4,65*1,70))		25,88100		
		Byt č. 9 - 2+KK: :				
		M.č. 404.1 Předstih: :				
		(6,00)		6,00000		
		M.č. 404.4 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		((3,25*2,60)+(5,45*2,37)+(5,45*2,10))		32,81150		
		M.č. 404.5 Pokoj: :				
		((3,91*2,37)+(3,91*1,10))		13,56770		
		Byt č. 10 - 2+KK: :				
		M.č. 405.1 Předstih: :				
		(5,30)		5,30000		
		M.č. 405.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		((4,655*2,37)+(4,655*3,52)+(2,88*0,90))		30,00995		
		M.č. 405.4 Pokoj: :				
		((5,175*2,37)+(5,175*1,10))		17,95725		
70	447112131R00	Podkroví SDK, konstrukce HUT, izolace, 1x RB tl. 15 mm	m2	101,95720	1 260,00	128 466,07
		Podkroví: :				
		(15,355*3,32)*2		101,95720		
70A	416020118R00	Podhledy SDK, konstrukce HUT, 1x deska tl. 15 mm	m2	55,14800	1 190,00	65 626,12

		1. NP: :				
		M.č. 109 Předstih WC: :				
		(1,70)		1,70000		
		M.č. 110 WC: :				
		(1,70)		1,70000		
		Byt č. 1 - 2+KK: :				
		M.č. 112.2 Koupelna, WC: :				
		(5,50)		5,50000		
		2. NP - 3. NP: :				
		Byt č. 2, 5 - 1+KK: :				
		M.č. 203.2/303.2 Koupelna, WC: :				
		(4,80)*2		9,60000		
		Byt č. 3, 6 - 2+KK: :				
		M.č. 204.2/304.2 WC: :				
		(1,50)*2		3,00000		
		M.č. 204.3/304.3 Koupelna: :				
		(3,20)*2		6,40000		
		Byt č. 4, 7 - 2+KK: :				
		M.č. 205.2/305.2 Koupelna, WC: :				
		(5,50)*2		11,00000		
		4. NP: :				
		Byt č. 8 - 1+KK: :				
		M.č. 403.2 Koupelna, WC: :				
		((1,80*2,37)+(1,80*0,99))		6,04800		

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Byt č. 9 - 2+KK: :				
		M.č. 404.2 WC: :				
		(1,50)		1,50000		
		M.č. 404.3 Koupelna: :				
		(3,20)		3,20000		
		Byt č. 10 - 2+KK: :				
		M.č. 405.2 Koupelna, WC: :				
		(5,50)		5,50000		
71	317998121R00	Izolace mezi překlady polystyren XPS tl. 160 mm	m	61,75000	240,00	14 820,00
		1. NP: :				
		(1,50+2,00+2,25+1,75+3,00+1,00+1,50+3,00)		16,00000		
		2. NP - 4. NP: :				
		(3,00+1,75+3,00+1,75+1,75+1,00+3,00)*3		45,75000		
72	311311911R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 16/20	m3	0,45488	3 290,00	1 496,56
		Betonová mazanina zděných atik tl. 50 - 70 mm: :				
		((12,13+12,13)*0,25*0,06)*1,25		0,45488		
73	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	1,45560	598,00	870,45
		Betonová mazanina zděných atik tl. 50 - 70 mm: :				
		((12,13+12,13)*0,06)		1,45560		
74	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	1,45560	188,00	273,65
		Betonová mazanina zděných atik tl. 50 - 70 mm: :				
		((12,13+12,13)*0,06)		1,45560		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 104 511,97
75	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	127,92075	3 290,00	420 859,27
		Stropy 1. NP tl. 200 mm: :				
		(15,495*11,77*0,20)*1,25		45,59404		
		-(3,80*2,70*0,20)		-2,05200		
		-(2,46*2,36*0,20)		-1,16112		
		Stropy 2. NP - 3. NP tl. 200 mm: :				
		((15,495*11,77*0,20)*1,25)*2		91,18808		
		-(2,20*3,50*0,20)*2		-3,08000		
		-(2,46*2,61*0,20)*2		-2,56824		
76	411321825R00	Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 25/30	m3	6,12000	3 690,00	22 582,80
		ŽB deska balkonu tl. 160 mm: :				
		((3,40*0,16)*3)*1,25		6,12000		
77	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	547,83620	710,00	388 963,70
		Bednění stropů - svislé - 1. NP: :				
		(7,25+4,45+7,25+4,45)*0,20		4,68000		
		(6,50+7,25+6,50+7,25)*0,20		5,50000		
		(2,45+1,90+2,45+1,90)*0,20		1,74000		
		(2,11+2,89+2,11+2,89)*0,20		2,00000		
		(5,175+11,40+4,655+11,40)*0,20		6,52600		
		Bednění stropů - svislé - 2. NP až 3. NP: :				
		((7,25+4,45+7,25+4,45)*0,20)*2		9,36000		
		((7,25+6,50+9,46+2,89+2,21+3,51)*0,20)*2		12,72800		
		((2,20+2,15+2,20+2,15)*0,20)*2		3,48000		

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobilé náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		$((5,175+11,20+4,655+11,20)*0,20)*2$		12,89200		
		Bednění stropů - svislé - balkony: :				
		$((1,20+3,00+1,20)*0,16)*3$		7,77600		
		Bednění stropů - vodorovné - 1. NP: :				
		$((7,25*4,45)+(6,50*7,25)+(2,00*0,20))$		79,78750		
		$((2,45*1,90)+(2,11*2,89))$		10,75290		
		$(5,175*11,40)$		58,99500		
		Bednění stropů - vodorovné - 2. NP až 3. NP: :				
		$((7,25*4,45)+(7,25*6,50)+(2,21*2,89))*2$		171,54880		
		$(2,20*2,20)*2$		9,68000		
		$(5,175*11,40)*2$		117,99000		
		Bednění stropů - vodorovné - balkony: :				
		$((1,20*3,00)*3)*3$		32,40000		

78	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	547,83620	100,00	54 783,62
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

		Bednění stropů - svislé - 1. NP: :				
		$(7,25+4,45+7,25+4,45)*0,20$		4,68000		
		$(6,50+7,25+6,50+7,25)*0,20$		5,50000		
		$(2,45+1,90+2,45+1,90)*0,20$		1,74000		
		$(2,11+2,89+2,11+2,89)*0,20$		2,00000		
		$(5,175+11,40+4,655+11,40)*0,20$		6,52600		
		Bednění stropů - svislé - 2. NP až 3. NP: :				
		$((7,25+4,45+7,25+4,45)*0,20)*2$		9,36000		
		$((7,25+6,50+9,46+2,89+2,21+3,51)*0,20)*2$		12,72800		
		$((2,20+2,15+2,20+2,15)*0,20)*2$		3,48000		
		$((5,175+11,20+4,655+11,20)*0,20)*2$		12,89200		
		Bednění stropů - svislé - balkony: :				
		$((1,20+3,00+1,20)*0,16)*3$		7,77600		
		Bednění stropů - vodorovné - 1. NP: :				
		$((7,25*4,45)+(6,50*7,25)+(2,00*0,20))$		79,78750		
		$((2,45*1,90)+(2,11*2,89))$		10,75290		
		$(5,175*11,40)$		58,99500		
		Bednění stropů - vodorovné - 2. NP až 3. NP: :				
		$((7,25*4,45)+(7,25*6,50)+(2,21*2,89))*2$		171,54880		
		$(2,20*2,20)*2$		9,68000		
		$(5,175*11,40)*2$		117,99000		
		Bednění stropů - vodorovné - balkony: :				
		$((1,20*3,00)*3)*3$		32,40000		

79	411354175R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - zřízení	m2	481,15420	275,00	132 317,41
----	--------------	---	----	-----------	--------	------------

		Bednění stropů - vodorovné - 1. NP: :				
		$((7,25*4,45)+(6,50*7,25)+(2,00*0,20))$		79,78750		
		$((2,45*1,90)+(2,11*2,89))$		10,75290		
		$(5,175*11,40)$		58,99500		
		Bednění stropů - vodorovné - 2. NP až 3. NP: :				
		$((7,25*4,45)+(7,25*6,50)+(2,21*2,89))*2$		171,54880		
		$(2,20*2,20)*2$		9,68000		
		$(5,175*11,40)*2$		117,99000		
		Bednění stropů - vodorovné - balkony: :				

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$((1,20*3,00)*3)*3$		32,40000		
80	411354176R00	Podpěrná konstr. stropů do 20 kPa - odstranění	m2	481,15420	69,00	33 199,64
		Bednění stropů - vodorovné - 1. NP: :				
		$((7,25*4,45)+(6,50*7,25)+(2,00*0,20))$		79,78750		
		$((2,45*1,90)+(2,11*2,89))$		10,75290		
		$(5,175*11,40)$		58,99500		
		Bednění stropů - vodorovné - 2. NP až 3. NP: :				
		$((7,25*4,45)+(7,25*6,50)+(2,21*2,89))*2$		171,54880		
		$(2,20*2,20)*2$		9,68000		
		$(5,175*11,40)*2$		117,99000		
		Bednění stropů - vodorovné - balkony: :				
		$((1,20*3,00)*3)*3$		32,40000		
81	411354185R00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 20 kPa - zřízení	m2	481,15420	58,00	27 906,94
		Bednění stropů - vodorovné - 1. NP: :				
		$((7,25*4,45)+(6,50*7,25)+(2,00*0,20))$		79,78750		
		$((2,45*1,90)+(2,11*2,89))$		10,75290		
		$(5,175*11,40)$		58,99500		
		Bednění stropů - vodorovné - 2. NP až 3. NP: :				
		$((7,25*4,45)+(7,25*6,50)+(2,21*2,89))*2$		171,54880		
		$(2,20*2,20)*2$		9,68000		
		$(5,175*11,40)*2$		117,99000		
		Bednění stropů - vodorovné - balkony: :				
		$((1,20*3,00)*3)*3$		32,40000		
82	411354186R00	Příplatek k podpěr. konstr. stropů 20 kPa - odstr.	m2	481,15420	14,00	6 736,16
		Bednění stropů - vodorovné - 1. NP: :				
		$((7,25*4,45)+(6,50*7,25)+(2,00*0,20))$		79,78750		
		$((2,45*1,90)+(2,11*2,89))$		10,75290		
		$(5,175*11,40)$		58,99500		
		Bednění stropů - vodorovné - 2. NP až 3. NP: :				
		$((7,25*4,45)+(7,25*6,50)+(2,21*2,89))*2$		171,54880		
		$(2,20*2,20)*2$		9,68000		
		$(5,175*11,40)*2$		117,99000		
		Bednění stropů - vodorovné - balkony: :				
		$((1,20*3,00)*3)*3$		32,40000		
83	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	8,26233	27 000,00	223 082,91
		Výztuž stropní desky 1. NP - dle statického výpočtu: :				
		$(2779,039)/1000$		2,77904		
		Výztuž stropní desky 2. NP - dle statického výpočtu: :				
		$(2699,420)/1000$		2,69942		
		Výztuž stropní desky 3. NP - dle statického výpočtu: :				
		$(2783,874)/1000$		2,78387		
84	411361921RT4	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	1,11888	27 000,00	30 209,76
		Výztuž stropní desky 1. NP - dle statického výpočtu: :				

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(372,96)/1000		0,37296		
		Výztuž stropní desky 2. NP - dle statického výpočtu: :				
		(372,96)/1000		0,37296		
		Výztuž stropní desky 3. NP - dle statického výpočtu: :				
		(372,96)/1000		0,37296		
85	411364012R00	Prvek Isokorb výška 160-250 mm	kus	31,00000	3 780,00	117 180,00
		1. NP - dle statického výpočtu: :				
		(13,0)		13,00000		
		2. NP - dle statického výpočtu: :				
		(9,0)		9,00000		
		3. NP - dle statického výpočtu: :				
		(9,0)		9,00000		
86	411364611R00	Prvek Isokorb výška 150-250 mm	kus	4,00000	3 780,00	15 120,00
		3. NP - dle statického výpočtu: :				
		(4,0)		4,00000		
87	411PC001	Distanční vlnovky k betonářské síti v. 70 mm	ks	30,00000	35,00	1 050,00
		Balkony: :				
		1. NP: :				
		(10,0)		10,00000		
		2. NP: :				
		(10,0)		10,00000		
		3. NP: :				
		(10,0)		10,00000		
88	411PC002	Distanční vlnovky k betonářské síti v. 110 mm	ks	480,00000	40,00	19 200,00
		1. NP: :				
		(160,0)		160,00000		
		2. NP: :				
		(160,0)		160,00000		
		3. NP: :				
		(160,0)		160,00000		
89	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	15,00612	3 691,00	55 387,59
		Ztužující pásy 1. NP: :				
		Věnc V1: :				
		(14,75*0,28*0,25)*1,25		1,29063		
		Ztužující pásy 2. NP: :				
		Věnc V1: :				
		(20,00*0,28*0,25)*1,25		1,75000		
		Ztužující pásy 3. NP: :				
		Věnc V1: :				
		(20,00*0,28*0,25)*1,25		1,75000		
		Ztužující pásy - 4. NP: :				
		Věnc V2: :				
		(26,80*0,30*0,31)*1,25		3,11550		
		Věnc V3: :				
		(3,60*0,18*0,30)*1,25		0,24300		
		Věnc V4: :				

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(5,40*0,25*0,30)*1,25		0,50625		
		Věvec V5: :				
		((12,00*0,20*0,28)+(12,00*0,17*0,50))*1,25		2,11500		
		Věvec V6: :				
		(4,61*0,20*0,25)*1,25		0,28813		
		Věvec V7: :				
		(9,10*0,25*0,28)*1,25		0,79625		
		Věvec V8: :				
		(7,60*0,18*0,28)*1,25		0,47880		
		Věvec V9: :				
		(7,60*0,31*0,28)*1,25		0,82460		
		Věvec V10: :				
		(12,25*0,25*0,25)*1,25		0,95703		
		Ukončení štítového zdiva: :				
		(15,30*0,25*0,07)*1,25		0,33469		
		Průvlak P1: :				
		(2,50*0,25*0,50)*1,25		0,39063		
		Průvlak P2: :				
		(2,65*0,25*0,20)*1,25		0,16563		
90	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	176,16000	458,00	80 681,28

Ztužující pásy 1. NP: :

Věvec V1: :

(14,75)

14,75000

Ztužující pásy 2. NP: :

Věvec V1: :

(20,00)

20,00000

Ztužující pásy 3. NP: :

Věvec V1: :

(20,00)

20,00000

Ztužující pásy - 4. NP: :

Věvec V2: :

(26,80)

26,80000

Věvec V3: :

(3,60)

3,60000

Věvec V4: :

(5,40)

5,40000

Věvec V5: :

(12,00+12,00)

24,00000

Věvec V6: :

(4,61)

4,61000

Věvec V7: :

(9,10)

9,10000

Věvec V8: :

(7,60)

7,60000

Věvec V9: :

(7,60)

7,60000

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobilé náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Věnc V10: :
(12,25) 12,25000

Ukončení štítového zdiva: :
(15,30) 15,30000

Průvlak P1: :
(2,50) 2,50000

Průvlak P2: :
(2,65) 2,65000

91	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	176,16000	105,00	18 496,80
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

Ztužující pásy 1. NP: :
Věnc V1: :
(14,75) 14,75000

Ztužující pásy 2. NP: :
Věnc V1: :
(20,00) 20,00000

Ztužující pásy 3. NP: :
Věnc V1: :
(20,00) 20,00000

Ztužující pásy - 4. NP: :
Věnc V2: :
(26,80) 26,80000

Věnc V3: :
(3,60) 3,60000

Věnc V4: :
(5,40) 5,40000

Věnc V5: :
(12,00+12,00) 24,00000

Věnc V6: :
(4,61) 4,61000

Věnc V7: :
(9,10) 9,10000

Věnc V8: :
(7,60) 7,60000

Věnc V9: :
(7,60) 7,60000

Věnc V10: :
(12,25) 12,25000

Ukončení štítového zdiva: :
(15,30) 15,30000

Průvlak P1: :
(2,50) 2,50000

Průvlak P2: :
(2,65) 2,65000

92	417351215R00	Bednění věnců věncovkou bez izolantu	m	172,08000	415,00	71 413,20
----	--------------	--------------------------------------	---	-----------	--------	-----------

Věncovka V8/20: :

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobilé náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1. NP - 4. NP: : (15,855+12,13+15,035)*4		172,08000		
93	417238122R00	Obezídka ztužujícího věnce věncovkou VT 8/25,vč.EPS	m	20,00000	488,00	9 760,00
94	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,51736	27 000,00	13 968,72
		Výztuž ztužujících pásů a věnců - 4. NP - dle statického výpočtu: : (517,356)/1000		0,51736		
95	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3	8,04581	4 266,00	34 323,43
		Schodiště 1. NP: : Podesta: : (2,20*1,10*0,15)*1,25		0,45375		
		Schodišťová ramena: : ((2,40*1,10*0,15)+(2,70*1,10*0,15))*1,25		1,05188		
		Schodišťové stupně: : ((1,10*0,30*0,161)*19)*1,25		1,26184		
		Schodiště 2. NP - 3. NP: : Podesta: : (2,20*1,10*0,15)*1,25*2		0,90750		
		Schodišťová ramena: : ((1,10*2,40*0,15)*2)*1,25*2		1,98000		
		Schodišťové stupně: : ((1,10*0,30*0,161)*18)*1,25*2		2,39085		
96	430361821R00	Výztuž schodišť. konstrukcí přímočarých 10505 (R)	t	0,46882	27 000,00	12 658,14
		Výztuž schodiště - dle statického výpočtu: : (468,822)/1000		0,46882		
97	430364123R00	Prvek zvukoizolační T6	kus	10,00000	3 780,00	37 800,00
		Prvky ke schodišťové výztuži: : Výška 200 mm: : (5,0)		5,00000		
		Prvky ke stropní konstrukci: : 1. NP: : (2,0)		2,00000		
		2. NP: : (2,0)		2,00000		
		3. NP: : (1,0)		1,00000		
98	430364700R00	Prvek zvukoizolační Z	kus	18,00000	3 430,00	61 740,00
		Prvky ke schodišťové výztuži: : Výška 180 mm: : (9,0)		9,00000		
		Prvky ke stropní konstrukci: : 1. NP: : (3,0)		3,00000		
		2. NP: : (3,0)		3,00000		
		3. NP: : (3,0)		3,00000		

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
99	431351121R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení	m2	32,79000	3 525,00	115 584,75
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
Bednění podest: :						
$((2,20*1,10)+(2,20+1,10+2,20+1,10)*0,15)*3$				10,23000		
Bednění podstupňových desek: :						
$((2,40*1,10)+(2,70*1,10))$				5,61000		
$((2,40*1,10)*2)*2$				10,56000		
$((2,40+1,10)*2*0,15)+((2,70+1,10)*2*0,15)$				2,19000		
$((2,40+1,10)*2*0,15)*2*2$				4,20000		
100	431351122R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění	m2	32,79000	122,00	4 000,38
Bednění podest: :						
$((2,20*1,10)+(2,20+1,10+2,20+1,10)*0,15)*3$				10,23000		
Bednění podstupňových desek: :						
$((2,40*1,10)+(2,70*1,10))$				5,61000		
$((2,40*1,10)*2)*2$				10,56000		
$((2,40+1,10)*2*0,15)+((2,70+1,10)*2*0,15)$				2,19000		
$((2,40+1,10)*2*0,15)*2*2$				4,20000		
101	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	33,20350	2 127,00	70 623,84
Bednění stupňů: :						
$((1,10*0,30)+(1,10*0,161)+(0,30*0,161*2))*19$				11,47030		
$((1,10*0,30)+(1,10*0,161)+(0,30*0,161*2))*18*2$				21,73320		
102	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	33,20350	94,00	3 121,13
Bednění stupňů: :						
$((1,10*0,30)+(1,10*0,161)+(0,30*0,161*2))*19$				11,47030		
$((1,10*0,30)+(1,10*0,161)+(0,30*0,161*2))*18*2$				21,73320		
103	457311117R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 20/25	m3	0,24900	4 500,00	1 120,50
S4 - Stříšky nad vstupy: :						
$(1,80*1,20*0,04)*1,25$				0,10800		
$(2,35*1,20*0,04)*1,25$				0,14100		
104	411PC003	Osazení stropních panelů výtahové šachty, včetně dodávky PZD 210/30/9 mm včetně dodávky PZD 003/ji 208/179/14	kus	6,00000	1 590,00	9 540,00
105	411PC004	Zřízení prostupů ve stropích	hod	30,00000	370,00	11 100,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						892 949,72
107	601015102R00	Postřík stropů cementový ručně	m2	448,90000	23,00	10 324,70
Včetně pomocného lešení.						
1. NP: :						
M.č. 101 Zádveří: :						
(5,80)				5,80000		
M.č. 102 Chodba: :						
(16,40)				16,40000		
M.č. 103 Schodiště: :						
(12,50)				12,50000		
M.č. 105 Rozvodna NN: :						
(3,20)				3,20000		
M.č. 106 Úklid: :						
(2,20)				2,20000		

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobilé náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		M.č. 107 Sklepní kóje: :				
		(33,20)		33,20000		
		M.č. 108 Pracovna sociálního pracovníka: :				
		(12,70)		12,70000		
		M.č. 109 Předsíň WC: :				
		(1,70)		1,70000		
		M.č. 110 WC: :				
		(1,70)		1,70000		
		M.č. 111 Výměňiková stanice: :				
		(5,70)		5,70000		
		Byt č. 1 - 2+KK: :				
		M.č. 112.1 Předsíň: :				
		(5,30)		5,30000		
		M.č. 112.2 Koupelna, WC: :				
		(5,50)		5,50000		
		M.č. 112.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(28,70)		28,70000		
		M.č. 112.4 Pokoj: :				
		(14,70)		14,70000		
		2. NP - 3. NP: :				
		M.č. 201/301 Schodiště: :				
		(12,50)*2		25,00000		
		Byt č. 2, 5 - 1+KK: :				
		M.č. 203.1/303.1 Předsíň: :				
		(4,00)*2		8,00000		
		M.č. 203.2/303.2 Koupelna, WC: :				
		(4,80)*2		9,60000		
		M.č. 203.3/303.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(22,60)*2		45,20000		
		Byt č. 3, 6 - 2+KK: :				
		M.č. 204.1/304.1 Předsíň: :				
		(6,00)*2		12,00000		
		M.č. 204.2/304.2 WC: :				
		(1,50)*2		3,00000		
		M.č. 204.3/304.3 Koupelna: :				
		(3,20)*2		6,40000		
		M.č. 204.4/304.4 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(29,70)*2		59,40000		
		M.č. 204.5/304.5 Pokoj: :				
		(11,30)*2		22,60000		
		Byt č. 4, 7 - 2+KK: :				
		M.č. 205.1/305.1 Předsíň: :				
		(5,30)*2		10,60000		
		M.č. 205.2/305.2 Koupelna, WC: :				
		(5,50)*2		11,00000		

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

M.č. 205.3/305.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :

(28,70)*2 57,40000

M.č. 205.4/305.4 Pokoj: :

(14,70)*2 29,40000

108	601016191R00	Penetrační nátěr stropů	m2	448,90000	23,00	10 324,70
-----	--------------	-------------------------	----	-----------	-------	-----------

1. NP: :

M.č. 101 Zádveří: :

(5,80) 5,80000

M.č. 102 Chodba: :

(16,40) 16,40000

M.č. 103 Schodiště: :

(12,50) 12,50000

M.č. 105 Rozvodna NN: :

(3,20) 3,20000

M.č. 106 Úklid: :

(2,20) 2,20000

M.č. 107 Sklepní kóje: :

(33,20) 33,20000

M.č. 108 Pracovna sociálního pracovníka: :

(12,70) 12,70000

M.č. 109 Předsíň WC: :

(1,70) 1,70000

M.č. 110 WC: :

(1,70) 1,70000

M.č. 111 Výměňíková stanice: :

(5,70) 5,70000

Byt č. 1 - 2+KK: :

M.č. 112.1 Předsíň: :

(5,30) 5,30000

M.č. 112.2 Koupelna, WC: :

(5,50) 5,50000

M.č. 112.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :

(28,70) 28,70000

M.č. 112.4 Pokoj: :

(14,70) 14,70000

2. NP - 3. NP: :

M.č. 201/301 Schodiště: :

(12,50)*2 25,00000

Byt č. 2, 5 - 1+KK: :

M.č. 203.1/303.1 Předsíň: :

(4,00)*2 8,00000

M.č. 203.2/303.2 Koupelna, WC: :

(4,80)*2 9,60000

M.č. 203.3/303.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :

(22,60)*2 45,20000

Byt č. 3, 6 - 2+KK: :

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		M.č. 204.1/304.1 Předsíň: :				
		(6,00)*2		12,00000		
		M.č. 204.2/304.2 WC: :				
		(1,50)*2		3,00000		
		M.č. 204.3/304.3 Koupelna: :				
		(3,20)*2		6,40000		
		M.č. 204.4/304.4 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(29,70)*2		59,40000		
		M.č. 204.5/304.5 Pokoj: :				
		(11,30)*2		22,60000		
		Byt č. 4, 7 - 2+KK: :				
		M.č. 205.1/305.1 Předsíň: :				
		(5,30)*2		10,60000		
		M.č. 205.2/305.2 Koupelna, WC: :				
		(5,50)*2		11,00000		
		M.č. 205.3/305.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(28,70)*2		57,40000		
		M.č. 205.4/305.4 Pokoj: :				
		(14,70)*2		29,40000		
109	602015102R00	Postřík stěn cementový ručně	m2	1 793,81950	23,00	41 257,85

1. NP: :		
M.č. 101 Zádveří: :		
(2,00+2,90)*2*2,75	26,95000	
-(1,70*2,10)*2	-7,14000	
ostění: :		
(2,10+1,70+2,10)*0,225	1,32750	
M.č. 102 Chodba: :		
(2,00+8,20)*2*2,75	56,10000	
-(1,70*2,10)-(1,90*2,25)-(0,90*2,10)*2-(1,10*2,10)-	-17,57100	
(0,90*2,02)*2		
ostění: :		
(2,10+1,10+2,10)*0,225	1,19250	
M.č. 103 Schodiště: :		
(2,45+2,20+2,40+1,10+2,20+5,70)*2,75	44,13750	
-(1,90*2,25)-(1,20*2,25)-(0,90*2,05)	-8,82000	
ostění: :		
(2,02+0,90+2,02)*0,20	0,98800	
(2,25+1,20+2,25)*0,20	1,14000	
M.č. 105 Rozvodna NN: :		
(2,11+1,64)*2*2,75	20,62500	
-(0,90*2,10)	-1,89000	
ostění: :		
(2,10+0,90+2,10)*0,20	1,02000	
M.č. 106 Úklid: :		
(2,11+1,15)*2*2,75	17,93000	
-(0,90*2,10)-(0,75*0,75)	-2,45250	

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ostění :				
		(2,10+0,90+2,10)*0,20		1,02000		
		(0,75*4*0,225)		0,67500		
		M.č. 107 Sklepní kóje :				
		(5,10+6,50)*2*2,75		63,80000		
		-(0,90*2,02)-(2,40*0,60)		-3,25800		
		ostění :				
		(2,40+0,60)*2*0,225		1,35000		
		M.č. 108 Pracovna sociálního pracovníka :				
		(2,85+4,45)*2*2,75		40,15000		
		-(0,90*2,02)-(0,80*2,02)-(1,50*1,50)		-5,68400		
		ostění :				
		(1,50*4*0,225)		1,35000		
		M.č. 109 + 110 Předsíň WC + WC :				
		(2,15+1,70)*2*2,75		21,17500		
		-(0,80*2,02)		-1,61600		
		M.č. 111 Výměňníková stanice :				
		(2,15+2,65)*2*2,75		26,40000		
		-(1,10*2,10)		-2,31000		
		ostění :				
		(2,10+1,10+2,10)*0,225		1,19250		
		Byt č. 1 - 2+KK :				
		M.č. 112.1 Předsíň :				
		(1,85+2,85)*2*2,75		25,85000		
		-(0,90*2,05)-(0,90*2,02)*2-(0,80*2,02)		-7,09700		
		M.č. 112.2 Koupelna, WC :				
		(2,80+0,90+0,90+0,10+0,90+0,95+1,95+0,40+0,85+1,55)*2,75		31,07500		
		-(0,80*2,02)		-1,61600		
		M.č. 112.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem :				
		(2,80+6,15+4,655+5,25+2,19+0,90)*2,75		60,34875		
		-(2,40*2,40)-(0,90*2,02)		-7,57800		
		ostění :				
		(2,40*3*0,225)		1,62000		
		M.č. 112.4 Pokoj :				
		(5,175+2,90)*2*2,75		44,41250		
		-(1,50*1,50)-(0,90*2,02)		-4,06800		
		ostění :				
		(1,50*4*0,225)		1,35000		
		2. NP - 4. NP :				
		M.č. 201/301/401 Schodiště :				
		(2,20+5,70)*2*2,65*3		125,61000		
		-(1,20*2,25)-(0,90*2,05)*3-(1,50*1,50)*3		-31,45500		
		ostění :				
		((2,05+0,90+2,05)*0,20*3)*3		9,00000		
		((2,25+1,20+2,25)*0,20)*3		3,42000		
		((1,50*4*0,225)*3)		4,05000		

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobilé náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :				
		M.č. 203.1/303.1/403.1 Předsíň: :				
		$((2,50+1,60)*2*2,65)*3$		65,19000		
		$(-(0,90*2,02)-(0,90*2,05)-(0,80*2,02))*3$		-15,83700		
		M.č. 203.2/303.2/403.2 Koupelna, WC: :				
		$((1,80+2,75)*2*2,65)*3$		72,34500		
		$(-(0,80*2,02)-(0,75*0,75))*3$		-6,53550		
		ostění: :				
		$((0,75*4*0,225)*3)$		2,02500		
		M.č. 203.3/303.3/403.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		$((5,35+2,75+0,90+1,70+4,65+4,45)*2,65)*3$		157,41000		
		$(-(2,40*2,40)-(0,90*2,02))*3$		-22,73400		
		ostění: :				
		$((2,40*3*0,225)*3)$		4,86000		
		Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :				
		M.č. 204.1/304.1/404.1 Předsíň: :				
		$((1,70+3,51)*2*2,65)*3$		82,83900		
		$(-(0,80*2,02)*2-(0,90*2,02)-(0,90*2,05))*3$		-26,13900		
		M.č. 204.2/304.2/404.2 WC: :				
		$((1,70+0,90)*2*2,65)*3$		41,34000		
		$(-(0,80*2,02))*3$		-4,84800		
		M.č. 204.3/304.3/404.3 Koupelna: :				
		$((2,10+1,50)*2*2,65)*3$		57,24000		
		$(-(0,80*2,02))*3$		-4,84800		
		M.č. 204.4/304.4/404.4 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		$((3,25+2,60+2,20+3,90+5,45+6,50)*2,65)*3$		190,00500		
		$(-(0,90*2,02)-(2,40*2,40))*3$		-22,73400		
		ostění: :				
		$((2,40*3*0,225)*3)$		4,86000		
		M.č. 204.5/304.5/404.5 Pokoj: :				
		$((3,91+2,89)*2*2,65)*3$		108,12000		
		$(-(0,90*2,02)-(1,50*1,50))*3$		-12,20400		
		ostění: :				
		$((1,50*4*0,225)*3)$		4,05000		
		Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :				
		M.č. 205.1/305.1/405.1 Předsíň: :				
		$((1,60+2,85+1,85+2,85+0,25)*2,65)*3$		74,73000		
		$(-(0,90*2,02)*2-(0,80*2,02)-(0,90*2,05))*3$		-21,29100		
		M.č. 205.2/305.2/405.2 Koupelna, WC: :				
		$((2,80+0,90+0,90+0,10+0,90+0,95+2,03+0,40+0,85+1,55)*2,65)*3$		90,47100		
		$(-(0,80*2,02))*3$		-4,84800		
		M.č. 205.3/305.3/405.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		$((2,88+6,15+4,655+5,25+2,19+0,90)*2,65)*3$		175,09875		
		$(-(2,40*2,40)-(0,90*2,02))*3$		-22,73400		

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

ostění :
 $((2,40*3+0,225)*3)$ 4,86000
M.č. 205.4/305.4/405.4 Pokoj :
 $((5,175+2,90)*2*2,65)*3$ 128,39250
 $-(1,50*1,50)-(0,90*2,02))*3$ -12,20400
ostění :
 $((1,50*4+0,225)*3)$ 4,05000
Podkroví :
 $((4,45+7,25+4,45+7,25+6,50+1,20+2,21+5,30+12,13+12,13+6,58+6,58+2,20)*2,20)$ 172,10600
 $-(0,80*1,20)*2$ -1,92000

110	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	1 793,81950	23,00	41 257,85
-----	--------------	-----------------------	----	-------------	-------	-----------

1. NP :
M.č. 101 Zádveří :
 $(2,00+2,90)*2*2,75$ 26,95000
 $-(1,70*2,10)*2$ -7,14000
ostění :
 $(2,10+1,70+2,10)*0,225$ 1,32750
M.č. 102 Chodba :
 $(2,00+8,20)*2*2,75$ 56,10000
 $-(1,70*2,10)-(1,90*2,25)-(0,90*2,10)*2-(1,10*2,10)-(0,90*2,02)*2$ -17,57100
ostění :
 $(2,10+1,10+2,10)*0,225$ 1,19250
M.č. 103 Schodiště :
 $(2,45+2,20+2,40+1,10+2,20+5,70)*2,75$ 44,13750
 $-(1,90*2,25)-(1,20*2,25)-(0,90*2,05)$ -8,82000
ostění :
 $(2,02+0,90+2,02)*0,20$ 0,98800
 $(2,25+1,20+2,25)*0,20$ 1,14000
M.č. 105 Rozvodna NN :
 $(2,11+1,64)*2*2,75$ 20,62500
 $-(0,90*2,10)$ -1,89000
ostění :
 $(2,10+0,90+2,10)*0,20$ 1,02000
M.č. 106 Úklid :
 $(2,11+1,15)*2*2,75$ 17,93000
 $-(0,90*2,10)-(0,75*0,75)$ -2,45250
ostění :
 $(2,10+0,90+2,10)*0,20$ 1,02000
 $(0,75*4*0,225)$ 0,67500
M.č. 107 Sklepní kóje :
 $(5,10+6,50)*2*2,75$ 63,80000
 $-(0,90*2,02)-(2,40*0,60)$ -3,25800
ostění :
 $(2,40+0,60)*2*0,225$ 1,35000
M.č. 108 Pracovna sociálního pracovníka :
 $(2,85+4,45)*2*2,75$ 40,15000

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-(0,90*2,02)-(0,80*2,02)-(1,50*1,50)		-5,68400		
		ostění :				
		(1,50*4*0,225)		1,35000		
		M.č. 109 + 110 Předstěn WC + WC: :				
		(2,15+1,70)*2*2,75		21,17500		
		-(0,80*2,02)		-1,61600		
		M.č. 111 Výměňníková stanice: :				
		(2,15+2,65)*2*2,75		26,40000		
		-(1,10*2,10)		-2,31000		
		ostění :				
		(2,10+1,10+2,10)*0,225		1,19250		
		Byt č. 1 - 2+KK: :				
		M.č. 112.1 Předstěn: :				
		(1,85+2,85)*2*2,75		25,85000		
		-(0,90*2,05)-(0,90*2,02)*2-(0,80*2,02)		-7,09700		
		M.č. 112.2 Koupelna, WC: :				
		(2,80+0,90+0,90+0,10+0,90+0,95+1,95+0,40+0,85+1,55)*2,75		31,07500		
		-(0,80*2,02)		-1,61600		
		M.č. 112.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(2,80+6,15+4,65+5,25+2,19+0,90)*2,75		60,34875		
		-(2,40*2,40)-(0,90*2,02)		-7,57800		
		ostění :				
		(2,40*3*0,225)		1,62000		
		M.č. 112.4 Pokoj: :				
		(5,175+2,90)*2*2,75		44,41250		
		-(1,50*1,50)-(0,90*2,02)		-4,06800		
		ostění :				
		(1,50*4*0,225)		1,35000		
		2. NP - 4. NP: :				
		M.č. 201/301/401 Schodiště: :				
		(2,20+5,70)*2*2,65*3		125,61000		
		-(1,20*2,25)-(0,90*2,05)*3-(1,50*1,50)*3		-31,45500		
		ostění :				
		((2,05+0,90+2,05)*0,20*3)*3		9,00000		
		((2,25+1,20+2,25)*0,20)*3		3,42000		
		((1,50*4*0,225)*3)		4,05000		
		Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :				
		M.č. 203.1/303.1/403.1 Předstěn: :				
		((2,50+1,60)*2*2,65)*3		65,19000		
		-(0,90*2,02)-(0,90*2,05)-(0,80*2,02))*3		-15,83700		
		M.č. 203.2/303.2/403.2 Koupelna, WC: :				
		((1,80+2,75)*2*2,65)*3		72,34500		
		-(0,80*2,02)-(0,75*0,75))*3		-6,53550		
		ostění :				
		((0,75*4*0,225)*3)		2,02500		
		M.č. 203.3/303.3/403.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobilé náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$((5,35+2,75+0,90+1,70+4,65+4,45)*2,65)*3$		157,41000		
		$(-(2,40*2,40)-(0,90*2,02))*3$		-22,73400		
		ostění :				
		$((2,40*3*0,225)*3)$		4,86000		
		Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK :				
		M.č. 204.1/304.1/404.1 Předsíň :				
		$((1,70+3,51)*2*2,65)*3$		82,83900		
		$(-(0,80*2,02)*2-(0,90*2,02)*2-(0,90*2,05))*3$		-26,13900		
		M.č. 204.2/304.2/404.2 WC :				
		$((1,70+0,90)*2*2,65)*3$		41,34000		
		$(-(0,80*2,02))*3$		-4,84800		
		M.č. 204.3/304.3/404.3 Koupelna :				
		$((2,10+1,50)*2*2,65)*3$		57,24000		
		$(-(0,80*2,02))*3$		-4,84800		
		M.č. 204.4/304.4/404.4 Obývací pokoj s kuchyňským koutem :				
		$((3,25+2,60+2,20+3,90+5,45+6,50)*2,65)*3$		190,00500		
		$(-(0,90*2,02)-(2,40*2,40))*3$		-22,73400		
		ostění :				
		$((2,40*3*0,225)*3)$		4,86000		
		M.č. 204.5/304.5/404.5 Pokoj :				
		$((3,91+2,89)*2*2,65)*3$		108,12000		
		$(-(0,90*2,02)-(1,50*1,50))*3$		-12,20400		
		ostění :				
		$((1,50*4*0,225)*3)$		4,05000		
		Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK :				
		M.č. 205.1/305.1/405.1 Předsíň :				
		$((1,60+2,85+1,85+2,85+0,25)*2,65)*3$		74,73000		
		$(-(0,90*2,02)*2-(0,80*2,02)-(0,90*2,05))*3$		-21,29100		
		M.č. 205.2/305.2/405.2 Koupelna, WC :				
		$((2,80+0,90+0,90+0,10+0,90+0,95+2,03+0,40+0,85+1,55)*2,65)*3$		90,47100		
		$(-(0,80*2,02))*3$		-4,84800		
		M.č. 205.3/305.3/405.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem :				
		$((2,88+6,15+4,655+5,25+2,19+0,90)*2,65)*3$		175,09875		
		$(-(2,40*2,40)-(0,90*2,02))*3$		-22,73400		
		ostění :				
		$((2,40*3*0,225)*3)$		4,86000		
		M.č. 205.4/305.4/405.4 Pokoj :				
		$((5,175+2,90)*2*2,65)*3$		128,39250		
		$(-(1,50*1,50)-(0,90*2,02))*3$		-12,20400		
		ostění :				
		$((1,50*4*0,225)*3)$		4,05000		
		Podkroví :				
		$((4,45+7,25+4,45+7,25+6,50+1,20+2,21+5,30+12,13+12,13+6,58+6,58+2,20)*2,20)$		172,10600		
		$-(0,80*1,20)*2$		-1,92000		

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
111	611421110R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hrubá	m2	448,90000	285,00	127 936,50

1. NP: :

M.č. 101 Zádveří: :

(5,80)

5,80000

M.č. 102 Chodba: :

(16,40)

16,40000

M.č. 103 Schodiště: :

(12,50)

12,50000

M.č. 105 Rozvodna NN: :

(3,20)

3,20000

M.č. 106 Úklid: :

(2,20)

2,20000

M.č. 107 Sklepní kóje: :

(33,20)

33,20000

M.č. 108 Pracovna sociálního pracovníka: :

(12,70)

12,70000

M.č. 109 Předsíň WC: :

(1,70)

1,70000

M.č. 110 WC: :

(1,70)

1,70000

M.č. 111 Výměňňková stanice: :

(5,70)

5,70000

Byt č. 1 - 2+KK: :

M.č. 112.1 Předsíň: :

(5,30)

5,30000

M.č. 112.2 Koupelna, WC: :

(5,50)

5,50000

M.č. 112.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :

(28,70)

28,70000

M.č. 112.4 Pokoj: :

(14,70)

14,70000

2. NP - 3. NP: :

M.č. 201/301 Schodiště: :

(12,50)*2

25,00000

Byt č. 2, 5 - 1+KK: :

M.č. 203.1/303.1 Předsíň: :

(4,00)*2

8,00000

M.č. 203.2/303.2 Koupelna, WC: :

(4,80)*2

9,60000

M.č. 203.3/303.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :

(22,60)*2

45,20000

Byt č. 3, 6 - 2+KK: :

M.č. 204.1/304.1 Předsíň: :

(6,00)*2

12,00000

M.č. 204.2/304.2 WC: :

(1,50)*2

3,00000

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		M.č. 204.3/304.3 Koupelna: :				
		(3,20)*2		6,40000		
		M.č. 204.4/304.4 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(29,70)*2		59,40000		
		M.č. 204.5/304.5 Pokoj: :				
		(11,30)*2		22,60000		
		Byt č. 4, 7 - 2+KK: :				
		M.č. 205.1/305.1 Předsíň: :				
		(5,30)*2		10,60000		
		M.č. 205.2/305.2 Koupelna, WC: :				
		(5,50)*2		11,00000		
		M.č. 205.3/305.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(28,70)*2		57,40000		
		M.č. 205.4/305.4 Pokoj: :				
		(14,70)*2		29,40000		
112	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	448,90000	296,00	132 874,40
		1. NP: :				
		M.č. 101 Zádveří: :				
		(5,80)		5,80000		
		M.č. 102 Chodba: :				
		(16,40)		16,40000		
		M.č. 103 Schodiště: :				
		(12,50)		12,50000		
		M.č. 105 Rozvodna NN: :				
		(3,20)		3,20000		
		M.č. 106 Úklid: :				
		(2,20)		2,20000		
		M.č. 107 Sklepní kóje: :				
		(33,20)		33,20000		
		M.č. 108 Pracovna sociálního pracovníka: :				
		(12,70)		12,70000		
		M.č. 109 Předsíň WC: :				
		(1,70)		1,70000		
		M.č. 110 WC: :				
		(1,70)		1,70000		
		M.č. 111 Výměňíková stanice: :				
		(5,70)		5,70000		
		Byt č. 1 - 2+KK: :				
		M.č. 112.1 Předsíň: :				
		(5,30)		5,30000		
		M.č. 112.2 Koupelna, WC: :				
		(5,50)		5,50000		
		M.č. 112.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(28,70)		28,70000		
		M.č. 112.4 Pokoj: :				
		(14,70)		14,70000		

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobilé náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2. NP - 3. NP: :				
		M.č. 201/301 Schodiště: :				
		(12,50)*2		25,00000		
		Byt č. 2, 5 - 1+KK: :				
		M.č. 203.1/303.1 Předsíň: :				
		(4,00)*2		8,00000		
		M.č. 203.2/303.2 Koupelna, WC: :				
		(4,80)*2		9,60000		
		M.č. 203.3/303.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(22,60)*2		45,20000		
		Byt č. 3, 6 - 2+KK: :				
		M.č. 204.1/304.1 Předsíň: :				
		(6,00)*2		12,00000		
		M.č. 204.2/304.2 WC: :				
		(1,50)*2		3,00000		
		M.č. 204.3/304.3 Koupelna: :				
		(3,20)*2		6,40000		
		M.č. 204.4/304.4 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(29,70)*2		59,40000		
		M.č. 204.5/304.5 Pokoj: :				
		(11,30)*2		22,60000		
		Byt č. 4, 7 - 2+KK: :				
		M.č. 205.1/305.1 Předsíň: :				
		(5,30)*2		10,60000		
		M.č. 205.2/305.2 Koupelna, WC: :				
		(5,50)*2		11,00000		
		M.č. 205.3/305.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(28,70)*2		57,40000		
		M.č. 205.4/305.4 Pokoj: :				
		(14,70)*2		29,40000		
113	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená (pod keramický obklad)	m2	233,97200	285,00	66 682,02

1. NP: :

M.č. 106 Úklid: :

(2,11+1,15)*2*2,10

13,69200

-(0,90*2,10)-(0,75*0,75)

-2,45250

M.č. 109 Předsíň WC + 110 WC: :

(1,70+2,15)*2*2,10

16,17000

-(0,80*2,02)

-1,61600

Byt č. 1 - 2+KK: :

M.č. 112.2 Koupelna, WC: :

(2,80+0,90+0,90+0,10+0,90+0,95+1,95+0,40+0,85+1,55)*

23,73000

2,10

-(0,80*2,02)

-1,61600

2. NP - 4. NP: :

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobilé náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :				
		M.č. 203.2/303.2/403.2 Koupelna, WC: :				
		$((1,80+2,75)*2*2,10)*3$		57,33000		
		$-(0,75*0,75)-(0,80*2,02))*3$		-6,53550		
		Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :				
		M.č. 204.2/304.2/404.2 WC: :				
		$((1,70+0,90)*2*2,10)*3$		32,76000		
		$-(0,80*2,02)*3$		-4,84800		
		M.č. 204.3/304.3/404.3 Koupelna: :				
		$((2,10+1,50)*2*2,10)*3$		45,36000		
		$-(0,80*2,02)*3$		-4,84800		
		Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :				
		M.č. 205.2/305.2/405.2 Koupelna, WC: :				
		$((2,80+0,90+0,90+0,10+0,90+0,95+2,03+0,40+0,85+1,55)*2,10)*3$		71,69400		
		$-(0,80*2,02)*3$		-4,84800		
114	612421739R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, štuková	m2	1 504,44700	296,00	445 316,31

1. NP: :		
M.č. 101 Zádveří: :		
$(2,00+2,90)*2*2,75$	26,95000	
$-(1,70*2,10)*2$	-7,14000	
M.č. 102 Chodba: :		
$(2,00+8,20)*2*2,75$	56,10000	
$-(1,70*2,10)-(1,90*2,25)-(0,90*2,10)*2-(1,10*2,10)-(0,90*2,02)*2$	-17,57100	
M.č. 103 Schodiště: :		
$(2,45+2,20+2,40+1,10+2,20+5,70)*2,75$	44,13750	
$-(1,90*2,25)-(1,20*2,25)-(0,90*2,05)$	-8,82000	
M.č. 105 Rozvodna NN: :		
$(2,11+1,64)*2*2,75$	20,62500	
$-(0,90*2,10)$	-1,89000	
M.č. 106 Úklid: :		
$(2,11+1,15)*2*0,65$	4,23800	
M.č. 107 Sklepní kóje: :		
$(5,10+6,50)*2*2,75$	63,80000	
$-(0,90*2,02)-(2,40*0,60)$	-3,25800	
M.č. 108 Pracovna sociálního pracovníka: :		
$(2,85+4,45)*2*2,75$	40,15000	
$-(0,90*2,02)-(0,80*2,02)-(1,50*1,50)$	-5,68400	
M.č. 109 + 110 Předsíň WC + WC: :		
$(2,15+1,70)*2*0,65$	5,00500	
M.č. 111 Výměňíková stanice: :		
$(2,15+2,65)*2*2,75$	26,40000	
$-(1,10*2,10)$	-2,31000	
Byt č. 1 - 2+KK: :		
M.č. 112.1 Předsíň: :		
$(1,85+2,85)*2*2,75$	25,85000	
$-(0,90*2,05)-(0,90*2,02)*2-(0,80*2,02)$	-7,09700	

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobilé náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		M.č. 112.2 Koupelna, WC: :				
		$(2,80+0,90+0,90+0,10+0,90+0,95+1,95+0,40+0,85+1,55)*0,65$		7,34500		
		M.č. 112.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		$(2,80+6,15+4,655+5,25+2,19+0,90)*2,75$		60,34875		
		$-(2,40*2,40)-(0,90*2,02)$		-7,57800		
		M.č. 112.4 Pokoj: :				
		$(5,175+2,90)*2*2,75$		44,41250		
		$-(1,50*1,50)-(0,90*2,02)$		-4,06800		
		2. NP - 4. NP: :				
		M.č. 201/301/401 Schodiště: :				
		$(2,20+5,70)*2*2,65*3$		125,61000		
		$-(1,20*2,25)-(0,90*2,05)*3-(1,50*1,50))*3$		-31,45500		
		Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :				
		M.č. 203.1/303.1/403.1 Předsíň: :				
		$((2,50+1,60)*2*2,65)*3$		65,19000		
		$-(0,90*2,02)-(0,90*2,05)-(0,80*2,02))*3$		-15,83700		
		M.č. 203.2/303.2/403.2 Koupelna, WC: :				
		$((1,80+2,75)*2*0,55)*3$		15,01500		
		M.č. 203.3/303.3/403.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		$((5,35+2,75+0,90+1,70+4,65+4,45)*2,65)*3$		157,41000		
		$-(2,40*2,40)-(0,90*2,02))*3$		-22,73400		
		Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :				
		M.č. 204.1/304.1/404.1 Předsíň: :				
		$((1,70+3,51)*2*2,65)*3$		82,83900		
		$-(0,80*2,02)*2-(0,90*2,02)*2-(0,90*2,05))*3$		-26,13900		
		M.č. 204.2/304.2/404.2 WC: :				
		$((1,70+0,90)*2*0,55)*3$		8,58000		
		M.č. 204.3/304.3/404.3 Koupelna: :				
		$((2,10+1,50)*2*0,55)*3$		11,88000		
		M.č. 204.4/304.4/404.4 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		$((3,25+2,60+2,20+3,90+5,45+6,50)*2,65)*3$		190,00500		
		$-(0,90*2,02)-(2,40*2,40))*3$		-22,73400		
		M.č. 204.5/304.5/404.5 Pokoj: :				
		$((3,91+2,89)*2*2,65)*3$		108,12000		
		$-(0,90*2,02)-(1,50*1,50))*3$		-12,20400		
		Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :				
		M.č. 205.1/305.1/405.1 Předsíň: :				
		$((1,60+2,85+1,85+2,85+0,25)*2,65)*3$		74,73000		
		$-(0,90*2,02)*2-(0,80*2,02)-(0,90*2,05))*3$		-21,29100		
		M.č. 205.2/305.2/405.2 Koupelna, WC: :				
		$((2,80+0,90+0,90+0,10+0,90+0,95+2,03+0,40+0,85+1,55)*0,55)*3$		18,77700		
		M.č. 205.3/305.3/405.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		$((2,88+6,15+4,655+5,25+2,19+0,90)*2,65)*3$		175,09875		

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$(-2,40*2,40)-(0,90*2,02))*3$		-22,73400		
		M.č. 205.4/305.4/405.4 Pokoj: :				
		$((5,175+2,90)*2*2,65)*3$		128,39250		
		$(-1,50*1,50)-(0,90*2,02))*3$		-12,20400		
		Podkrovi: :				
		$((4,45+7,25+4,45+7,25+6,50+1,20+2,21+5,30+12,13+12,13+6,58+6,58+2,20)*2,20)$		172,10600		
		$-0,80*1,20)*2$		-1,92000		
115	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	55,40050	296,00	16 398,55
		1. NP: :				
		M.č. 101 Zádveří: :				
		ostění: :				
		$(2,10+1,70+2,10)*0,225$		1,32750		
		M.č. 102 Chodba: :				
		ostění: :				
		$(2,10+1,10+2,10)*0,225$		1,19250		
		M.č. 103 Schodiště: :				
		ostění: :				
		$(2,02+0,90+2,02)*0,20$		0,98800		
		$(2,25+1,20+2,25)*0,20$		1,14000		
		M.č. 105 Rozvodna NN: :				
		ostění: :				
		$(2,10+0,90+2,10)*0,20$		1,02000		
		M.č. 106 Úklid: :				
		ostění: :				
		$(2,10+0,90+2,10)*0,20$		1,02000		
		$(0,75*4*0,225)$		0,67500		
		M.č. 107 Sklepní kóje: :				
		ostění: :				
		$(2,40+0,60)*2*0,225$		1,35000		
		M.č. 108 Pracovna sociálního pracovníka: :				
		ostění: :				
		$(1,50*4*0,225)$		1,35000		
		M.č. 111 Výměňíková stanice: :				
		ostění: :				
		$(2,10+1,10+2,10)*0,225$		1,19250		
		Byt č. 1 - 2+KK: :				
		M.č. 112.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		ostění: :				
		$(2,40*3*0,225)$		1,62000		
		M.č. 112.4 Pokoj: :				
		ostění: :				
		$(1,50*4*0,225)$		1,35000		
		2. NP - 4. NP: :				
		M.č. 201/301/401 Schodiště: :				
		ostění: :				
		$((2,05+0,90+2,05)*0,20*3)*3$		9,00000		

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		((2,25+1,20+2,25)*0,20)*3		3,42000		
		((1,50*4*0,225)*3)		4,05000		
		Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :				
		M.č. 203.2/303.2/403.2 Koupelna, WC: :				
		ostění: :				
		((0,75*4*0,225)*3)		2,02500		
		M.č. 203.3/303.3/403.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		ostění: :				
		((2,40*3*0,225)*3)		4,86000		
		Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :				
		M.č. 204.4/304.4/404.4 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		ostění: :				
		((2,40*3*0,225)*3)		4,86000		
		M.č. 204.5/304.5/404.5 Pokoj: :				
		ostění: :				
		((1,50*4*0,225)*3)		4,05000		
		Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :				
		M.č. 205.3/305.3/405.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		ostění: :				
		((2,40*3*0,225)*3)		4,86000		
		M.č. 205.4/305.4/405.4 Pokoj: :				
		ostění: :				
		((1,50*4*0,225)*3)		4,05000		
116	610PC001	Z/22 - D+M Dilatační stěnové lišty	m	25,08000	23,00	576,84
		Z/22 - Dilatační stěnová lišta: :				
		Stěny: :				
		(2,25*8)*1,1		19,80000		
		Stropy: :				
		(1,20*4)*1,1		5,28000		
Díl: 62		Úpravy povrchu, podlahy				552 570,40
117	602015202R00	Postřik stěn cementový strojně	m2	374,73235	23,00	8 618,84
		Pohled od severu: :				
		(12,13*2,77)/2		16,80005		
		Pohled od jihu: :				
		(1,61+1,285)*12,35		35,75325		
		(12,13*2,77)/2		16,80005		
		Pohled od východu: :				
		(15,855*10,35)		164,09925		
		-(1,10*2,10)-(1,50*1,50)*2-(1,70*2,10)		-10,38000		
		Pohled od západu: :				
		(15,035*10,35)		155,61225		
		-(2,40*0,60)-(1,10*2,10)-(0,75*0,75)-(2,40*2,40)		-10,07250		
		Vikýře: :				
		(3,90*2,00)*3		23,40000		
		-(2,40*2,40)*3		-17,28000		

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
118	602022122RT2	Omítka stěn vyrovnávací sanační, ručně tloušťka vrstvy 30 mm	m2	374,73235	512,00	191 862,96

Pohled od severu: :

(12,13*2,77)/2

16,80005

Pohled od jihu: :

(1,61+1,285)*12,35

35,75325

(12,13*2,77)/2

16,80005

Pohled od východu: :

(15,855*10,35)

164,09925

-(1,10*2,10)-(1,50*1,50)*2-(1,70*2,10)

-10,38000

Pohled od západu: :

(15,035*10,35)

155,61225

-(2,40*0,60)-(1,10*2,10)-(0,75*0,75)-(2,40*2,40)

-10,07250

Vikýře: :

(3,90*2,00)*3

23,40000

-(2,40*2,40)*3

-17,28000

119	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	374,73235	23,00	8 618,84
-----	--------------	--------------------------	----	-----------	-------	----------

Pohled od severu: :

(12,13*2,77)/2

16,80005

Pohled od jihu: :

(1,61+1,285)*12,35

35,75325

(12,13*2,77)/2

16,80005

Pohled od východu: :

(15,855*10,35)

164,09925

-(1,10*2,10)-(1,50*1,50)*2-(1,70*2,10)

-10,38000

Pohled od západu: :

(15,035*10,35)

155,61225

-(2,40*0,60)-(1,10*2,10)-(0,75*0,75)-(2,40*2,40)

-10,07250

Vikýře: :

(3,90*2,00)*3

23,40000

-(2,40*2,40)*3

-17,28000

120	622432112R00	Omítka stěn soklová marmolit střednězrná	m2	6,87125	626,00	4 301,40
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------

Pohled od jihu: :

(1,61+1,285)*0,25

0,72375

Pohled od východu: :

(15,855*0,25)

3,96375

-(1,10*0,25)-(1,70*0,25)

-0,70000

Pohled od západu: :

(15,035*0,25)

3,75875

-(1,10*0,25)-(2,40*0,25)

-0,87500

121	622472163R00	Omítka stěn vnější z MS silikonová ručně	m2	367,86110	512,00	188 344,88
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

Pohled od severu: :

(12,13*2,77)/2

16,80005

Pohled od jihu: :

(1,61+1,285)*12,10

35,02950

(12,13*2,77)/2

16,80005

Pohled od východu: :

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(15,855*10,10)		160,13550		
		-(1,10*1,85)-(1,50*1,50)*2-(1,70*1,85)		-9,68000		
		Pohled od západu: :				
		(15,035*10,10)		151,85350		
		-(2,40*0,60)-(1,10*1,85)-(0,75*0,75)-(2,40*2,15)		-9,19750		
		Vikýře: :				
		(3,90*2,00)*3		23,40000		
		-(2,40*2,40)*3		-17,28000		
122	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	374,73235	398,00	149 143,48

Pohled od severu: :

(12,13*2,77)/2 16,80005

Pohled od jihu: :

(1,61+1,285)*12,35 35,75325

(12,13*2,77)/2 16,80005

Pohled od východu: :

(15,855*10,35) 164,09925

-(1,10*2,10)-(1,50*1,50)*2-(1,70*2,10) -10,38000

Pohled od západu: :

(15,035*10,35) 155,61225

-(2,40*0,60)-(1,10*2,10)-(0,75*0,75)-(2,40*2,40) -10,07250

Vikýře: :

(3,90*2,00)*3 23,40000

-(2,40*2,40)*3 -17,28000

123	6020122311RT1	Stěrka vápenocemenová strojně tlušťka vrstvy 5 mm	m2	6,72000	250,00	1 680,00
		Venkovní zídka: :				
		(1,20*2,80)*2		6,72000		

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				343 822,10
124	632419104R00	Samonivelační stěrka, ruční zpracování do tl.4 mm	m2	415,60000	220,00	91 432,00

1. NP: :

Byt č. 1 - 2+KK: :

M.č. 112.1 Předstíh: :

(5,30) 5,30000

M.č. 112.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :

(28,70) 28,70000

M.č. 112.4 Pokoj: :

(14,70) 14,70000

2. NP - 4. NP: :

Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :

M.č. 203.1/303.1/403.1 Předstíh: :

(4,00)*3 12,00000

M.č. 203.3/303.3/403.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :

(22,60)*3 67,80000

Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :

M.č. 204.1/304.1/404.1 Předstíh: :

(6,00)*3 18,00000

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		M.č. 204.4/304.4/404.4 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(29,70)*3		89,10000		
		M.č. 204.5/304.5/404.5 Pokoj: :				
		(11,30)*3		33,90000		
		Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :				
		M.č. 205.1/305.1/405.1 Předsíň: :				
		(5,30)*3		15,90000		
		M.č. 205.3/305.3/405.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(28,70)*3		86,10000		
		M.č. 205.4/305.4/405.4 Pokoj: :				
		(14,70)*3		44,10000		
125	632441014R00	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.45 mm	m2	95,10000	332,00	31 573,20
		1. NP: :				
		M.č. 101 Zádveří: :				
		(5,80)		5,80000		
		M.č. 102 Chodba: :				
		(16,40)		16,40000		
		M.č. 103 Schodiště: :				
		(12,50)		12,50000		
		M.č. 105 Rozvodna NN: :				
		(3,20)		3,20000		
		M.č. 106 Úklid: :				
		(2,20)		2,20000		
		M.č. 107 Sklepní kóje: :				
		(33,20)		33,20000		
		M.č. 108 Pracovna sociálního pracovníka: :				
		(12,70)		12,70000		
		M.č. 109 Předsíň WC: :				
		(1,70)		1,70000		
		M.č. 110 WC: :				
		(1,70)		1,70000		
		M.č. 111 Výměňíková stanice: :				
		(5,70)		5,70000		
126	632441015R00	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.50 mm	m2	37,62000	359,00	13 505,58
		2. NP - 4. NP: :				
		M.č. 201/301/401 Schodiště: :				
		((2,20*2,20)+(2,20*1,10)+(1,10*0,30*16))*3		37,62000		
127	632441046R00	Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.55 mm	m2	366,90000	385,00	141 256,50
		2. NP - 4. NP: :				
		Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :				
		M.č. 203.1/303.1/403.1 Předsíň: :				
		(4,00)*3		12,00000		
		M.č. 203.3/303.3/403.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(22,60)*3		67,80000		
		Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :				

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		M.č. 204.1/304.1/404.1 Předsíň: : (6,00)*3		18,00000		
		M.č. 204.4/304.4/404.4 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: : (29,70)*3		89,10000		
		M.č. 204.5/304.5/404.5 Pokoj: : (11,30)*3		33,90000		
		Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: : M.č. 205.1/305.1/405.1 Předsíň: : (5,30)*3		15,90000		
		M.č. 205.3/305.3/405.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: : (28,70)*3		86,10000		
		M.č. 205.4/305.4/405.4 Pokoj: : (14,70)*3		44,10000		
128	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemy	m2	499,62000	21,00	10 492,02
		Potěr anhydritový tl. do 45 mm: : (95,10)		95,10000		
		Potěr anhydritový tl. do 50 mm: : (37,62)		37,62000		
		Potěr anhydritový do tl. 55 mm: : (366,90)		366,90000		
129	632443211R00	Potěr cementový litý, plocha do 100 m2, do tl. 50 mm	m2	99,20000	385,00	38 192,00
		1. NP: : Byt č. 1 - 2+KK: : M.č. 112.1 Předsíň: : (5,30)		5,30000		
		M.č. 112.2 Koupelna, WC: : (5,50)		5,50000		
		M.č. 112.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: : (28,70)		28,70000		
		M.č. 112.4 Pokoj: : (14,70)		14,70000		
		2. NP - 4. NP: : Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: : M.č. 203.2/303.2/403.2 Koupelna, WC: : (4,80)*3		14,40000		
		Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: : M.č. 204.2/304.2/404.2 WC: : (1,50)*3		4,50000		
		M.č. 204.3/304.3/404.3 Koupelna: : (3,20)*3		9,60000		
		Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: : M.č. 205.2/305.2/405.2 Koupelna, WC: : (5,50)*3		16,50000		
130	632451236R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm	m2	3,10000	328,00	1 016,80
		1. NP: : M.č. 104 Výtah: :				

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobilé náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

(3,10) 3,10000

131	632442411R01	Potěr cementový ve spádu, do 100 m2, tl. 40 - 60mm	m2	34,00000	481,00	16 354,00
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

1. NP: :

Byt č. 1 - 2+KK: :

M.č. 112.5 Balkon: :

(3,40)

3,40000

2. NP - 4. NP: :

Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :

M.č. 203.4/303.4/403.4 Balkon: :

(3,40)*3

10,20000

Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :

M.č. 204.6/304.6/404.6 Balkon: :

(3,40)*3

10,20000

Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :

M.č. 205.5/305.5/405.5 Balkon: :

(3,40)*3

10,20000

Díl: 64	Výplně otvorů					85 564,00
----------------	----------------------	--	--	--	--	------------------

132	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	44,00000	600,00	26 400,00
-----	--------------	---	-----	----------	--------	-----------

Z/1 - Dveře protipožární 800/1970 mm: :

(7,0+7,0)

14,00000

Z/2 - Dveře 800/1970 mm: :

(10,0+6,0)

16,00000

Z/3 - Dveře 700/1970 mm: :

(7,0+7,0)

14,00000

133	5533300121R	Z/1 - Zárubeň ocelová ZH 110/1970/800 L, P, EI, EW 30	kus	14,00000	1 190,00	16 660,00
-----	-------------	---	-----	----------	----------	-----------

Z/1 - Dveře protipožární 800/1970 mm: :

(7,0+7,0)

14,00000

134	5533300120R	Z/2 - Zárubeň ocelová ZH 110/1970/800 L, P	kus	16,00000	1 124,00	17 984,00
-----	-------------	--	-----	----------	----------	-----------

Z/2 - Dveře 800/1970 mm: :

(10,0+6,0)

16,00000

135	553330011RR	Z/3 - Zárubeň ocelová ZH 100/1970/700 L, P pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy	kus	14,00000	1 124,00	15 736,00
-----	-------------	--	-----	----------	----------	-----------

Z/3 - Dveře 700/1970 mm: :

(7,0+7,0)

14,00000

136	648952421R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm	m	14,40000	213,00	3 067,20
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------

šířka 1,50 m: :

(1,50*8)

12,00000

šířka 2,40 m: :

(2,40*1)

2,40000

137	60775314R	T/6 - Parapet interiér DTD šíře 300 mm bílý s nosem 40 mm	m	14,40000	397,00	5 716,80
-----	-----------	---	---	----------	--------	----------

šířka 1,50 m: :

(1,50*8)

12,00000

šířka 2,40 m: :

(2,40*1)

2,40000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					170 314,74
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	-------------------

139	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š. 1,5 m, H 24 m	m2	469,52800	52,00	24 415,46
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Včetně kotvení lešení. ((15,035*15,20)+(15,855*15,20))		469,52800		
140	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	2 817,16800	33,00	92 966,54
		((15,035*15,20)+(15,855*15,20))*6		2 817,16800		
141	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	469,52800	30,00	14 085,84
		((15,035*15,20)+(15,855*15,20))		469,52800		
142	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	776,93800	50,00	38 846,90

1. NP: :

M.č. 101 Zádveří: :

(5,80)

5,80000

M.č. 102 Chodba: :

(16,40)

16,40000

M.č. 103 Schodiště: :

(12,50)

12,50000

M.č. 105 Rozvodna NN: :

(3,20)

3,20000

M.č. 106 Úklid: :

(2,20)

2,20000

M.č. 107 Sklepní kóje: :

(33,20)

33,20000

M.č. 108 Pracovna sociálního pracovníka: :

(12,70)

12,70000

M.č. 109 Předsíň WC: :

(1,70)

1,70000

M.č. 110 WC: :

(1,70)

1,70000

M.č. 111 Výměňíková stanice: :

(5,70)

5,70000

Byt č. 1 - 2+KK: :

M.č. 112.1 Předsíň: :

(5,30)

5,30000

M.č. 112.2 Koupelna, WC: :

(5,50)

5,50000

M.č. 112.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :

(28,70)

28,70000

M.č. 112.4 Pokoj: :

(14,70)

14,70000

2. NP - 4. NP: :

M.č. 201/301/401 Schodiště: :

((2,20*2,20)+(2,20*1,10)+(1,10*0,30*16))*3

37,62000

Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :

M.č. 203.1/303.1/403.1 Předsíň: :

(4,00)*3

12,00000

M.č. 203.2/303.2/403.2 Koupelna, WC: :

(4,80)*3

14,40000

M.č. 203.3/303.3/403.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(22,60)*3		67,80000		
		Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :				
		M.č. 204.1/304.1/404.1 Předsíň: :				
		(6,00)*3		18,00000		
		M.č. 204.2/304.2/404.2 WC: :				
		(1,50)*3		4,50000		
		M.č. 204.3/304.3/404.3 Koupelna: :				
		(3,20)*3		9,60000		
		M.č. 204.4/304.4/404.4 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(29,70)*3		89,10000		
		M.č. 204.5/304.5/404.5 Pokoj: :				
		(11,30)*3		33,90000		
		Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :				
		M.č. 205.1/305.1/405.1 Předsíň: :				
		(5,30)*3		15,90000		
		M.č. 205.2/305.2/405.2 Koupelna, WC: :				
		(5,50)*3		16,50000		
		M.č. 205.3/305.3/405.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(28,70)*3		86,10000		
		M.č. 205.4/305.4/405.4 Pokoj: :				
		(14,70)*3		44,10000		
		Podkrovní: :				
		(15,355*11,60)		178,11800		

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					69 924,42
143	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	776,93800	90,00	69 924,42

1. NP: :						
M.č. 101 Zádveří: :						
(5,80)				5,80000		
M.č. 102 Chodba: :						
(16,40)				16,40000		
M.č. 103 Schodiště: :						
(12,50)				12,50000		
M.č. 105 Rozvodna NN: :						
(3,20)				3,20000		
M.č. 106 Úklid: :						
(2,20)				2,20000		
M.č. 107 Sklepní kóje: :						
(33,20)				33,20000		
M.č. 108 Pracovna sociálního pracovníka: :						
(12,70)				12,70000		
M.č. 109 Předsíň WC: :						
(1,70)				1,70000		
M.č. 110 WC: :						
(1,70)				1,70000		
M.č. 111 Výměníková stanice: :						

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobilé náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(5,70)		5,70000		
		Byt č. 1 - 2+KK: :				
		M.č. 112.1 Předsiň: :				
		(5,30)		5,30000		
		M.č. 112.2 Koupelna, WC: :				
		(5,50)		5,50000		
		M.č. 112.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(28,70)		28,70000		
		M.č. 112.4 Pokoj: :				
		(14,70)		14,70000		
		2. NP - 4. NP: :				
		M.č. 201/301/401 Schodiště: :				
		$((2,20*2,20)+(2,20*1,10)+(1,10*0,30*16))*3$		37,62000		
		Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :				
		M.č. 203.1/303.1/403.1 Předsiň: :				
		(4,00)*3		12,00000		
		M.č. 203.2/303.2/403.2 Koupelna, WC: :				
		(4,80)*3		14,40000		
		M.č. 203.3/303.3/403.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(22,60)*3		67,80000		
		Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :				
		M.č. 204.1/304.1/404.1 Předsiň: :				
		(6,00)*3		18,00000		
		M.č. 204.2/304.2/404.2 WC: :				
		(1,50)*3		4,50000		
		M.č. 204.3/304.3/404.3 Koupelna: :				
		(3,20)*3		9,60000		
		M.č. 204.4/304.4/404.4 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(29,70)*3		89,10000		
		M.č. 204.5/304.5/404.5 Pokoj: :				
		(11,30)*3		33,90000		
		Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :				
		M.č. 205.1/305.1/405.1 Předsiň: :				
		(5,30)*3		15,90000		
		M.č. 205.2/305.2/405.2 Koupelna, WC: :				
		(5,50)*3		16,50000		
		M.č. 205.3/305.3/405.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(28,70)*3		86,10000		
		M.č. 205.4/305.4/405.4 Pokoj: :				
		(14,70)*3		44,10000		
		Podkroví: :				
		(15,355*11,60)		178,11800		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 725,46
144	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,14400	1 879,00	270,58

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Nika pro hydrant: : (0,60*0,60*0,20)*2		0,14400		
145	971033431R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	10,00000	89,00	890,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		Nika pro ZTI: : (10,0)		10,00000		
146	971033521R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC	m2	5,25000	231,00	1 212,75
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		Nika pro elektro a slaboproud: : (0,35*1,50)*10		5,25000		
147	971033531R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC	m2	1,12500	313,00	352,13
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				
		Nika pro schránky: : (0,90*1,25)*1		1,12500		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				273 108,52
148	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1 437,41326	190,00	273 108,52
Díl: 711		Izolace proti vodě				158 667,59
149	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	211,63230	34,00	7 195,50
		Penetrační nátěr základové desky: : Základová deska tl. 150 mm: : ((15,865*12,40)-(1,30*1,10)-(3,01*2,80))*1,1		205,55480		
		Základová deska tl. 400 mm - výtahové šachty: : (1,95*2,10)*1,1		4,50450		
		Základová deska tl. 100 mm - šachta: : (1,30*1,10)*1,1		1,57300		
150	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	93,41585	50,00	4 670,79
		Izolace základového zdiva: : ((15,865+12,40+15,025+12,40)*1,15)*1,1		70,44785		
		((1,05+0,40+1,05)*1,15*3)*1,1		9,48750		
		Izolace základového zdiva šachty: : ((1,30+1,10)*2*0,95)*1,1		5,01600		
		Izolace základového zdiva výtahové šachty: : ((1,95+2,10)*2*0,95)*1,1		8,46450		
151	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	192,39300	95,00	18 277,34
		Izolace základové desky: : Základová deska tl. 150 mm: : ((15,865*12,40)-(1,30*1,10)-(3,01*2,80))		186,86800		
		Základová deska tl. 400 mm - výtahové šachty: : (1,95*2,10)		4,09500		
		Základová deska tl. 100 mm - šachta: : (1,30*1,10)		1,43000		
152	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	84,92350	114,00	9 681,28
		Izolace základového zdiva: : ((15,865+12,40+15,025+12,40)*1,15)		64,04350		
		((1,05+0,40+1,05)*1,15*3)		8,62500		
		Izolace základového zdiva šachty: :				

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		((1,30+1,10)*2*0,95)		4,56000		
		Izolace základového zdiva výtahové šachty: :				
		((1,95+2,10)*2*0,95)		7,69500		
153	62852265R	Pás modifikovaný asfalt tl. 40 special mineralní	m2	305,04815	200,00	61 009,63
		Izolace základové desky: :				
		Základová deska tl. 150 mm: :				
		((15,865*12,40)-(1,30*1,10)-(3,01*2,80))*1,1		205,55480		
		Základová deska tl. 400 mm - výtahové šachty: :				
		(1,95*2,10)*1,1		4,50450		
		Základová deska tl. 100 mm - šachta: :				
		(1,30*1,10)*1,1		1,57300		
		Izolace základového zdiva: :				
		((15,865+12,40+15,025+12,40)*1,15)*1,1		70,44785		
		((1,05+0,40+1,05)*1,15*3)*1,1		9,48750		
		Izolace základového zdiva šachty: :				
		((1,30+1,10)*2*0,95)*1,1		5,01600		
		Izolace základového zdiva výtahové šachty: :				
		((1,95+2,10)*2*0,95)*1,1		8,46450		
154	711823121RT2	Montáž nopové fólie svíslé včetně dodávky fólie	m2	79,93535	182,00	14 548,23
		Izolace základového zdiva: :				
		((15,865+12,40+15,025+12,40)*1,15)*1,1		70,44785		
		((1,05+0,40+1,05)*1,15*3)*1,1		9,48750		
155	711151111RU1	Izolace proti vlhk. vodorovná samolepicím pásem včetně asfaltového pásu	m2	90,40200	433,00	39 144,07
		Uložení žb stropů na zdivo: :				
		1. NP - 3. NP: :				
		Obvodové zdivo: :				
		((15,855+12,13+15,035)*0,45)*3		58,07700		
		(12,13*0,25)*3		9,09750		
		1. NP: :				
		Vnitřní zdivo: :				
		(5,25+12,13+12,13+2,46)*0,25		7,99250		
		2. NP - 3. NP: :				
		Vnitřní zdivo: :				
		((7,50+5,90+5,90+5,25+2,46+3,46)*0,25)*2		15,23500		
156	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 380,25020	3,00	4 140,75
Díl: 712		Povlakové krytiny			0,00	7 042,93
157	182951112R00	Položení netkané textilie včetně upevnění	m2	4,98000	48,00	239,04
		S4 - Stříšky nad vstupy: :				
		(1,80*1,20)		2,16000		
		(2,35*1,20)		2,82000		
158	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	5,47800	22,00	120,52
		S4 - Stříšky nad vstupy: :				
		(1,80*1,20)*1,1		2,37600		
		(2,35*1,20)*1,1		3,10200		
159	712371801RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - včetně dod. fólie tl.1,5mm	m2	5,47800	535,00	2 930,73
		S4 - Stříšky nad vstupy: :				

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobilé náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(1,80*1,20)*1,1		2,37600		
		(2,35*1,20)*1,1		3,10200		
160	712378004R00	Závětná lišta poplastovaný plech RŠ 250 mm	m	5,28000	428,00	2 259,84
		Úprava délky a připevnění závětné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.				
		S4 - Stříšky nad vstupy: :				
		((1,20+1,20)*2)*1,1		5,28000		
161	712378007R00	Rohová lišta vnitřní poplastovaný plech RŠ 100 mm	m	4,56500	161,00	734,97
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.				
		S4 - Stříšky nad vstupy: :				
		(2,35+1,80)*1,1		4,56500		
162	712378008R00	Pásek poplastovaný plech RŠ 50 mm	m	4,56500	107,00	488,46
		Úprava délky a připevnění pásku natloukacími hmoždinkami včetně dodávky pásku.				
		S4 - Stříšky nad vstupy: :				
		(2,35+1,80)*1,1		4,56500		
163	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	53,87440	5,00	269,37
Díl: 713		Izolace tepelné				631 139,83
164	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	5,32610	33,00	175,76
		Zateplení stropu výtahové šachty: :				
		(2,21*2,41)		5,32610		
165	63140109R	Deska minerální vlákno tl. 200 mm	m2	5,85871	414,00	2 425,51
		Zateplení stropu výtahové šachty: :				
		(2,21*2,41)*1,1		5,85871		
166	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	292,75140	33,00	9 660,80
		Skladba střechy S1 a S2 - Minerální vata tl. 120 mm: :				
		((2,90+8,88+2,90)*15,855)		232,75140		
		Skladba střechy S3 - Víkř: :				
		(60,00)		60,00000		
167	63140105R	Deska minerální vlákno tl. 120 mm	m2	322,02654	230,00	74 066,10
		Skladba střechy S1 a S2 - Minerální vata tl. 120 mm: :				
		((2,90+8,88+2,90)*15,855)*1,1		256,02654		
		Skladba střechy S3 - Víkř: :				
		(60,00)*1,1		66,00000		
168	713111130R00	Izolace tepelné stropů spodem, vložená mezi krokve	m2	292,75140	55,00	16 101,33
		Skladba střechy S1 a S2 - Minerální vata tl. 180 mm: :				
		((2,90+8,88+2,90)*15,855)		232,75140		
		Skladba střechy S3 - Víkř: :				
		(60,00)		60,00000		
169	63140108R	Deska minerální vlákno tl. 180 mm	m2	322,02654	335,00	107 878,89
		Skladba střechy S1 a S2 - Minerální vata tl. 180 mm: :				
		((2,90+8,88+2,90)*15,855)*1,1		256,02654		
		Skladba střechy S3 - Víkř: :				
		(60,00)*1,1		66,00000		
170	713111211RK6	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů včetně dodávky parozábrany	m2	322,02654	176,00	56 676,67

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.

Skladba střechy S1 a S2: :

((2,90+8,88+2,90)*15,855)*1,1

256,02654

Skladba střechy S3 - Víkř: :

(60,00)*1,1

66,00000

171	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvřstvá	m2	298,60000	55,00	16 423,00
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

Tepelná izolace EPS Z tl. 190 mm: :

1. NP: :

M.č. 101 Zádveř: :

(5,80)*2

11,60000

M.č. 102 Chodba: :

(16,40)*2

32,80000

M.č. 103 Schodiště: :

(12,50)*2

25,00000

M.č. 105 Rozvodna NN: :

(3,20)*2

6,40000

M.č. 106 Úklid: :

(2,20)*2

4,40000

M.č. 107 Sklepní kóje: :

(33,20)*2

66,40000

M.č. 108 Pracovna sociálního pracovníka: :

(12,70)*2

25,40000

M.č. 109 Předsíň WC: :

(1,70)*2

3,40000

M.č. 110 WC: :

(1,70)*2

3,40000

M.č. 111 Výměňíková stanice: :

(5,70)*2

11,40000

Byt č. 1 - 2+KK: :

M.č. 112.1 Předsíň: :

(5,30)*2

10,60000

M.č. 112.2 Koupelna, WC: :

(5,50)*2

11,00000

M.č. 112.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :

(28,70)*2

57,40000

M.č. 112.4 Pokoj: :

(14,70)*2

29,40000

172	28375704R	Deska izolační stabilizovaná EPS 100 1000 x 500 mm	m3	62,40740	1 550,00	96 731,47
-----	-----------	--	----	----------	----------	-----------

Tepelná izolace EPS Z tl. 190 mm: :

1. NP: :

M.č. 101 Zádveř: :

(5,80*0,19)*2*1,1

2,42440

M.č. 102 Chodba: :

(16,40*0,19)*2*1,1

6,85520

M.č. 103 Schodiště: :

(12,50*0,19)*2*1,1

5,22500

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		M.č. 105 Rozvodna NN: :				
		(3,20*0,19)*2*1,1		1,33760		
		M.č. 106 Úklid: :				
		(2,20*0,19)*2*1,1		0,91960		
		M.č. 107 Sklepní kóje: :				
		(33,20*0,19)*2*1,1		13,87760		
		M.č. 108 Pracovna sociálního pracovníka: :				
		(12,70*0,19)*2*1,1		5,30860		
		M.č. 109 Předstíh WC: :				
		(1,70*0,19)*2*1,1		0,71060		
		M.č. 110 WC: :				
		(1,70*0,19)*2*1,1		0,71060		
		M.č. 111 Výměníková stanice: :				
		(5,70*0,19)*2*1,1		2,38260		
		Byt č. 1 - 2+KK: :				
		M.č. 112.1 Předstíh: :				
		(5,30*0,19)*2*1,1		2,21540		
		M.č. 112.2 Koupelna, WC: :				
		(5,50*0,19)*2*1,1		2,29900		
		M.č. 112.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(28,70*0,19)*2*1,1		11,99660		
		M.č. 112.4 Pokoj: :				
		(14,70*0,19)*2*1,1		6,14460		
173	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	449,52000	29,00	13 036,08

Kročejová izolace podlah MV tl. 40 mm: :

2. NP - 4. NP: :

M.č. 201/301/401 Schodiště: :

((2,20*2,20)+(2,20*1,10)+(1,10*0,30*16))*3 37,62000

Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :

M.č. 203.1/303.1/403.1 Předstíh: :

(4,00)*3 12,00000

M.č. 203.2/303.2/403.2 Koupelna, WC: :

(4,80)*3 14,40000

M.č. 203.3/303.3/403.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :

(22,60)*3 67,80000

Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :

M.č. 204.1/304.1/404.1 Předstíh: :

(6,00)*3 18,00000

M.č. 204.2/304.2/404.2 WC: :

(1,50)*3 4,50000

M.č. 204.3/304.3/404.3 Koupelna: :

(3,20)*3 9,60000

M.č. 204.4/304.4/404.4 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :

(29,70)*3 89,10000

M.č. 204.5/304.5/404.5 Pokoj: :

(11,30)*3 33,90000

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :

M.č. 205.1/305.1/405.1 Předsíň: :

(5,30)*3

15,90000

M.č. 205.2/305.2/405.2 Koupelna, WC: :

(5,50)*3

16,50000

M.č. 205.3/305.3/405.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :

(28,70)*3

86,10000

M.č. 205.4/305.4/405.4 Pokoj: :

(14,70)*3

44,10000

174	63151436R	Deska z minerální plsti tl. 40 mm	m2	494,47200	168,00	83 071,30
-----	-----------	-----------------------------------	----	-----------	--------	-----------

Kročejová izolace podlah MV tl. 40 mm: :

2. NP - 4. NP: :

M.č. 201/301/401 Schodiště: :

((2,20*2,20)+(2,20*1,10)+(1,10*0,30*16))*3*1,1

41,38200

Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :

M.č. 203.1/303.1/403.1 Předsíň: :

(4,00)*3*1,1

13,20000

M.č. 203.2/303.2/403.2 Koupelna, WC: :

(4,80)*3*1,1

15,84000

M.č. 203.3/303.3/403.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :

(22,60)*3*1,1

74,58000

Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :

M.č. 204.1/304.1/404.1 Předsíň: :

(6,00)*3*1,1

19,80000

M.č. 204.2/304.2/404.2 WC: :

(1,50)*3*1,1

4,95000

M.č. 204.3/304.3/404.3 Koupelna: :

(3,20)*3*1,1

10,56000

M.č. 204.4/304.4/404.4 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :

(29,70)*3*1,1

98,01000

M.č. 204.5/304.5/404.5 Pokoj: :

(11,30)*3*1,1

37,29000

Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :

M.č. 205.1/305.1/405.1 Předsíň: :

(5,30)*3*1,1

17,49000

M.č. 205.2/305.2/405.2 Koupelna, WC: :

(5,50)*3*1,1

18,15000

M.č. 205.3/305.3/405.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :

(28,70)*3*1,1

94,71000

M.č. 205.4/305.4/405.4 Pokoj: :

(14,70)*3*1,1

48,51000

175	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	273,01100	121,00	33 034,33
-----	--------------	------------------------------	----	-----------	--------	-----------

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmelu, osazení desek.

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobilé náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Zateplení základového zdiva XPS tl. 60 mm: : $((15,865+12,40+15,025+12,40)*1,15)$ $((1,05+0,40+1,05)*1,15*3)$ Dilatace mezi stávajícími a novými základy XPS tl. 50 mm: : $((12,40+10,80)*0,80)$ Zateplení stropní konstrukce - XPS tl. 100 mm: : 1. NP - 4. NP: : $((15,855+12,13+15,035)*0,20)*4$ Zateplení stropní konstrukce - XPS tl. 70 mm: : $(12,13*0,20)*4$ Zateplení výtahové šachty EPS tl. 200 mm: : $(2,41+3,01+2,61+2,20)*1,20$ Zateplení výtahové šachty akustickou minerální vatou tl. 30 mm: : $((1,95+2,10)*2*13,79)$ Zateplení věnce V1 - XPS tl. 170 mm: : 1. NP: : $(14,75*0,25)$ 2. NP: : $(20,00*0,25)$ 3. NP: : $(20,00*0,25)$				
176	283754902R	Deska polystyrenová XPS tl. 50 mm	m2	20,41600	182,00	3 715,71
		Dilatace mezi stávajícími a novými základy XPS tl. 50 mm: : $((12,40+10,80)*0,80)*1,1$		20,41600		
177	283754903R	Deska polystyrenová XPS tl. 60 mm	m2	79,93535	219,00	17 505,84
		Zateplení základového zdiva XPS tl. 60 mm: : $((15,865+12,40+15,025+12,40)*1,15)*1,1$ $((1,05+0,40+1,05)*1,15*3)*1,1$		70,44785 9,48750		
178	283754631R	Deska polystyrenová XPS tl. 70 mm	m2	10,67440	282,00	3 010,18
		Zateplení stropní konstrukce - XPS tl. 70 mm: : 1. NP - 4. NP: : $((12,13*0,20)*4)*1,1$		10,67440		
179	283754905R	Deska polystyrenová XPS tl. 100 mm	m2	37,85760	365,00	13 818,02
		Zateplení stropní konstrukce - XPS tl. 100 mm: : 1. NP - 4. NP: : $((15,855+12,13+15,035)*0,20)*4)*1,1$		37,85760		
180	2837549091R	Deska polystyrenová XPS tl. 170 mm	m2	15,05625	763,00	11 487,92
		Zateplení věnce V1 - XPS tl. 170 mm: : 1. NP: : $(14,75*0,25)*1,1$ 2. NP: : $(20,00*0,25)*1,1$ 3. NP: : $(20,00*0,25)*1,1$		4,05625 5,50000 5,50000		
181	631401411R	Deska z minerální vaty tl. 30 mm	m2	122,86890	139,00	17 078,78

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Zateplení výtahové šachty akustickou minerální vatou tl. 30 mm: : ((1,95+2,10)*2*13,79)*1,1		122,86890		
182	28375705R	Deska izolační polystyrenová EPS tl. 200 mm	m3	2,70072	6 751,00	18 232,56
		Zateplení výtahové šachty EPS tl. 200 mm: : ((2,41+3,01+2,61+2,20)*1,20*0,20)*1,1		2,70072		
183	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	598,82000	38,00	22 755,16
		1. NP: : M.č. 101 Zádveří: : (5,80)		5,80000		
		M.č. 102 Chodba: : (16,40)		16,40000		
		M.č. 103 Schodiště: : (12,50)		12,50000		
		M.č. 105 Rozvodna NN: : (3,20)		3,20000		
		M.č. 106 Úklid: : (2,20)		2,20000		
		M.č. 107 Sklepní kóje: : (33,20)		33,20000		
		M.č. 108 Pracovna sociálního pracovníka: : (12,70)		12,70000		
		M.č. 109 Předsíň WC: : (1,70)		1,70000		
		M.č. 110 WC: : (1,70)		1,70000		
		M.č. 111 Výměňníková stanice: : (5,70)		5,70000		
		Byt č. 1 - 2+KK: : M.č. 112.1 Předsíň: : (5,30)		5,30000		
		M.č. 112.2 Koupelna, WC: : (5,50)		5,50000		
		M.č. 112.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: : (28,70)		28,70000		
		M.č. 112.4 Pokoj: : (14,70)		14,70000		
		2. NP - 4. NP: : M.č. 201/301/401 Schodiště: : ((2,20*2,20)+(2,20*1,10)+(1,10*0,30*16))*3		37,62000		
		Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: : M.č. 203.1/303.1/403.1 Předsíň: : (4,00)*3		12,00000		
		M.č. 203.2/303.2/403.2 Koupelna, WC: : (4,80)*3		14,40000		
		M.č. 203.3/303.3/403.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: : (22,60)*3		67,80000		

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :						
M.č. 204.1/304.1/404.1 Předsíň: :						
(6,00)*3				18,00000		
M.č. 204.2/304.2/404.2 WC: :						
(1,50)*3				4,50000		
M.č. 204.3/304.3/404.3 Koupelna: :						
(3,20)*3				9,60000		
M.č. 204.4/304.4/404.4 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :						
(29,70)*3				89,10000		
M.č. 204.5/304.5/404.5 Pokoj: :						
(11,30)*3				33,90000		
Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :						
M.č. 205.1/305.1/405.1 Předsíň: :						
(5,30)*3				15,90000		
M.č. 205.2/305.2/405.2 Koupelna, WC: :						
(5,50)*3				16,50000		
M.č. 205.3/305.3/405.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :						
(28,70)*3				86,10000		
M.č. 205.4/305.4/405.4 Pokoj: :						
(14,70)*3				44,10000		

184	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	7 127,20900	2,00	14 254,42
-----	--------------	--	---	-------------	------	-----------

Díl: 762	Konstrukce tesařské					528 161,06
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	-------------------

185	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	454,00000	193,00	87 622,00
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

Sloupek 100/100 mm: :						
(3,00)*6				18,00000		
Sloupek boční stěna vikýř 100/100 mm: :						
(2,00)*9				18,00000		
Kleština 60/180 mm: :						
(8,50)*29				246,50000		
Kleština 60/140 mm: :						
(1,50)*11				16,50000		
Kleština 60/180 mm: :						
(3,00)*24				72,00000		
Pásek 100/100 mm: :						
(1,00)*11				11,00000		
Stropní trámký 50/180 mm: :						
(2,00)*30				60,00000		
Pozednice 50/100 mm: :						
(4,00)*3				12,00000		

186	762PC001	Řezivo - Sloupky, pásky 100/100 mm	m3	0,51700	10 707,00	5 535,52
-----	----------	------------------------------------	----	---------	-----------	----------

Sloupek 100/100 mm: :						
((0,10*0,10*3,00)*6)*1,1				0,19800		
Sloupek boční stěna vikýř 100/100 mm: :						
((0,10*0,10*2,00)*9)*1,1				0,19800		
Pásek 100/100 mm: :						
((0,10*0,10*1,00)*11)*1,1				0,12100		

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
187	762PC002	Řezivo - Kleštiny 60/180 mm	m3	3,78378	10 707,00	40 512,93
		Kleština 60/180 mm: :				
		((0,06*0,18*8,50)*29)*1,1		2,92842		
		Kleština 60/180 mm: :				
		((0,06*0,18*3,00)*24)*1,1		0,85536		
188	762PC003	Řezivo - Kleštiny 60/140 mm	m3	0,15246	10 707,00	1 632,39
		Kleština 60/140 mm: :				
		((0,06*0,14*1,50)*11)*1,1		0,15246		
189	762PC004	Řezivo - Stropní trámký 50/180 mm	m3	0,59400	10 707,00	6 359,96
		Stropní trámký 50/180 mm: :				
		((0,05*0,18*2,00)*30)*1,1		0,59400		
190	762PC005	Řezivo - Pozednice 50/100 mm	m3	0,06600	10 707,00	706,66
		Pozednice 50/100 mm: :				
		((0,05*0,10*4,00)*3)*1,1		0,06600		
191	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	291,50000	268,00	78 122,00
		Krokev 100/180 mm: :				
		(8,00*20)		160,00000		
		(5,50*12)		66,00000		
		Vaznice 100/180 mm: :				
		(5,50*3)		16,50000		
		Vaznice 140/160 mm: :				
		(2,50*2)		5,00000		
		Spojka kleštin 100/180 mm: :				
		(2,00*12)		24,00000		
		Pozednice 140/120 mm: :				
		(4,00*5)		20,00000		
192	762PC006	Řezivo - Krokev, vaznice, spojka kleštiny 100/180 mm	m3	5,27670	10 707,00	56 497,63
		Krokev 100/180 mm: :				
		((0,10*0,18*8,00)*20)*1,1		3,16800		
		((0,10*0,18*5,50)*12)*1,1		1,30680		
		Vaznice 100/180 mm: :				
		((0,10*0,18*5,50)*3)*1,1		0,32670		
		Spojka kleštin 100/180 mm: :				
		((0,10*0,18*2,00)*12)*1,1		0,47520		
193	762PC007	Řezivo - Vaznice 140/160 mm	m3	0,12320	10 707,00	1 319,10
		Vaznice 140/160 mm: :				
		((0,14*0,16*2,50)*2)*1,1		0,12320		
194	762PC008	Řezivo - Pozednice 140/120 mm	m3	0,36960	10 707,00	3 957,31
		Pozednice 140/120 mm: :				
		((0,14*0,12*4,00)*5)*1,1		0,36960		
195	762342202RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m	745,00000	236,00	175 820,00
		Laťování - krov: :				
		(625,00)		625,00000		
		Laťování vikýř: :				
		(120,0)		120,00000		

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
196	762342205RT4	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou včetně dodávky latí 4/6 cm	m	625,00000	48,00	30 000,00
Kontralaťování - krov: :						
(625,00)				625,00000		
197	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	14,17074	1 338,00	18 960,45
(0,517+3,78378+0,15246+0,594+0,066+5,2767+0,1232+0,3696)				10,88274		
(745,00*0,04*0,06)				1,78800		
(625,00*0,04*0,06)				1,50000		
198	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	3 519,18570	6,00	21 115,11
Díl: 763		Dřevostavby				73 757,00
199	763613211R00	M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,sraz,přibíj.	m2	171,20000	150,00	25 680,00
Záklop podkrovní OSB deskami tl. 20 mm: :						
(51,20)				51,20000		
Záklop vikýře OSB deskami tl. 20 mm: :						
(60,00)				60,00000		
Plný záklop vikýře OSB deskami tl. 25 mm: :						
(60,00)				60,00000		
200	763PC001	Deska dřevoštěpková OSB tl. 20 mm	m2	139,00000	221,00	30 719,00
Záklop podkrovní OSB deskami tl. 20 mm: :						
(51,20)*1,25				64,00000		
Záklop vikýře OSB deskami tl. 20 mm: :						
(60,00)*1,25				75,00000		
201	763PC002	Deska dřevoštěpková OSB tl. 25 mm	m2	66,00000	263,00	17 358,00
Plný záklop vikýře OSB deskami tl. 25 mm: :						
(60,00)*1,1				66,00000		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				388 754,73
202	764251491R00	Montáž žlabů z Ti Zn podokapních čtyřhranných vč. háků, čel, kotlíků, spojek, a ostatního příslušenství	m	37,45000	268,00	10 036,60
K/4 - Podokapní žlab š. 150 mm: :						
(1,60+4,0+1,20+9,90+1,60)				18,30000		
K/5 - Podokapní žlab š. 100 mm: :						
(2,35+1,80)				4,15000		
(2,50*6)				15,00000		
203	764510450R00	K/1 - Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm	m	18,15000	696,00	12 632,40
K/1 - Oplechování parapetů: :						
(0,75*3)				2,25000		
(1,50*9)				13,50000		
(2,40*1)				2,40000		
204	764554404R00	K/2 - Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 150 mm vč. napojení, kolen, držáků, a ostatního příslušenství	m	52,50000	958,00	50 295,00
K/2 - Odpadní trouby DN 125 mm: :						
(10,50*5)				52,50000		
205	764554402R00	K/3 - Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	12,80000	883,00	11 302,40
K/3 - Odpadní trouby DN 87 mm: :						

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(2,80*2)		5,60000		
		(1,20*6)		7,20000		
206	553442100R	K/4 - Žlab podokapní hranatý Titanzinek rš 500 mm	m	20,13000	749,00	15 077,37
		K/4 - Podokapní žlab š. 150 mm: :				
		(1,60+4,0+1,20+9,90+1,60)*1,1		20,13000		
207	553442120R	K/5 - Žlab podokapní hranatý Titanzinek rš 330 mm	m	21,06500	696,00	14 661,24
		K/5 - Podokapní žlab š. 100 mm: :				
		(2,35+1,80)*1,1		4,56500		
		(2,50*6)*1,1		16,50000		
208	764530461RT2	K/6 - Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 + 330 mm nalepení Enkolitem	m	32,00000	1 017,00	32 544,00
		K/6 - Oplechování zdí: :				
		(32,00)		32,00000		
209	764530420R00	K/7 - Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	13,00000	696,00	9 048,00
		včetně zednické výpomoci.				
		K/7 - Oplechování zdí: :				
		(1,30*10)		13,00000		
210	764530410R00	K/8 - Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 250 mm	m	42,00000	642,00	26 964,00
		včetně zednické výpomoci.				
		K/8 - Okapový plech balkonů: :				
		(3,00+1,20)*10		42,00000		
211	764530409R00	K/9 - Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 200 mm	m	18,30000	642,00	11 748,60
		včetně zednické výpomoci.				
		K/9 - Okapový plech balkonů: :				
		(18,30)		18,30000		
212	764892328R00	K/10 - Zábrana sněhová,vč. příslušenství	sada	1,00000	28 909,55	28 909,55
		včetně spojovacích prostředků.				
213	764892310R00	K/11 - Falcované tabule, tl. 0,5 mm, na dřevo	m2	58,50000	2 034,00	118 989,00
		včetně ochranného pásu, větrací mřížky, okapové lemovací lišty a spojovacích prostředků.				
		Krytina vikýřů: :				
		(19,50*3)		58,50000		
214	764530410R01	K/12 - Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 250 mm	m	29,00000	642,00	18 618,00
		včetně zednické výpomoci.				
		K/12 - Oplechování dilatační spáry: :				
		(29,0)		29,00000		
215	764530410R02	K/13 - Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 150 mm	m	21,00000	375,00	7 875,00
		včetně zednické výpomoci.				
		K/13 - Oplechování dilatační spáry: :				
		(21,00)		21,00000		
216	764530410R03	K/14 - Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 150 mm	m	9,00000	375,00	3 375,00
		včetně zednické výpomoci.				
		K/14 - Oplechování dilatační spáry: :				
		(9,0)		9,00000		
217	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	3 335,71380	5,00	16 678,57
Díl: 765		Krytiny tvrdé				388 677,27
218	765314812R00	Krytina pálená střech jednoduchých, engoba	m2	246,28800	1 178,00	290 127,26
		Dodávka a montáž základní tašky, poloviční, hřebenové a okapové včetně spojovacích prostředků. Spotřeba 33,7 ks/m2.				

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Skladba střechy S1 a S2: : (8,00*15,855)*2)*1,1 - (2,80*3,90)*3		279,04800 -32,76000		
219	765799311R08	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů včetně difúzní pojistné hydroizolace	m2	312,28800	166,00	51 839,81
		Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků. Skladba střechy S1 a S2: : (8,00*15,855)*2)*1,1 - (2,80*3,90)*3 Skladba střechy S3 - Víkř: : (60,00*1,1)		279,04800 -32,76000 66,00000		
220	765901185R00	Fólie podstřešní vodotěsná - pod plechové krytiny	m2	66,00000	187,00	12 342,00
		Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků. S3 - Skladba střešního pláště - Víkř: : (60,00*1,1)		66,00000		
221	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	4 296,02550	8,00	34 368,20
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				2 930 745,36
222	766624043R00	Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm	kus	5,00000	3 212,00	16 060,00
		T/13 - Střešní okno 78/140 cm: : (5,0)		5,00000		
223	766PC001	T/13 - Okno střešní 78 x 140 cm kyvné, celodřevěné, s hliníkovým oplechováním	kus	5,00000	16 916,00	84 580,00
		T/13 - Střešní okno 78/140 cm: : (5,0)		5,00000		
224	766624053R00	Montáž střešního výlezu rozměr 41/55 cm	kus	1,00000	1 071,00	1 071,00
		T/14 - Střešní výlez: : (1,0)		1,00000		
225	766PC002	T/14 - Střešní výlez 41 x 55 cm antracit	kus	1,00000	3 415,00	3 415,00
		T/14 - Střešní výlez: : (1,0)		1,00000		
226	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	4,00000	2 095,00	8 380,00
		Okno P6 - 2400/600 mm: : (1,0) Okno P7 - 750/750 mm: : (1,0) Okno P8 - 750/750 mm: : (2,0)		1,00000 1,00000 2,00000		
227	766PC003	P/6 - Okno plastové dvoukřídle 2400/600 mm	ks	1,00000	9 237,00	9 237,00
		Okno P6 - 2400/600 mm: : (1,0)		1,00000		
228	766PC004	P/7 - Okno plastové jednokřídle 750/750 mm	ks	1,00000	4 719,00	4 719,00
		Okno P7 - 750/750 mm: : (1,0)		1,00000		
229	766PC005	P/8 - Okno plastové jednokřídle 750/750 mm	ks	2,00000	3 896,00	7 792,00
		Okno P8 - 750/750 mm: : (2,0)		2,00000		
230	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	9,00000	2 095,00	18 855,00
		Okno P9 - 1500/1500 mm: :				

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(4,0+5,0)		9,00000		
231	766PC006	P/9 - Okno plastové dvoukřídle 1500/1500 mm	ks	9,00000	12 289,00	110 601,00
		Okno P9 - 1500/1500 mm: :				
		(4,0+5,0)		9,00000		
232	766629310R00	Montáž plastových stěn prosklených	m2	57,60000	2 095,00	120 672,00
		Plastová stěna P5 - 2400/2400 mm: :				
		(2,40*2,40)*10		57,60000		
233	766PC007	P/5 - Plastová stěna s balkonovými dveřmi 2400/2400 mm	ks	10,00000	23 141,00	231 410,00
		Plastová stěna P5 - 2400/2400 mm: :				
		(5,0+5,0)		10,00000		
234	766711021R10	Montáž vstupních dveří s vypěněním	ks	4,00000	265,00	1 060,00
		Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.				
		Dveře P/1 - 1700/2100 mm, dveře 900+600/2000 mm: :				
		(1,0)		1,00000		
		Dveře P/2 - 1700/2100 mm, dveře 900+600/2000 mm: :				
		(1,0)		1,00000		
		Dveře P/3 - 1100/2100 mm, dveře 900/2100 mm: :				
		(1,0)		1,00000		
		Dveře P/4 - 1100/2100 mm, dveře 900/2100 mm: :				
		(1,0)		1,00000		
235	766PC008	P/1 - Dveře vstupní plastové dvoukřídle 1700/2100 mm, dveře 900+600/2000 mm	ks	1,00000	60 572,00	60 572,00
		Dveře P/1 - 1700/2100 mm, dveře 900+600/2000 mm: :				
		(1,0)		1,00000		
236	766PC009	P/2 - Dveře vstupní plastové dvoukřídle 1700/2100 mm, dveře 900+600/2000 mm	ks	1,00000	38 720,00	38 720,00
		Dveře P/2 - 1700/2100 mm, dveře 900+600/2000 mm: :				
		(1,0)		1,00000		
237	766PC010	P/3 - Dveře vstupní plastové jednokřídle 1100/2100 mm, dveře 900/2100 mm	ks	1,00000	31 026,00	31 026,00
		Dveře P/3 - 1100/2100 mm, dveře 900/2100 mm: :				
		(1,0)		1,00000		
238	766PC011	P/4 - Dveře vstupní plastové jednokřídle 1100/2100 mm, dveře 900/2100 mm	kus	1,00000	23 863,00	23 863,00
		Dveře P/4 - 1100/2100 mm, dveře 900/2100 mm: :				
		(1,0)		1,00000		
239	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	30,00000	180,00	5 400,00
		Dveře vstupní bytové: :				
		T/2 - Dveře 800/1970 mm: :				
		(7,0+3,0)		10,00000		
		T/3 - Dveře 800/1970 mm: :				
		(3,0+3,0)		6,00000		
		T/5 - Dveře 700/1970 mm: :				
		(7,0+7,0)		14,00000		

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobilé náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
240	766PC012	T/5 - Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 fólie	kus	14,00000	3 491,00	48 874,00
		T/5 - Dveře 700/1970 mm: : (7,0+7,0)		14,00000		
241	766PC013	T/2 - Dveře vnitřní hladké prosklené 1kř. 80x197 fólie	kus	10,00000	4 245,00	42 450,00
		T/2 - Dveře 800/1970 mm: : (7,0+3,0)		10,00000		
242	766PC014	T/3 - Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 fólie	kus	6,00000	3 491,00	20 946,00
		T/3 - Dveře 800/1970 mm: : (3,0+3,0)		6,00000		
243	766661413R00	Montáž dveří protipožár. 1kř. do 80 cm	kus	14,00000	180,00	2 520,00
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut. Dveře vstupní bytové: : T/1 - Dveře 800/1970 mm: : (7,0+3,0)		10,00000		
		T/4 - Dveře 800/1970 mm: : (4,0)		4,00000		
244	766PC015	T/1 - Dveře protipožární EW30 plné 80x197 cm	kus	10,00000	9 211,00	92 110,00
		Dveře vstupní bytové: : T/1 - Dveře 800/1970 mm: : (7,0+3,0)		10,00000		
245	766PC016	T/4 - Dveře protipožární EW30 plné 80x197 cm	kus	4,00000	7 416,00	29 664,00
		T/4 - Dveře 800/1970 mm: : (4,0)		4,00000		
246	766PC017	T/7 - Kuchyně v bytech č. 1, 4, 7 a 10 - sestava U, dl. 2,18 + 2,4 + 2,0 m	ks	4,00000	176 657,00	706 628,00
247	766PC018	T/8 - Kuchyně v bytech č. 2 a 5 - rovná linka, dl. 2,7 m	ks	2,00000	108 671,00	217 342,00
248	766PC019	T/8.1 - Kuchyně v bytech č. 8 - rovná linka, dl. 2,7 m	ks	1,00000	96 144,00	96 144,00
249	766PC020	T/9 - Kuchyně v bytech č. 3, 6 a 9 - sestava L, dl. 2,55 + 2,60 m	ks	3,00000	156 850,00	470 550,00
250	766PC021	T/10 - Vestavná šatní skříň s věšákovou stěnou 1600 x 2000 mm, hl. 600 (400) mm	ks	5,00000	30 514,00	152 570,00
251	766PC022	T/11 - Vestavná šatní skříň s posuvnými dveřmi 2000 x 2500 mm, hl. 600 mm	ks	3,00000	34 689,00	104 067,00
252	766PC023	T/12 - Vestavná šatní skříň s věšákovou stěnou 1100 + 850 x 2000 mm, hl. 600 (400) mm	ks	3,00000	45 610,00	136 830,00
253	766PC024	T/15 - Lehká montovaná sestava dělicích sanitárních příček oddělujících kabiny WC	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00
254	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	20 617,35800	1,00	20 617,36
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				363 964,84
255	767PC001	Z/4 - Sestava dopisních schránek pro zazdění - 12 ks ve dvou sloupcích a 6 řadách	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
256	767PC002	Z/5 - Čistící zóna, hrubá, venkovní, gumová, v kovovém rámu, 1700/1200 mm	ks	1,00000	19 200,00	19 200,00
257	767PC003	Z/6 - Čistící zóna, hrubá, venkovní, gumová, v kovovém rámu, 1100/900 mm	ks	1,00000	11 600,00	11 600,00
258	767PC004	Z/7 - Čistící zóna, vnitřní, vstupní čistící koberec, 1800/1500 mm	ks	2,00000	3 000,00	6 000,00
259	767PC005	Z/8 - Madlo schodiště - dřevěné, kulaté, dubové, průměr 40 mm, lakované, kotvené do zdi	m	18,00000	1 100,00	19 800,00

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
260	767PC006	Z/9 - Zábradlí schodiště, kovové, dřevěné madlo	m	19,20000	2 260,00	43 392,00
261	767PC007	Z/10 - Zábradlí venkovní na balkonech, dl. 2,80 + 1,20 m	ks	10,00000	1 490,00	14 900,00
262	767PC008	Z/11 - Stahovací schody do půdy, zateplené, s požární odolností EW30, výška 2900 mm rozměr otvoru 600/800 mm	ks	1,00000	18 900,00	18 900,00
263	767PC009	Z/13 - D+M Hasící přístroj typ 21A, 6kg, práškový	ks	5,00000	1 290,00	6 450,00
264	767PC010	Z/14 - D+M Hasících cedulek označující úniky, hasící přístroje	kompl	1,00000	592,00	592,00
265	767PC011	Z/15 - Sestava příslušenství pro WC (WC štětka v držáku, nástěnná, držák toaletního papíru kovový, nerez	ks	11,00000	1 800,00	19 800,00
266	767PC012	Z/16 - Háčky na ručníky, kovové, pochromované, do koupelen (3 ks pro koupelnu B.J.)	ks	33,00000	150,00	4 950,00
267	767PC013	Z/17 - Zrcadlo k umyvadlům - zabroušené a leštěné hrany, sražená fazeta, 600/800 mm nalepeno na keramickém obkladu	ks	11,00000	1 890,00	20 790,00
268	767PC014	Z/19 - Kovová konstrukce sklepních kójí, sestava 1, výška stěny 2400 mm	ks	1,00000	62 000,00	62 000,00
269	767PC015	Z/20 - Kovová konstrukce sklepních kójí, sestava 1, výška stěny 2400 mm	ks	1,00000	62 000,00	62 000,00
270	767PC016	Z/23 - Poklop vnitřní kovový, pochůzí, pro zadláždění, včetně kotevního rámu, 600/900 mm	ks	1,00000	10 600,00	10 600,00
271	767PC017	Z/24 - Dvířka oddělující půdní prostor od schodiště, 750/1150 mm	ks	3,00000	9 600,00	28 800,00
272	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	5 595,42000	2,00	11 190,84
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				337 235,24
273	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	217,21000	11,00	2 389,31

1. NP: :

M.č. 101 Zádveří: :

(5,80)

5,80000

M.č. 102 Chodba: :

(16,40)

16,40000

M.č. 103 Schodiště: :

((1,10*1,10)+(1,00*1,10)+(2,20*2,20)+(1,10*0,30*8)+(1,00*0,30*9))

12,49000

M.č. 105 Rozvodna NN: :

(3,20)

3,20000

M.č. 106 Úklid: :

(2,20)

2,20000

M.č. 107 Sklepní kóje: :

(33,20)

33,20000

M.č. 108 Pracovna sociálního pracovníka: :

(12,70)

12,70000

M.č. 109 Předsíň WC: :

(1,70)

1,70000

M.č. 110 WC: :

(1,70)

1,70000

M.č. 111 Výměňíková stanice: :

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(5,70)		5,70000		
		Byt č. 1 - 2+KK: :				
		M.č. 112.2 Koupelna, WC: :				
		(5,50)		5,50000		
		M.č. 112.5 Balkon: :				
		(3,40)		3,40000		
		2. NP - 4. NP: :				
		M.č. 201/301/401 Schodiště: :				
		((2,20*2,20)+(2,20*1,10)+(1,10*0,30*16))*3		37,62000		
		Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :				
		M.č. 203.2/303.2/403.2 Koupelna, WC: :				
		(4,80)*3		14,40000		
		M.č. 203.4/303.4/403.4 Balkon: :				
		(3,40)*3		10,20000		
		Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :				
		M.č. 204.2/304.2/404.2 WC: :				
		(1,50)*3		4,50000		
		M.č. 204.3/304.3/404.3 Koupelna: :				
		(3,20)*3		9,60000		
		M.č. 204.6/304.6/404.6 Balkon: :				
		(3,40)*3		10,20000		
		Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :				
		M.č. 205.2/305.2/405.2 Koupelna, WC: :				
		(5,50)*3		16,50000		
		M.č. 205.5/305.5/405.5 Balkon: :				
		(3,40)*3		10,20000		
274	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	84,50000	439,00	37 095,50

dvouvrstvá

1. NP: :

Byt č. 1 - 2+KK: :

M.č. 112.2 Koupelna, WC: :

(5,50)

5,50000

M.č. 112.5 Balkon: :

(3,40)

3,40000

2. NP - 4. NP: :

Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :

M.č. 203.2/303.2/403.2 Koupelna, WC: :

(4,80)*3

14,40000

M.č. 203.4/303.4/403.4 Balkon: :

(3,40)*3

10,20000

Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :

M.č. 204.2/304.2/404.2 WC: :

(1,50)*3

4,50000

M.č. 204.3/304.3/404.3 Koupelna: :

(3,20)*3

9,60000

M.č. 204.6/304.6/404.6 Balkon: :

(3,40)*3

10,20000

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :

M.č. 205.2/305.2/405.2 Koupelna, WC: :

(5,50)*3

16,50000

M.č. 205.5/305.5/405.5 Balkon: :

(3,40)*3

10,20000

275	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	217,21000	32,00	6 950,72
-----	--------------	-------------------------------	----	-----------	-------	----------

1. NP: :

M.č. 101 Zádveří: :

(5,80)

5,80000

M.č. 102 Chodba: :

(16,40)

16,40000

M.č. 103 Schodiště: :

((1,10*1,10)+(1,00*1,10)+(2,20*2,20)+(1,10*0,30*8)+(1,00*0,30*9))

12,49000

M.č. 105 Rozvodna NN: :

(3,20)

3,20000

M.č. 106 Úklid: :

(2,20)

2,20000

M.č. 107 Sklepní kóje: :

(33,20)

33,20000

M.č. 108 Pracovna sociálního pracovníka: :

(12,70)

12,70000

M.č. 109 Předsíň WC: :

(1,70)

1,70000

M.č. 110 WC: :

(1,70)

1,70000

M.č. 111 Výměňíková stanice: :

(5,70)

5,70000

Byt č. 1 - 2+KK: :

M.č. 112.2 Koupelna, WC: :

(5,50)

5,50000

M.č. 112.5 Balkon: :

(3,40)

3,40000

2. NP - 4. NP: :

M.č. 201/301/401 Schodiště: :

((2,20*2,20)+(2,20*1,10)+(1,10*0,30*16))*3

37,62000

Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :

M.č. 203.2/303.2/403.2 Koupelna, WC: :

(4,80)*3

14,40000

M.č. 203.4/303.4/403.4 Balkon: :

(3,40)*3

10,20000

Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :

M.č. 204.2/304.2/404.2 WC: :

(1,50)*3

4,50000

M.č. 204.3/304.3/404.3 Koupelna: :

(3,20)*3

9,60000

M.č. 204.6/304.6/404.6 Balkon: :

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(3,40)*3 Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: : M.č. 205.2/305.2/405.2 Koupelna, WC: : (5,50)*3 M.č. 205.5/305.5/405.5 Balkon: : (3,40)*3		10,20000 16,50000 10,20000		
276	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	197,07930	546,00	107 605,30

1. NP: :
M.č. 101 Zádveří: :
(5,80) 5,80000
M.č. 102 Chodba: :
(16,40) 16,40000
M.č. 103 Schodiště: :
((1,10*1,10)+(1,10*1,10)+(2,20*2,20)) 7,26000
Podstupnice: :
((1,10*0,161*9)+(1,10*0,161*10)) 3,36490
Schodiště - stupně: :
((1,10*0,30*8)+(1,10*0,30*9))*1,1 6,17100
M.č. 105 Rozvodna NN: :
(3,20) 3,20000
M.č. 106 Úklid: :
(2,20) 2,20000
M.č. 107 Sklepní kóje: :
(33,20) 33,20000
M.č. 108 Pracovna sociálního pracovníka: :
(12,70) 12,70000
M.č. 109 Předsíň WC: :
(1,70) 1,70000
M.č. 110 WC: :
(1,70) 1,70000
M.č. 111 Výměňíková stanice: :
(5,70) 5,70000
Byt č. 1 - 2+KK: :
M.č. 112.2 Koupelna, WC: :
(5,50) 5,50000
2. NP - 4. NP: :
M.č. 201/301/401 Schodiště: :
((2,20*2,20)+(2,20*1,10))*3 21,78000
Podstupnice: :
((1,10*0,161*18)*3) 9,56340
Schodiště - stupně: :
((1,10*0,30*16))*3 15,84000
Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :
M.č. 203.2/303.2/403.2 Koupelna, WC: :
(4,80)*3 14,40000
Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :
M.č. 204.2/304.2/404.2 WC: :

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(1,50)*3		4,50000		
		M.č. 204.3/304.3/404.3 Koupelna: :				
		(3,20)*3		9,60000		
		Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :				
		M.č. 205.2/305.2/405.2 Koupelna, WC: :				
		(5,50)*3		16,50000		
277	771PC001	Dlažba slinutá matná 300x300x9 mm (barva světle šedá - odstín dle výběru investora)	m2	133,28513	287,00	38 252,83

1. NP: :

M.č. 101 Zádveří: :

(5,80)*1,1 6,38000

M.č. 102 Chodba: :

(16,40)*1,1 18,04000

M.č. 103 Schodiště: :

((1,10*1,10)+(1,10*1,10)+(2,20*2,20))*1,1 7,98600

Podstupnice: :

((1,10*0,161*9)+(1,10*0,161*10))*1,1 3,70139

M.č. 105 Rozvodna NN: :

(3,20)*1,1 3,52000

M.č. 106 Úklid: :

(2,20)*1,1 2,42000

M.č. 107 Sklepní kóje: :

(33,20)*1,1 36,52000

M.č. 108 Pracovna sociálního pracovníka: :

(12,70)*1,1 13,97000

M.č. 111 Výměňíková stanice: :

(5,70)*1,1 6,27000

2. NP - 4. NP: :

M.č. 201/301/401 Schodiště: :

((2,20*2,20)+(2,20*1,10))*3*1,1 23,95800

Podstupnice: :

((1,10*0,161*18)*3)*1,1 10,51974

278	771PC002	Dlažba matná 300x300x9 mm (barva tmavě šedá - odstín dle výběru investora)	m2	59,29000	431,00	25 553,99
-----	----------	--	----	----------	--------	-----------

1. NP: :

M.č. 109 Předsíň WC: :

(1,70)*1,1 1,87000

M.č. 110 WC: :

(1,70)*1,1 1,87000

Byt č. 1 - 2+KK: :

M.č. 112.2 Koupelna, WC: :

(5,50)*1,1 6,05000

2. NP - 4. NP: :

Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :

M.č. 203.2/303.2/403.2 Koupelna, WC: :

(4,80)*3*1,1 15,84000

Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :

M.č. 204.2/304.2/404.2 WC: :

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(1,50)*3*1,1		4,95000		
		M.č. 204.3/304.3/404.3 Koupelna: :				
		(3,20)*3*1,1		10,56000		
		Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :				
		M.č. 205.2/305.2/405.2 Koupelna, WC: :				
		(5,50)*3*1,1		18,15000		
279	771PC003	Dlažba keramická s protiskluznou hranou matná 300x300x9 mm (barva světle šedá - odstín dle výběru investora)	m2	23,59500	482,00	11 372,79
		1. NP: :				
		M.č. 103 Schodiště - stupně: :				
		((1,10*0,30*8)+(1,10*0,30*9))*1,1		6,17100		
		2. NP - 4. NP: :				
		M.č. 201/301/401 Schodiště - stupně: :				
		((1,10*0,30*16))*3*1,1		17,42400		
280	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	116,58000	214,00	24 948,12
		1. NP: :				
		M.č. 101 Zádveří: :				
		((2,00+2,90)*2-(1,70*2))		6,40000		
		M.č. 102 Chodba: :				
		((2,20+8,225)*2-(1,70+0,90+1,90+0,90*2+1,10+0,90))		12,55000		
		M.č. 103 Schodiště: :				
		((2,45+2,20+0,30*8+1,10+2,10+1,10+0,30*9)-(1,20+0,90))		11,95000		
		M.č. 105 Rozvodna NN: :				
		((1,64+1,95)*2-(0,90))		6,28000		
		M.č. 107 Sklepní kóje: :				
		((5,10+6,50)*2-(0,90))		22,30000		
		M.č. 108 Pracovna sociálního pracovníka: :				
		((2,85+4,45)*2-(0,90+0,80))		12,90000		
		M.č. 111 Výměňňíková stanice: :				
		((2,15+2,65)*2-(1,10))		8,50000		
		2. NP - 4. NP: :				
		M.č. 201/301/401 Schodiště: :				
		((2,20+2,20+2,20+0,30*8+1,10+2,20+1,10+0,30*8)-(0,90*3+1,20))*3		35,70000		
281	771PC004	Dlažba matná sokl 300x80x9 mm (odstín dle výběru investora)	kus	427,03254	55,00	23 486,79
		1. NP: :				
		M.č. 101 Zádveří: :				
		((2,00+2,90)*2-(1,70*2))*3,33*1,1		23,44320		
		M.č. 102 Chodba: :				
		((2,20+8,225)*2-(1,70+0,90+1,90+0,90*2+1,10+0,90))*3,33*1,1		45,97065		
		M.č. 103 Schodiště: :				
		((2,45+2,20+0,30*8+1,10+2,10+1,10+0,30*9)-(1,20+0,90))*3,33*1,1		43,77285		
		M.č. 105 Rozvodna NN: :				

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$((1,64+1,95)*2-(0,90))*3,33*1,1$ M.č. 107 Sklepní kóje: : $((5,10+6,50)*2-(0,90))*3,33*1,1$ M.č. 108 Pracovna sociálního pracovníka: : $((2,85+4,45)*2-(0,90+0,80))*3,33*1,1$ M.č. 111 Výměňňková stanice: : $((2,15+2,65)*2-(1,10))*3,33*1,1$ 2. NP - 4. NP: : M.č. 201/301/401 Schodiště: : $((2,20+2,20+2,20+0,30*8+1,10+2,20+1,10+0,30*8)-(0,90*3+1,20))*3*3,33*1,1$		23,00364 81,68490 47,25270 31,13550 130,76910		
282	771111121R00	Montáž podlahových lišt dilatačních,dlažba	m	4,80000	54,00	259,20
		Z/21 - Podlahová lišta: : (1,20*4)		4,80000		
283	28342442R	Z/21 - Profil dilatační PVC h=10 mm	m	5,28000	107,00	564,96
		Z/21 - Podlahová lišta: : (1,20*4)*1,1		5,28000		
284	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	26,60000	64,00	1 702,40
		1. NP: : M.č. 101 Zádveř: : (1,70) M.č. 102 Chodba: : (0,90*4+1,10) M.č. 103 Schodiště: : (0,90) M.č. 108 Pracovna sociálního pracovníka: : (0,80) Byt č. 1 - 2+KK: : M.č. 112.2 Koupelna, WC: : (0,80) 2. NP - 4. NP: : M.č. 201/301/401 Schodiště: : (0,90*3)*3 Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: : M.č. 203.2/303.2/403.2 Koupelna, WC: : (0,80)*3 Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: : M.č. 204.2/304.2/404.2 WC: : (0,80)*3 M.č. 204.3/304.3/404.3 Koupelna: : (0,80)*3 Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: : M.č. 205.2/305.2/405.2 Koupelna, WC: : (0,80)*3		1,70000 4,70000 0,90000 0,80000 0,80000 8,10000 2,40000 2,40000 2,40000 2,40000 2,40000		
285	5537000111R	Lišta přechodová Al š 30 mm	kus	29,26000	64,00	1 872,64
		1. NP: : M.č. 101 Zádveř: :				

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(1,70)*1,1		1,87000		
		M.č. 102 Chodba: :				
		(0,90*4+1,10)*1,1		5,17000		
		M.č. 103 Schodiště: :				
		(0,90)*1,1		0,99000		
		M.č. 108 Pracovna sociálního pracovníka: :				
		(0,80)*1,1		0,88000		
		Byt č. 1 - 2+KK: :				
		M.č. 112.2 Koupelna, WC: :				
		(0,80)*1,1		0,88000		
		2. NP - 4. NP: :				
		M.č. 201/301/401 Schodiště: :				
		(0,90*3)*3*1,1		8,91000		
		Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :				
		M.č. 203.2/303.2/403.2 Koupelna, WC: :				
		(0,80)*3*1,1		2,64000		
		Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :				
		M.č. 204.2/304.2/404.2 WC: :				
		(0,80)*3*1,1		2,64000		
		M.č. 204.3/304.3/404.3 Koupelna: :				
		(0,80)*3*1,1		2,64000		
		Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :				
		M.č. 205.2/305.2/405.2 Koupelna, WC: :				
		(0,80)*3*1,1		2,64000		
286	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba	m2	217,21000	21,00	4 561,41

		1. NP: :				
		M.č. 101 Zádveří: :				
		(5,80)		5,80000		
		M.č. 102 Chodba: :				
		(16,40)		16,40000		
		M.č. 103 Schodiště: :				
		((1,10*1,10)+(1,00*1,10)+(2,20*2,20)+(1,10*0,30*8)+(1,00*0,30*9))		12,49000		
		M.č. 105 Rozvodna NN: :				
		(3,20)		3,20000		
		M.č. 106 Úklid: :				
		(2,20)		2,20000		
		M.č. 107 Sklepní kóje: :				
		(33,20)		33,20000		
		M.č. 108 Pracovna sociálního pracovníka: :				
		(12,70)		12,70000		
		M.č. 109 Předsíň WC: :				
		(1,70)		1,70000		
		M.č. 110 WC: :				
		(1,70)		1,70000		
		M.č. 111 Výměňíková stanice: :				
		(5,70)		5,70000		

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Byt č. 1 - 2+KK: :
 M.č. 112.2 Koupelna, WC: :
 (5,50) 5,50000
 M.č. 112.5 Balkon: :
 (3,40) 3,40000
 2. NP - 4. NP: :
 M.č. 201/301/401 Schodiště: :
 ((2,20*2,20)+(2,20*1,10)+(1,10*0,30*16))*3 37,62000
 Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :
 M.č. 203.2/303.2/403.2 Koupelna, WC: :
 (4,80)*3 14,40000
 M.č. 203.4/303.4/403.4 Balkon: :
 (3,40)*3 10,20000
 Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :
 M.č. 204.2/304.2/404.2 WC: :
 (1,50)*3 4,50000
 M.č. 204.3/304.3/404.3 Koupelna: :
 (3,20)*3 9,60000
 M.č. 204.6/304.6/404.6 Balkon: :
 (3,40)*3 10,20000
 Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :
 M.č. 205.2/305.2/405.2 Koupelna, WC: :
 (5,50)*3 16,50000
 M.č. 205.5/305.5/405.5 Balkon: :
 (3,40)*3 10,20000

287	771775109R00	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm	m2	34,00000	589,00	20 026,00
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

1. NP: :
 Byt č. 1 - 2+KK: :
 M.č. 112.5 Balkon: :
 (3,40) 3,40000
 2. NP - 4. NP: :
 Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :
 M.č. 203.4/303.4/403.4 Balkon: :
 (3,40)*3 10,20000
 Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :
 M.č. 204.6/304.6/404.6 Balkon: :
 (3,40)*3 10,20000
 Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :
 M.č. 205.5/305.5/405.5 Balkon: :
 (3,40)*3 10,20000

288	771PC005	Dlažba venkovní reliéfní 300x300x9 mm (odstín dle výběru investora)	m2	37,40000	391,00	14 623,40
-----	----------	---	----	----------	--------	-----------

1. NP: :
 Byt č. 1 - 2+KK: :
 M.č. 112.5 Balkon: :
 (3,40)*1,1 3,74000
 2. NP - 4. NP: :

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobilé náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :
 M.č. 203.4/303.4/403.4 Balkon: :
 (3,40)*3*1,1 11,22000
 Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :
 M.č. 204.6/304.6/404.6 Balkon: :
 (3,40)*3*1,1 11,22000
 Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :
 M.č. 205.5/305.5/405.5 Balkon: :
 (3,40)*3*1,1 11,22000

289	771475014R01	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm - venkovní Obklad slinutý, mrazuvzdorný, protiskluzný	m	16,50000	214,00	3 531,00
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------

1. NP: :
 Byt č. 1 - 2+KK: :
 M.č. 112.5 Balkon: :
 ((1,20+2,85)-(2,40)) 1,65000
 2. NP - 4. NP: :
 Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :
 M.č. 203.4/303.4/403.4 Balkon: :
 ((1,20+2,85)-(2,40))*3 4,95000
 Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :
 M.č. 204.6/304.6/404.6 Balkon: :
 ((1,20+2,85)-(2,40))*3 4,95000
 Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :
 M.č. 205.5/305.5/405.5 Balkon: :
 ((1,20+2,85)-(2,40))*3 4,95000

290	771PC006	Dlažba matná sokl - vnější (odstín dle výběru investora), Dlažba slinutá, mrazuvzdorná, protiskluzná	kus	60,43950	55,00	3 324,17
-----	----------	---	-----	----------	-------	----------

1. NP: :
 Byt č. 1 - 2+KK: :
 M.č. 112.5 Balkon: :
 ((1,20+2,85)-(2,40))*3,33*1,1 6,04395
 2. NP - 4. NP: :
 Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :
 M.č. 203.4/303.4/403.4 Balkon: :
 ((1,20+2,85)-(2,40))*3*3,33*1,1 18,13185
 Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :
 M.č. 204.6/304.6/404.6 Balkon: :
 ((1,20+2,85)-(2,40))*3*3,33*1,1 18,13185
 Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :
 M.č. 205.5/305.5/405.5 Balkon: :
 ((1,20+2,85)-(2,40))*3*3,33*1,1 18,13185

291	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	4 557,35680	2,00	9 114,71
-----	--------------	--	---	-------------	------	----------

Díl: 776		Podlahy povlakové				282 651,89
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	-------------------

292	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	415,60000	12,00	4 987,20
-----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

1. NP: :
 Byt č. 1 - 2+KK: :

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		M.č. 112.1 Předsíň: :				
		(5,30)		5,30000		
		M.č. 112.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(28,70)		28,70000		
		M.č. 112.4 Pokoj: :				
		(14,70)		14,70000		
		2. NP - 4. NP: :				
		Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :				
		M.č. 203.1/303.1/403.1 Předsíň: :				
		(4,00)*3		12,00000		
		M.č. 203.3/303.3/403.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(22,60)*3		67,80000		
		Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :				
		M.č. 204.1/304.1/404.1 Předsíň: :				
		(6,00)*3		18,00000		
		M.č. 204.4/304.4/404.4 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(29,70)*3		89,10000		
		M.č. 204.5/304.5/404.5 Pokoj: :				
		(11,30)*3		33,90000		
		Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :				
		M.č. 205.1/305.1/405.1 Předsíň: :				
		(5,30)*3		15,90000		
		M.č. 205.3/305.3/405.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(28,70)*3		86,10000		
		M.č. 205.4/305.4/405.4 Pokoj: :				
		(14,70)*3		44,10000		
293	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	415,60000	45,00	18 702,00

1. NP: :

Byt č. 1 - 2+KK: :

M.č. 112.1 Předsíň: :

(5,30) 5,30000

M.č. 112.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :

(28,70) 28,70000

M.č. 112.4 Pokoj: :

(14,70) 14,70000

2. NP - 4. NP: :

Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :

M.č. 203.1/303.1/403.1 Předsíň: :

(4,00)*3 12,00000

M.č. 203.3/303.3/403.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :

(22,60)*3 67,80000

Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :

M.č. 204.1/304.1/404.1 Předsíň: :

(6,00)*3 18,00000

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		M.č. 204.4/304.4/404.4 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(29,70)*3		89,10000		
		M.č. 204.5/304.5/404.5 Pokoj: :				
		(11,30)*3		33,90000		
		Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :				
		M.č. 205.1/305.1/405.1 Předsíň: :				
		(5,30)*3		15,90000		
		M.č. 205.3/305.3/405.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(28,70)*3		86,10000		
		M.č. 205.4/305.4/405.4 Pokoj: :				
		(14,70)*3		44,10000		
294	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo	m2	415,60000	224,00	93 094,40
		1. NP: :				
		Byt č. 1 - 2+KK: :				
		M.č. 112.1 Předsíň: :				
		(5,30)		5,30000		
		M.č. 112.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(28,70)		28,70000		
		M.č. 112.4 Pokoj: :				
		(14,70)		14,70000		
		2. NP - 4. NP: :				
		Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :				
		M.č. 203.1/303.1/403.1 Předsíň: :				
		(4,00)*3		12,00000		
		M.č. 203.3/303.3/403.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(22,60)*3		67,80000		
		Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :				
		M.č. 204.1/304.1/404.1 Předsíň: :				
		(6,00)*3		18,00000		
		M.č. 204.4/304.4/404.4 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(29,70)*3		89,10000		
		M.č. 204.5/304.5/404.5 Pokoj: :				
		(11,30)*3		33,90000		
		Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :				
		M.č. 205.1/305.1/405.1 Předsíň: :				
		(5,30)*3		15,90000		
		M.č. 205.3/305.3/405.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(28,70)*3		86,10000		
		M.č. 205.4/305.4/405.4 Pokoj: :				
		(14,70)*3		44,10000		
295	776PC001	Podlahovina vinylová tl. 2,5 mm	m2	457,16000	250,00	114 290,00
		1. NP: :				
		Byt č. 1 - 2+KK: :				

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		M.č. 112.1 Předsíň: :				
		(5,30)*1,1		5,83000		
		M.č. 112.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(28,70)*1,1		31,57000		
		M.č. 112.4 Pokoj: :				
		(14,70)*1,1		16,17000		
		2. NP - 4. NP: :				
		Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :				
		M.č. 203.1/303.1/403.1 Předsíň: :				
		(4,00)*3*1,1		13,20000		
		M.č. 203.3/303.3/403.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(22,60)*3*1,1		74,58000		
		Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :				
		M.č. 204.1/304.1/404.1 Předsíň: :				
		(6,00)*3*1,1		19,80000		
		M.č. 204.4/304.4/404.4 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(29,70)*3*1,1		98,01000		
		M.č. 204.5/304.5/404.5 Pokoj: :				
		(11,30)*3*1,1		37,29000		
		Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :				
		M.č. 205.1/305.1/405.1 Předsíň: :				
		(5,30)*3*1,1		17,49000		
		M.č. 205.3/305.3/405.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(28,70)*3*1,1		94,71000		
		M.č. 205.4/305.4/405.4 Pokoj: :				
		(14,70)*3*1,1		48,51000		
296	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly včetně dodávky soklíků PVC	m	344,00000	135,00	46 440,00

1. NP: :

Byt č. 1 - 2+KK: :

M.č. 112.1 Předsíň: :

$((1,85+2,85)*2-(0,90*3+0,80))*1,1$

6,49000

M.č. 112.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :

$((5,25+4,655+6,50+2,80+1,00+2,19)-(0,90+2,40))$

19,09500

M.č. 112.4 Pokoj: :

$((5,175+2,84)*2-(0,90))$

15,13000

2. NP - 4. NP: :

Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :

M.č. 203.1/303.1/403.1 Předsíň: :

$((1,60+2,50)*2-(0,90*2+0,80))*3$

16,80000

M.č. 203.3/303.3/403.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :

$((4,65+1,70+0,70+2,75+5,35+4,45)-(0,90+2,40))*3$

48,90000

Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :

M.č. 204.1/304.1/404.1 Předsíň: :

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$((1,70+3,46)*2-(0,90*3+0,80*2))*3$		18,06000		
		M.č. 204.4/304.4/404.4 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		$((3,25+6,50+5,45+3,90+2,20+2,60)-(2,85+0,90))*3$		60,45000		
		M.č. 204.5/304.5/404.5 Pokoj: :				
		$((2,89+3,91)*2-(0,90))*3$		38,10000		
		Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :				
		M.č. 205.1/305.1/405.1 Předsíň: :				
		$((1,85+2,85)*2-(0,90*3+0,80))*3$		17,70000		
		M.č. 205.3/305.3/405.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		$((2,88+1,00+2,19+5,25+4,655+6,50)-(0,90+2,40))*3$		57,52500		
		M.č. 205.4/305.4/405.4 Pokoj: :				
		$((5,175+2,90)*2-(0,90))*3$		45,75000		
297	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	5 138,29160	1,00	5 138,29
Díl: 781		Obklady keramické				531 687,70
298	711212002RT3	Stěrka hydroizolační, včetně dodávky HI hmoty	m2	233,97200	450,00	105 287,40
		1. NP: :				
		M.č. 106 Úklid: :				
		$(2,11+1,15)*2*2,10$		13,69200		
		$-(0,90*2,10)-(0,75*0,75)$		-2,45250		
		M.č. 109 Předsíň WC + 110 WC: :				
		$(1,70+2,15)*2*2,10$		16,17000		
		$-(0,80*2,02)$		-1,61600		
		Byt č. 1 - 2+KK: :				
		M.č. 112.2 Koupelna, WC: :				
		$(2,80+0,90+0,90+0,10+0,90+0,95+1,95+0,40+0,85+1,55)*2,10$		23,73000		
		$-(0,80*2,02)$		-1,61600		
		2. NP - 4. NP: :				
		Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :				
		M.č. 203.2/303.2/403.2 Koupelna, WC: :				
		$((1,80+2,75)*2*2,10)*3$		57,33000		
		$-(0,75*0,75)-(0,80*2,02))*3$		-6,53550		
		Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :				
		M.č. 204.2/304.2/404.2 WC: :				
		$((1,70+0,90)*2*2,10)*3$		32,76000		
		$-(0,80*2,02)*3$		-4,84800		
		M.č. 204.3/304.3/404.3 Koupelna: :				
		$((2,10+1,50)*2*2,10)*3$		45,36000		
		$-(0,80*2,02)*3$		-4,84800		
		Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :				
		M.č. 205.2/305.2/405.2 Koupelna, WC: :				
		$((2,80+0,90+0,90+0,10+0,90+0,95+2,03+0,40+0,85+1,55)*2,10)*3$		71,69400		
		$-(0,80*2,02)*3$		-4,84800		
299	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	233,97200	32,00	7 487,10

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

včetně dodávky materiálu.

1. NP: :

M.č. 106 Úklid: :

(2,11+1,15)*2*2,10

13,69200

-(0,90*2,10)-(0,75*0,75)

-2,45250

M.č. 109 Předsíň WC + 110 WC: :

(1,70+2,15)*2*2,10

16,17000

-(0,80*2,02)

-1,61600

Byt č. 1 - 2+KK: :

M.č. 112.2 Koupelna, WC: :

(2,80+0,90+0,90+0,10+0,90+0,95+1,95+0,40+0,85+1,55)*
2,10

23,73000

-(0,80*2,02)

-1,61600

2. NP - 4. NP: :

Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :

M.č. 203.2/303.2/403.2 Koupelna, WC: :

((1,80+2,75)*2*2,10)*3

57,33000

-(0,75*0,75)-(0,80*2,02))*3

-6,53550

Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :

M.č. 204.2/304.2/404.2 WC: :

((1,70+0,90)*2*2,10)*3

32,76000

-(0,80*2,02)*3

-4,84800

M.č. 204.3/304.3/404.3 Koupelna: :

((2,10+1,50)*2*2,10)*3

45,36000

-(0,80*2,02)*3

-4,84800

Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :

M.č. 205.2/305.2/405.2 Koupelna, WC: :

((2,80+0,90+0,90+0,10+0,90+0,95+2,03+0,40+0,85+1,55)*
2,10)*3

71,69400

-(0,80*2,02)*3

-4,84800

300	781475120RT2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm lepidlo, spárovací hmota	m2	233,97200	632,00	147 870,30
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------

1. NP: :

M.č. 106 Úklid: :

(2,11+1,15)*2*2,10

13,69200

-(0,90*2,10)-(0,75*0,75)

-2,45250

M.č. 109 Předsíň WC + 110 WC: :

(1,70+2,15)*2*2,10

16,17000

-(0,80*2,02)

-1,61600

Byt č. 1 - 2+KK: :

M.č. 112.2 Koupelna, WC: :

(2,80+0,90+0,90+0,10+0,90+0,95+1,95+0,40+0,85+1,55)*
2,10

23,73000

-(0,80*2,02)

-1,61600

2. NP - 4. NP: :

Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		M.č. 203.2/303.2/403.2 Koupelna, WC: : $((1,80+2,75)*2*2,10)*3$ $-(0,75*0,75)-(0,80*2,02))*3$ Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: : M.č. 204.2/304.2/404.2 WC: : $((1,70+0,90)*2*2,10)*3$ $-(0,80*2,02)*3$ M.č. 204.3/304.3/404.3 Koupelna: : $((2,10+1,50)*2*2,10)*3$ $-(0,80*2,02)*3$ Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: : M.č. 205.2/305.2/405.2 Koupelna, WC: : $((2,80+0,90+0,90+0,10+0,90+0,95+2,03+0,40+0,85+1,55)*2,10)*3$ $-(0,80*2,02)*3$		57,33000 -6,53550 32,76000 -4,84800 45,36000 -4,84800 71,69400 -4,84800		
301	781PC001	Obkládačka 300/600, bílá matná, rektifikovaná (odstín dle výběru investora)	m2	260,04560	681,00	177 091,05
		1. NP: : M.č. 106 Úklid: : $((2,11+1,15)*2*2,10*1,1$ $-(0,90*2,10)-(0,75*0,75)$ M.č. 109 Předsíň WC + 110 WC: : $((1,70+2,15)*2*2,10*1,1$ $-(0,80*2,02)$ Byt č. 1 - 2+KK: : M.č. 112.2 Koupelna, WC: : $((2,80+0,90+0,90+0,10+0,90+0,95+1,95+0,40+0,85+1,55)*2,10*1,1$ $-(0,80*2,02)$ 2. NP - 4. NP: : Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: : M.č. 203.2/303.2/403.2 Koupelna, WC: : $((1,80+2,75)*2*2,10)*3*1,1$ $-(0,75*0,75)-(0,80*2,02))*3$ Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: : M.č. 204.2/304.2/404.2 WC: : $((1,70+0,90)*2*2,10)*3*1,1$ $-(0,80*2,02)*3$ M.č. 204.3/304.3/404.3 Koupelna: : $((2,10+1,50)*2*2,10)*3*1,1$ $-(0,80*2,02)*3$ Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: : M.č. 205.2/305.2/405.2 Koupelna, WC: : $((2,80+0,90+0,90+0,10+0,90+0,95+2,03+0,40+0,85+1,55)*2,10)*3*1,1$ $-(0,80*2,02)*3$		15,06120 -2,45250 17,78700 -1,61600 26,10300 -1,61600 63,06300 -6,53550 36,03600 -4,84800 49,89600 -4,84800 78,86340 -4,84800		
302	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu-plošně	m2	233,97200	128,00	29 948,42

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1. NP: :				
		M.č. 106 Úklid: :				
		(2,11+1,15)*2*2,10		13,69200		
		-(0,90*2,10)-(0,75*0,75)		-2,45250		
		M.č. 109 Předsíň WC + 110 WC: :				
		(1,70+2,15)*2*2,10		16,17000		
		-(0,80*2,02)		-1,61600		
		Byt č. 1 - 2+KK: :				
		M.č. 112.2 Koupelna, WC: :				
		(2,80+0,90+0,90+0,10+0,90+0,95+1,95+0,40+0,85+1,55)*		23,73000		
		2,10				
		-(0,80*2,02)		-1,61600		
		2. NP - 4. NP: :				
		Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :				
		M.č. 203.2/303.2/403.2 Koupelna, WC: :				
		((1,80+2,75)*2*2,10)*3		57,33000		
		-(0,75*0,75)-(0,80*2,02))*3		-6,53550		
		Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :				
		M.č. 204.2/304.2/404.2 WC: :				
		((1,70+0,90)*2*2,10)*3		32,76000		
		-(0,80*2,02)*3		-4,84800		
		M.č. 204.3/304.3/404.3 Koupelna: :				
		((2,10+1,50)*2*2,10)*3		45,36000		
		-(0,80*2,02)*3		-4,84800		
		Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :				
		M.č. 205.2/305.2/405.2 Koupelna, WC: :				
		((2,80+0,90+0,90+0,10+0,90+0,95+2,03+0,40+0,85+1,55)		71,69400		
		*2,10)*3				
		-(0,80*2,02)*3		-4,84800		
303	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	363,56000	64,00	23 267,84

1. NP: :

M.č. 106 Úklid: :

Lišta rohová: :

(2,10*1) 2,10000

Lišta koutová: :

(2,10*3) 6,30000

Lišta ukončovací: :

(2,11+1,15+2,11+1,15) 6,52000

M.č. 109 Předsíň WC + 110 WC: :

Lišta rohová: :

(2,10*3) 6,30000

Lišta koutová: :

(2,10*5) 10,50000

Lišta ukončovací: :

(1,70+2,15)*2 7,70000

Byt č. 1 - 2+KK: :

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		M.č. 112.2 Koupelna, WC: :				
		Lišta rohová: :				
		(2,10*5)		10,50000		
		Lišta koutová: :				
		(2,10*7)		14,70000		
		Lišta ukončovací: :				
		(2,80+0,90+0,90+0,10+0,90+0,95+1,95+0,40+0,85+1,55)		11,30000		
		2. NP - 4. NP: :				
		Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :				
		M.č. 203.2/303.2/403.2 Koupelna, WC: :				
		Lišta rohová: :				
		(2,10*2)*3		12,60000		
		Lišta koutová: :				
		(2,10*4)*3		25,20000		
		Lišta ukončovací: :				
		((1,80+2,75)*2)*3		27,30000		
		Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :				
		M.č. 204.2/304.2/404.2 WC: :				
		Lišta rohová: :				
		(2,10*2)*3		12,60000		
		Lišta koutová: :				
		(2,10*4)*3		25,20000		
		Lišta ukončovací: :				
		((1,70+0,90)*2)*3		15,60000		
		M.č. 204.3/304.3/404.3 Koupelna: :				
		Lišta rohová: :				
		(2,10*2)*3		12,60000		
		Lišta koutová: :				
		(2,10*4)*3		25,20000		
		Lišta ukončovací: :				
		((2,10+1,50)*2)*3		21,60000		
		Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :				
		M.č. 205.2/305.2/405.2 Koupelna, WC: :				
		Lišta rohová: :				
		(2,10*5)*3		31,50000		
		Lišta koutová: :				
		(2,10*7)*3		44,10000		
		Lišta ukončovací: :				
		((2,80+0,90+0,90+0,10+0,90+0,95+2,03+0,40+0,85+1,55)*3		34,14000		
304	781PC002	Lišta obkladová hliníková	m	399,91600	64,00	25 594,62

1. NP: :

M.č. 106 Úklid: :

Lišta rohová: :

(2,10*1)*1,1

2,31000

Lišta koutová: :

(2,10*3)*1,1

6,93000

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Lišta ukončovací: :				
		(2,11+1,15+2,11+1,15)*1,1			7,17200	
		M.č. 109 Předsíň WC + 110 WC: :				
		Lišta rohová: :				
		(2,10*3)*1,1			6,93000	
		Lišta koutová: :				
		(2,10*5)*1,1			11,55000	
		Lišta ukončovací: :				
		(1,70+2,15)*2*1,1			8,47000	
		Byt č. 1 - 2+KK: :				
		M.č. 112.2 Koupelna, WC: :				
		Lišta rohová: :				
		(2,10*5)*1,1			11,55000	
		Lišta koutová: :				
		(2,10*7)*1,1			16,17000	
		Lišta ukončovací: :				
		(2,80+0,90+0,90+0,10+0,90+0,95+1,95+0,40+0,85+1,55)*1,1			12,43000	
		2. NP - 4. NP: :				
		Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :				
		M.č. 203.2/303.2/403.2 Koupelna, WC: :				
		Lišta rohová: :				
		(2,10*2)*3*1,1			13,86000	
		Lišta koutová: :				
		(2,10*4)*3*1,1			27,72000	
		Lišta ukončovací: :				
		((1,80+2,75)*2)*3*1,1			30,03000	
		Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :				
		M.č. 204.2/304.2/404.2 WC: :				
		Lišta rohová: :				
		(2,10*2)*3*1,1			13,86000	
		Lišta koutová: :				
		(2,10*4)*3*1,1			27,72000	
		Lišta ukončovací: :				
		((1,70+0,90)*2)*3*1,1			17,16000	
		M.č. 204.3/304.3/404.3 Koupelna: :				
		Lišta rohová: :				
		(2,10*2)*3*1,1			13,86000	
		Lišta koutová: :				
		(2,10*4)*3*1,1			27,72000	
		Lišta ukončovací: :				
		((2,10+1,50)*2)*3*1,1			23,76000	
		Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :				
		M.č. 205.2/305.2/405.2 Koupelna, WC: :				
		Lišta rohová: :				
		(2,10*5)*3*1,1			34,65000	
		Lišta koutová: :				

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

(2,10*7)*3*1,1 48,51000

Lišta ukončovací: :

((2,80+0,90+0,90+0,10+0,90+0,95+2,03+0,40+0,85+1,55)
)*3*1,1 37,55400

305	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	5 046,99050	3,00	15 140,97
Díl: 783		Nátěry				10 731,70
306	783881260R00	Nátěr akrylátový betonových podlah Z + 2 x	m2	3,10000	280,00	868,00

1. NP: :

M.č. 104 Výtahová šachta: :

(3,10) 3,10000

307	783PC001	Nátěr betonových konstrukcí proti prašnosti	m2	89,67000	110,00	9 863,70
		Stěny výtahové šachty: :				
		((1,65+1,80)*2*13,70)-(1,20*2,25)*4)		83,73000		
		(1,65*1,80)*2		5,94000		

Díl: 784		Malby				146 607,80
308	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková - stěny	m2	1 793,81950	15,00	26 907,29

Penetrace zděných či betonových konstrukcí: :

1. NP: :

M.č. 101 Zádveří: :

(2,00+2,90)*2*2,75 26,95000

-(1,70*2,10)*2 -7,14000

ostění: :

(2,10+1,70+2,10)*0,225 1,32750

M.č. 102 Chodba: :

(2,00+8,20)*2*2,75 56,10000

-(1,70*2,10)-(1,90*2,25)-(0,90*2,10)*2-(1,10*2,10)-

(0,90*2,02)*2 -17,57100

ostění: :

(2,10+1,10+2,10)*0,225 1,19250

M.č. 103 Schodiště: :

(2,45+2,20+2,40+1,10+2,20+5,70)*2,75 44,13750

-(1,90*2,25)-(1,20*2,25)-(0,90*2,05) -8,82000

ostění: :

(2,02+0,90+2,02)*0,20 0,98800

(2,25+1,20+2,25)*0,20 1,14000

M.č. 105 Rozvodna NN: :

(2,11+1,64)*2*2,75 20,62500

-(0,90*2,10) -1,89000

ostění: :

(2,10+0,90+2,10)*0,20 1,02000

M.č. 106 Úklid: :

(2,11+1,15)*2*2,75 17,93000

-(0,90*2,10)-(0,75*0,75) -2,45250

ostění: :

(2,10+0,90+2,10)*0,20 1,02000

(0,75*4*0,225) 0,67500

M.č. 107 Sklepní kóje: :

(5,10+6,50)*2*2,75 63,80000

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-(0,90*2,02)-(2,40*0,60)		-3,25800		
		ostění :				
		(2,40+0,60)*2*0,225		1,35000		
		M.č. 108 Pracovna sociálního pracovníka: :				
		(2,85+4,45)*2*2,75		40,15000		
		-(0,90*2,02)-(0,80*2,02)-(1,50*1,50)		-5,68400		
		ostění :				
		(1,50*4*0,225)		1,35000		
		M.č. 109 + 110 Předsíň WC + WC: :				
		(2,15+1,70)*2*2,75		21,17500		
		-(0,80*2,02)		-1,61600		
		M.č. 111 Výměníková stanice: :				
		(2,15+2,65)*2*2,75		26,40000		
		-(1,10*2,10)		-2,31000		
		ostění :				
		(2,10+1,10+2,10)*0,225		1,19250		
		Byt č. 1 - 2+KK: :				
		M.č. 112.1 Předsíň: :				
		(1,85+2,85)*2*2,75		25,85000		
		-(0,90*2,05)-(0,90*2,02)*2-(0,80*2,02)		-7,09700		
		M.č. 112.2 Koupelna, WC: :				
		(2,80+0,90+0,90+0,10+0,90+0,95+1,95+0,40+0,85+1,55)*2,75		31,07500		
		-(0,80*2,02)		-1,61600		
		M.č. 112.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(2,80+6,15+4,65+5,25+2,19+0,90)*2,75		60,34875		
		-(2,40*2,40)-(0,90*2,02)		-7,57800		
		ostění :				
		(2,40*3*0,225)		1,62000		
		M.č. 112.4 Pokoj: :				
		(5,175+2,90)*2*2,75		44,41250		
		-(1,50*1,50)-(0,90*2,02)		-4,06800		
		ostění :				
		(1,50*4*0,225)		1,35000		
		2. NP - 4. NP: :				
		M.č. 201/301/401 Schodiště: :				
		(2,20+5,70)*2*2,65*3		125,61000		
		-(1,20*2,25)-(0,90*2,05)*3-(1,50*1,50))*3		-31,45500		
		ostění :				
		((2,05+0,90+2,05)*0,20*3)*3		9,00000		
		((2,25+1,20+2,25)*0,20)*3		3,42000		
		((1,50*4*0,225)*3)		4,05000		
		Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :				
		M.č. 203.1/303.1/403.1 Předsíň: :				
		((2,50+1,60)*2*2,65)*3		65,19000		
		-(0,90*2,02)-(0,90*2,05)-(0,80*2,02))*3		-15,83700		
		M.č. 203.2/303.2/403.2 Koupelna, WC: :				

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobilé náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$((1,80+2,75)*2*2,65)*3$		72,34500		
		$(-(0,80*2,02)-(0,75*0,75))*3$		-6,53550		
		ostění :				
		$((0,75*4*0,225)*3)$		2,02500		
		M.č. 203.3/303.3/403.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem :				
		$((5,35+2,75+0,90+1,70+4,65+4,45)*2,65)*3$		157,41000		
		$(-(2,40*2,40)-(0,90*2,02))*3$		-22,73400		
		ostění :				
		$((2,40*3*0,225)*3)$		4,86000		
		Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK :				
		M.č. 204.1/304.1/404.1 Předsíň :				
		$((1,70+3,51)*2*2,65)*3$		82,83900		
		$(-(0,80*2,02)*2-(0,90*2,02)*2-(0,90*2,05))*3$		-26,13900		
		M.č. 204.2/304.2/404.2 WC :				
		$((1,70+0,90)*2*2,65)*3$		41,34000		
		$(-(0,80*2,02))*3$		-4,84800		
		M.č. 204.3/304.3/404.3 Koupelna :				
		$((2,10+1,50)*2*2,65)*3$		57,24000		
		$(-(0,80*2,02))*3$		-4,84800		
		M.č. 204.4/304.4/404.4 Obývací pokoj s kuchyňským koutem :				
		$((3,25+2,60+2,20+3,90+5,45+6,50)*2,65)*3$		190,00500		
		$(-(0,90*2,02)-(2,40*2,40))*3$		-22,73400		
		ostění :				
		$((2,40*3*0,225)*3)$		4,86000		
		M.č. 204.5/304.5/404.5 Pokoj :				
		$((3,91+2,89)*2*2,65)*3$		108,12000		
		$(-(0,90*2,02)-(1,50*1,50))*3$		-12,20400		
		ostění :				
		$((1,50*4*0,225)*3)$		4,05000		
		Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK :				
		M.č. 205.1/305.1/405.1 Předsíň :				
		$((1,60+2,85+1,85+2,85+0,25)*2,65)*3$		74,73000		
		$(-(0,90*2,02)*2-(0,80*2,02)-(0,90*2,05))*3$		-21,29100		
		M.č. 205.2/305.2/405.2 Koupelna, WC :				
		$((2,80+0,90+0,90+0,10+0,90+0,95+2,03+0,40+0,85+1,55)*2,65)*3$		90,47100		
		$(-(0,80*2,02))*3$		-4,84800		
		M.č. 205.3/305.3/405.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem :				
		$((2,88+6,15+4,655+5,25+2,19+0,90)*2,65)*3$		175,09875		
		$(-(2,40*2,40)-(0,90*2,02))*3$		-22,73400		
		ostění :				
		$((2,40*3*0,225)*3)$		4,86000		
		M.č. 205.4/305.4/405.4 Pokoj :				
		$((5,175+2,90)*2*2,65)*3$		128,39250		
		$(-(1,50*1,50)-(0,90*2,02))*3$		-12,20400		

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ostění: : ((1,50*4*0,225)*3)		4,05000		
		Podkroví: : ((4,45+7,25+4,45+7,25+6,50+1,20+2,21+5,30+12,13+12,13+6,58+6,58+2,20)*2,20)		172,10600		
		-(0,80*1,20)*2		-1,92000		
309	784191201R01	Penetrace podkladu hloubková - stropy	m2	448,90000	15,00	6 733,50

Penetrace zděných či betonových konstrukcí: :

1. NP: :

M.č. 101 Zádveří: :

(5,80)

5,80000

M.č. 102 Chodba: :

(16,40)

16,40000

M.č. 103 Schodiště: :

(12,50)

12,50000

M.č. 105 Rozvodna NN: :

(3,20)

3,20000

M.č. 106 Úklid: :

(2,20)

2,20000

M.č. 107 Sklepní kóje: :

(33,20)

33,20000

M.č. 108 Pracovna sociálního pracovníka: :

(12,70)

12,70000

M.č. 109 Předsíň WC: :

(1,70)

1,70000

M.č. 110 WC: :

(1,70)

1,70000

M.č. 111 Výměňíková stanice: :

(5,70)

5,70000

Byt č. 1 - 2+KK: :

M.č. 112.1 Předsíň: :

(5,30)

5,30000

M.č. 112.2 Koupelna, WC: :

(5,50)

5,50000

M.č. 112.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :

(28,70)

28,70000

M.č. 112.4 Pokoj: :

(14,70)

14,70000

2. NP - 3. NP: :

M.č. 201/301 Schodiště: :

(12,50)*2

25,00000

Byt č. 2, 5 - 1+KK: :

M.č. 203.1/303.1 Předsíň: :

(4,00)*2

8,00000

M.č. 203.2/303.2 Koupelna, WC: :

(4,80)*2

9,60000

M.č. 203.3/303.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(22,60)*2		45,20000		
		Byt č. 3, 6 - 2+KK: :				
		M.č. 204.1/304.1 Předsíň: :				
		(6,00)*2		12,00000		
		M.č. 204.2/304.2 WC: :				
		(1,50)*2		3,00000		
		M.č. 204.3/304.3 Koupelna: :				
		(3,20)*2		6,40000		
		M.č. 204.4/304.4 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(29,70)*2		59,40000		
		M.č. 204.5/304.5 Pokoj: :				
		(11,30)*2		22,60000		
		Byt č. 4, 7 - 2+KK: :				
		M.č. 205.1/305.1 Předsíň: :				
		(5,30)*2		10,60000		
		M.č. 205.2/305.2 Koupelna, WC: :				
		(5,50)*2		11,00000		
		M.č. 205.3/305.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(28,70)*2		57,40000		
		M.č. 205.4/305.4 Pokoj: :				
		(14,70)*2		29,40000		
310	784195312R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	2 510,37810	45,00	112 967,01

Malby stěny: :

1. NP: :

M.č. 101 Zádveří: :

(2,00+2,90)*2*2,75

26,95000

-(1,70*2,10)*2

-7,14000

ostění: :

(2,10+1,70+2,10)*0,225

1,32750

M.č. 102 Chodba: :

(2,00+8,20)*2*2,75

56,10000

-(1,70*2,10)-(1,90*2,25)-(0,90*2,10)*2-(1,10*2,10)-

-17,57100

(0,90*2,02)*2

ostění: :

(2,10+1,10+2,10)*0,225

1,19250

M.č. 103 Schodiště: :

(2,45+2,20+2,40+1,10+2,20+5,70)*2,75

44,13750

-(1,90*2,25)-(1,20*2,25)-(0,90*2,05)

-8,82000

ostění: :

(2,02+0,90+2,02)*0,20

0,98800

(2,25+1,20+2,25)*0,20

1,14000

M.č. 105 Rozvodna NN: :

(2,11+1,64)*2*2,75

20,62500

-(0,90*2,10)

-1,89000

ostění: :

(2,10+0,90+2,10)*0,20

1,02000

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		M.č. 106 Úklid: :				
		(2,11+1,15)*2*2,75		17,93000		
		-(0,90*2,10)-(0,75*0,75)		-2,45250		
		ostění: :				
		(2,10+0,90+2,10)*0,20		1,02000		
		(0,75*4*0,225)		0,67500		
		M.č. 107 Sklepní kóje: :				
		(5,10+6,50)*2*2,75		63,80000		
		-(0,90*2,02)-(2,40*0,60)		-3,25800		
		ostění: :				
		(2,40+0,60)*2*0,225		1,35000		
		M.č. 108 Pracovna sociálního pracovníka: :				
		(2,85+4,45)*2*2,75		40,15000		
		-(0,90*2,02)-(0,80*2,02)-(1,50*1,50)		-5,68400		
		ostění: :				
		(1,50*4*0,225)		1,35000		
		M.č. 109 + 110 Předsíň WC + WC: :				
		(2,15+1,70)*2*2,75		21,17500		
		-(0,80*2,02)		-1,61600		
		M.č. 111 Výměňíková stanice: :				
		(2,15+2,65)*2*2,75		26,40000		
		-(1,10*2,10)		-2,31000		
		ostění: :				
		(2,10+1,10+2,10)*0,225		1,19250		
		Byt č. 1 - 2+KK: :				
		M.č. 112.1 Předsíň: :				
		(1,85+2,85)*2*2,75		25,85000		
		-(0,90*2,05)-(0,90*2,02)*2-(0,80*2,02)		-7,09700		
		M.č. 112.2 Koupelna, WC: :				
		(2,80+0,90+0,90+0,10+0,90+0,95+1,95+0,40+0,85+1,55)*2,75		31,07500		
		-(0,80*2,02)		-1,61600		
		M.č. 112.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(2,80+6,15+4,655+5,25+2,19+0,90)*2,75		60,34875		
		-(2,40*2,40)-(0,90*2,02)		-7,57800		
		ostění: :				
		(2,40*3*0,225)		1,62000		
		M.č. 112.4 Pokoj: :				
		(5,175+2,90)*2*2,75		44,41250		
		-(1,50*1,50)-(0,90*2,02)		-4,06800		
		ostění: :				
		(1,50*4*0,225)		1,35000		
		2. NP - 4. NP: :				
		M.č. 201/301/401 Schodiště: :				
		(2,20+5,70)*2*2,65*3		125,61000		
		-(1,20*2,25)-(0,90*2,05)*3-(1,50*1,50))*3		-31,45500		
		ostění: :				

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobilé náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$((2,05+0,90+2,05)*0,20*3)*3$		9,00000		
		$((2,25+1,20+2,25)*0,20)*3$		3,42000		
		$((1,50*4*0,225)*3)$		4,05000		
		Byt č. 2, 5, 8 - 1+KK: :				
		M.č. 203.1/303.1/403.1 Předsíň: :				
		$((2,50+1,60)*2*2,65)*3$		65,19000		
		$((-0,90*2,02)-(0,90*2,05)-(0,80*2,02))*3$		-15,83700		
		M.č. 203.2/303.2/403.2 Koupelna, WC: :				
		$((1,80+2,75)*2*2,65)*3$		72,34500		
		$((-0,80*2,02)-(0,75*0,75))*3$		-6,53550		
		ostění: :				
		$((0,75*4*0,225)*3)$		2,02500		
		M.č. 203.3/303.3/403.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		$((5,35+2,75+0,90+1,70+4,65+4,45)*2,65)*3$		157,41000		
		$((-2,40*2,40)-(0,90*2,02))*3$		-22,73400		
		ostění: :				
		$((2,40*3*0,225)*3)$		4,86000		
		Byt č. 3, 6, 9 - 2+KK: :				
		M.č. 204.1/304.1/404.1 Předsíň: :				
		$((1,70+3,51)*2*2,65)*3$		82,83900		
		$((-0,80*2,02)*2-(0,90*2,02)*2-(0,90*2,05))*3$		-26,13900		
		M.č. 204.2/304.2/404.2 WC: :				
		$((1,70+0,90)*2*2,65)*3$		41,34000		
		$((-0,80*2,02))*3$		-4,84800		
		M.č. 204.3/304.3/404.3 Koupelna: :				
		$((2,10+1,50)*2*2,65)*3$		57,24000		
		$((-0,80*2,02))*3$		-4,84800		
		M.č. 204.4/304.4/404.4 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		$((3,25+2,60+2,20+3,90+5,45+6,50)*2,65)*3$		190,00500		
		$((-0,90*2,02)-(2,40*2,40))*3$		-22,73400		
		ostění: :				
		$((2,40*3*0,225)*3)$		4,86000		
		M.č. 204.5/304.5/404.5 Pokoj: :				
		$((3,91+2,89)*2*2,65)*3$		108,12000		
		$((-0,90*2,02)-(1,50*1,50))*3$		-12,20400		
		ostění: :				
		$((1,50*4*0,225)*3)$		4,05000		
		Byt č. 4, 7, 10 - 2+KK: :				
		M.č. 205.1/305.1/405.1 Předsíň: :				
		$((1,60+2,85+1,85+2,85+0,25)*2,65)*3$		74,73000		
		$((-0,90*2,02)*2-(0,80*2,02)-(0,90*2,05))*3$		-21,29100		
		M.č. 205.2/305.2/405.2 Koupelna, WC: :				
		$((2,80+0,90+0,90+0,10+0,90+0,95+2,03+0,40+0,85+1,55)*2,65)*3$		90,47100		
		$((-0,80*2,02))*3$		-4,84800		

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		M.č. 205.3/305.3/405.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		((2,88+6,15+4,655+5,25+2,19+0,90)*2,65)*3		175,09875		
		-(2,40*2,40)-(0,90*2,02))*3		-22,73400		
		ostění: :				
		((2,40*3*0,225)*3)		4,86000		
		M.č. 205.4/305.4/405.4 Pokoj: :				
		((5,175+2,90)*2*2,65)*3		128,39250		
		-(1,50*1,50)-(0,90*2,02))*3		-12,20400		
		ostění: :				
		((1,50*4*0,225)*3)		4,05000		
		Podkrovní: :				
		((4,45+7,25+4,45+7,25+6,50+1,20+2,21+5,30+12,13+12,13+6,58+6,58+2,20)*2,20)		172,10600		
		-(0,80*1,20)*2		-1,92000		
		Malba stropy: :				
		1. NP: :				
		M.č. 101 Zádveří: :				
		(5,80)		5,80000		
		M.č. 102 Chodba: :				
		(16,40)		16,40000		
		M.č. 103 Schodiště: :				
		(12,50)		12,50000		
		M.č. 105 Rozvodna NN: :				
		(3,20)		3,20000		
		M.č. 106 Úklid: :				
		(2,20)		2,20000		
		M.č. 107 Sklepní kóje: :				
		(33,20)		33,20000		
		M.č. 108 Pracovna sociálního pracovníka: :				
		(12,70)		12,70000		
		M.č. 109 Předsíň WC: :				
		(1,70)		1,70000		
		M.č. 110 WC: :				
		(1,70)		1,70000		
		M.č. 111 Výměníková stanice: :				
		(5,70)		5,70000		
		Byt č. 1 - 2+KK: :				
		M.č. 112.1 Předsíň: :				
		(5,30)		5,30000		
		M.č. 112.2 Koupelna, WC: :				
		(5,50)		5,50000		
		M.č. 112.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(28,70)		28,70000		
		M.č. 112.4 Pokoj: :				
		(14,70)		14,70000		
		2. NP - 3. NP: :				
		M.č. 201/301 Schodiště: :				

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(12,50)*2		25,00000		
		Byt č. 2, 5 - 1+KK: :				
		M.č. 203.1/303.1 Předsíň: :				
		(4,00)*2		8,00000		
		M.č. 203.2/303.2 Koupelna, WC: :				
		(4,80)*2		9,60000		
		M.č. 203.3/303.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(22,60)*2		45,20000		
		Byt č. 3, 6 - 2+KK: :				
		M.č. 204.1/304.1 Předsíň: :				
		(6,00)*2		12,00000		
		M.č. 204.2/304.2 WC: :				
		(1,50)*2		3,00000		
		M.č. 204.3/304.3 Koupelna: :				
		(3,20)*2		6,40000		
		M.č. 204.4/304.4 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(29,70)*2		59,40000		
		M.č. 204.5/304.5 Pokoj: :				
		(11,30)*2		22,60000		
		Byt č. 4, 7 - 2+KK: :				
		M.č. 205.1/305.1 Předsíň: :				
		(5,30)*2		10,60000		
		M.č. 205.2/305.2 Koupelna, WC: :				
		(5,50)*2		11,00000		
		M.č. 205.3/305.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		(28,70)*2		57,40000		
		M.č. 205.4/305.4 Pokoj: :				
		(14,70)*2		29,40000		
		4. NP: :				
		M.č. 401 Schodiště: :				
		((2,20*2,37)+(3,96*2,20))		13,92600		
		Byt č. 8 - 1+KK: :				
		M.č. 403.1 Předsíň: :				
		(4,00)		4,00000		
		M.č. 403.2 Koupelna, WC: :				
		((1,80*2,37)+(1,80*0,99))		6,04800		
		M.č. 403.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: :				
		((5,35*2,37)+(5,35*0,99)+(4,65*1,70))		25,88100		
		Byt č. 9 - 2+KK: :				
		M.č. 404.1 Předsíň: :				
		(6,00)		6,00000		
		M.č. 404.2 WC: :				
		(1,50)		1,50000		
		M.č. 404.3 Koupelna: :				
		(3,20)		3,20000		

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		M.č. 404.4 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: : ((3,25*2,60)+(5,45*2,37)+(5,45*2,10))		32,81150		
		M.č. 404.5 Pokoj: : ((3,91*2,37)+(3,91*1,10))		13,56770		
		Byt č. 10 - 2+KK: : M.č. 405.1 Předstíh: : (5,30)		5,30000		
		M.č. 405.2 Koupelna, WC: : (5,50)		5,50000		
		M.č. 405.3 Obývací pokoj s kuchyňským koutem: : ((4,655*2,37)+(4,655*3,52)+(2,88*0,90))		30,00995		
		M.č. 405.4 Pokoj: : ((5,175*2,37)+(5,175*1,10))		17,95725		
		Podkroví: : (15,355*3,32)*2		101,95720		

Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				653 000,00
311	M33PC001	Výtah osobní bezstrojovnový elektrický 630/0,63, 4 stanice, 4 nástupiště Podrobná specifikace viz. PD v.č. 101.01	kus	1,00000	653 000,00	653 000,00

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobilé náklady
R:	D. 1. 2	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Stavební připomoci				209 126,20
1	971100021RA0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném	m2	0,16000	1 280,00	204,80
2	310100011RA0	Zazdívká otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu	m2	0,16000	2 075,00	332,00
3	973100011RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 15 cm	kus	22,00000	218,00	4 796,00
4	974100020RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	m	127,00000	151,00	19 177,00
5	612100010RAA	Hrubá výplň rýh ve stěnách, včetně omítky a malby	m2	12,70000	1 138,00	14 452,60
6	130PC001	Vrtání jádrové ŽB - do průměru DN50	kus	22,00000	532,00	11 704,00
7	130PC002	Vrtání jádrové ŽB - do průměru DN100	kus	4,00000	745,00	2 980,00
8	130PC003	Vrtání jádrové ŽB - do průměru DN150	kus	5,00000	1 210,00	6 050,00
9	132200112RA0	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 /v rámci základů voda+kan	m3	29,00000	1 328,00	38 512,00
10	132200112RAB	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4, pažení, odvoz 5 km, uložení na skládku /přípoj vody	m3	43,20000	1 190,00	51 408,00
11	113107220RAB	Odstranění asfaltobetonové vozovky, pl. do 50 m2, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km a vybudování nové zpevněné plochy vč.podkladu /přípoj vody	m2	6,00000	890,00	5 340,00
12	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	5,60000	1 808,00	10 124,80
13	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	44,80000	150,00	6 720,00
14	174100050RA0	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkokopiskem	m3	12,00000	550,00	6 600,00
15	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkokopiskem	m3	21,00000	890,00	18 690,00
16	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	30,00000	14,30	429,00
17	181050010RA0	Terénní modelace	m2	60,00000	154,00	9 240,00
18	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	4,00000	404,00	1 616,00
19	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,00000	250,00	750,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				173 750,09
20	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	10,00000	521,00	5 210,00
21	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	19,00000	579,00	11 001,00
22	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	17,00000	545,00	9 265,00
23	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	6,00000	664,00	3 984,00
24	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	20,00000	348,00	6 960,00
25	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	6,00000	387,00	2 322,00
26	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	48,00000	415,00	19 920,00
27	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	6,00000	530,00	3 180,00
28	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	20,00000	600,00	12 000,00
29	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	68,00000	600,00	40 800,00
30	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	31,00000	128,00	3 968,00
31	721PC001	Dod+mont sady pro dopoj myčky a pračky - podomítková zápachová uzávěrka DN32/40 pro pračky, krycí deska, výtokový rohový ventil DN15 a ZV s nástavcem na hadici	kus	20,00000	300,00	6 000,00
32	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	31,00000	150,00	4 650,00
33	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	6,00000	171,00	1 026,00
34	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	11,00000	236,00	2 596,00
35	722182004R00	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj	m	26,00000	1,00	26,00
36	721PC002	Dod- potr.isolace PE tl.5mm DN32-40	m	26,00000	73,00	1 898,00
37	722182006R00	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj	m	54,00000	1,00	54,00
38	721PC003	Dod- potr.isolace PE tl.5mm DN50-75	m	54,00000	88,00	4 752,00
39	722182008R00	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN110,sam.spoj	m	88,00000	1,00	88,00

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobilé náklady
R:	D. 1. 2	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	721PC004	Dod- potr.izolace PE tl.5mm DN100	m	88,00000	134,00	11 792,00
41	721PC005	Dod+mont -Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou D75 - kloubový odtok	kus	2,00000	1 892,00	3 784,00
42	721273145R00	Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm	kus	3,00000	420,00	1 260,00
43	721PC006	Chránička s prostupkou podkrovní	kus	3,00000	257,00	771,00
44	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	197,00000	34,00	6 698,00
45	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	23,00000	37,00	851,00
46	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	177 881,80000	0,05	8 894,09
Díl: 722		Vodovod				544 916,23
47	722130231R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 15	m	0,50000	299,00	149,50
48	722130233R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m	25,00000	559,00	13 975,00
49	722130235R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40	m	4,00000	745,00	2 980,00
50	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	160,00000	434,00	69 440,00
51	722172312R00	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	295,00000	455,00	134 225,00
52	722172611R00	Potrubí z PPR D 20x2,8 mm, PN 16	m	8,00000	434,00	3 472,00
53	722172612R00	Potrubí z PPR D 25x3,5 mm, PN 16	m	18,00000	455,00	8 190,00
54	722172613R00	Potrubí z PPR D 32x4,4 mm, PN 16	m	46,00000	516,00	23 736,00
55	722172614R00	Potrubí z PPR D 40x5,5 mm, PN 16	m	16,00000	616,00	9 856,00
56	722172615R00	Potrubí z PPR D 50x6,9 mm, PN 16	m	37,00000	694,00	25 678,00
57	722PC001	Dod+mont-Potrubí venkovní vodovodní z PE 100 SDR 11 63x5,8mm vč.tvarovek	m	32,00000	430,00	13 760,00
58	722PC002	Dod+mont-Chránička DN125 - celoplastová s dist.kroužky a koncovými manžetami	m	32,00000	233,00	7 456,00
59	722182001R00	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj	m	552,50000	1,00	552,50
60	722PC003	Dod- Izolace návleková - z pěnového polyetylenu tl. SV-10mm TV+CTV-20/25mm - DN15-20 - VE ZDI	m	455,00000	77,00	35 035,00
61	722PC004	Dod- Izolace návleková - z pěnového polyetylenu SV-10mm + z min.vlny s AI TV+CTV-25mm - DN15-25 - VOLNE	m	97,50000	71,00	6 922,50
62	722182004R00	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj	m	55,00000	1,00	55,00
63	722PC005	Dod- Izolace návleková - z pěnového polyetylenu SV-10mm + z min.vlny s AI TV+CTV-40mm - DN32-40 - VOLNE	m	55,00000	135,00	7 425,00
64	722182006R00	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 80,sam.spoj	m	2,00000	1,00	2,00
65	722PC006	Dod- Izolace návleková - z pěnového polyetylenu SV-10mm	m	2,00000	158,00	316,00
66	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	93,00000	128,00	11 904,00
67	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	44,00000	139,00	6 116,00
68	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	2,00000	150,00	300,00
69	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	14,00000	382,00	5 348,00
70	722PC007	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 25	kus	1,00000	430,00	430,00
71	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	11,00000	1,00	11,00
72	722PC008	Kohout vod.kul.,2xvniř.záv.DN 15	kus	1,00000	483,00	483,00
73	722PC009	Kohout vod.kul.,2xvniř.záv.DN 20	kus	2,00000	564,00	1 128,00
74	722PC010	Kohout vod.kul.,2xvniř.záv.DN 25	kus	4,00000	677,00	2 708,00
75	722PC011	Kohout vod.kul.,2xvniř.záv.DN 40	kus	7,00000	1 103,00	7 721,00
76	722PC012	Ventil vyvažovací DN 15	kus	2,00000	1 746,00	3 492,00
77	722PC013	Ventil vyvažovací DN 20	kus	2,00000	1 884,00	3 768,00
78	722PC014	Spojka-přechodka plast/kov - 3/4" se šroubením	kus	22,00000	196,00	4 312,00

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobilé náklady
R:	D. 1. 2	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
79	722PC015	Spojka-přechodka plast/kov - 2"-6/4" se šroubením	kus	1,00000	896,00	896,00
80	722259991R00	Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	2,00000	696,00	1 392,00
81	722259994R00	Revize nástěnného požárního hydrantu	kus	2,00000	3 212,00	6 424,00
82	722259995R00	Vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant	kus	2,00000	1 285,00	2 570,00
83	722PC016	Hydrantový systém, box s plnými dvěmi, průměr D25, stálotvará hadice 30m - min.průtok 0,3l/s	kus	2,00000	9 362,00	18 724,00
84	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	568,50000	34,00	19 329,00
85	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	41,00000	34,00	1 394,00
86	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	32,00000	34,00	1 088,00
87	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	641,50000	37,00	23 735,50
88	722PC017	Dod+mont- spojka PE63/2"-6/4"	kus	1,00000	2 513,00	2 513,00
89	722PC018	Dod+mont- zamezovač zpětného průtoku DN25 dle ČSN EN 1717, ochranná jednotka typ BA + filtr	kus	1,00000	14 834,00	14 834,00
90	722PC019	Tlakoměr diferenční č. 03360, D 60	kus	1,00000	4 263,00	4 263,00
91	722PC020	Man.kohout s potr.dopojem k DM	kus	3,00000	746,00	2 238,00
92	732199100RM1	Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	soubor	60,00000	91,00	5 460,00
93	722PC021	Přísluř., manometr D 100	soubor	2,00000	424,00	848,00
94	722PC022	Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 160 mm	soubor	2,00000	471,00	942,00
95	722PC023	Dod+mont - filtru se zpětným proplachem DN40 na SV a výtok.ventilem	kus	1,00000	16 821,00	16 821,00
96	722PC024	Dod+mont - vyvažovací ventil DN25	kus	2,00000	1 983,00	3 966,00
97	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	653 223,00000	0,01	6 532,23
Díl: 725		Zařizovací předměty				433 195,65
98	725219521R00	Montáž umyvadel se závěsnou skříňkou	soubor	11,00000	910,00	10 010,00
99	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	11,00000	375,00	4 125,00
100	725PC001	Montáž ventilu odpadního do D 32-50	kus	11,00000	528,00	5 808,00
101	725PC002	Umyvadlo keramické bílé, se skříňkou se zásuvkamiZápachová uzávěrka umyvadlová plastová DN40Baterie umyvadlová stojánková jednopáková - mosaz pochromovaná2x rohový ventil s filtrem –	soubor	11,00000	10 559,00	116 149,00

přívod 1"- vývod 3/8" - mosaz pochromovaná

2x přípojovací hadice 3/8" – 300mm pro stojánkovou baterii

102	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	11,00000	953,00	10 483,00
103	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu	soubor	11,00000	1 124,00	12 364,00
104	725PC003	Závěsný klozet s hlubokým splachovánímZávěsný set – instalační modul 6l s dvojitlačítkemDuraplastové klozetové sedátko s automat.pozvolným sklápěním	soubor	11,00000	7 665,00	84 315,00
105	725229102R00	Montáž van ocel. a plastových	soubor	6,00000	1 713,00	10 278,00
106	725839203R00	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2	soubor	6,00000	375,00	2 250,00
107	725PC004	Montáž ventilu odpadního do D 32-50	kus	6,00000	589,00	3 534,00
108	725PC005	Vana plechová 1500/700mmVanová baterie nástěnná páková, pochromovaná s ruční sprchou Vanová zápachová uzávěra plastová DN50 s uzavíratelným vtokemRevizní dvířka ve stěně vany – cca 300/300mm	soubor	6,00000	5 414,00	32 484,00
109	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	910,00	910,00
110	725PC006	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	soubor	1,00000	9 456,00	9 456,00
111	725829201RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie	kus	1,00000	375,00	375,00

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobilé náklady
R:	D. 1. 2	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
112	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	10,00000	696,00	6 960,00
113	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	10,00000	375,00	3 750,00
114	725PC007	Montáž ventilu odpadního do D 32-50	kus	10,00000	589,00	5 890,00
115	725PC008	Dřez nerezový s odkapem – dod.kuch.linkyZápachová uzávěrka dřezová plastová DN50 s odbočkou DN25/32 pro myčkuNerezový odpadní ventil - přepad, sifon, rozeta a ventil z mosazi chromovanéBaterie	soubor	10,00000	1 703,00	17 030,00

dřezová stojánková jednopáková - mosaz pochromovaná

2x rohový ventil s filtrem – přívod 1"- vývod 3/8" - mosaz pochromovaná

2x připojovací hadice 3/8" – 300mm pro stojánkovou baterii

116	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	20,00000	191,00	3 820,00
117	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů	soubor	4,00000	1 927,00	7 708,00
118	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	4,00000	482,00	1 928,00
119	725PC009	Montáž ventilu odpadního do D 32-50	kus	4,00000	589,00	2 356,00
120	725PC010	Sprchová baterie nástěnná páková, pochromovaná s horní i ruční sprchou /tyč/Sprchová zástěna – š.900mm – sklo čiré s vodouodpudivou úpravou - dveře otevírací min.š.600mm s těsněnímOdvodňovací	soubor	4,00000	15 998,00	63 992,00

keram.vanička 900/900mm – nerez s vpustí DN50

121	725PC011	Sifon kondenzační DN32 se suchou klapkou /kuličkou - pro VZT	kus	6,00000	685,00	4 110,00
122	725PC012	Sifon kondenzační DN70 se suchou klapkou /kuličkou - pro úkapy	kus	4,00000	289,00	1 156,00
123	725980113R00	Dvířka v rámu 300 x 300 mm	kus	16,00000	230,00	3 680,00
124	725PC013	Dvířka v rámu 500 x 500 mm	kus	2,00000	687,00	1 374,00
125	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	138 013,00000	0,05	6 900,65

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 156 432,25

126	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	90,00000	278,00	25 020,00
127	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	150,00000	278,00	41 700,00
128	767PC001	Požárně ochranná manžeta do DN50 dle PBŘ	kus	30,00000	1 231,00	36 930,00
129	767PC002	Požárně ochranná manžeta do DN150 dle PBŘ	kus	16,00000	2 623,00	41 968,00
130	767PC003	Dod+mont- ochranná prost. při výstupu na střeche DN100	kus	3,00000	1 981,00	5 943,00
131	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	97 425,00000	0,05	4 871,25

Díl: 900 HZS 21 600,00

132	900PC001	Zkoušky kanalizace	hod	24,00000	450,00	10 800,00
133	900PC002	Zkoušky vody	hod	24,00000	450,00	10 800,00

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 3	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				37 949,20
1	971100021RA0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném	m2	0,44000	1 280,00	563,20
2	310100011RA0	Zazdívká otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu	m2	0,44000	2 400,00	1 056,00
3	973100011RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 15 cm	kus	22,00000	260,00	5 720,00
4	974100020RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	m	86,00000	160,00	13 760,00
5	612100010RAA	Hrubá výplň rýh ve stěnách, včetně omítky a malby	m2	8,60000	1 000,00	8 600,00
6	300PC001	Vrtání jádrové - do průměru DN50 do ŽB	kus	11,00000	750,00	8 250,00
Díl: 732		Strojovny				280 368,61
7	732199100RM1	Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	soubor	60,00000	145,00	8 700,00
8	732PC001	Montáž bytové stanice do podomítk. skříně	kus	11,00000	1 268,00	13 948,00
9	732PC002	Dod- kompaktní typ.stěnové stanice ve skříně 450/450/150mm s dvířky s výbavou : vodoměr SV 1,5m3/h, vodoměr TV 1,5m3/h, na SV 2x kohout 20/10, na TV 2x kohout 20/10, na UT regul.tlak.diference DN15,	kus	11,00000	22 872,00	251 592,00
elektronický měřič tepla 0,6m3/h na baterii, regulační ventil na UT do kv=1, na UT 3x kohout 15/6						
10	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	204 287,00000	0,03	6 128,61
Díl: 733		Rozvod potrubí				438 071,33
11	733PC001	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 15 - var.lisované	m	50,00000	431,00	21 550,00
12	733PC002	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 20 - var.lisované	m	32,00000	485,00	15 520,00
13	733PC003	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 25 - var.lisované	m	16,00000	605,00	9 680,00
14	733PC004	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 32 - var.lisované	m	60,00000	692,00	41 520,00
15	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby z trub. ocelových do DN 50	kus	2,00000	785,00	1 570,00
16	733PC005	Potrubí z vícevrstvých polyetylen-hliník. trubek D 16 x 2 mm /vč.tvarovek/ min.PN6	m	360,00000	355,00	127 800,00
17	733PC006	Potrubí z vícevrstvých polyetylen-hliník. trubek D 20 x 2 mm /vč.tvarovek/ min.PN6	m	190,00000	402,00	76 380,00
18	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	70,00000	128,00	8 960,00
19	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	44,00000	188,00	8 272,00
20	733113116R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 32	kus	2,00000	347,00	694,00
21	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	708,00000	10,00	7 080,00
22	783424740R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní	m	158,00000	15,00	2 370,00
23	722182001R00	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj	m	648,00000	41,00	26 568,00
24	733PC007	Dod- Izolace návleková - segmenty z minerální vlny s povrchovou úpravou hliníkovou folií - tl.40mm - DN15-25	m	98,00000	213,00	20 874,00
25	733PC008	Dod- Izolace návleková - z pěnového polyetylenu /dál PET/ tl. 20mm - DN15/20	m	550,00000	50,00	27 500,00
26	722182004R00	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj	m	60,00000	56,00	3 360,00
27	733PC009	Dod- Izolace návleková - segmenty z minerální vlny s povrchovou úpravou hliníkovou folií - tl.50mm - DN32-50	m	60,00000	360,00	21 600,00
28	733PC010	Dod+mont - spojka 1/2" - plast/ocel	kus	22,00000	236,00	5 192,00
29	733PC011	Dod+mont - spojka 3/4" - plast/ocel	kus	2,00000	312,00	624,00
30	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	219 146,50000	0,05	10 957,33
Díl: 734		Armatury				60 509,98

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 101	Bytový dům - Způsobitelné náklady
R:	D. 1. 3	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	734PC001	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 3/8, včetně dod.ventilu odvzdušňovacího automatického + kohoutu KK15	kus	24,00000	908,00	21 792,00
32	734209105R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1	kus	35,00000	37,00	1 295,00
33	734PC002	Dod- termostatické hlavice M30	kus	35,00000	489,00	17 115,00
34	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4	kus	2,00000	117,00	234,00
35	734211113R00	Ventily odvzdušňovací G 3/8"	kus	22,00000	169,00	3 718,00
36	734PC003	Šroubení .přímé, DN 15	kus	22,00000	179,00	3 938,00
37	734PC004	Šroubení uzav.dvoutrub.přímé, DN 15 pro tělesa VK	kus	10,00000	179,00	1 790,00
38	734PC005	Šroubení uzav.dvoutrub.rohové, DN 15 pro tělesa VK	kus	25,00000	179,00	4 475,00
39	734PC006	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20	kus	2,00000	343,00	686,00
40	734PC007	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32	kus	2,00000	743,00	1 486,00
41	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	6,00000	234,00	1 404,00
42	734PC008	Dod+mont - vyvažovací ventil DN15	kus	1,00000	2 267,00	2 267,00
43	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	15 499,00000	0,02	309,98
Díl: 735		Otopná tělesa				213 314,52
44	735PC001	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 10 600/ 600	kus	2,00000	2 865,00	5 730,00
45	735PC002	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 10 600/1100	kus	1,00000	3 392,00	3 392,00
46	735PC003	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 10 600/1200	kus	1,00000	3 461,00	3 461,00
47	735PC004	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 600/ 900	kus	2,00000	3 709,00	7 418,00
48	735PC005	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 600/1000	kus	1,00000	3 869,00	3 869,00
49	735PC006	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 11 600/1100	kus	2,00000	4 083,00	8 166,00
50	735PC007	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 600/1400	kus	1,00000	4 544,00	4 544,00
51	735PC008	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21 900/ 500	kus	1,00000	4 593,00	4 593,00
52	735PC009	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 300/ 500	kus	1,00000	3 445,00	3 445,00
53	735PC010	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 400/1100	kus	1,00000	5 188,00	5 188,00
54	735PC011	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/ 600	kus	1,00000	4 297,00	4 297,00
55	735PC012	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 900/ 500	kus	1,00000	5 051,00	5 051,00
56	735PC013	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 400/1100	kus	5,00000	6 611,00	33 055,00
57	735PC014	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33 400/1200	kus	4,00000	6 872,00	27 488,00
58	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	11,00000	432,00	4 752,00
59	735PC015	Dod- Těleso trub. Typ VK 1500.500 vč.konzol vestav.termoventilu	kus	8,00000	4 914,00	39 312,00
60	735PC016	Dod- Těleso trub. Typ VK 1200.500 vč.konzol vestav.termoventilu	kus	3,00000	4 171,00	12 513,00
61	735PC017	Dod - el.topné vložky do žebříku - s termostatem, výkon 500W, výstup na kabel bez vidlice	soubor	11,00000	2 371,00	26 081,00
62	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	273 988,00000	0,04	10 959,52
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				59 508,00
63	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	50,00000	238,00	11 900,00
64	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	80,00000	172,00	13 760,00
65	767PC001	Požárně ochranná manžeta do DN50 dle PBR	kus	16,00000	2 018,00	32 288,00
66	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	39 000,00000	0,04	1 560,00
Díl: 900		HZS				39 546,00
67	900PC001	Topná zkouška	hod	72,00000	507,00	36 504,00
68	900PC002	Vyvážení systému	hod	6,00000	507,00	3 042,00

AKCE :	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU, OTROKOVICE				
STUPEŇ :	DPS				
ZAK. Č. :	PD 2164				
PROFESE:	D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA			nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín	
DATUM:	12.12.2021			info@technika-tzb.cz	



					Celkem	
Díl:	Pozice číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena za m.j.	Celkem
	Poznámka 1	Všechny prvky jsou předmětem výkresové a textové části D.1.4 VZDUCHOTECHNIKA				
	Poznámka 2	V položkách je třeba kalkulovat příslušný spojovací materiál, tvarovky, těsnící materiál, kotvy, závěsy a chráničky.				
	Poznámka 3	Součástí položek jsou funkční zkoušky zařízení / systémů - protokol bude přiložen k předávací dokumentaci.				
	Poznámka 4	Ocenění uvedeného výrobku musí být přesto provedeno do předepsané kolonky.				
	Poznámka 5	Součástí dodávky a ocenění není sekání drážek a prostupů stěnami, strop. konstrukcemi, podlahou včetně chrániček. Součástí dodávky a montáže bude protipožární zabezpečení vč. požárních ucpávek.				
	Poznámka 6	Pokud jsou použity značky výrobků, mají pouze informativní charakter a mohou být zaměněny adekvátními výrobky stejných parametrů.				
	Poznámka 7	Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Technika TZB s.r.o. v XII/2021. Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací částí díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.				
		VZT Systém č. 1 - odvětrání WC pracovního sociálního pracovníka				
1	1.01	Dod+mont - podomítkový radiální ventilátor dvouotáčkový - rozměry: dl.300xš300xhl.183mm/d96mm, 2,7kg - přípojovací rozměry: d100mm - Lp(A)= 35-40dB(A) ve 3m - Vo=80m3/h, dPo=150Pa - ovládání a regulaci a doběh zajistí profese Silnoprud - Pel=0,05kW, I=0,24A, 230V/50Hz - Ventilátor umístěn pod stropem prostoru 110	ks	1,0	4 090	4 090
		Poznámka k položce: Charakteristika ventilátoru: Skříň ventilátoru je z nárazuvzdorného plastu světlé barvy, barva čelní mřížky je dle výrobce v bíle probarveném plastu. Skříň je určena k montáži do podhledu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku, prachový filtr a jsou dodávány včetně vypínače. Oběžné kolo je radiální, plastové s dopředu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyvážené. Motor je asynchronní, dvourychlostní. Maximální provozní teplota okolí je 50 °C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4. Svorkovnice je na skříni ventilátoru.				
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02, m.č. 110				
2	1.02	Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvourstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100	bm	1,3	180	225
		1,25*1				

		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02, m.č. 110				
3	1.03	Dod+mont - výfuková střešní hlavice d160/D266, RAL hlavice bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem	ks	1,0	1 390	1 390
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.05				
4	1.04	Dod+mont - vnější zátka na tvarovku EPF d125 s odvodněním	ks	1,0	350	350
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02				
5	1.05	Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumič funkcí (např. OLR) 400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)	ks	1,0	2 140	2 140
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02				
6		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d125/ 30 % tvar. dílů.	bm	11,5	630	7 251
		7,88*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02				
		3,63*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.07				
7		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d160/ 30 % tvar. dílů.	bm	11,2	680	7 609
		9,5+0,94+0,75				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.07				
8		Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepicí vrstvou, přelepení spojů AL páskou	m2	0,7	950	618
		0,65*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.07				
9		Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo pásy, připevněnou samolepicí vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s oplechováním	m2	0,7	1 350	891
		0,66*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.07				
		Poznámka k položce: hydroizolační zapravení řeší profese Stavba				
		VZT Systém č. 2 - odvětrání koupelny - 112.2				
10	2.01	Dod+mont - podomítkový radiální ventilátor dvouotáčkový - rozměry: dl.300xš300xhl.183mm/d96mm, 2,7kg - připojovací rozměry: d100mm - Lp(A)= 35-40dB(A) ve 3m - Vo=80m3/h, dPo=150Pa - ovládání a regulaci a doběh zajišťí profese Silnoprud - Pel=0,05kW, I=0,24A, 230V/50Hz - Ventilátor umístěn pod stropem prostoru 112.2	ks	1,0	4 090	4 090
		Poznámka k položce: Charakteristika ventilátoru: Skříň ventilátoru je z nárázuvzdorného plastu světlé barvy, barva čelní mřížky je dle výrobce v bíle probarveném plastu. Skříň je určena k montáži do podhledu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku, prachový filtr a jsou dodávány včetně vypínače. Oběžné kolo je radiální, plastové s dopředu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyvážené. Motor je asynchronní, dvourychlostní. Maximální provozní teplota okolí je 50 °C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4. Svorkovnice je na skříni ventilátoru.				
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02, m.č. 112.2				

11	2.02	Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100	bm	1,3	180	225
		1,25*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02, m.č. 112.2				
12	2.03	Dod+mont - výfuková střešní hlavice d160/D266, RAL hlavice bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem	ks	1,0	1 390	1 390
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.06				
13	2.04	Dod+mont - vnější zátka na tvarovku EPF d125 s odvodněním	ks	1,0	350	350
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02				
14	2.05	Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumičím funkcí (např. OLR) 400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)	ks	2,0	2 140	4 280
		1+1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02				
15		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d125/ 30 % tvar. dílů.	bm	5,3	630	3 314
		1,63*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02				
		3,63*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.07				
16		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d160/ 30 % tvar. dílů.	bm	12,5	680	8 473
		8,13+3,38+0,95				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.07				
17		Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou	m2	0,5	950	513
		2,33*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.07				
18		Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo pásy, připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s oplechováním	m2	0,8	1 350	1 134
		0,84*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.07				
		Poznámka k položce: hydroizolační zapravení řeší profese Stavba				
		VZT Systém č. 3 - odvětrání koupelny - 203.2				
19	3.01	Dod+mont - podomítkový radiální ventilátor dvouotáčkový - rozměry: dL300xS300xH183mm/d96mm, 2,7kg - připojovací rozměry: d100mm - Lp(A)= 35-40dB(A) ve 3m - Vo=80m3/h, dPo=150Pa - ovládání a regulaci a dobřeh zajistí profese Silnoprúd - Pel=0,05kW, I=0,24A, 230V/50Hz - Ventilátor umístěn pod stropem prostoru 203.2	ks	1,0	4 090	4 090

		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Charakteristika ventilátoru:</i> Skříň ventilátoru je z nárazuvzdorného plastu světlé barvy, barva čelní mřížky je dle výrobce v bíle probarveném plastu. Skříň je určena k montáži do podhledu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku, prachový filtr a jsou dodávány včetně vypínače. Oběžné kolo je radiální, plastové s dopředu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyvážené. Motor je asynchronní, dvourychlostní. Maximální provozní teplota okolí je 50 °C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4. Svorkovnice je na skříni ventilátoru.				
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03, m.č. 203.2				
20	3.02	Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100	bm	1,3	180	225
		1,25*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03, m.č. 203.2				
21	3.03	Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumicí funkcí (např. OLR) 400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)	ks	2,0	2 140	4 280
		1+1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03				
22		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d125/ 30 % tvar. dílů.	bm	2,2	630	1 380
		2,19*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03				
		<i>Poznámka k položce:</i> hydroizolační zapravení řeší profese Stavba				
		VZT Systém č. 4 - odvětrání WC 204.2				
23	4.01	Dod+mont - podomítkový radiální ventilátor dvouotáčkový - rozměry: dl.244xš244xhl.150mm/d75mm, 1,5kg - připojovací rozměry: d75mm - Lp(A)= 34-38dB(A) ve 3m - Vo=50m3/h, dPo=100Pa - ovládání a regulaci a doběh zajistí profese Silnoproud - Pel=0,028kW, I=0,22A, 230V/50Hz - Ventilátor umístěn pod stropem prostoru 204.2	ks	1,0	2 870	2 870
		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Charakteristika ventilátoru:</i> Skříň ventilátoru je z nárazuvzdorného plastu světlé barvy, barva čelní mřížky je dle výrobce v bíle probarveném plastu. Skříň je určena k montáži do podhledu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku, prachový filtr a jsou dodávány včetně vypínače. Oběžné kolo je radiální, plastové s dopředu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyvážené. Motor je asynchronní, dvourychlostní. Maximální provozní teplota okolí je 50 °C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4. Svorkovnice je na skříni ventilátoru. Požadovaný odvodní vzduchový výkon Vo=50m3/h				
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03, m.č. 204.2				
24	4.02	Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100	bm	1,0	180	180
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03, m.č. 204.2				
25		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d125/ 30 % tvar. dílů.	bm	0,5	630	315
		0,5*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03				

		<i>Poznámka k položce: dveřní mřížky a podřezané dveře budou součástí dodávky profese Stavba</i>				
		VZT Systém č. 5 - odvětrání koupelny - 204.3				
26	5.01	Dod+mont - podomítkový radiální ventilátor dvouotáčkový - rozměry: dl.300xš300xhl.183mm/d96mm, 2,7kg - přípojovací rozměry: d100mm - Lp(A)= 35-40dB(A) ve 3m - Vo=80m3/h, dPo=150Pa - ovládání a regulaci a doběh zajistí profese Silnoprúd - Pel=0,05kW, I=0,24A, 230V/50Hz - Ventilátor umístěn pod stropem prostoru 204.3	ks	1,0	4 090	4 090
		<i>Poznámka k položce: Charakteristika ventilátoru: Skříň ventilátoru je z nárazuvzdorného plastu světlé barvy, barva čelní mřížky je dle výrobce v bíle probarveném plastu. Skříň je určena k montáži do podhledu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku, prachový filtr a jsou dodávány včetně vypínače. Oběžné kolo je radiální, plastové s dopředu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyvážené. Motor je asynchronní, dvourychlostní. Maximální provozní teplota okolí je 50 °C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4. Svorkovnice je na skříni ventilátoru.</i>				
		<i>1*1</i>				
		<i>viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03, m.č. 204.3</i>				
27	5.02	Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100	bm	1,3	180	225
		<i>1,25*1</i>				
		<i>viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03, m.č. 204.3</i>				
28	5.03	Dod+mont - výfuková střešní hlavice d160/D266, RAL hlavice bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem	ks	1,0	1 390	1 390
		<i>1*1</i>				
		<i>viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.05</i>				
29	5.04	Dod+mont - vnější zátka na tvarovku EPF d125 s odvodněním	ks	1,0	350	350
		<i>1*1</i>				
		<i>viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03</i>				
30	5.05	Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumicí funkcí (např. OLR) 400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)	ks	2,0	2 140	4 280
		<i>1+1</i>				
		<i>viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03</i>				
31		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d125/ 30 % tvar. dílů.	bm	5,3	630	3 352
		<i>0,19*1</i>				
		<i>viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03</i>				
		<i>5,13*1</i>				
		<i>viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.07</i>				
32		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d160/ 30 % tvar. dílů.	bm	8,9	680	6 038
		<i>4,38+3,75+0,75</i>				
		<i>viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.07</i>				
33		Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepicí vrstvou, přelepení spojů AL páskou	m2	2,6	950	2 461
		<i>2,59*1</i>				
		<i>viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.07</i>				

34		Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo pásy, připevněnou samolepicí vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s oplechováním	m2	0,7	1 350	891
		0,66*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.07				
		Poznámka k položce: hydroizolační zapravení řeší profese Stavba				
		VZT Systém č. 6 - odvětrání koupelny - 205.2				
35	6.01	Dod+mont - podomítkový radiální ventilátor dvouotáčkový - rozměry: dl.300xš300xhl.183mm/d96mm, 2,7kg - připojovací rozměry: d100mm - Lp(A)= 35-40dB(A) ve 3m - Vo=80m3/h, dPo=150Pa - ovládání a regulaci a doběh zajistí profese Silnoprud - Pel=0,05kW, I=0,24A, 230V/50Hz - Ventilátor umístěn pod stropem prostoru 205.2	ks	1,0	4 090	4 090
		Poznámka k položce: Charakteristika ventilátoru: Skříň ventilátoru je z nárazuvzdorného plastu světlé barvy, barva čelní mřížky je dle výrobce v bíle probarveném plastu. Skříň je určena k montáži do podhledu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku, prachový filtr a jsou dodávány včetně vypínače. Oběžné kolo je radiální, plastové s dopředu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyvážené. Motor je asynchronní, dvourychlostní. Maximální provozní teplota okolí je 50 °C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4. Svorkovnice je na skříni ventilátoru.				
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03, m.č. 205.2				
36	6.02	Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100	bm	1,3	180	225
		1,25*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03, m.č. 205.2				
37	6.03	Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumič funkcí (např. OLR) 400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)	ks	2,0	2 140	4 280
		1+1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03				
38		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d125/ 30 % tvar. dílů.	bm	1,6	630	1 027
		1,63*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03				
		Poznámka k položce: hydroizolační zapravení řeší profese Stavba				
		VZT Systém č. 7 - odvětrání koupelny - 303.2				
39	7.01	Dod+mont - podomítkový radiální ventilátor dvouotáčkový - rozměry: dl.300xš300xhl.183mm/d96mm, 2,7kg - připojovací rozměry: d100mm - Lp(A)= 35-40dB(A) ve 3m - Vo=80m3/h, dPo=150Pa - ovládání a regulaci a doběh zajistí profese Silnoprud - Pel=0,05kW, I=0,24A, 230V/50Hz - Ventilátor umístěn pod stropem prostoru 303.2	ks	1,0	4 090	4 090

		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Charakteristika ventilátoru:</i> Skříň ventilátoru je z nárazuvzdorného plastu světlé barvy, barva čelní mřížky je dle výrobce v bíle probarveném plastu. Skříň je určena k montáži do podhledu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku, prachový filtr a jsou dodávány včetně vypínače. Oběžné kolo je radiální, plastové s dopředu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyvážené. Motor je asynchronní, dvourychlostní. Maximální provozní teplota okolí je 50 °C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4. Svorkovnice je na skříni ventilátoru.				
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.04, m.č. 303.2				
40	7.02	Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100	bm	1,3	180	225
		1,25*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.04, m.č. 303.2				
41	7.03	Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumicí funkcí (např. OLR) 400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)	ks	2,0	2 140	4 280
		1+1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.04				
42		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d125/ 30 % tvar. dílů.	bm	2,2	630	1 380
		2,19*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.04				
		<i>Poznámka k položce:</i> hydroizolační zapravení řeší profese Stavba				
		VZT Systém č. 8 - odvětrání WC 304.2				
43	8.01	Dod+mont - podomítkový radiální ventilátor dvouotáčkový - rozměry: d1.244xš244xhl.150mm/d75mm, 1,5kg - připojovací rozměry: d75mm - Lp(A)= 34-38dB(A) ve 3m - Vo=50m3/h, dPo=100Pa - ovládání a regulaci a dobřeh zajistí profese Silnoproud - Pel=0,028kW, I=0,22A, 230V/50Hz - Ventilátor umístěn pod stropem prostoru 304.2	ks	1,0	2 870	2 870
		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Charakteristika ventilátoru:</i> Skříň ventilátoru je z nárazuvzdorného plastu světlé barvy, barva čelní mřížky je dle výrobce v bíle probarveném plastu. Skříň je určena k montáži do podhledu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku, prachový filtr a jsou dodávány včetně vypínače. Oběžné kolo je radiální, plastové s dopředu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyvážené. Motor je asynchronní, dvourychlostní. Maximální provozní teplota okolí je 50 °C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4. Svorkovnice je na skříni ventilátoru. Požadovaný odvodní vzduchový výkon Vo=50m3/h				
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.04, m.č. 304.2				
44	8.02	Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100	bm	1,0	180	180
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.04, m.č. 304.2				
45		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d125/ 30 % tvar. dílů.	bm	0,5	630	315
		0,5*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.04				

		<i>Poznámka k položce: dveřní mřížky a podřezané dveře budou součástí dodávky profese Stavba</i>				
		VZT Systém č. 9 - odvětrání koupelny - 304.3				
46	9.01	Dod+mont - podomítkový radiální ventilátor dvouotáčkový - rozměry: dl.300xš300xhl.183mm/d96mm, 2,7kg - přípojovací rozměry: d100mm - Lp(A)= 35-40dB(A) ve 3m - Vo=80m3/h, dPo=150Pa - ovládání a regulaci a doběh zajistí profese Silnoprud - Pel=0,05kW, I=0,24A, 230V/50Hz - Ventilátor umístěn pod stropem prostoru 304.3	ks	1,0	4 090	4 090
		<i>Poznámka k položce: Charakteristika ventilátoru: Skříň ventilátoru je z nárazuvzdorného plastu světlé barvy, barva čelní mřížky je dle výrobce v bíle probarveném plastu. Skříň je určena k montáži do podhledu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku, prachový filtr a jsou dodávány včetně vypínače. Oběžné kolo je radiální, plastové s dopředu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyvážené. Motor je asynchronní, dvourychlostní. Maximální provozní teplota okolí je 50 °C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4. Svorkovnice je na skříni ventilátoru.</i>				
		<i>1*1</i>				
		<i>viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.04, m.č. 304.3</i>				
47	9.02	Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100	bm	1,3	180	225
		<i>1,25*1</i>				
		<i>viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.04, m.č. 304.3</i>				
48	9.03	Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumičí funkcí (např. OLR) 400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)	ks	1,0	2 140	2 140
		<i>1+1</i>				
		<i>viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.04</i>				
49		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d125/ 30 % tvar. dílů.	bm	1,7	630	1 065
		<i>0,19+1,5</i>				
		<i>viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.04</i>				
		<i>Poznámka k položce: hydroizolační zapravení řeší profese Stavba</i>				
		VZT Systém č. 10 - odvětrání koupelny - 305.2				
50	10.01	Dod+mont - podomítkový radiální ventilátor dvouotáčkový - rozměry: dl.300xš300xhl.183mm/d96mm, 2,7kg - přípojovací rozměry: d100mm - Lp(A)= 35-40dB(A) ve 3m - Vo=80m3/h, dPo=150Pa - ovládání a regulaci a doběh zajistí profese Silnoprud - Pel=0,05kW, I=0,24A, 230V/50Hz - Ventilátor umístěn pod stropem prostoru 305.2	ks	1,0	4 090	4 090
		<i>Poznámka k položce: Charakteristika ventilátoru: Skříň ventilátoru je z nárazuvzdorného plastu světlé barvy, barva čelní mřížky je dle výrobce v bíle probarveném plastu. Skříň je určena k montáži do podhledu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku, prachový filtr a jsou dodávány včetně vypínače. Oběžné kolo je radiální, plastové s dopředu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyvážené. Motor je asynchronní, dvourychlostní. Maximální provozní teplota okolí je 50 °C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4. Svorkovnice je na skříni ventilátoru.</i>				
		<i>1*1</i>				

		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.04, m.č. 305.2				
51	10.02	Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100	bm	1,3	180	225
		1,25*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.04, m.č. 305.2				
52	10.03	Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumicí funkcí (např. OLR) 400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)	ks	2,0	2 140	4 280
		1+1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.04				
53		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d125/ 30 % tvar. dílů.	bm	1,6	630	1 027
		1,63*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.04				
		Poznámka k položce: hydroizolační zapravení řeší profese Stavba				
		VZT Systém č. 11 - odvětrání koupelny - 403.2				
54	11.01	Dod+mont - podomítkový radiální ventilátor dvouotáčkový - rozměry: dl.300xš300xhl.183mm/d96mm, 2,7kg - připojovací rozměry: d100mm - Lp(A)= 35-40dB(A) ve 3m - Vo=80m3/h, dPo=150Pa - ovládání a regulaci a doběh zajišť profese Silnoprud - Pel=0,05kW, I=0,24A, 230V/50Hz - Ventilátor umístěn pod stropem prostoru 403.2	ks	1,0	4 090	4 090
		Poznámka k položce: Charakteristika ventilátoru: Skříň ventilátoru je z nárázuvzdorného plastu světlé barvy, barva čelní mřížky je dle výrobce v bíle probarveném plastu. Skříň je určena k montáži do podhledu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku, prachový filtr a jsou dodávány včetně vypínače. Oběžné kolo je radiální, plastové s dopředu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyvážené. Motor je asynchronní, dvourychlostní. Maximální provozní teplota okolí je 50 °C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4. Svorkovnice je na skříni ventilátoru.				
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.05, m.č. 403.2				
55	11.02	Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100	bm	1,0	180	180
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.05, m.č. 403.2				
56	11.03	Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumicí funkcí (např. OLR) 400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)	ks	2,0	2 140	4 280
		1+1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.05				
57		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d125/ 30 % tvar. dílů.	bm	0,5	630	315
		0,5*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.05				
		Poznámka k položce: hydroizolační zapravení řeší profese Stavba				
		VZT Systém č. 12 - odvětrání WC 404.2				

58	12.01	Dod+mont - podomítkový radiální ventilátor dvouotáčkový - rozměry: dl.244xš244xhl.150mm/d75mm, 1,5kg - připojovací rozměry: d75mm - Lp(A)= 34-38dB(A) ve 3m - Vo=50m3/h, dPo=100Pa - ovládání a regulaci a doběh zajišť profese Silnoprud - Pel=0,028kW, I=0,22A, 230V/50Hz - Ventilátor umístěn pod stropem prostoru 404.2	ks	1,0	2 870	2 870
		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Charakteristika ventilátoru:</i> <i>Skříň ventilátoru je z nárazuvzdorného plastu světlé barvy, barva čelní mřížky je dle výrobce v bíle probarveném plastu. Skříň je určena k montáži do podhledu.</i> <i>Ventilátory obsahují zpětnou klapku, prachový filtr a jsou dodávány včetně vypínače.</i> <i>Oběžné kolo je radiální, plastové s dopředu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyvážené. Motor je asynchronní, dvourychlostní. Maximální provozní teplota okolí je 50 °C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4. Svorkovnice je na skřini ventilátoru.</i> <i>Požadovaný odvodní vzduchový výkon Vo=50m3/h</i>				
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.05, m.č. 404.2				
59	12.02	Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100	bm	1,0	180	180
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.05, m.č. 404.2				
60		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d125/ 30 % tvar. dílů.	bm	0,5	630	315
		0,5*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.05				
		<i>Poznámka k položce:</i> <i>dveřní mřížky a podřezané dveře budou součástí dodávky profese Stavba</i>				
		VZT Systém č. 13 - odvětrání koupelny - 404.3				
61	13.01	Dod+mont - podomítkový radiální ventilátor dvouotáčkový - rozměry: dl.300xš300xhl.183mm/d96mm, 2,7kg - připojovací rozměry: d100mm - Lp(A)= 35-40dB(A) ve 3m - Vo=80m3/h, dPo=150Pa - ovládání a regulaci a doběh zajišť profese Silnoprud - Pel=0,05kW, I=0,24A, 230V/50Hz - Ventilátor umístěn pod stropem prostoru 404.3	ks	1,0	4 090	4 090
		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Charakteristika ventilátoru:</i> <i>Skříň ventilátoru je z nárazuvzdorného plastu světlé barvy, barva čelní mřížky je dle výrobce v bíle probarveném plastu. Skříň je určena k montáži do podhledu.</i> <i>Ventilátory obsahují zpětnou klapku, prachový filtr a jsou dodávány včetně vypínače.</i> <i>Oběžné kolo je radiální, plastové s dopředu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyvážené. Motor je asynchronní, dvourychlostní. Maximální provozní teplota okolí je 50 °C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4. Svorkovnice je na skřini ventilátoru.</i>				
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.05, m.č. 404.3				
62	13.02	Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100	bm	1,3	180	225
		1,25*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.05, m.č. 403.2				

63	13.03	Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumicí funkcí (např. OLR) 400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)	ks	2,0	2 140	4 280
		1+1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.05				
64		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d125/ 30 % tvar. dílů.	bm	1,7	630	1 065
		0,19+1,5				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.05				
		<i>Poznámka k položce: hydroizolační zapravení řeší profese Stavba</i>				
		VZT Systém č. 14 - odvětrání koupelny - 405.2				
65	14.01	Dod+mont - podomítkový radiální ventilátor dvouotáčkový - rozměry: dl.300xš300xhl.183mm/d96mm, 2,7kg - připojovací rozměry: d100mm - Lp(A)= 35-40dB(A) ve 3m - Vo=80m3/h, dPo=150Pa - ovládání a regulaci a doběh zajišť profese Silnoprout - Pel=0,05kW, I=0,24A, 230V/50Hz - Ventilátor umístěn pod stropem prostoru 405.2	ks	1,0	4 090	4 090
		<i>Poznámka k položce: Charakteristika ventilátoru: Skříň ventilátoru je z nárazuvzdorného plastu světlé barvy, barva čelní mřížky je dle výrobce v bíle probarveném plastu. Skříň je určena k montáži do podhledu. Ventilátory obsahují zpětnou klapku, prachový filtr a jsou dodávány včetně vypínače. Oběžné kolo je radiální, plastové s dopředu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyvážené. Motor je asynchronní, dvourychlostní. Maximální provozní teplota okolí je 50 °C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4. Svorkovnice je na skříni ventilátoru.</i>				
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.05, m.č. 405.2				
66	14.02	Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100	bm	1,0	180	180
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.05, m.č. 405.2				
67	14.03	Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumicí funkcí (např. OLR) 400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)	ks	2,0	2 140	4 280
		1+1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.05				
68		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d125/ 30 % tvar. dílů.	bm	1,6	630	1 027
		1,63*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.05				
		<i>Poznámka k položce: dveřní mřížky a podřezané dveře budou součástí dodávky profese Stavba</i>				
		VZT Systém č. 15 - příprava pro digestoř				
69	15.01	Poznámka: nástěnná digestoř souč. dod. kuchyně - Qo,max=250m3/h, Pel,max=250W, 230V - připojení d150/160	kpl	1,0		
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02, m.č. 112.3				
70	15.02	Dod+mont - ohebná ocelová hadice, d160	bm	1,0	130	130
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02, m.č. 112.3				
71	15.03	Dod+mont - vnější zátka na tvarovku EPF d160 s odvodněním	ks	1,0	380	380

		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02				
72	15.04	Dod+mont - vyfuková hlavice d200/D340, RAL hlavice bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem	ks	1,0	1 500	1 500
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.06				
73		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d160/ 30 % tvar. dílů.	bm	8,4	680	5 698
		4,75*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02				
		3,63*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.07				
74		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d200/ 30 % tvar. dílů.	bm	12,4	750	9 285
		8,13+3,5+0,75				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.07				
75		Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepicí vrstvou, přelepení spojů AL páskou	m2	2,9	950	2 717
		2,86*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.06				
76		Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo pásy, připevněnou samolepicí vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s oplechováním	m2	0,8	1 350	1 013
		Poznámka k položce: hydroizolační zapravení řeší profese Stavba				
		0,75*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.06				
		VZT Systém č. 16 - příprava pro digestoř				
77	16.01	Poznámka: nástěnná digestoř souč. dod. kuchyně - Qo,max=250m3/h, Pel,max=250W, 230V - připojení d150/160	kpl	1,0		
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03, m.č. 203.3				
78	16.02	Dod+mont - ohebná ocelová hadice, d160	bm	1,5	130	195
		1,5*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03, m.č. 203.3				
79	16.03	Dod+mont - vnější zátka na tvarovku EPF d160 s odvodněním	ks	1,0	380	380
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03				
80	16.04	Dod+mont - vyfuková hlavice d200/D340, RAL hlavice bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem	ks	1,0	1 500	1 500
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.06				
81		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d160/ 30 % tvar. dílů.	bm	5,9	680	3 998
		2,25*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02				
		3,63*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.07				
82		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d200/ 30 % tvar. dílů.	bm	6,5	750	4 883

		4,38+1,38+0,75				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.07				
83		Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou	m2	1,1	950	1 064
		1,12*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.07				
84		Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo pásy, připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s oplechováním	m2	0,8	1 350	1 013
		Poznámka k položce: hydroizolační zapravení řeší profese Stavba				
		0,75*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.07				
		VZT Systém č. 17 - příprava pro digestoř				
85	17.01	Poznámka: nástěnná digestoř souč. dod. kuchyně - Qo,max=250m3/h, Pel,max=250W, 230V - připojení d150/160	kpl	1,0		
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03, m.č. 204.4				
86	17.02	Dod+mont - ohebná ocelová hadice, d160	bm	1,5	130	195
		1,5*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03, m.č. 204.4				
87	17.03	Dod+mont - vnější zátka na tvarovku EPF d160 s odvodněním	ks	1,0	380	380
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03				
88	17.04	Dod+mont - vyfuková hlavice d200/D340, RAL hlavice bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem	ks	1,0	1 500	1 500
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.06				
89		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d160/ 30 % tvar. dílů.	bm	5,0	680	3 407
		1,38*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03				
		3,63*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.07				
90		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d200/ 30 % tvar. dílů.	bm	8,9	750	6 705
		4,63+3,5+0,81				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.07				
91		Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou	m2	2,9	950	2 717
		2,86*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.07				
92		Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo pásy, připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s oplechováním	m2	0,8	1 350	1 107
		Poznámka k položce: hydroizolační zapravení řeší profese Stavba				
		0,82*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.07				
		VZT Systém č. 18-24 - příprava pro digestoř				
93	18.01-24.01	Poznámka: nástěnná digestoř souč. dod. kuchyně - Qo,max=250m3/h, Pel,max=250W, 230V - připojení d150/160	kpl	7,0		

		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03, m.č. 205.3				
		1*3				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03, m.č. 303.3,304.4,305.3				
		1*3				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03, m.č. 403.3,404.4,405.3				
94	18.02-24.02	Dod+mont - ohebná ocelová hadice, d160	bm	10,5	130	1 365
		1,5*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03, m.č. 205.3				
		1,5*3				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03, m.č. 303.3,304.4,305.3				
		1,5*3				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03, m.č. 403.3,404.4,405.3				
95		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d160/ 30 % tvar. dílů.	bm	21,5	680	14 627
		4,75*3				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.03-205.3, 101.04-305.3, 101.05-405.3				
		2,25*2				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.04-303.3, 101.05-403.3				
		1,38*2				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.04-304.4, 101.05-404.4				
		VZT Systém č. 25 - odvětrání výměňkové stanice 111				
96	25.01	Dod+mont - potrubní diagonální ventilátor - silent provedení - rozměry: dl.303/d100mm, hmotnost M=2,0kg - přípojovací rozměry: d100mm - Lw(A)= 58,58,55dB(A) ve 3m - Vo=50m3/h, dPo=100Pa - ovládání a regulaci zajišťí profese Silnoprud - Pel=0,028kW, I=0,12A, 230V/50Hz - Ventilátor umístěn v prostoru pod stropem obsluhované místnosti (111).	kpl	1,0	3 680	3 680
		<i>Poznámka k položce: Charakteristika ventilátoru: Skříň je z plastu, skládá se z konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového absorberu a motoru. Snadná demontáž motorové části, připevněné pomocí rychloupínacích spon. Přípojovací hrdla s gumovým těsněním. Regulace otáček se provádí u motorů s dvojitými otáčkami ve 2 stupních pomocí regulátorů.</i>				
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02, m.č. 111				
97	25.02	Dod - dvoupolohový regulátor ventilátoru 230V. Přepínač otáček na omltkum napětí – 230 V/50 Hz, proud – 2,5A, krytí – IP20	ks	1,0	1 940	1 940
		<i>Poznámka k položce: zařízení bude předáno profesi Silnoprud pro montáž a propojení.</i>				
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02, m.č. 111				
98	25.03	Dod+mont - spojovací manžeta D100	ks	2,0	150	300
		1+1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02, m.č. 111				
99	25.04	Dod+mont - tlumič hluku kruhový D100/600mm, tl. izolace 50mm	ks	1,0	1 630	1 630
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02, m.č. 111				
100	25.05	zpětná klapka RSK d125, vnitřní těsnění (spojka mezi potrubí - NP)	ks	1,0	280	280
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02, m.č. 111				
101	25.06	Dod+mont - ochranná odvodní krycí mřížka d100, do kruhového potrubí, provedení galvanizovaná ocel	ks	1,0	430	430

		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02, m.č. 111				
102		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d125/ 30 % tvar. dílů.	bm	0,5	630	315
		0,5*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02				
103		Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou.	m2	0,2	950	171
		0,18*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02				
		Poznámka k položce: hydroizolační zapravení řeší profese Stavba				
		VZT Systém č. 26 - odvětrání výměňkové stanice 111 - letní extrém				
104	26.01	Dod+mont - potrubní diagonální ventilátor - silent provedení - rozměry: dl.302/d200mm, hmotnost M=4,9kg - přípojovací rozměry: d200mm - Lw(A)= 69/71/56dB(A) - Vo=750m3/h, dPo=200Pa - ovládání a regulaci zajistí profese Silnoproud - Pel=0,133kW, I=0,56A, 230V/50Hz - Ventilátor umístěn v prostoru pod stropem obsluhované místnosti (111).	kpl	1,0	8 130	8 130
		Poznámka k položce: Charakteristika ventilátoru: Skříň je z plastu, skládá se z konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového absorberu a motoru. Snadná demontáž motorové části, připevněné pomocí rychloupínacích spon. Přípojovací hrdla s gumovým těsněním. Regulace otáček se provádí u motorů s dvojitými otáčkami ve 2 stupních pomocí regulátorů.				
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02, m.č. 111				
105	26.02	Dod - třípolohový přepínač otáček 230V. Přepínač otáček na omezení napětí – 230 V/50 Hz, proud – 2,5A, krytí – IP20	ks	1,0	2 980	2 980
		Poznámka k položce: zařízení bude předáno profesi Silnoproud pro montáž a propojení.				
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02, m.č. 111				
106	26.03	Dod+mont - spojovací manžeta D200	ks	2,0	220	440
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02, m.č. 111				
107	26.04	Dod+mont - tlumič hluku kruhový D200/900mm, tl. izolace 50mm	ks	1,0	2 890	2 890
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02, m.č. 111				
108	26.05	zpětná klapka d200, vnitřní těsnění (spojka mezi potrubí - NP)	ks	1,0	410	410
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02, m.č. 111				
109	26.06	Dod+mont - ochranná odvodní krycí mřížka d200, do kruhového potrubí, provedení galvanizovaná ocel	ks	1,0	650	650
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02, m.č. 111				

110	26.07	Dod+mont - protidešťová odvodní žaluzie 500x250mm, hl. min 41mm, s kruhovým připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptačtva, vč. upevňovacího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části RAL žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem	ks	1,0	2 300	2 300
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02				
111		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d200/ 30 % tvar. dílů.	bm	0,3	750	188
		0,25*1				
		viz v.č. VZT-101.02, m.č. 123				
112		Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvící konstrukce. čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu: 1500/ 30 % tvar. dílů	m2	0,6	990	624
		0,63*1				
		viz v.č. VZT-101.02, m.č. 123				
113		Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepicí vrstvou, přelepení spojů AL páskou.	m2	1,2	950	1 150
		0,2+1,01				
		viz v.č. VZT-101.02				
		Poznámka k položce: <i>hydroizolační zapravení a dodávku dveřní mřížky řeší profese Stavba</i>				
		VZT Systém č. 27 - odvětrání technické místnosti 105				
114	27.01	Dod+mont - potrubní diagonální ventilátor - silent provedení - rozměry: dl.303/d100mm, hmotnost M=2,0kg - připojovací rozměry: d100mm - Lw(A)= 58/58/55dB(A) - Vo=50m3/h, dPo=100Pa - ovládání a regulaci zajistí profese Silnoprúd - Pel=0,028kW, I=0,12A, 230V/50Hz - Ventilátor umístěn v prostoru pod stropem obsluhované místnosti (105).	kpl	1,0	3 680	3 680
		Poznámka k položce: <i>Charakteristika ventilátoru:</i> <i>Skříň je z plastu, skládá se z konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového absorberu a motoru. Snadná demontáž motorové části, připevněné pomocí rychloupínacích spon. Připojovací hrdla s gumovým těsněním.</i> <i>Regulace otáček se provádí u motorů s dvojitými otáčkami ve 2 stupních pomocí regulátorů.</i>				
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02, m.č. 105				
115	27.02	Dod - dvoupolohový regulátor ventilátoru 230V. Přepínač otáček na omezení napětí – 230 V/50 Hz, proud – 2,5A, krytí – IP20	ks	1,0	1 940	1 940
		Poznámka k položce: <i>zařízení bude předáno profesi Silnoprúd pro montáž a propojení.</i>				
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02, m.č. 105				
116	27.03	Dod+mont - spojovací manžeta D100	ks	2,0	150	300
		1+1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02, m.č. 105				
117	27.04	Dod+mont - tlumič hluku kruhový D100/600mm, tl. izolace 50mm	ks	1,0	1 630	1 630
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02, m.č. 105				
118	27.05	zpětná klapka RSK d125, vnitřní těsnění (spojka mezi potrubí - NP)	ks	1,0	280	280

		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02				
119	27.06	Dod+mont - protidešťová odvodní žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým připojením d125mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. upevňovacího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části RAL žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem	ks	1,0	2 640	2 640
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02				
120	27.07	Dod+mont - odvodní výústka jednořadá 225x75mm, do kruhového potrubí, provedení hliníkové lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace šrouby z čela, případná RAL dle architekta.	ks	1,0	770	770
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02, m.č. 105				
121	27.10.1	Dod+mont - lamelová požární klapka se servopohonem pro umístění do stěny, s koncovými spínači polohy listu a s dvojicí tepelných pojistek +72°C, servopohon (230V) s havarijní vratnou pružinou a optickým detektorem kouře, 200x300mm, provedení .41 Pozn: zabudováno zazděním do stěny.	ks	1,0	22 700	22 700
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02, m.č. 102/105				
122	27.08	Dod+mont - krycí síto, např. ocelový tahokov 42 (Sef=50%*Sotv) 500x400mm, vč. upevňovacího rámečku 25mm, uchycení - pomocí šroubů přes rámeček RAL síta bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem, předběžně uvažováno s RAL 9003	ks	1,0	1 930	1 930
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02, m.č. 102				
123		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d125/ 30 % tvar. dílů.	bm	2,3	630	1 462
		1,38+0,94				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02				
124		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d160/ 30 % tvar. dílů.	bm	0,6	680	428
		0,63*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02				
125		Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou	m2	0,5	950	513
		0,54*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02				
		Poznámka k VZT systému: hydroizolační zapravení fasády budou součástí dodávky profese Stavba				
		VZT Systém č. 28 - provozní větrání výtahu 104				
126	28.10.1	Dod+mont - lamelová požární klapka se servopohonem pro umístění do stěny, s koncovými spínači polohy listu a s dvojicí tepelných pojistek +72°C, servopohon (230V) s havarijní vratnou pružinou a optickým detektorem kouře, 300x300mm, provedení .41 Pozn: zabudováno zazděním do stěny.	ks	1,0	23 200	23 200
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02, m.č. 102 / 104				

127	28.02	Dod+mont - krycí síto, např. ocelový tahokov 42 (Sef=50%*Sotv) 600x400mm, vč. upevňovacího rámečku 25mm, uchycení - pomocí šroubů přes rámeček RAL síta bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem, předběžně uvažováno s RAL 9003	ks	1,0	2 100	2 100
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.02, m.č. 102				
128	28.03	Dod+mont - vyfuková hlavice d250/D420, RAL hlavice bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem	ks	1,0	2 230	2 230
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.06				
129	28.04	Dod+mont - krycí síto d315, provedení pozink (na tvarovku)	ks	1,0	980	980
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.07				
130		Dod+mont - redukce d315/250mm	ks	1,0	380	380
		1*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.07				
131		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d250/ 0 % tvar. dílů.	bm	2,0	540	1 080
		1,25+0,75				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.07				
132		Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek Součástí potrubí budou veškeré nosné a kotvicí konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle DIN EN 1507 do d315/ 0 % tvar. dílů.	bm	0,3	750	188
		0,25*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.07				
133		Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou	m2	1,2	950	1 159
		1,22*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.07				
134		Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo pásy, připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s oplechováním	m2	0,9	1 350	1 175
		Poznámka k položce: <i>hydroizolační zapravení řeší profese Stavba</i>				
		0,87*1				
		viz v.č.SO 101-D.1.4.-VZT-101.07				
		OSTATNÍ NÁKLADY				
135		Dodávka - Drobný těsnící a spojovací materiál	kpl	1,0	5 000	5 000
136		Dodávka - Dokumentace provedení díla - Předávací dokumentace (dokumentace skutečného provedení)	kpl	1,0	2 000	2 000
137		Dodávka - Doprava a výtostaveništní přesuny	kpl	1,0	15 000	15 000
138		Dodávka - Montážní mechanizmy - jeřáby	kpl	1,0	20 000	20 000
139		Dodávka - Kompletační činnost a zprovoznění zařízení	kpl	1,0	1 000	1 000
140		Dodávka - Zaškolení obsluhy, předání díla (vč. např. dálkových ovladačů)	kpl	1,0	1 000	1 000
141		Dodávka - Návrh CN servisních prací	kpl	1,0	1 000	1 000
		Celkem (v Kč bez DPH)				366 347

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	564 030,28	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	20 305,09	5 640,30
Montáž - materiál		449 310,49
Montáž - práce		529 650,00
Mezisoučet 1	584 335,37	984 600,79
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		59 076,05
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	584 335,37	1 043 676,84
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		1 628 012,21

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
SPECIFIKACE DODÁVKY+MONTÁŽE ROZVÁDĚČŮ ,VČETNÉ DOPRAVY NA STAVBU A PŘESUNU NA MÍSTO OSAZENÍ								
ROZVADEC RH01								
DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.515	ks	1,00	91 434,68	91 434,68	0,00	0,00	91 434,68	91 434,68
ROZVADEC RE1								
DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.516	ks	1,00	59 018,48	59 018,48	0,00	0,00	59 018,48	59 018,48
ROZVADEC RMS1.1								
DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.517	ks	1,00	16 401,24	16 401,24	0,00	0,00	16 401,24	16 401,24
ROZVADEC RVS03								
DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.518	ks	1,00	31 093,80	31 093,80	0,00	0,00	31 093,80	31 093,80
ROZVADEC RB/TYP1								
DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.519	ks	7,00	34 396,32	240 774,24	0,00	0,00	34 396,32	240 774,24
ROZVADEC RB/TYP2								
DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.520	ks	3,00	34 521,60	103 564,80	0,00	0,00	34 521,60	103 564,80
SKŘÍŇ MEB-EKVIPOTENCIÁLNÍ VYROVNÁNÍ								
DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.521	ks	1,00	7 414,72	7 414,72	0,00	0,00	7 414,72	7 414,72
SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ MSxx (MS1-MS4)								
DETAILNÍ SPECIFIKACE ZDROJE UVEDENA VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.522	ks	4,00	3 582,08	14 328,32	0,00	0,00	3 582,08	14 328,32

Dodavky součet		1,00		564 030,28		0,00		564 030,28
Elektromontaze-silnoproud								
<i>MONTAZ HLAVNÍHO ROZVÁDĚČE RH01</i>								
Do 250 kg	ks	1,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<i>MONTAZ ELEKTROMĚROVÉHO ROZVÁDĚČE RE1</i>								
Do 200 kg	ks	1,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
<i>MONTAZ ROZVÁDĚČE RMS1.1</i>								
Do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<i>MONTAZ ROZVÁDĚČE RVS03</i>								
Do 40 kg	ks	1,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
<i>MONTAZ ROZVODNIC BYTOVÝCH</i>								
Do 50 kg	ks	10,00	0,00	0,00	3 500,00	35 000,00	3 500,00	35 000,00
<i>MONTAZ SVORKOVNICOVÝCH SKŘÍŇÍ</i>								
Do 50 kg	ks	4,00	0,00	0,00	2 000,00	8 000,00	2 000,00	8 000,00
<i>MONTAZ EKVIPOVÝCH SKŘÍŇÍ</i>								
Do 10 kg	ks	1,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<i>KRABICE A PŘÍSTROJE</i>								
<i>KRABICE PŘÍSTROJOVA DO SADROKARTONU A ZDIVA</i>								
<i>OPERATIVNÍ POUŽITÍ DLE DRUHU PODKLADU A POTŘEBY SPOJOVÁNÍ DO NÁSOBNÝCH SESTAV</i>								
TYP : DLE PODKLADU	ks	350,00	7,80	2 730,00	0,00	0,00	7,80	2 730,00
MONTÁŽ KRABICE	ks	350,00	0,00	0,00	35,00	12 250,00	35,00	12 250,00
<i>ELEKTROINSTALACNÍ PŘÍSTROJE</i>								
<i>KOMPLETNÍ SESTAVA PŘÍSTROJU (STROJEK+OVL.PACKA+PRIP.DOUTNAVKA)</i>								

VYPÍNAČ č.1	ks	20,00	163,38	3 267,60	0,00	0,00	163,38	3 267,60
VYPÍNAČ č.1-MONTÁŽ	ks	20,00	0,00	0,00	60,00	1 200,00	60,00	1 200,00
VYPÍNAČ č.1 SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU	ks	22,00	212,22	4 668,84	0,00	0,00	212,22	4 668,84
VYPÍNAČ č.1 SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU-MONTÁŽ	ks	22,00	0,00	0,00	60,00	1 320,00	60,00	1 320,00
VYPÍNAČ č.5	ks	19,00	207,82	3 948,58	0,00	0,00	207,82	3 948,58
VYPÍNAČ č.5-MONTÁŽ	ks	19,00	0,00	0,00	60,00	1 140,00	60,00	1 140,00
VYPÍNAČ č.6	ks	18,00	169,88	3 057,84	0,00	0,00	169,88	3 057,84
VYPÍNAČ č.6-MONTÁŽ	ks	18,00	0,00	0,00	60,00	1 080,00	60,00	1 080,00
TLAČÍTKO 1/0	ks	14,00	191,14	2 675,96	0,00	0,00	191,14	2 675,96
TLAČÍTKO 1/0-MONTÁŽ	ks	14,00	0,00	0,00	60,00	840,00	60,00	840,00
TLAČÍTKO 1/0 So S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU	ks	7,00	223,54	1 564,78	0,00	0,00	223,54	1 564,78
TLAČÍTKO 1/0 So S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU-MONTÁŽ	ks	7,00	0,00	0,00	60,00	420,00	60,00	420,00
TLAČÍTKO 1/0 S SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU	ks	10,00	223,54	2 235,40	0,00	0,00	223,54	2 235,40
TLAČÍTKO 1/0 S SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU-MONTÁŽ	ks	10,00	0,00	0,00	60,00	600,00	60,00	600,00
SVORKOVNICE PĚTIPOLOVÁ S KRYTEM	ks	11,00	142,80	1 570,80	0,00	0,00	142,80	1 570,80
SVORKOVNICE PĚTIPOLOVÁ S KRYTEM-MONTÁŽ	ks	11,00	0,00	0,00	60,00	660,00	60,00	660,00
AUTOMATICKÝ SPÍNAC SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELE- OSAZENÍ DO STROPNÍHO PODHLEDU/SQ1 (IP23),KOMPLETNÍ SESTAVA	ks	17,00	1 885,20	32 048,40	0,00	0,00	1 885,20	32 048,40
AUTOMATICKÝ SPÍNAC SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELE- OSAZENÍ DO STROPNÍHO PODHLEDU/SQ1 (IP23)-MONTÁŽ	ks	17,00	0,00	0,00	150,00	2 550,00	150,00	2 550,00
AUTOMATICKÝ SPÍNAC SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELE- OSAZENÍ DO VENKOVNÍ STĚNY/SQ2 (IP44),KOMPLETNÍ SESTAVA	ks	2,00	2 574,00	5 148,00	0,00	0,00	2 574,00	5 148,00
AUTOMATICKÝ SPÍNAC SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELE- OSAZENÍ DO VENKOVNÍ STĚNY/SQ2 (IP44)-MONTÁŽ	ks	2,00	0,00	0,00	150,00	300,00	150,00	300,00
ZASUVKA DOMOVNÍ								
KOMPLET SESTAVA PRO VESTAVBU DO STĚNY								
230V/16A	ks	210,00	151,20	31 752,00	0,00	0,00	151,20	31 752,00
230V/16A-MONTÁŽ	ks	210,00	0,00	0,00	80,00	16 800,00	80,00	16 800,00
230V/16A S VESTAVENOU PŘEPEŤOVOU OCHRANOU	ks	11,00	837,90	9 216,90	0,00	0,00	837,90	9 216,90
230V/16A S VESTAVENOU PŘEPEŤOVOU OCHRANOU-MONTÁŽ	ks	11,00	0,00	0,00	80,00	880,00	80,00	880,00
RAMECEK 1-5 NASOBNÝ PRO SPOLEČNOU MONTÁŽ PRÍSTROJU								
DO SESTAVY	ks	350,00	24,48	8 568,00	0,00	0,00	24,48	8 568,00
MONTÁŽ RÁMEČKU DO SESTAVY	ks	350,00	0,00	0,00	10,00	3 500,00	10,00	3 500,00

ELEKTROINSTALACNÍ PRÍSTROJE								
S VYŠŠÍ KRYTÍM IP44								
VYPÍNAČ DOMOVNÍ IP44								
KOMPLET SESTAVA PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ								
VYPÍNAČ č.1	ks	4,00	87,79	351,16	0,00	0,00	87,79	351,16
VYPÍNAČ č.1-MONTÁŽ	ks	4,00	0,00	0,00	60,00	240,00	60,00	240,00
ZASUVKA DOMOVNÍ IP44								
KOMPLET SESTAVA PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ								
230V/16A	ks	1,00	94,31	94,31	0,00	0,00	94,31	94,31
230V/16A-MONTÁŽ	ks	1,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
ZASUVKA V KRABICI PRO VESTAVBU IP44								
KOMPLET SESTAVA PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ								
400V/16A	ks	1,00	346,80	346,80	0,00	0,00	346,80	346,80
400V/16A-MONTÁŽ	ks	1,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
KRABICOVÁ ROZVODKA IP 54								
SE SVORKOVNICI PŘÍPADNĚ SVORKAMI WAGO								
DO 10 mm ²	ks	15,00	33,06	495,90	0,00	0,00	33,06	495,90
KRABICE DO 10 mm ² -MONTÁŽ	ks	15,00	0,00	0,00	40,00	600,00	40,00	600,00
KABELY, VODICE, UKONČENÍ								
VODIC JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
CY4 mm ²	m	150,00	11,08	1 662,00	0,00	0,00	11,08	1 662,00
CY4 mm ² -MONTÁŽ	m	150,00	0,00	0,00	20,00	3 000,00	20,00	3 000,00
CY6 mm ²	m	50,00	16,37	818,50	0,00	0,00	16,37	818,50
CY6 mm ² -MONTÁŽ	m	50,00	0,00	0,00	22,00	1 100,00	22,00	1 100,00
CY10 mm ²	m	80,00	27,02	2 161,60	0,00	0,00	27,02	2 161,60
CY10 mm ² -MONTÁŽ	m	80,00	0,00	0,00	25,00	2 000,00	25,00	2 000,00
CY95 mm ²	m	15,00	253,98	3 809,70	0,00	0,00	253,98	3 809,70
CY95 mm ² -MONTÁŽ	m	15,00	0,00	0,00	65,00	975,00	65,00	975,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYKY 3x1.5/J mm ²	m	2 400,00	13,07	31 368,00	0,00	0,00	13,07	31 368,00

CYKY 3x1.5/J mm2 -MONTÁŽ	m	2 400,00	0,00	0,00	22,00	52 800,00	22,00	52 800,00
CYKY 3x1.5/O mm2	m	1 500,00	13,07	19 605,00	0,00	0,00	13,07	19 605,00
CYKY 3x1.5/O mm2-MONTÁŽ	m	1 500,00	0,00	0,00	22,00	33 000,00	22,00	33 000,00
CYKY 4x1.5/O mm2	m	120,00	19,75	2 370,00	0,00	0,00	19,75	2 370,00
CYKY 4x1.5/O mm2-MONTÁŽ	m	120,00	0,00	0,00	22,00	2 640,00	22,00	2 640,00
CYKY 5x1.5/J mm2	m	530,00	20,74	10 992,20	0,00	0,00	20,74	10 992,20
CYKY 5x1.5/J mm2-MONTÁŽ	m	530,00	0,00	0,00	22,00	11 660,00	22,00	11 660,00
CYKY 5x1.5/O mm2	m	60,00	20,74	1 244,40	0,00	0,00	20,74	1 244,40
CYKY 5x1.5/O mm2-MONTÁŽ	m	60,00	0,00	0,00	22,00	1 320,00	22,00	1 320,00
CYKY 3x2.5/J mm2	m	3 800,00	21,43	81 434,00	0,00	0,00	21,43	81 434,00
CYKY 3x2.5/J mm2-MONTÁŽ	m	3 800,00	0,00	0,00	22,00	83 600,00	22,00	83 600,00
CYKY 5x2.5/J mm2	m	10,00	34,24	342,40	0,00	0,00	34,24	342,40
CYKY 5x2.5/J mm2-MONTÁŽ	m	10,00	0,00	0,00	22,00	220,00	22,00	220,00
CYKY 5x4/J mm2	m	50,00	57,65	2 882,50	0,00	0,00	57,65	2 882,50
CYKY 5x4/J mm2-MONTÁŽ	m	50,00	0,00	0,00	24,00	1 200,00	24,00	1 200,00
CYKY 5x6/J mm2	m	30,00	83,72	2 511,60	0,00	0,00	83,72	2 511,60
CYKY 5x6/J mm2-MONTÁŽ	m	30,00	0,00	0,00	26,00	780,00	26,00	780,00
CYKY 4x10/J mm2	m	250,00	105,08	26 270,00	0,00	0,00	105,08	26 270,00
CYKY 4x10/J mm2-MONTÁŽ	m	250,00	0,00	0,00	45,00	11 250,00	45,00	11 250,00
CYKY 4x50/J mm2	m	32,00	508,66	16 277,12	0,00	0,00	508,66	16 277,12
CYKY 4x50/J mm2-MONTÁŽ	m	32,00	0,00	0,00	85,00	2 720,00	85,00	2 720,00
ŠŇŮRA LEHKÁ, STŘEDNÍ								
H07RN-F 5x2.5/J mm2	m	105,00	58,28	6 119,40	0,00	0,00	58,28	6 119,40
H07RN-F 5x2.5/J mm2-MONTÁŽ	m	105,00	0,00	0,00	25,00	2 625,00	25,00	2 625,00
VODIC BEZHALOGENOVY S FUNKCNI SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU B2ca s1d0 (45 minut)								
3x1.5/O mm2	m	20,00	30,78	615,60	0,00	0,00	30,78	615,60
3x1.5/O mm2-MONTÁŽ	m	20,00	0,00	0,00	24,00	480,00	24,00	480,00
UKONČENÍ VODICŮ								
do 4 mm2	ks	1 200,00	0,00	0,00	30,00	36 000,00	30,00	36 000,00
do 10 mm2	ks	110,00	0,00	0,00	40,00	4 400,00	40,00	4 400,00
do 50 mm2	ks	8,00	0,00	0,00	60,00	480,00	60,00	480,00
do 95 mm2	ks	12,00	0,00	0,00	80,00	960,00	80,00	960,00
ULOŽNE KONSTRUKCE- KOMPLETNÍ SESTAVA								

KABELOVÝ ZLAB - POZINKOVANÝ								
DRÁTĚNÝ PROGRAM								
KOMPLETNÍ SESTAVA VČ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ								
VČETNĚ SPOJEK, NOSNÍKŮ, DRŽÁKŮ								
SPOJOVÁNÍ DÍLŮ POMOCÍ ŠROUBŮ A VĚJÍROVIT.								
PODLOŽEK A NOSICŮ KRABIC								
60/200-DĚLKA 3 m	ks	5,00	1 527,12	7 635,60	0,00	0,00	1 527,12	7 635,60
60/200-DĚLKA 3 m	ks	5,00	0,00	0,00	400,00	2 000,00	400,00	2 000,00
60/100-DĚLKA 3 m	ks	10,00	1 364,40	13 644,00	0,00	0,00	1 364,40	13 644,00
60/100-DĚLKA 3 m	ks	10,00	0,00	0,00	400,00	4 000,00	400,00	4 000,00
TRUBKA PH OHEBNA DO BETONU								
2332/LPE-2 D 23 mm	m	105,00	18,56	1 948,80	0,00	0,00	18,56	1 948,80
2332/LPE-2 D 23 mm	m	105,00	0,00	0,00	18,00	1 890,00	18,00	1 890,00
KABELOVÁ TRASA S FUNKČNÍ INTEGRITOU								
OCELOVÉ ULOŽNE KONSTRUKCE- KOMPLETNÍ								
SESTAVA-NEDĚROVANÉ PROVEDENÍ								
VČETNĚ SPOJEK, NOSNÍKŮ, DRŽÁKŮ								
SPOJOVÁNÍ DÍLŮ POMOCÍ ŠROUBŮ A VĚJÍROVIT.								
PODLOŽEK								
Přichytka uzavřená, pro kabel do 30mm, pozink.,zachování funkčnosti E30	ks	40,00	12,00	480,00	0,00	0,00	12,00	480,00
Přichytka uzavřená, pro kabel do 30mm, pozink.,zachování funkčnosti E30-MONTÁŽ	ks	40,00	0,00	0,00	5,00	200,00	5,00	200,00
POPISNÝ SAMOLEPÍCÍ ŠTÍTEK PRO OZNAČENÍ								
TRASY S FUNKČNÍ INTEGRITOU								
SORTIMENT OBO BETTERMANN								
TYP : KS-E	ks	4,00	93,60	374,40	0,00	0,00	93,60	374,40
TYP : KS-E-MONTÁŽ	ks	4,00	0,00	0,00	5,00	20,00	5,00	20,00
KABELOVÝ ZLAB - PLASTOVÉ PROVEDENÍ								
KOMPLETNÍ SESTAVA VČ VÍKA								
TYP : 40x40 mm	m	20,00	95,16	1 903,20	0,00	0,00	95,16	1 903,20
TYP : 40x40 mm-MONTÁŽ	m	20,00	0,00	0,00	80,00	1 600,00	80,00	1 600,00

ZAŘÍZENÍ PRO POŽÁRNÍ ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU								
<i>BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO ZAPUŠTĚNÉ V KRABICI SE SKLENĚNÝM KRYTEM</i>								
FUNKCE : "TOTAL STOP"	ks	1,00	771,00	771,00	0,00	0,00	771,00	771,00
TLAČÍTKO "TOTAL STOP"-MONTÁŽ	ks	1,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
PROTIPOZARNÍ PREPAŽKY								
Ucpavka protipozar.jednoduchá HILTI	m2	2,00	2 400,00	4 800,00	0,00	0,00	2 400,00	4 800,00
Ucpavka protipozar.jednoduchá HILTI-MONTÁŽ	m2	2,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	3 000,00
Protip.pruchod stenou t 30cm HILTI	m2	1,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
Protip.pruchod stenou t 30cm HILTI-MONTÁŽ	m2	1,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ								
SVORKA PRO PŘIPOJENÍ NA POTRUBÍ vč.PÁSKY	ks	45,00	35,24	1 585,80	0,00	0,00	35,24	1 585,80
SVORKA PRO PŘIPOJ.NA POTRUBÍ vč.PÁSKY-MONTÁŽ	ks	45,00	0,00	0,00	40,00	1 800,00	40,00	1 800,00
SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE								
<i>CENA SVĚTELNÝCH ZDROJŮ JE ZAPOČTENÁ V CENĚ SVÍTIDEL.SOUČASNĚ JE ZAPOČTEN I RECYKLAČNÍ POPLATEK</i>								
<i>VŠECHNA NAVRŽENÁ SVÍTIDLA JSOU VYBAVENA ELEKTRONICKÝM PŘEDŘADNÍKEM SPECIFIKACE SVÍTIDEL JE UVEDENA VE VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTU</i>								
"A"	ks	29,00	902,88	26 183,52	0,00	0,00	902,88	26 183,52
"A"-MONTÁŽ	ks	29,00	0,00	0,00	300,00	8 700,00	300,00	8 700,00
"B"	ks	10,00	422,40	4 224,00	0,00	0,00	422,40	4 224,00
"B"-MONTÁŽ	ks	10,00	0,00	0,00	300,00	3 000,00	300,00	3 000,00
"C"	ks	14,00	615,12	8 611,68	0,00	0,00	615,12	8 611,68
"C"-MONTÁŽ	ks	14,00	0,00	0,00	300,00	4 200,00	300,00	4 200,00

"D"	ks	11,00	615,12	6 766,32	0,00	0,00	615,12	6 766,32
"D"-MONTÁŽ	ks	11,00	0,00	0,00	300,00	3 300,00	300,00	3 300,00
"E"	ks	2,00	902,88	1 805,76	0,00	0,00	902,88	1 805,76
"E"-MONTÁŽ	ks	2,00	0,00	0,00	300,00	600,00	300,00	600,00
"G"	ks	3,00	615,12	1 845,36	0,00	0,00	615,12	1 845,36
"G"-MONTÁŽ	ks	3,00	0,00	0,00	300,00	900,00	300,00	900,00
"K"	ks	5,00	902,88	4 514,40	0,00	0,00	902,88	4 514,40
"K"-MONTÁŽ	ks	5,00	0,00	0,00	300,00	1 500,00	300,00	1 500,00
"KN"	ks	7,00	1 011,12	7 077,84	0,00	0,00	1 011,12	7 077,84
"KN"-MONTÁŽ	ks	7,00	0,00	0,00	300,00	2 100,00	300,00	2 100,00
"RN"	ks	1,00	3 045,24	3 045,24	0,00	0,00	3 045,24	3 045,24
"RN"-MONTÁŽ	ks	1,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
"N1"	ks	2,00	790,68	1 581,36	0,00	0,00	790,68	1 581,36
"N1"-MONTÁŽ	ks	2,00	0,00	0,00	250,00	500,00	250,00	500,00
"N2"	ks	2,00	490,38	980,76	0,00	0,00	490,38	980,76
"N2"-MONTÁŽ	ks	2,00	0,00	0,00	250,00	500,00	250,00	500,00
"N3"	ks	1,00	646,16	646,16	0,00	0,00	646,16	646,16
"N3"-MONTÁŽ	ks	1,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
"F"-OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY KUCH.LINKY								
DETAILNÍ SPECIFIKACE SESTAVY PŘÍSLUŠENSTVÍ								
JE UVEDENA V LEGENDĚ SVÍTIDEL NA v.č.536	ks	10,00	2 226,00	22 260,00	0,00	0,00	2 226,00	22 260,00
MONTÁŽ LED OSVĚTLENÍ LINKY	ks	10,00	0,00	0,00	1 200,00	12 000,00	1 200,00	12 000,00
STAVEBNÍ VÝPOMOCE								
SEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU/70x70x50 mm	ks	350,00	0,00	0,00	50,00	17 500,00	50,00	17 500,00
SEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU/100x100x50 mm	ks	80,00	0,00	0,00	60,00	4 800,00	60,00	4 800,00
SEKÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU/DO 30x50 mm	m	300,00	0,00	0,00	55,00	16 500,00	55,00	16 500,00

SEKÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU/DO 50x50 mm	m	150,00	0,00	0,00	70,00	10 500,00	70,00	10 500,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
Montáž a zapojení otopných žebříků	ks	11,00	0,00	0,00	450,00	4 950,00	450,00	4 950,00
Montáž a zapojení ventilátoru vzduchotechniky	ks	14,00	0,00	0,00	350,00	4 900,00	350,00	4 900,00
Montáž a zapojení požárních klappek	ks	2,00	0,00	0,00	450,00	900,00	450,00	900,00
Vyhledání připojovacího místa	hod	4,00	0,00	0,00	400,00	1 600,00	400,00	1 600,00
Příprava ke komplexní zkoušce	hod	8,00	0,00	0,00	400,00	3 200,00	400,00	3 200,00
Zkusební provoz	hod	6,00	0,00	0,00	400,00	2 400,00	400,00	2 400,00
Zaucení obsluhy	hod	6,00	0,00	0,00	400,00	2 400,00	400,00	2 400,00
Zabezpečení pracoviště	hod	6,00	0,00	0,00	400,00	2 400,00	400,00	2 400,00
REVIZNÍ ZKOUSKY								
<i>Revizní zkoušky prováděné</i>								
revizním technikem (CSN343800)	hod	56,00	0,00	0,00	500,00	28 000,00	500,00	28 000,00
Spolupráce s reviz.technikem	hod	32,00	0,00	0,00	400,00	12 800,00	400,00	12 800,00
EELEKTROMONTÁŽE -SILNOPROUD CELKEM				449 310,49		529 650,00		978 960,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU						
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU, OTROKOVICE, D.1.4 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY						
				Materiál	Montáž	Celková cena
				CZK	CZK	CZK
	Strukturovaná kabeláž					
	Materiál celkem			43 759 Kč		
	Montáž celkem				45 495 Kč	
	Celková cena (bez DPH)					89 254 Kč
	Společná televizní anténa					
	Materiál celkem			41 957 Kč		
	Montáž celkem				41 890 Kč	
	Celková cena (bez DPH)					83 847 Kč
	Domácí telefon					
	Materiál celkem			52 997 Kč		
	Montáž celkem				27 645 Kč	
	Celková cena (bez DPH)					80 642 Kč
	Autonomní detekce kouře					
	Materiál celkem			5 800 Kč		
	Montáž celkem				0 Kč	
	Celková cena (bez DPH)					8 300 Kč
	CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY					
	Materiál celkem			144 514 Kč		
	Montáž celkem				115 030 Kč	
	Celková cena (bez DPH)					262 044 Kč
Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace						
V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (žadavací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoc, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátery, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.						

Soupis prací, dodávek a služeb								
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU, OTROKOVICE, D.1.4 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY								
Pol.	Popis	DPH	Počet	Jednotka	Materiál / ks, vč. montáže	Materiál celkem, vč. montáže	Montáž / ks	Montáž celkem
					CZK	CZK	CZK	CZK
	Strukturovaná kabeláž - SK							
	Zařízení							
1	Nástěnný rozvaděč, 18U, š.600mm, hl.600mm, prosklené dveře, odnímatelné bočnice, vč. zemnicí svorky a montážních šroubů, polička, zámek		1	ks	9 020 Kč	9 020 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč
2	Osvětlovací jednotka LED 230V AC / 12V DC, 12W		1	ks	1 527 Kč	1 527 Kč	200 Kč	200 Kč
3	Vertikální vyvazovací oko		10	ks	150 Kč	1 500 Kč	40 Kč	400 Kč
4	Záslepka 19"		1	ks	104 Kč	104 Kč	40 Kč	40 Kč
5	Patch panel 24xRJ45 Cat.6, plně osazený		1	ks	1 335 Kč	1 335 Kč	170 Kč	170 Kč
6	19" vyvaz.panel, 5x velké tvrdé plastové oko, 1U		1	ks	197 Kč	197 Kč	70 Kč	70 Kč
7	Průchozí panel s kartáčem 1U		1	ks	303 Kč	303 Kč	70 Kč	70 Kč
8	19" nap.panel 3x230V CSN, vypínač, prepětová ochrana, tep.pojistka		1	ks	713 Kč	713 Kč	100 Kč	100 Kč
9	Patch kabel Cat.6 1m		15	ks	32 Kč	481 Kč	10 Kč	150 Kč
10	Datová zásuvka 1x RJ45 Cat.6, pod omítku, bílá, vč. instalační krabice		10	kpl	203 Kč	2 025 Kč	150 Kč	1 500 Kč
11	Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6, pod omítku, bílá, vč. instalační krabice		1	kpl	263 Kč	263 Kč	150 Kč	150 Kč
	Trasy							
12	Kabel UTP 4p.Cat.6 LSOH		570	m	11 Kč	6 049 Kč	18 Kč	10 260 Kč
13	Kabelový žlab drátěný 50x50, komplet vč. spoj. a úchyt. materiálu		40	m	209 Kč	8 350 Kč	130 Kč	5 200 Kč
14	Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 20mm, pod omítku		45	m	5 Kč	242 Kč	18 Kč	810 Kč
15	Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 20mm, vč. příchytňého materiálu		130	m	19 Kč	2 454 Kč	25 Kč	3 250 Kč
16	Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 32mm, vč. příchytňého materiálu		55	m	43 Kč	2 386 Kč	25 Kč	1 375 Kč
17	Ohebná dvouplášťová chránička kabelů, 110mm, uložení do podlahy, pod omítku, zatěsnění prostupu		5	m	100 Kč	500 Kč	100 Kč	500 Kč
18	Ukončení datových kabelů v rozvaděčích, konektory		1	kpl			1 500 Kč	1 500 Kč
19	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost EI 15 - 60 DP1 (z protipožárního tmelu)		1,5	m ²	1 875 Kč	2 813 Kč	1 500 Kč	2 250 Kč
20	Drobný montážní a instalační materiál		1	kpl	3 500 Kč	3 500 Kč		
21	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, průrazy, odvoz a likvidace sutí		16	hod			500 Kč	8 000 Kč
	Ostatní							
22	Zpracování protokolů z měření, revize SK		1	kpl			4 500 Kč	4 500 Kč
23	Doprava, přesun materiálu, ostatní rozpočtové náklady		1	kpl			3 500 Kč	3 500 Kč
	CELKEM							
	Materiál celkem					43 759 Kč		
	Montáž celkem							45 495 Kč
	Konečná cena (bez DPH)							89 254 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb								
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU, OTROKOVICE, D.1.4 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY								
Pol.	Popis	DPH	Počet	Jednotka	Materiál / ks, vč. montáže	Materiál celkem, vč. montáže	Montáž / ks	Montáž celkem
					CZK	CZK	CZK	CZK
	Společná televizní anténa (STA)							
	Zařízení							
1	Anténa UHF s potlačením pásma nad 700 MHz, zisk 12 dB, frekvenční rozsah 470-694 MHz, kanály 21-48, impedance 75 Ohm, vyzařovací úhel H 34, V 36, předozadní poměr 21dB		2	ks	1 069 Kč	2 138 Kč	500 Kč	1 000 Kč
2	VKV anténa vertikální i horizontální, 87,5-108 MHz (FM rádio), frekvenční rozsah 87,5 - 108 MHz, Zisk v horizontální rovině -2,15 dBd, zisk ve vertikální rovině -3 dBd		1	ks	1 039 Kč	1 039 Kč	500 Kč	500 Kč
3	DAB anténa, 174 - 240 MHz, zisk 0,25 dB, kanály 5A - 13F, impedance 75 Ohm, potlačení LTE 5G		1	ks	444 Kč	444 Kč	500 Kč	500 Kč
4	Stožár pro anténu jednoduchý 2m, 48mm, žárový zinek		1	ks	994 Kč	994 Kč	350 Kč	350 Kč
5	Držák jezdec pro stožár o průměru 48 mm s jedním zajišťovacím šroubem stožáru a jedním zajišťovacím šroubem pro zajištění posouvané části s odsazením 1 až 35cm od zdi či krovu a možností natočení. Základna (100x100 mm) pro kotvení je opatřena čtyřmi oválnými otvory o průměru 11 mm pro šrouby.		2	ks	920 Kč	1 840 Kč	300 Kč	600 Kč
6	Křížová spojka dvou trubek o průměrech 35 mm a 48 mm		2	ks	441 Kč	883 Kč	100 Kč	200 Kč
7	Výložné rameno antény dvojité		2	ks	358 Kč	715 Kč	120 Kč	240 Kč
8	Programovaný STA zesilovač se SAW filtrací a filtrem do 700 MHz, 5 vstupů: 1x FM; 1x BIII/DAB; 3x UHF, zesílení UHF 60 dB, VHF 50 dB, 24 - místný LCD displej s tlačítky, funkce automatického ladění, rozsah vstupních frekvencí FM: 40 - 108 MHz, BIII: 170 - 230 / DAB 170 - 240 MHz, UHF: 470 - 694 MHz, USB 1.0 / 2.0 Type B, napájení předzesilovačů VHF-UHF: 12V / 24V 100 mA, rozsah provozních teplot: - 5 - 50 °C		1	ks	7 390 Kč	7 390 Kč	250 Kč	250 Kč
9	Anténní rozbočovač 1/2 (5-1200 MHz) - 3,7 dB		1	ks	161 Kč	161 Kč	100 Kč	100 Kč
10	Anténní rozbočovač 1/12 (5-1200 MHz) - 14,5dB		2	ks	624 Kč	1 248 Kč	100 Kč	200 Kč
11	Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana tř. B, osazená plynovou bleskojistkou 20 kA 8/20 μs, provozní kmitočtové pásmo: 0 - 2,150 GHz, činitel útlumu: lepší než -0,5 dB, činitel zpětného odrazu (přizpůsobení): lepší než -20 dB, zkušební rázový proud IZRP: 2,5 kA pro vlnu 10/350 μs, konektory F75/F-F		4	ks	188 Kč	750 Kč	100 Kč	400 Kč
12	Zásuvka TV+R+SAT koncová, vč. instalační krabice		18	ks	231 Kč	4 163 Kč	150 Kč	2 700 Kč
13	Rozvaděč STA 520x400x180mm, plechový, uzamykatelný		1	kpl	1 875 Kč	1 875 Kč	1 000 Kč	1 000 Kč
	Trasy							
14	Koax kabel 75Ω, PVC plášť, vnitřní		620	m	17 Kč	10 470 Kč	16 Kč	9 920 Kč
15	Koax kabel 75Ω, PE plášť, venkovní		80	m	18 Kč	1 440 Kč	16 Kč	1 280 Kč
16	Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 20mm, pod omítku		65	m	5 Kč	349 Kč	18 Kč	1 170 Kč
17	Elektroinstalační trubka PE ohebná, 32mm, UV stabilní		10	m	31 Kč	310 Kč	18 Kč	180 Kč
18	Kabelový prostup pro vývod kabelů na střechu s podstavou, nerez, UV odolný, DN 75		1	kpl	2 250 Kč	2 250 Kč	500 Kč	500 Kč
19	Drobný montážní a instalační materiál, konektory, apod.		1	kpl	3 500 Kč	3 500 Kč		
20	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, průrazy, odvoz a likvidace sutí		12	Hod			500 Kč	6 000 Kč
	Ostatní							
21	Měření na hl.stanicích		1	ks			5 500 Kč	5 500 Kč
22	Měření na zásuvkách		18	ks			100 Kč	1 800 Kč
23	Zpracování protokolů z měření, revize STA		1	kpl			4 000 Kč	4 000 Kč
24	Doprava, přesun materiálu, ostatní rozpočtové náklady		1	kpl			3 500 Kč	3 500 Kč
	CELKEM							
	Materiál celkem					41 957 Kč		
	Montáž celkem							41 890 Kč
	Konečná cena (bez DPH)							83 847 Kč

Pozn.: Páteří kabelové trasy a požární ucpávky jsou součástí profese SK.

Soupis prací, dodávek a služeb								
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU, OTROKOVICE, D.1.4 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY								
Pol.	Popis	DPH	Počet	Jednotka	Materiál / ks, vč. montáže CZK	Materiál celkem, vč. montáže CZK	Montáž / ks CZK	Montáž celkem CZK
	Domácí telefon							
	Zařízení							
1	Audio modul s reproduktorem a mikrofonom pro dveřní stanice		2	ks	3 179 Kč	6 358 Kč	600 Kč	1 200 Kč
2	Rídící modul se dvěma tlačítky. Slouží k připojení dalších tlačítkových modulů. Maximální počet uživatelů připojených na jeden řídicí modul je 128.		2	ks	1 041 Kč	2 083 Kč	150 Kč	300 Kč
3	Rozšiřující tlačítkový modul s osmi tlačítky. Připojení k řídicímu modulu.		2	ks	3 258 Kč	6 516 Kč	150 Kč	300 Kč
4	Zapustná instalační krabička pro 3 moduly nad sebou.		2	ks	1 391 Kč	2 783 Kč	400 Kč	800 Kč
5	Stříška proti dešti pro 3 moduly nad sebou		2	ks	863 Kč	1 725 Kč	150 Kč	300 Kč
6	Napájecí zdroj pro dveřní stanice 13V AC / 1A, montáž na DIN lištu		2	ks	1 568 Kč	3 138 Kč	200 Kč	400 Kč
7	Linkový napájecí zdroj, montáž na DIN lištu, vč. distributoru pro připojení na sběrnici		1	ks	962 Kč	962 Kč	200 Kč	200 Kč
8	Domácí audiotelefon se dvěma programovatelnými tlačítky		10	ks	866 Kč	8 663 Kč	300 Kč	3 000 Kč
9	Zvonkové tlačítko komplet 1/0, vč. instalační krabice		10	ks	199 Kč	1 993 Kč	60 Kč	600 Kč
10	Elektromechanický samozamykací panikový zámek, reverzní nebo normální funkce, použití na požárně odolných a únikových dveřích, nap. napětí 12 - 24V DC, odběr max. 0,4A, v klidu 0,13A, provozní teplota: -20°C – +60°C, vč. nap. zdroje, připojovacího kabelu s konektorem a kabelové průchodky		2	kpl	6 558 Kč	13 115 Kč	1 000 Kč	2 000 Kč
	Trasy							
11	J-Y(Si)Y 1x2x0,8		135	m	7 Kč	896 Kč	18 Kč	2 430 Kč
12	Kabel CYSY 2x1,5		40	m	14 Kč	555 Kč	20 Kč	800 Kč
13	Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 20mm, do podlahy, pod omítku		80	m	5 Kč	430 Kč	18 Kč	1 440 Kč
14	Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 20mm, vč. přichytného materiálu		15	m	19 Kč	283 Kč	25 Kč	375 Kč
15	Drobný montážní a instalační materiál, inst. krabice apod.		1	kpl	3 500 Kč	3 500 Kč	2 500 Kč	2 500 Kč
16	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, průrazy, odvoz a likvidace sutí		8	Hod			500 Kč	4 000 Kč
	Ostatní							
17	Naprogramování, konfigurace systému		1	kpl			3 500 Kč	3 500 Kč
18	Doprava, přesun materiálu, ostatní rozpočtové náklady		1	kpl			3 500 Kč	3 500 Kč
	CELKEM							
	Materiál celkem					52 997 Kč		
	Montáž celkem							27 645 Kč
	Konečná cena (bez DPH)							80 642 Kč

Pozn.: Požární ucpávky jsou součástí profese SK.

Soupis prací, dodávek a služeb								
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU, OTROKOVICE, D.1.4 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY								
Pol.	Popis	DPH	Počet	Jednotka	Materiál / ks, vč. montáže	Materiál celkem, vč. montáže	Montáž / ks	Montáž celkem
					CZK	CZK	CZK	CZK
	<i>Autonomní detekce kouře</i>							
	<i>Zařízení</i>							
1	Autonomní detektor kouře se sirénou, vč. baterie		10	ks	580 Kč	5 800 Kč	250 Kč	2 500 Kč
	CELKEM							
	<i>Materiál celkem</i>					5 800 Kč		
	<i>Montáž celkem</i>							2 500 Kč
	Konečná cena (bez DPH)							8 300 Kč

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	0,00		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00	
Montáž - materiál		32 050,37	
Montáž - práce		56 226,50	
Mezisoučet 1	0,00	88 276,87	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		5 296,61	
Nátěry		0,00	
Zemní práce		0,00	
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00	
Mezisoučet 2	0,00	93 573,49	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00	
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00	
Základní náklady celkem		93 573,49	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		93 573,49	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže									
Materiál									
Pásek 30x4mm FeZn	m	80,00	74,70	5 976,00		0,00	0,00	74,70	5 976,00
Vodič FeZn Rd 10/13 s izolací	m	40,00	147,50	5 900,00		0,00	0,00	147,50	5 900,00
Vodič FeZn Rd 8	m	140,00	31,60	4 424,00		0,00	0,00	31,60	4 424,00
Podpěra vedení na okapní svod Ø 80-120, nerez	ks	50,00	59,90	2 995,00		0,00	0,00	59,90	2 995,00
Univerzální svorka pro spojení vodičů d=8-10mm FeZn	ks	16,00	20,70	331,20		0,00	0,00	20,70	331,20
Univerzální svorka pro spojení vodičů a jímací tyče d=8-10/16mm FeZn	ks	1,00	37,80	37,80		0,00	0,00	37,80	37,80
Svorka okapová nerez jeden Rd 8-10 mm, zaoblení žlabu 16-22 mm	ks	13,00	36,10	469,30		0,00	0,00	36,10	469,30
Podpěra vesdení s lepícím páskem a nerezovým držákem rozsah 0,7-8 mm	ks	15,00	158,00	2 370,06		0,00	0,00	158,00	2 370,06
SZ zkušební svorka	ks	4,00	42,70	170,80		0,00	0,00	42,70	170,80
Antikorozi pásky 356	ks	2,00	141,00	282,00		0,00	0,00	141,00	282,00
Křížová svorka pro vodiče Ø8/10 a tyče Ø 16 nebo pásky 30 x4mm FeZn bez středové destičky	ks	10,00	31,80	318,00		0,00	0,00	31,80	318,00
Spojovací svorka na armování základů FeZn 6-20/FI 30x3-4	ks	80,00	22,30	1 784,00		0,00	0,00	22,30	1 784,00
Držák dvojité na hřebec pro jímáče a izolované podpěry Ø 16	ks	2,00	370,60	741,20		0,00	0,00	370,60	741,20
Jímací tyč AlMgSi 1500, d=16/10mm (dutý profil)	ks	2,00	274,20	548,40		0,00	0,00	274,20	548,40
Nerezová vodotěsná průchodka základem a stěnou 100-300 mm	ks	1,00	914,30	914,30		0,00	0,00	914,30	914,30
Podpěra na hřebenače nerez K-šedá H=16mm - Držák SNAP	ks	15,00	98,70	1 480,50		0,00	0,00	98,70	1 480,50
Držák jímáče na plochy šikmých střech-uchycení na krokve	ks	1,00	370,00	370,00		0,00	0,00	370,00	370,00
Izolovaný držák s příchytou jímací tyče a objímkou na potrubí d=40-60mm, L= 690 mm	ks	2,00	178,20	356,40		0,00	0,00	178,20	356,40
Jímací tyč AlMgSi 3000, d=16/10mm	ks	1,00	570,20	570,20		0,00	0,00	570,20	570,20
Podpěra vedení pod taškovou krytinu nerez, H=20, L=205	ks	10,00	48,50	485,00		0,00	0,00	48,50	485,00
Materiál - celkem				30 524,16			0,00		30 524,16
Montáž									
Pásek 30x4mm FeZn	m	80,00	0,00	0,00		55,00	4 400,00	55,00	4 400,00
Vodič FeZn Rd 10/13 s izolací	m	40,00	0,00	0,00		55,00	2 200,00	55,00	2 200,00
Vodič FeZn Rd 8	m	135,00	0,00	0,00		55,00	7 425,00	55,00	7 425,00
Podpěra vedení na okapní svod Ø 80-120, nerez	ks	50,00	0,00	0,00		49,50	2 475,00	49,50	2 475,00
Univerzální svorka pro spojení vodičů d=8-10mm FeZn	ks	16,00	0,00	0,00		49,50	792,00	49,50	792,00
Univerzální svorka pro spojení vodičů a jímací tyče d=8-10/16mm FeZn	ks	1,00	0,00	0,00		49,50	49,50	49,50	49,50
Svorka okapová nerez jeden Rd 8-10 mm, zaoblení žlabu 16-22 mm	ks	13,00	0,00	0,00		49,50	643,50	49,50	643,50
Podpěra vesdení s lepícím páskem a nerezovým držákem rozsah 0,7-8 mm	ks	15,00	0,00	0,00		49,50	742,50	49,50	742,50
SZ zkušební svorka	ks	4,00	0,00	0,00		49,50	198,00	49,50	198,00
Antikorozi pásky 356	ks	2,00	0,00	0,00		55,00	110,00	55,00	110,00
Křížová svorka pro vodiče Ø8/10 a tyče Ø 16 nebo pásky 30 x4mm FeZn bez středové destičky	ks	10,00	0,00	0,00		49,50	495,00	49,50	495,00
Spojovací svorka na armování základů FeZn 6-20/FI 30x3-4	ks	80,00	0,00	0,00		49,50	3 960,00	49,50	3 960,00

Držák dvojitý na hřeben pro jímáče a izolované podpěry Ø 16	ks	2,00	0,00	0,00	55,00	110,00	55,00	110,00
Jímací tyč AlMgSi 1500, d=16/10mm (dutý profil)	ks	2,00	0,00	0,00	220,00	440,00	220,00	440,00
Jímací tyč AlMgSi 3000, d=16/10mm	ks	1,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Nerezová vodotěsná průchodka základem a stěnou 100-300 mm	ks	1,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Podpěra na hřebenáče nerez K-šedá H=16mm - Držák SNAP	ks	15,00	0,00	0,00	49,50	742,50	49,50	742,50
Držák jímáče na plochy šikmých střech-uchycení na krokve	ks	1,00	0,00	0,00	49,50	49,50	49,50	49,50
Izolovaný držák s přichytkou jímací tyče a objímkou na potrubí d=40-60mm, L= 690 mm	ks	2,00	0,00	0,00	49,50	99,00	49,50	99,00
Podpěra vedení pod taškovou krytinu nerez, H=20, L=205	ks	10,00	0,00	0,00	49,50	495,00	49,50	495,00
Montáž - celkem				0,00		25 701,50		25 701,50
<i>HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY</i>								
Tvarování vedení	hod	30,00	0,00	0,00	440,00	13 200,00	440,00	13 200,00
<i>PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK</i>								
<i>DLE CSN 331500</i>								
Revizni technik	hod	25,00	0,00	0,00	495,00	12 375,00	495,00	12 375,00
Spoluprace s reviz.technikem	hod	10,00	0,00	0,00	495,00	4 950,00	495,00	4 950,00
							0,00	0,00
Podružný materiál				1 526,21			0,00	1 526,21
Elektromontáže - celkem				32 050,37		56 226,50		88 276,87

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 102	Kanalizace dešťová
R:	SO 102	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				269 101,63
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	96,96000	638,00	61 860,48
		Hloubení jam: :				
		(34,00)		34,00000		
		Hloubení rýh: :				
		(62,96)		62,96000		
2	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	34,00000	814,00	27 676,00
		Hloubení jam pro šachty: :				
		RŠ1 - RŠ2 DN 400 mm: :				
		(1,50*1,50*1,00)*2		4,50000		
		RŠ4 DN 400 mm: :				
		(1,50*1,50*2,00)*1		4,50000		
		RŠ3 DN 1000 mm: :				
		(2,00*2,00*2,50)*1		10,00000		
		Retenční nádrž: :				
		(3,00)		3,00000		
		Vsakovací prostor: :				
		(8,00*1,50*1,00)		12,00000		
3	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	34,00000	46,00	1 564,00
		Hloubení jam pro šachty: :				
		RŠ1 - RŠ2 DN 400 mm: :				
		(1,50*1,50*1,00)*2		4,50000		
		RŠ4 DN 400 mm: :				
		(1,50*1,50*2,00)*1		4,50000		
		RŠ3 DN 1000 mm: :				
		(2,00*2,00*2,50)*1		10,00000		
		Retenční nádrž: :				
		(3,00)		3,00000		
		Vsakovací prostor: :				
		(8,00*1,50*1,00)		12,00000		
4	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	62,96000	168,00	10 577,28
		Potrubí DN 150 mm: :				
		(49,50*0,80*1,00)		39,60000		
		(8,00*0,80*2,40)		15,36000		
		Kanalizace přepad DN 40 mm: :				
		(10,00*0,80*1,00)		8,00000		
5	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	62,96000	31,00	1 951,76
		Potrubí DN 150 mm: :				
		(49,50*0,80*1,00)		39,60000		
		(8,00*0,80*2,40)		15,36000		
		Kanalizace přepad DN 40 mm: :				
		(10,00*0,80*1,00)		8,00000		
6	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	38,40000	224,00	8 601,60
		Potrubí DN 150 mm: :				
		(8,00*2,40)*2		38,40000		
7	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	38,40000	118,00	4 531,20
		Potrubí DN 150 mm: :				

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 102	Kanalizace dešťová
R:	SO 102	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(8,00*2,40)*2		38,40000		
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	96,96000	125,00	12 120,00
		Svislé přemístění výkopku z hloubení jam: :				
		(34,00)		34,00000		
		Svislé přemístění výkopku z hloubení rýh: :				
		(62,96)		62,96000		
9	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	127,14000	38,00	4 831,32
		Vodorovné přemístění výkopku na mezideponii: :				
		Výkopek z hloubení jam: :				
		(34,00)		34,00000		
		Výkopek z hloubení rýh: :				
		(62,96)		62,96000		
		Vodorovné přemístění výkopku pro zpětný zásyp: :				
		Výkopek do rýh: :				
		(30,18)		30,18000		
		Výkopek do jam: :				
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	30,18000	105,00	3 168,90
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		Zásyp rýh po výkopu potrubí: :				
		Hloubení: :				
		(62,96)		62,96000		
		Lože pod potrubí: :				
		-(6,12)		-6,12000		
		Obsyp potrubí: :				
		-(25,14775)		-25,14775		
		Potrubí: :				
		-(49,50*0,15*0,15)		-1,11375		
		-(8,00*0,15*0,15)		-0,18000		
		-(10,00*0,04*0,04)		-0,01600		
		-(9,00*0,15*0,15)		-0,20250		
11	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	12,00000	474,00	5 688,00
		Zásyp vsakovacího prostoru - kamenivem: :				
		(8,00*1,50*1,00)		12,00000		
12	583420004R	Kamenivo drcené	t	36,96000	442,00	16 336,32
		Zásyp vsakovacího prostoru - kamenivem: :				
		(8,00*1,50*1,00)*2,80*1,1		36,96000		
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	42,28775	1 305,00	55 185,51
		Obsyp potrubí: :				
		Potrubí DN 150 mm: :				
		((49,50*0,80*0,45)-(49,50*0,15*0,15))		16,70625		
		((8,00*0,80*0,45)-(8,00*0,15*0,15))		2,70000		
		Kanalizace přepad DN 40 mm: :				
		((10,00*0,80*0,34)-(10,00*0,04*0,04))		2,70400		
		Potrubí drenážní perforované DN 150 mm: :				
		((9,00*0,80*0,45)-(9,00*0,15*0,15))		3,03750		
		Obsyp šachet: :				

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 102	Kanalizace dešťová
R:	SO 102	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		RŠ1 - RŠ2 DN 400 mm: : ((1,50*1,50*1,00)-(0,40*0,40*1,00))*2		4,18000		
		RŠ4 DN 400 mm: : ((1,50*1,50*2,00)-(0,40*0,40*2,00))*1		4,18000		
		RŠ3 DN 1000 mm: : ((2,00*2,00*2,50)-(1,00*1,00*2,50))*1		7,50000		
		Retenční nádrž DN 600 mm: : ((1,00*1,00*2,00)-(0,60*0,60*2,00))*1		1,28000		
14	181201102R00	Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	61,20000	40,00	2 448,00
		Úprava pláňe po výkopech rýh: : (49,50*0,80)		39,60000		
		(8,00*0,80)		6,40000		
		(10,00*0,80)		8,00000		
		(9,00*0,80)		7,20000		
15	181301112R00	Rozproštění ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	61,20000	11,00	673,20
		Úprava pláňe po výkopech rýh: : (49,50*0,80)		39,60000		
		(8,00*0,80)		6,40000		
		(10,00*0,80)		8,00000		
		(9,00*0,80)		7,20000		
16	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	66,78000	175,00	11 686,50
		Přebytečná zemina: : (34,00+62,96-30,18)		66,78000		
17	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	66,78000	241,00	16 093,98
		Přebytečná zemina: : (34,00+62,96-30,18)		66,78000		
18	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	126,88200	190,00	24 107,58
		Odvoz přebytečné zeminy: : (34,00+62,96-30,18)*1,90		126,88200		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 421,10
19	289970111R00	Vrstva geotextilie plošná hmotnost 300g/m2	m2	34,10000	71,00	2 421,10
		Vsakovací prostor: : ((8,00*1,50)+(8,00*1,00*2)+(1,50*1,00*2))*1,1		34,10000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				7 003,20
20	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	7,29500	960,00	7 003,20
		Lože pod potrubí: : Lože pod potrubí DN 150 mm: : (49,50*0,80*0,10)		3,96000		
		(8,00*0,80*0,10)		0,64000		
		Kanalizace přepad DN 40 mm: : (10,00*0,80*0,10)		0,80000		
		Potrubí drenážní perforované DN 150 mm: : (9,00*0,80*0,10)		0,72000		
		Lože pod šachty: : RŠ1 - RŠ2 DN 400 mm: : (1,50*1,50*0,10)*2		0,45000		

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 102	Kanalizace dešťová
R:	SO 102	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

RŠ4 DN 400 mm: :
 (1,50*1,50*0,10)*1 0,22500
 RŠ3 DN 1000 mm: :
 (2,00*2,00*0,10)*1 0,40000
 Retenční nádrž DN 600 mm: :
 (1,00*1,00*0,10)*1 0,10000

Díl: 8	Trubní vedení	79 429,98
---------------	----------------------	------------------

21	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	76,50000	24,00	1 836,00
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

Potrubí DN 150 mm: :
 (49,50) 49,50000
 (8,00) 8,00000
 Potrubí drenážní perforované DN 150 mm: :
 (9,00) 9,00000
 Přepad DN 40 mm: :
 (10,00) 10,00000

22	28611151.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x1000 mm	kus	63,25000	188,00	11 891,00
----	-------------	--	-----	----------	--------	-----------

Potrubí DN 150 mm: :
 (49,50)*1,1 54,45000
 (8,00)*1,1 8,80000

23	28611056R	Trubka drenážní PVC DN 160 perforovaná	m	9,90000	75,00	742,50
----	-----------	--	---	---------	-------	--------

Potrubí drenážní perforované DN 150 mm: :
 (9,00)*1,1 9,90000

24	800PC001	Potrubí PVC DN 40 mm	m	11,00000	72,00	792,00
----	----------	----------------------	---	----------	-------	--------

Přepad DN 40 mm: :
 (10,00)*1,1 11,00000

25	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm	m	76,50000	16,00	1 224,00
----	--------------	---	---	----------	-------	----------

Potrubí DN 150 mm: :
 (49,50) 49,50000
 (8,00) 8,00000
 Potrubí drenážní perforované DN 150 mm: :
 (9,00) 9,00000
 Přepad DN 40 mm: :
 (10,00) 10,00000

26	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm ²	m	76,50000	29,00	2 218,50
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

Potrubí DN 150 mm: :
 (49,50) 49,50000
 (8,00) 8,00000
 Potrubí drenážní perforované DN 150 mm: :
 (9,00) 9,00000
 Přepad DN 40 mm: :
 (10,00) 10,00000

27	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m	10,00000	18,00	180,00
----	--------------	--	---	----------	-------	--------

Přepad DN 40 mm: :
 (10,00) 10,00000

28	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	66,50000	24,00	1 596,00
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

Potrubí DN 150 mm: :

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 102	Kanalizace dešťová
R:	SO 102	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(49,50)		49,50000		
		(8,00)		8,00000		
		Potrubí drenážní perforované DN 150 mm: :				
		(9,00)		9,00000		
29	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	3,00000	470,00	1 410,00
		Plastová šachta RŠ1,2,4 - DN 400 mm: :				
		(3,0)		3,00000		
30	28697052.AR	Dno šachtové DN 400 přímý průtok DN 160	kus	3,00000	1 152,00	3 456,00
		Plastová šachta RŠ1,2,4 - DN 400 mm: :				
		(3,0)		3,00000		
31	286971491R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/2000 mm RŠ DN400	kus	3,00000	1 826,00	5 478,00
		Plastová šachta RŠ1,2,4 - DN 400 mm: :				
		(3,0)		3,00000		
32	286971471R	Těsnění šachtové roury a teleskopu 425 mm	kus	3,00000	297,00	891,00
		Plastová šachta RŠ1,2,4 - DN 400 mm: :				
		(3,0)		3,00000		
33	899311111R00	Osazení poklopů s rámem do 50 kg	kus	2,00000	310,00	620,00
		Plastová šachta RŠ1,2 - DN 400 mm: :				
		(2,0)		2,00000		
34	286971461R	Poklop do šachtové roury 400 mm/1,5 T PP RŠ DN400	kus	2,00000	362,00	724,00
		Plastová šachta RŠ1,2 - DN 400 mm: :				
		(2,0)		2,00000		
35	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	6,00000	1 019,00	6 114,00
		Revizní šachta RŠ3 DN 1000 mm: :				
		(6,0)		6,00000		
36	59224368.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	1,00000	4 695,00	4 695,00
		Revizní šachta RŠ3 DN 1000 mm: :				
		(1,0)		1,00000		
37	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	1,00000	172,00	172,00
		Revizní šachta RŠ3 DN 1000 mm: :				
		(1,0)		1,00000		
38	59224107R	Skruž se stupadly TBS-Q 1000/500/90 SP (SP)	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00
		Revizní šachta RŠ3 DN 1000 mm: :				
		(1,0)		1,00000		
39	59224354R	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	1,00000	2 460,00	2 460,00
		Revizní šachta RŠ3 DN 1000 mm: :				
		(1,0)		1,00000		
40	59224329.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS 1000/625/580	kus	1,00000	1 490,00	1 490,00
		Revizní šachta RŠ3 DN 1000 mm: :				
		(1,0)		1,00000		
41	59224349.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	1,00000	260,00	260,00
		Revizní šachta RŠ3 DN 1000 mm: :				
		(1,0)		1,00000		
42	899311112R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg	kus	2,00000	379,00	758,00
		Revizní šachta RŠ3,4: :				

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 102	Kanalizace dešťová
R:	SO 102	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(2,0)		2,00000		
43	55243342.AR	Poklop pojízdný A15 poklop litinový	kus	2,00000	1 330,99	2 661,98
		Revizní šachta RŠ3,4: :				
		(2,0)		2,00000		
44	800PC	D+M Revizní šachta DN 600 mm, včetně plastového poklopu DN 600 mm, A15	ks	1,00000	16 000,00	16 000,00
45	800PC001	Napojení potrubí na revizní a betonové šachty	ks	14,00000	750,00	10 500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 553,95
46	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	126,55608	115,00	14 553,95
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty				

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 103	Kanalizace splašková
R:	SO 103	Kanalizace splašková

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				35 837,50
1	800PC001	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm vč.tvarovek /ze silnostěnných plastových trub PVC - třívrstvá stěna - kruh.tuhost 12kN/m2/. Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v	m	2,50000	1 500,00	3 750,00

hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.

2	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	1,00000	250,00	250,00
3	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	2,50000	15,00	37,50
4	892601121R00	Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 15 m	úsek	1,00000	2 500,00	2 500,00
5	899712111R00	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,00000	250,00	250,00
6	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	2,50000	24,00	60,00
7	800PC002	Atyp.obetonování z betonu železového vodostaveb.	m3	0,20000	5 000,00	1 000,00
8	971100041RA0	Vybourání otvorů ve zdech železobetonových	m2	0,03000	3 000,00	90,00
9	800PC003	Vrtání nových dopojů kanalizačních 200 do šachet /dopoj s límcem, bez přesahu/ + následné zatmelení	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00
10	800PC004	U stáv.šachty : řádné vyčištění	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00
11	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	1,50000	900,00	1 350,00
12	572753111R00	Vyrovnění povrchu krytů asfaltovým betonem	t	0,15000	5 000,00	750,00
13	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	9,00000	500,00	4 500,00
14	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	6,00000	350,00	2 100,00
15	HZS	Zkoušky kan.sítí dle ČSN 756101 : zkouška vodotěsnosti, průtočnosti, skutečného provedení, geodetické zaměření a vytyčení.	hod	10,00000	400,00	4 000,00
16	HZS	Vytyčení sítí a spolupráce VaK na KP	hod	10,00000	400,00	4 000,00
17	HZS	Odvoz a likvidace suti vč.poplatku za uložení na skládku	t	0,80000	1 500,00	1 200,00

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 104	Přípojka vodovodu
R:	SO 104	Přípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Šachta				94 896,50
1	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	17,70000	780,00	13 806,00
2	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	19,00000	50,00	950,00
3	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	19,00000	120,00	2 280,00
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	17,70000	100,00	1 770,00
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	7,00000	15,50	108,50
6	175101101RT2	Podsyp bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,50000	1 305,00	652,50
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,00000	474,00	948,00
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,10000	105,00	745,50
9	273326131R00	Zákl. desky z betonu železového vodostaveb. C25/30+obetonování+záklop	m3	3,25000	4 300,00	13 975,00
10	273356021R00	Bednění základových desek,plochy rovinné, zřízení+obetonování+záklop	m2	16,80000	490,00	8 232,00
11	273356022R00	Bednění základových desek,plochy rovinné,odbednění+obetonování+záklop	m2	16,80000	100,00	1 680,00
12	100PC001	Výztuž obetonávky ze svařovaných sítí	t	0,42000	28 000,00	11 760,00
13	100PC002	Dod+mont VŠ - kruhová vodoměrná šachta DN1200mm, světlé výše 1500mm se vstupem DN600. Jedná se o vodotěsnou nádrž z polypropylénu s žebry pro obetonování. Šachta pojezdna - s pojižděným plynotěsným	sada	1,00000	26 456,00	26 456,00

uzamkatelným poklopem /do 15kg/ v rámu /podél obvodu odláždít/. Součástí dodávky bude hliník.žebřík dle ČSN 743282, konzola pro vod.řadu. Vč.dovozu na místo

14	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	2,00000	444,00	888,00
15	100PC003	Dod+mont - kohout kulový,2xvnitřní záv. + šroubení DN 40	kus	2,00000	1 219,00	2 438,00
16	100PC004	Dod+mont - zpětný ventil ,2xvnitřní záv. + šroubení DN 40	kus	1,00000	1 363,00	1 363,00
17	732199100RM1	Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	soubor	3,00000	101,00	303,00
18	100PC005	Mont.fakt.vodoměru + šroubení	kus	1,00000	769,00	769,00
19	100PC006	Oprava potrubí z PE, spojka přímá,vně.závít 63/50x2"6/4"	kus	2,00000	2 360,00	4 720,00
20	100PC007	Chráníčka DN125 plastová se segm.kroužky a těsněním proti zatékání	m	1,00000	258,00	258,00
21	100PC008	Potrubí SV DN40 - propoj v rámci vod.řady	m	1,00000	680,00	680,00
22	100PC009	Dod+Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj	m	1,00000	114,00	114,00

Díl: 1		Potrubí				47 559,50
23	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	11,50000	290,00	3 335,00
24	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,50000	890,00	2 225,00
25	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	34,00000	134,00	4 556,00
26	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	34,00000	26,00	884,00
27	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,50000	474,00	1 185,00
28	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,50000	105,00	1 207,50
29	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,00000	1 305,00	3 915,00
30	831990101RA0	Příplatek za trasu ve vozovce živičné - Řezání živičného krytu do hloubky 15 cm, odstranění živičného krytu tl. 15 cm, odstranění podkladu z kameniva hrubého drceného tl. 20 cm, odstranění	m	3,50000	3 600,00	12 600,00

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 104	Přípojka vodovodu
R:	SO 104	Přípojka vodovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
podkladu z kameniva těženého tl. 20 cm, naložení suti a odvoz do 5 km. Zřízení podkladu ze štěrkopísku tl. 20 cm, podkladu z kameniva obalovaného asfaltem třídy I. tl. 15 cm, vyspravení krytu vozovky živčnou směsí z kameniva těženého nebo ze štěrkopísku obalovaného asfaltem tl. 5 cm.						
31	200PC001	Dod+mont-Potrubí venkovní vodovodní z PE 100 SDR 11 63x5,8mm vč.tvarovek	m	10,00000	476,00	4 760,00
32	200PC002	Chránička DN125 plastová se segm.kroužky a těsněním proti zatékání	m	10,00000	258,00	2 580,00
33	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	10,00000	77,00	770,00
34	899712111R00	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,00000	219,00	219,00
35	899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2	m	10,00000	53,00	530,00
36	PC	Navrtávací pas LT150/PE63 s bočním výstupem, uzávěr DN50 tvoří šoupátko přípojky s vnějším závitem pro napojení do pasu a ISO hrdlem pro připojení PE 63 potrubí.Ovládání - zemní soupravou	sada	1,00000	8 793,00	8 793,00

teleskopickou 1,5-1,8m, jejíž délka se nastaví podle skutečné úrovně terénu. Poklop v rámu s podkladním roznášecím lemem do vozovky. Podkladní deska pod ventil. Vč.dopravy

Díl: 900	HZS	28 710,00				
37	300PC001	Zkoušky dle ČSN 755411 - Vodovodní přípojky	hod	30,00000	497,00	14 910,00
38	300PC002	Vytyčení sítí a spolupráce VaK na VP	hod	30,00000	400,00	12 000,00
39	300PC003	Odvoz a likvidace suti vč.poplatku za uložení na skládku	t	1,20000	1 500,00	1 800,00

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 107	Zpevněné plochy - Nezpůsobitelné náklady
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				202 057,50
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	30,40000	55,00	1 672,00
		Rozebrání dlažby chodníků 300/300/30 mm: : (30,40)		30,40000		
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	250,80000	55,00	13 794,00
		Rozebrání zámkové dlažby 200/200/80 mm - pro opětovné použití: : (195,00)		195,00000		
		Rozebrání dlažby chodníků 200/100/60 mm - pro opětovné použití: : (4,80+5,20+12,00+33,80)		55,80000		
3	113151113R00	Fréz.živ.č.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	24,00000	130,00	3 120,00
		Odstranění asfaltové vrstvy parkoviště: : (24,00)		24,00000		
4	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5 cm	m	15,00000	115,00	1 725,00
5	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	24,00000	290,00	6 960,00
		Odstranění asfaltové vrstvy parkoviště: : (24,00)		24,00000		
6	113108307R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 7 cm	m2	24,00000	130,00	3 120,00
		Odstranění asfaltové vrstvy parkoviště: : (24,00)		24,00000		
7	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	182,10000	50,00	9 105,00
		Vytrhání obrubníků: : (2,10+4,00+1,20+48,00+59,00+6,50+5,00+6,50+8,60+13,00+10,30+2,80+4,60+5,50+5,00)		182,10000		
8	112100010RA0	Kácení stromů 20-30 cm, naložení a odvoz do 1 km	kus	3,00000	750,00	2 250,00
		Ořešák královský: : (1,0)		1,00000		
		Dřín obecný: : (1,0)		1,00000		
		Cypřišovec leylandův: : (1,0)		1,00000		
9	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	101,50000	55,00	5 582,50
		Sejmutí ornice tl. 250 mm: : (310,00+70,00+12,00+14,00)*0,25		101,50000		
10	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	16,00000	157,00	2 512,00
		Plošné odkopávky tl. 200 mm pro skladby zpevněných ploch - B: : (80,00*0,20)		16,00000		
11	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	16,00000	29,00	464,00
		Plošné odkopávky tl. 200 mm pro skladby zpevněných ploch - B: : (80,00*0,20)		16,00000		
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	16,00000	125,00	2 000,00
		Plošné odkopávky tl. 200 mm pro skladby zpevněných ploch - B: : (80,00*0,20)		16,00000		
13	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	16,00000	38,00	608,00

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 107	Zpevněné plochy - Nezpůsobitelné náklady
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Plošné odkopávky tl. 200 mm pro skladby zpevněných ploch - B: : (80,00*0,20)		16,00000		
14	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS	m3	17,50000	50,00	875,00
		Násyp ornice tl. 250 mm v místech zrušených zpevněných ploch: : (32,00+5,00+11,00+10,00+12,00)*0,25		17,50000		
15	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	450,00000	25,00	11 250,00
		Založení trávníku: : (450,00)		450,00000		
16	100PC001	Směs travní parková á 25 kg	kg	19,80000	150,00	2 970,00
		Založení trávníku: : (450,00*0,04)*1,1		19,80000		
17	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	450,00000	5,00	2 250,00
		Ošetření trávníku: : (450,00)		450,00000		
18	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	450,00000	1,00	450,00
		Uválcování trávníku: : (450,00)		450,00000		
19	181201102R00	Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	450,00000	30,00	13 500,00
		Úprava pláňe: : (450,00)		450,00000		
20	184201112RAB	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 100 cm s dodávkou dřeviny	kus	3,00000	700,00	2 100,00
		Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlu a motouzu. Včetně přesunu hmot.				
21	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	100,00000	175,00	17 500,00
		Odvoz přebytečné zeminy do 5 km: : (101,50+16,00)-(17,50)		100,00000		
22	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 5000 m	m3	100,00000	241,00	24 100,00
		Odvoz přebytečné zeminy do 5 km: : (101,50+16,00)-(17,50)		100,00000		
23	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	190,00000	285,00	54 150,00
		Uložení přebytečné zeminy: : (101,50+16,00-17,50)*1,9		190,00000		
24	170PC001	Zkoušky únosnosti pláňe - 2 místa	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00
25	170PC002	Zkoušky únosnosti na kamenivu - 2 místa	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 905,00
26	289971231R00	Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:1 š.do 3 m	m2	30,00000	25,00	750,00
		(30,00)		30,00000		
27	67352004R	Geotextilie 300 g/m2	m2	33,00000	35,00	1 155,00
		(30,00)*1,1		33,00000		
Díl: 5		Komunikace				471 014,00
28	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	30,00000	138,00	4 140,00

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 107	Zpevněné plochy - Nezpůsobitelné náklady
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Štěrkové vyosívky tl. 150 mm: : (30,00)		30,00000		
29	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm Plocha B - Skladba účelové komunikace: : (83,00)	m2	83,00000	181,00	15 023,00
30	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm Plocha A1 - zasakovací parkovací plocha: : (189,50) Plocha A2 - parkovací plochy vozidel pro imobilní: : (33,00) Skladba C - Chodníky: : (62,00+38,00+14,00)	m2	336,50000	211,00	71 001,50
31	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem tl.15 cm Plocha B - Skladba účelové komunikace: : (83,00)	m2	83,00000	330,00	27 390,00
32	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 Doplnění krytu u nově osazených obrub: : (5,00)*2	m2	10,00000	26,00	260,00
33	577112123R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm Doplnění krytu u nově osazených obrub: : (5,00)	m2	5,00000	750,00	3 750,00
34	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm Skladba C - Chodníky: : (62,00+38,00+14,00)	m2	114,00000	285,00	32 490,00
35	500PC001	Dlažba zámková přírodní 200/100/60 mm Skladba C - Chodníky: : (62,00+38,00+14,00)*1,1	m2	125,40000	310,00	38 874,00
36	500PC002	Dlažba zámková pro nevidomé tl. 60 mm červená Dlažba reliéfní - pro nevidomé: : (8,00)*1,1	m2	8,80000	410,00	3 608,00
37	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm Plocha A1 - zasakovací parkovací plocha: : (189,50) Plocha A2 - parkovací plochy vozidel pro imobilní: : (33,00) Plocha B - Skladba účelové komunikace: : (83,00) Předláždění komunikace - plocha ve stávající stopě: : (195,00)	m2	500,50000	285,00	142 642,50
38	500PC003	Dlažba zámková přírodní 240x240x80 mm Plocha A1 - zasakovací parkovací plocha: : (189,50)*1,1	m2	208,45000	445,00	92 760,25
39	500PC004	Dlažba zámková přírodní 200x200x80 mm Plocha A2 - parkovací plochy vozidel pro imobilní: : (33,00)*1,1 Plocha B - Skladba účelové komunikace: : (83,00)*1,1	m2	149,05000	235,00	35 026,75

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 107	Zpevněné plochy - Nezpůsobitelné náklady
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Předláždění komunikace - plocha ve stávající stopě - nová dlažba 10% ze 195 m2: : ((195,00/100)*10)*1,1		21,45000		
40	500PC005	Dlažba zámková pro nevidomé tl. 80 mm červená	m2	8,80000	460,00	4 048,00
		Dlažba reliéfní - pro nevidomé: : (8,00)*1,1		8,80000		
Díl: 8		Trubní vedení				12 000,00
41	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				156 039,84
42	914001111R00	Osazení svíslé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	1,00000	900,00	900,00
43	914PC001	Dopravní značka DZ IP 12+01 vyhrazené parkoviště pro invalidu	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
44	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm	m2	42,50000	450,00	19 125,00
		Značení pro imobilní: : (6,00*5,00)		30,00000		
		Značení zákazu stání: : (2,50*5,00)		12,50000		
45	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	195,80000	240,00	46 992,00
		Obrubník silniční 150/250/1000 mm: : Rovné úseky: : (5,20+45,00+5,20+47,00+2,20+5,20)		109,80000		
		Obloukové úseky: : (3,00)		3,00000		
		Obrubník nájezdový 150/250/1000 mm: : Rovné úseky: : (2,00+2,00+55,00+4,00+2,00+5,00)		70,00000		
		Obloukové úseky: : (3,00)		3,00000		
		Obrubník přechodový 150/250/1000 mm: : (10,00)		10,00000		
46	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní	kus	124,08000	238,00	29 531,04
		Obrubník silniční 150/250/1000 mm: : Rovné úseky: : (5,20+45,00+5,20+47,00+2,20+5,20)*1,1		120,78000		
		Obloukové úseky: : (3,00)*1,1		3,30000		
47	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 2-15 N	kus	80,30000	200,00	16 060,00
		Obrubník nájezdový 150/250/1000 mm: : Rovné úseky: : (2,00+2,00+55,00+4,00+2,00+5,00)*1,1		77,00000		
		Obloukové úseky: : (3,00)*1,1		3,30000		
48	59217491R	Obrubník silniční přechodový 2-15	kus	11,00000	610,00	6 710,00
		Obrubník přechodový 150/250/1000 mm: : (10,00)*1,1		11,00000		
49	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	81,10000	240,00	19 464,00
		Obrubník chodníkový 100/250/1000 mm: :				

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 107	Zpevněné plochy - Nezpůsobitelné náklady
R:		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(6,00+7,20+3,50+2,00+7,00+5,20+8,50+20,00+2,00+4,00+4,20+3,50+4,00+4,00)		81,10000		
50	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250 mm přírodní	kus	89,21000	180,00	16 057,80
		Obrubník chodníkový 100/250/1000 mm: :				
		(6,00+7,20+3,50+2,00+7,00+5,20+8,50+20,00+2,00+4,00+4,20+3,50+4,00+4,00)*1,1		89,21000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				500,00
51	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00000	500,00	500,00
		Odstranění dopravní značky DZ IP 12+01: :				
		(1,0)		1,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 983,19
52	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	399,62639	45,00	17 983,19
Díl: 711		Izolace proti vodě				2 352,35
53	711823121RT2	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	12,92500	182,00	2 352,35
		Podélný styk zpevněných ploch a objektů: :				
		(23,50*0,50)*1,1		12,92500		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				900,00
54	767911821R01	Demontáž drátěného pletiva výšky do 1,6 m včetně sloupků a základků	m	18,00000	50,00	900,00
		(16,00+2,00)		18,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				65 727,62
55	979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	126,27784	220,00	27 781,12
56	979082119R00	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	505,11136	19,00	9 597,12
		Odvoz do 5 km: :				
		(126,27784*4)		505,11136		
57	979095312R00	Naložení a složení suti	t	126,27784	140,00	17 678,90
58	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	126,27784	9,50	1 199,64
59	979990107R00	Poplatek za uložení suti	t	126,27784	75,00	9 470,84

Položkový rozpočet

S:	Novostavba bytového domu Otrokovice	
O:	SO 108	Vedlejší rozpočtové náklady - ZN
R:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní				280 000,00
2	900PC002	GZS - zařízení staveniště.	kompl	1,00000	219 000,00	219 000,00
3	900PC003	Geodetické práce Vytýčení stavby. Zaměření skutečného stavu. Geometrické plány. □	kompl	1,00000	26 000,00	26 000,00
4	900PC004	Zkoušky a revize Revize spojené s uvedením do provozu. Zkušební provoz. Funkční zkoušky.	kompl	1,00000	35 000,00	35 000,00

Položkový rozpočet

S:		Novostavba bytového domu Otrokovice
O:	SO 108	Vedlejší rozpočtové náklady - NN
R:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	9	Ostatní				52 500,00
	1 900PC001	Vypracování projektové dokumentace Náklady na dílenskou dokumentaci, Náklady na PD skutečného provedení stavby	kompl	1,00000	35 500,00	35 500,00
	5 900PC005	Finanční náklady Pojištění dodavatele a pojištění díla.	kompl	1,00000	5 000,00	5 000,00
	6 900PC006	Propagace Informační billboard	kompl	1,00000	4 000,00	4 000,00
	7 900PC007	Náklady na koordinaci a kompletaci	kompl	1,00000	8 000,00	8 000,00
Díl:	5	Komunikace				6 890,76
	106 596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm	m2	11,67925	590,00	6 890,76
Okapový chodník: : ((9,10+1,90+2,335+2,55+5,35) *0,50)*1,1						
				11,67925		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				7 684,95
	138 916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/25	m	23,35850	329,00	7 684,95
Záhonový obrubník: : (9,10+1,90+2,335+2,55+5,35)* 1,1						
				23,35850		