



## Stavební rozpočet

Název stavby: **Příprava pro chladáky**

Doba výstavby:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel: SaZaS s.r.o., Brniště

JKSO:

Datum zpracování: 13.06.2023 Zpracoval: [REDACTED]

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměr	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	01		<b>Rozkoš - příprava pro chladák</b>				<b>14 890,16</b>	<b>24 766,20</b>	<b>39 656,36</b>		<b>8,0058</b>
	01	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	7 649,92	7 649,92		0,0000
1	01	111301111R00VL	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m, doprava 16*2	m2	32	239,06	0,00	7 649,92	7 649,92	0,0000	0,0000
	01	33	<b>Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky</b>				0,00	3 330,00	3 330,00		0,0000
2	01	338121111R00	Osazení sloupků železobeton., zasypáním zeminou 6	kus	6	555,00	0,00	3 330,00	3 330,00	0,0000	0,0000
	01	34	<b>Stěny a příčky</b>				240,00	2 364,36	2 604,36		0,0737
3	01	348951250R00	Oplocení lesních kultur výšky 1,5 m, pletivo, drát 12	m	12	217,03	240,00	2 364,36	2 604,36	0,0061	0,0737
	01	56	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				3 424,00	3 046,24	6 470,24		7,0560
4	01	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 16	m2	16	404,39	3 424,00	3 046,24	6 470,24	0,4410	7,0560
	01	59	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>				236,00	642,52	878,52		0,2880
5	01	596811220.1	Kladení betonové dlažby do lože z kameniva tl. 50 mm 4	ks	4	219,63	236,00	642,52	878,52	0,0720	0,2880
	01	762	<b>Konstrukce tesařské</b>				3 300,00	5 867,40	9 167,40		0,0561
6	01	762741110R00	Montáž vázaných konstr. z půlkulatiny do 120 cm2 10+12	m	22	416,70	3 300,00	5 867,40	9 167,40	0,0026	0,0561
	01	90	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				0,00	720,00	720,00		0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměr	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
7	01	900403132VL	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 100 do 200 mm strojně 6*0,8	m	4,8	150,00	0,00	720,00	720,00	0,0000	0,0000
	01	M46	Zemní práce při montážích				0,00	1 145,76	1 145,76		0,0000
8	01	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm 16	m3	16	71,61	0,00	1 145,76	1 145,76	0,0000	0,0000
	01		Ostatní materiál				7 690,16	0,00	7 690,16		0,5320
9	01	55342508	Plotové lesn. uzl. pletivo pozink 1600/2/2,5 - 20 12	m	12	159,00	1 908,00	0,00	1 908,00	0,0010	0,0122
10	01	59233373VL	Sloupek 04 T profil 120/120/2500 mm 6	kus	6	665,36	3 992,16	0,00	3 992,16	0,0850	0,5100
11	01	553424602VL	branka 1600/2000 mm, dřevěný rám z pülkulatiny 1	kus	1	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,0095	0,0095
12	01	54966320VL	Zámek s číselným kódem na kolo 1	kus	1	290,00	290,00	0,00	290,00	0,0003	0,0003
	02		<b>Radechov - příprava pro chladřák</b>				51 190,15	69 544,63	120 734,78		9,1037
	02	13	Hloubené vykopávky				0,00	8 686,91	8 686,91		0,0000
13	02	131501111R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.6 do 100 m3, STROJNĚ (2,2*2,1*2,1)+(2,2*0,5*0,5/2)	m3	9,977	624,01	0,00	6 225,75	6 225,75	0,0000	0,0000
14	02	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ 8*0,5*0,3 kanalizace 20*0,5*0,3 voda, elektrika	m3	4,2	585,99	0,00	2 461,16	2 461,16	0,0000	0,0000
	02	17	Konstrukce ze zemin				0,00	5 721,55	5 721,55		0,0000
15	02	175101101R00	Obsyp jímky bez prohození sypaniny 9,997-2,4	m3	7,597	485,00	0,00	3 684,55	3 684,55	0,0000	0,0000
16	02	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 8*0,5*0,3 3	m3	4,2	485,00	0,00	2 037,00	2 037,00	0,0000	0,0000
	02	21	Úprava podloží a základové spáry				0,00	387,20	387,20		0,0000
17	02	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných, vibrační deskou 2,2*2,2	m2	4,84	80,00	0,00	387,20	387,20	0,0000	0,0000
	02	27	Základy				9 424,49	3 867,40	13 291,88		7,2760
18	02	273311116R00	Beton základ. desek prostý z cem. portlad. C 16/20 2,1*2,1*0,1	m3	0,441	3 978,09	1 157,63	596,71	1 754,34	2,5856	1,1402
19	02	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	2,43	4 747,96	8 266,86	3 270,68	11 537,54	2,5250	6,1358

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
			2,7*6*0,15		2,43						
	02	42	Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)				2 299,27	4 518,83	6 818,09		0,1085
20	02	423352111R00	Bednění konstrukcí postranních stěn - zřízení	m2	16,2	420,87	2 299,27	4 518,83	6 818,09	0,0067	0,1085
			2,7*6		16,2						
	02	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				617,40	3 339,56	3 956,96		1,2701
21	02	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	4,41	897,27	617,40	3 339,56	3 956,96	0,2880	1,2701
			2,1*2,1		4,41						
	02	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				90,22	162,78	253,00		0,1157
22	02	597103111RT1	Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové A 15,C 250	kus	1	253,00	90,22	162,78	253,00	0,1157	0,1157
			1		1						
	02	722	Vnitřní vodovod				7 627,78	17 554,22	25 182,00		0,0316
23	02	722171212R00	Potrubí z PEHD, D 25 x 2,3 mm	m	60	407,00	7 052,40	17 367,60	24 420,00	0,0005	0,0312
			60		60						
24	02	722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25	kus	1	328,50	235,19	93,31	328,50	0,0001	0,0001
			1		1						
25	02	722202523R00	Ventil přímý s výpustí PP-R INSTAPLAST D 25x3/4"	kus	1	433,50	340,19	93,31	433,50	0,0003	0,0003
			1		1						
	02	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				1 440,00	1 213,84	2 653,84		0,0000
26	02	871261121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 125 mm	m	8	331,73	1 440,00	1 213,84	2 653,84	0,0000	0,0000
			8		8						
	02	762	Konstrukce tesařské				8 910,00	13 996,96	22 906,96		0,2589
27	02	762132137RT3VL	Montáž bednění stěn, prkna hobl. 24mm, s mezerami, nosný rošt, povrchová úprava	m2	16,2	1 414,01	8 910,00	13 996,96	22 906,96	0,0160	0,2589
			6*2,7		16,2						
	02	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	618,99	618,99		0,0000
28	02	938901131R00VL	Čištění - sklepního výklenku	kpl	1	618,99	0,00	618,99	618,99	0,0000	0,0000
			1		1						
	02	M21	Elektromontáže				3 900,00	9 476,40	13 376,40		0,0000
29	02	210800011R00	Vodič uložený v trubkách CYY 1,5 mm2, hranička, připojení, zásuvka	m	60	222,94	3 900,00	9 476,40	13 376,40	0,0000	0,0000
			60		60						
	02		Ostatní materiál				16 881,00	0,00	16 881,00		0,0430
30	02	592277225VL	Plastová jímka KUKA 2 m3 samonosná	kus	1	13 141,00	13 141,00	0,00	13 141,00	0,0000	0,0000
			1		1						
31	02	592277151VL	VSTUP LITINA 200x200	kus	1	950,00	950,00	0,00	950,00	0,0332	0,0332

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměr	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
			1		1						
32	02	54966320VL	Zámek s číselným kódem na kolo	kus	1	290,00	290,00	0,00	290,00	0,0003	0,0003
			1		1						
33	02	553424602VL	branka 2200/1500 mm, dřevěný rám	kus	1	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,0095	0,0095
			1		1						

Celkové náklady: **160 391,14 Kč**