

# DÍLČÍ SMLOUVA / PŘÍLOHA č. 1

Číslo související Rámcové dohody: **08PU-002797**

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003506

ISPROFIN/ISPROFOND: **500 111 0007**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

## Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba

ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

(dále jen „**ŘSD**“)

a

## Společnost pro výspravy CV, LN

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

bankovní spojení: **580 6812 / 0800**

## vedoucí společník: **SILNICE GROUP a.s.**

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 62242105

DIČ: CZ62242105

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 12069

právní forma: akciová společnost

zastoupen: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

## společník 2: **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**

se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny

IČO: 10442481

DIČ: CZ699005769

zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

právní forma: společnost s ručením omezeným  
zastoupen: [REDACTED]

**společník 3:** **Froněk, spol. s r.o.**  
se sídlem: Zátiší 2488, 269 01 Rakovník  
IČO: 47534630  
DIČ: CZ47534630  
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 15879  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 13. 1. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:  
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Výspravy výtluků okr. Louny  
množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 Položkový rozpočet plnění
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: komunikace I. třídy v okr. Louny.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 31. 12. 2023.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.




9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:




Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 2 - Příloha

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

  
  
Datum: 2023.08.07  
10:24:31 +02'00'

  
Digitálně  
podepsal   
  
Datum:  
2023.08.07  
12:39:50  
+02'00'

  
Digitálně  
podepsal   
  
Datum:  
2023.08.07  
12:55:05 +02'00'

  
Digitálně podepsal  
  
  
Datum: 2023.08.07  
15:17:06 +02'00'

## Soupis objektů s DPH

**Stavba: MT - Výspravy výtluků okr. LN-opr.**

**Varianta: 1 -**

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		13 188 148,00
		OC	DPH	OC + DPH [Kč]
01	Oprava výtluků (ruční pokládka) - SLEPÝ ROZPOČET	26 498,00	5 564,58	32 062,58
02	Lokální oprava AB (pokládka finišerem) - SLEPÝ ROZPOČET	12 709 650,00	2 669 026,50	15 378 676,50
03	Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy - SLEPÝ ROZPOČET	452 000,00	94 920,00	546 920,00

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** MT Výspravy výtluků okr. LN-opr.

**Objekt:** 01 Oprava výtluků (ruční pokládka) - SLEPÝ ROZPOČET

**Rozpočet:** 01 Oprava výtluků (ruční pokládka) - SLEPÝ ROZPOČET

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:** Společnost pro výspravy CV, LN

**Základní cena:** 26 498,00 Kč

**Cena celková:** 26 498,00 Kč

**DPH:** 5 564,58 Kč

**Cena s daní:** 32 062,58 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 0,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:** ■■■

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:** 30.06.2023



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** MT Výspravy výtluků okr. LN-opr.  
**Objekt:** 01 Oprava výtluků (ruční pokládka) - SLEPÝ ROZPOČET  
**Rozpočet:** 01 Oprava výtluků (ruční pokládka) - SLEPÝ ROZPOČET

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						
2	014102	2	SKLÁDKOVNÉ  Položka pro využití objektů 01 Oprava výtluků (ruční pokládka) a 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem).  Množství položky 11372C: 6527/6/3=362,611 [A] Celkem 0=0,000000 [A]  Technická specifikace: Zahnuje veškeré náklady a poplatky včetně dopravy odpadu na skládku. Uložené množství bude dokládáno vážními lístky z řízené skládky. Týká se odfrézované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici zatřídění dle vyhlášky 130/2019 Sb., rep. která je dle této vyhlášky zatříděna do kvalitativní třídy ZAS-T4.	T	0,000000		
1	014102	1	SKLÁDKOVNÉ  Položka pro využití objektů 01 Oprava výtluků (ruční pokládka) a 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem).  Množství položky 11372C: 6527/6/3*2=725,222 [A] Celkem 0=0,000000 [A]  Technická specifikace: Zahnuje veškeré náklady a poplatky včetně dopravy odpadu na skládku. Uložené množství bude dokládáno vážními lístky z řízené skládky. Týká se odfrézované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici zatřídění dle vyhlášky 130/2019 Sb., rep. která je dle této vyhlášky zatříděna do kvalitativní třídy ZAS-T3.	T	0,000000		0,00
0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						
5	<b>Komunikace</b>						
3	57790A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)  Po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.  Technická specifikace: odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařízení hran	M3	0,000000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** MT Výspravy výtluků okr. LN-opr.  
**Objekt:** 01 Oprava výtluků (ruční pokládka) - SLEPÝ ROZPOČET  
**Rozpočet:** 01 Oprava výtluků (ruční pokládka) - SLEPÝ ROZPOČET

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vyčištění nátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálevka				
4	57790B		<b>VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK (KUBATURA)</b>  Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.  Technická specifikace: odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařiznutí hran vyčištění nátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálevka	M3	1,500000		
5	57790C		<b>VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL (KUBATURA)</b>  Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.  Technická specifikace: odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařiznutí hran vyčištění nátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálevka	M3	0,000000		
6	57790D		<b>VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL MODIFIK (KUBATURA)</b>  Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti	M3	0,070000		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** MT Výspravy výtluků okr. LN-opr.  
**Objekt:** 01 Oprava výtluků (ruční pokládka) - SLEPÝ ROZPOČET  
**Rozpočet:** 01 Oprava výtluků (ruční pokládka) - SLEPÝ ROZPOČET

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7. Technická specifikace: odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařízení hran vyčištění nátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálivka				
7	57790L		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ MA (KUBATURA)  Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7. Technická specifikace: odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařízení hran vyčištění nátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí asfaltová zálivka	M3	0,000000		
8	57790M		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ MA MODIFIK (KUBATURA)  Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7. Technická specifikace: odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev zařízení hran vyčištění nátěr dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí	M3	0,000000		



**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** MT Výspravy výtluků okr. LN-opr.  
**Objekt:** 01 Oprava výtluků (ruční pokládka) - SLEPÝ ROZPOČET  
**Rozpočet:** 01 Oprava výtluků (ruční pokládka) - SLEPÝ ROZPOČET

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			asfaltová zálivka				
5	Komunikace						

**Celkem:**

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** MT Výspravy výtluků okr. LN-opr.

**Objekt:** 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem) - SLEPÝ ROZPOČET

**Rozpočet:** 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem) - SLEPÝ ROZPOČET

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:** Společnost pro výspravy CV, LN

**Základní cena:** 12 709 650,00 Kč

**Cena celková:** 12 709 650,00 Kč

**DPH:** 2 669 026,50 Kč

**Cena s daní:** 15 378 676,50 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 0,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:** 30.06.2023



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** MT Výspravy výtluků okr. LN-opr.  
**Objekt:** 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem) - SLEPÝ ROZPOČET  
**Rozpočet:** 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem) - SLEPÝ ROZPOČET

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
1	11372C		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH DROBNÝCH OPRAV A PLOŠNÝCH ROZPADŮ Technická specifikace: frézování AB vozovky - o brusná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace	M3	1 130,000000		
2	113763		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	2 000,000000		
1			<b>Zemní práce</b>				
5			<b>Komunikace</b>				
3	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Technická specifikace: PS-CP - 0,35kg/m2, Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130.	M2	12 000,000000		
4	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Technická specifikace: dodání geomříže/geokompozitu dle TP 147, očištění podkladu, pokládka dle TePř	M2	0,000000		
5	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 Technická specifikace: zdrsňující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5-2 kg/m2 na SMA	M2	8 000,000000		
6	577202		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJOVACÍ POSTŘÍK Technická specifikace: spojovací postřík z modifikované emulze PS-CP do 0,5kg/m2	M2	8 000,000000		
7	5774BE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+,11S MODIFIK Technická specifikace: pokládka v rozsahu 35 - 50 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACO 11 S PMB 45/80-min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	M3	600,000000		



### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** MT Výspravy výtlačků okr. LN-opr.  
**Objekt:** 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem) - SLEPÝ ROZPOČET  
**Rozpočet:** 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem) - SLEPÝ ROZPOČET

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	5774BF		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16+,16S MODIFIK Technická specifikace: pokládka v rozsahu 45 - 60 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACO 16 S PMB 45/80-min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	M3	0,000000		
9	5774DG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+,16S MODIFIK Technická specifikace: pokládka v rozsahu 50 - 70 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 16 S PMB (minimální bod měknutí 60) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	M3	210,000000		
10	5774DI		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+,22S MODIFIK Technická specifikace: pokládka v rozsahu 60 - 90 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 22 S PMB (minimální bod měknutí 60) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.	M3	0,000000		
11	5774JE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z AFS KOBERCE MASTIX SMA 11+,11S MODIFIK Technická specifikace: pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , SMA 11 S PMB 45/80-min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7, ČSN EN 13 108-5.	M3	320,000000		
5		<b>Komunikace</b>					
9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
12	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50 MM	M	1 000,000000		

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** MT Výspravy výtluků okr. LN-opr.  
**Objekt:** 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem) - SLEPÝ ROZPOČET  
**Rozpočet:** 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem) - SLEPÝ ROZPOČET

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: jedná se o řez v obrusné vrstvě				
13	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100 MM	M	200,000000		
			Technická specifikace: jedná se o řez v ložné vrstvě				
14	931323		TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	2 000,000000		
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				

**Celkem:**

**SOUPIS PRACÍ**

**Stavba:** MT Výspravy výtlačků okr. LN-opr.

**Objekt:** 03 Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy - SLEPÝ ROZPOČET

**Rozpočet:** 03 Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy - SLEPÝ ROZPOČET

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:** Společnost pro výspravy CV, LN

**Základní cena:** Kč

**Cena celková:** Kč

**DPH:** Kč

**Cena s daní:** Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 0,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:** 30.06.2023



### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** MT Výspravy výtlačků okr. LN-opr.  
**Objekt:** 03 Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy - SLEPÝ ROZPOČET  
**Rozpočet:** 03 Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy - SLEPÝ ROZPOČET

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	02720.1		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE- ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI <small>Technická specifikace: zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele</small>	DEN	12,000000		
2	02720.3		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY <small>Technická specifikace: zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele</small>	DEN	10,000000		
3	02720.4		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI <small>Technická specifikace: zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele</small>	DEN	2,000000		
4	02720.6		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) <small>Technická specifikace: zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele</small>	DEN	2,000000		
5	02720.8		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU <small>Technická specifikace: zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele</small>	DEN	0,000000		
0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						

**Celkem:**

**Příloha č. 2:****PŘÍLOHA**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

<b>Název Pod-článku Smluvních podmínek</b>	<b>Číslo Pod-článku Smluvních podmínek</b>	<b>Údaje</b>
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	<b>Společnost pro výspravy CV, LN</b> Na Florenci 2116/15 110 00 Praha 1 – Nové Město
Doba pro dokončení	1.1.9	<b>do 31. 12. 2023</b>
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.



Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Digitálně podepsal:

Datum: 08.08.2023 18:02:28 +02:00