

## SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

### I. Smluvní strany

#### Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
Bankovní spojení: podíl JčK č. ú. 199783072/0300  
dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice  
dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Jitka Liláková, projektový pracovník ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

QM-4C, s.r.o

Nám. Soukenné 669/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě: Ing. Jan Hesoun

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

#### Zhotovitel: Froněk, spol.s r.o.

se sídlem: Rakovník, Zátíší 2488, 269 01

IČO: 47534630

DIČ: CZ47534630

Bankovní spojení: ČS, a.s., č. účtu. 7769752/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C,  
ve vložce 15879

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Kamil Hrbek, prokurista

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Michal Bradáč

tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Kamil Hrbek, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Jakub John tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Zuzana Loderová, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

## Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 11. 5. 2023 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

### „Modernizace komunikací SFDI 2023 – okres Strakonice.“

## II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla, členěného na tyto části:

- **Modernizace silnice III/13913 Slaník,průtah-kř.III/1406** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice III/13913 Slaník,průtah-kř.III/1406“ vypracované Davidem Staňkem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- **Oprava silnice III/1726 - Strakonice - kř. III/1721** podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice III/1726 - Strakonice - kř. III/1721“ vypracované Davidem Staňkem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- **Oprava silnice III/17018 - kř.II/170 - Dřešínek** podle projektové dokumentace s názvem „Oprava silnice III/17018 - kř.II/170 - Dřešínek“ vypracované Davidem Staňkem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- **Modernizace silnice III/14113 - kř.II/141 – Újezdec** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice III/14113 - kř.II/141 – Újezdec“ vypracované Davidem Staňkem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- **Modernizace silnice III/1754 - kř. II/175 – Kožlí-Výšice, průtah** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice III/1754 - kř. II/175 – Kožlí-Výšice, průtah“ vypracované Davidem Staňkem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- **Modernizace silnice III/1755 - kř. II/175 – Kožlí** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice III/1755 - kř. II/175 – Kožlí“ vypracované Davidem Staňkem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- **Modernizace silnice III/02215 Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice III/02215 Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota“ vypracované Davidem Staňkem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- **Modernizace silnice III/12248 Újezd u Vodňan-Libějovice** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice III/12248 Újezd u Vodňan-Libějovice“ vypracované Davidem Staňkem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- **Modernizace silnice II/173 (kř. III/1396-kř. I/20)** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice II/173 (kř. III/1396-kř. I/20)“ vypracované Davidem Staňkem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- **Modernizace silnice II/140 - Pivkovic, průtah** podle projektové dokumentace s názvem „Modernizace silnice II/140 - Pivkovic, průtah“ vypracované Davidem Staňkem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

3. Místo stavby: silnice, resp. jejich úseky, tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích.
4. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatelům přebíráno po částech s ohledem na termín zahájení jeho realizace, který přímo souvisí a je závislý na výroku rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, zda dílo bude prováděno a přebíráno po částech a v jakém rozsahu, bude určeno v zápise o předání staveniště díla nebo části díla.
5. Druh výstavby: investiční charakter
6. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat v souvislosti s dokončením díla na základě požadavku objednatele, rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
7. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
8. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
9. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
10. Pro DTM zhotovitel objednateli předá vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 1, 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM (aktuální verze 1.4.2). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

### III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla bude určen objednatelem písemným pokynem, zaslaným datovou schránkou nebo e – mailem osobě učené k vedení stavby, uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo. Jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány zápisem o předání staveniště tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, a to v návaznosti na vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku:

- **Modernizace silnice III/13913 Slaník,průtah-kř.III/1406 do 15 kalendářních dnů.**
- **Oprava silnice III/1726 - Strakonice - kř. III/1721 do 7 kalendářních dnů.**
- **Oprava silnice III/17018 - kř.II/170 – Dřešínek do 5 kalendářních dnů.**
- **Modernizace silnice III/14113 - kř.II/141 – Újezdec do 12 kalendářních dnů.**  
Stavební práce je nutné zkoordinovat s investiční akcí obce Čičenice (zkapacitnění přepadu pod silnicí III/14113).
- **Modernizace silnice III/1754 - kř. II/175 – Kožlí-Výšice, průtah do 20 kalendářních dnů.**

- **Modernizace silnice III/1755 - kř. II/175 – Kožlí do 8 kalendářních dnů.**  
Dotčená autobusová linka VLD 380726 - obec Kožlí bude obsluhována vždy odbočením ze silnice II/175 na silnici III/1754 nebo silnici III/1755 s otočení v Kožlí. V případě zajištění VLD do obce Kožlí, nelze obě silnice uzavřít současně a je nutné zajistit možnost otočení spojů VLD v obci Kožlí. V případě souběžných oprav možno realizovat v době školních prázdnin
- **Modernizace silnice III/02215 Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota do 20 kalendářních dnů.**
- **Modernizace silnice III/12248 Újezd u Vodňan-Libějovice do 15 kalendářních dnů.**
- **Modernizace silnice II/173 (kř. III/1396-kř. I/20) do 15 kalendářních dnů.**
- **Modernizace silnice II/140 - Pivkovice, průtah do 25 kalendářních dnů.** Z důvodu koordinace s jinými investičními akcemi v okolí investor požaduje, aby stavební práce u této akce byly prováděny v období od 1.7.2023 do 31.8.2023. Zhotovitel je oprávněn realizovat stavební práce mimo stanovený termín pouze v případě, vyskytnou-li se skutečnosti, které zhotovitel nemohl s vynaložením potřebného úsilí ovlivnit anebo změnit a tyto skutečnosti brání v provedení díla v daném termínu (např. zhotoviteli nebude udělena ve sjednaném období uzavírka předmětné části silnice, ačkoli o ni řádně a včas požádal). Nedodržení stanoveného termínu je zhotovitel povinen objednateli v dostatečném předstihu oznámit. Stavební práce je nutno koordinovat s investiční akcí obce Pivkovice – výstavba nového chodníku.

ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby nebo její části sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba nebo její část musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.

c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 90 kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací podle odstavce b) tohoto článku smlouvy.

2. Dílo předané v termínu dle odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby stavba nebo její část získala kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno její dokončení. K tomuto dni musí být inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem.
3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo samostatným předávacím protokolem na každou komunikaci samostatně.
5. Termín předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) této smlouvy může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vyplyne – li to z požadavku objednatele na provedení prací nad rámec této smlouvy o dílo ve smyslu čl. II odst. 6, třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených.  
Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných



technologíí za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu.

6. V případě, že je realizace stavby nebo její části přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby nebo její části dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby nebo její části. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka.

Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.

#### **IV. Cena za dílo**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/13913 Slaník,průtah-kř.III/1406	4 202 261,20 Kč	882 474,85 Kč	<b>5 084 736,05 Kč</b>
Oprava silnice III/1726 - Strakonice - kř. III/1721	2 799 626,00 Kč	587 921,46 Kč	<b>3 387 547,46 Kč</b>
Oprava silnice III/17018 - kř.II/170 – Dřešíněk	2 607 829,30 Kč	547 644,15 Kč	<b>3 155 473,45 Kč</b>
Modernizace silnice III/14113 - kř.II/141 – Újezdec	1 879 322,20 Kč	394 657,66 Kč	<b>2 273 979,86 Kč</b>
Modernizace silnice III/1754 - kř. II/175 – Kožlí-Výšice, průtah	6 416 920,70 Kč	1 347 553,35 Kč	<b>7 764 474,05 Kč</b>
Modernizace silnice III/1755 - kř. II/175 – Kožlí	1 513 085,90 Kč	317 748,04 Kč	<b>1 830 833,93 Kč</b>
Modernizace silnice III/02215 Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota	7 864 944,90 Kč	1 651 638,42 Kč	<b>9 516 583,32 Kč</b>
Modernizace silnice III/12248 Újezd u Vodňan-Libějovice	3 621 441,93 Kč	760 502,80Kč	<b>4 381 944,73 Kč</b>
Modernizace silnice II/173 (kř. III/1396-kř. I/20)	7 183 175,53 Kč	1 508 466,86 Kč	<b>8 691 642,39 Kč</b>
Modernizace silnice II/140 - Pivkovic, průtah	4 191 671,31 Kč	880 250,97 Kč	<b>5 071 922,28 Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>42 280 278,97 Kč</b>	<b>8 878 858,60 Kč</b>	<b>51 159 137,57 Kč</b>

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá

nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.

3. Změna sjednané ceny je možná pouze
  - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
  - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
  - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
  - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
  - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje)
  - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
  - 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
  - 7.2. Vícepráce budou oceněny takto  
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě a čase obvyklé.
  - 7.3. Méněpráce budou oceněny takto  
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
  - 7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebením díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebením rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje do 30ti dní po podpisu této smlouvy o dílo předložit objednateli harmonogram finančního plnění s rozpisem maximálních měsíčních částek, které budou

fakturovány po dobu provádění stavebních prací dle této smlouvy. K datu 31.8. každého roku, kdy bude stavba prováděna, provede zhotovitel upřesnění harmonogramu finančního plnění a konkretizuje maximální finanční částky k fakturaci k jednotlivým částem pro měsíce září až prosinec daného roku a toto upřesnění objednateli bezodkladně předloží. Finanční částky, které zhotovitel uvede v upřesnění harmonogramu finančního plnění nelze překročit, tzn. zhotovitel není oprávněn fakturovat částky převyšující částky stanovené v upřesněném harmonogramu finančního plnění, leda by k tomu dal objednatel předem písemný souhlas, případně by si dílo vyžádalo více práce nad rámec smlouvy o dílo.

## **V. Platební podmínky**

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce na každou samostatnou komunikaci.  
**U části „Modernizace silnice III/02215 Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota“ bude položka s názvem Poplatky za náhradní autobusovou dopravou u SO doplňující údaje-DIO fakturována samostatně.**  
Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14 dnů** ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 7769752/0800 s následující identifikací platby:  
Variabilní symbol: 47534630(DIČ zhotovitele bez CZ)  
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)  
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1  
Konstantní symbol: 1148  
Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu informovat objednatele.
5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI. této smlouvy).
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek stavebním a technickým dozorem stavebníka) do výše 90% ceny díla. Po předání a převzetí díla dle článku VIII bod 2 písm. a) této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu ve výši **5 %** ceny díla. Konečnou fakturu na zbývajících **5 %** ceny díla vystaví zhotovitel (po odsouhlasení všech položek stavebním a technickým dozorem stavebníka) po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle článku VIII bod 2 písm. b) nebo c) této smlouvy o dílo. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad a nedodělků včetně kompletní dokladové části (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou), je zhotovitel oprávněn vystavit (po odsouhlasení všech položek stavebním a technickým dozorem stavebníka) konečnou fakturu na zbývajících **10 %** ceny díla.

8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržенých fakturách musí být vyčíslena DPH.
9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně. V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku.

## **VI. Způsob provádění díla**

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební a technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Objednatel a stavební a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen vést elektronický stavební deník.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávněný zástupce.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozuměn. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávněný zástupce objednatele vykonávající na stavbě stavební a technický dozor stavebníka během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.



11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – stavební technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního a technického dozoru stavebníka nese zhotovitel a stavební a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo její části nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby nebo její části, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
14. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby nebo její části umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.
15. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby nebo její části nebo zkušební provoz (podle § 123, §124 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby nebo její části nebo zkušební provozu.
16. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění nedošlo k jejich poškození.
17. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
18. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu a technickému dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

## **VII. Předání staveniště**

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli objednatelem předávány k provedení díla tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, tj. silnice anebo jejich úseky budou zhotoviteli předávány buď bezprostředně před vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, v době probíhajícího správního řízení anebo bez zbytečného odkladu poté, co bude rozhodnutí vydáno. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje zhotovitel v rámci realizace díla, který informuje bezodkladně objednatele o probíhajícím správním řízení a vydání rozhodnutí.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.
3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru

staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby nebo její části dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

## **VIII. Předání a převzetí díla**

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno podpisem kompletního zápisu o předání a převzetí na každou část dle čl. II odst. 2 tohoto článku. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, stavebním a technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápisu se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému datu:
  - a) Zápis o předání a převzetí stavby nebo její části ve stavu, v němž je prokázána její způsobilost sloužit svému účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy.
  - b) Zápis o předání a převzetí stavby nebo její části ke kolaudaci stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy.
  - c) Zápis o předání a převzetí stavby nebo její části ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání stavby. Doba ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby nebo její části ke kolaudaci stavby dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí stavby nebo její části ke konečnému finančnímu vypořádání stavby nebo její části se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele a stavební a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele a stavebního a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů.
4. Převzetím díla nebo jeho části nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla nebo jeho části pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení dokončené stavby nebo její části do užívání ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.
9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu

nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby nebo její části.
12. Do termínu předání a převzetí díla podle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy dodá zhotovitel objednateli závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření stanovených v příslušných technologických postupech a Kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby nebo její části a další doklady dle této smlouvy) vyhotovené během stavby nebo její části a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými (oddělovací geometrický plán, měření hluku), potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo její části, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo její části, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie vpředu uvedených rozhodnutí.

## **IX. Záruka, reklamace**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu 60 měsíců na celý předmět plnění.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
6. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápisu bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
7. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 10 dnů v případě vážné závady, jinak do 30 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

## **X. Zvláštní ujednání**

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
  - Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.

3. Pokud budou součástí stavby nebo její části přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
5. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů).
7. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby nebo její části, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
8. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atpod.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2032, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava.

## **XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7 této smlouvy) a následně přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.



2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započítáním díla a dále s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

## **XII. Bankovní záruky, pojištění**

1. Zhotovitel předá ke dni podpisu smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši 3 300 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1. této smlouvy, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1. této smlouvy.
4. Nejpozději dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, tj. dnem předání a převzetí poslední z částí modernizovaných (opravených) silnic předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 1 200 000 Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby poslední převzaté části modernizované (opravené) silnice na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 25 000 000,- Kč, jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo.

## **XIII. Smluvní pokuty**

1. Jestliže zhotovitel nepřeveze staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní pokutu ve výši **20. 000,- Kč**.
2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý

kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.

3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku nezabývají zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 17. až 18, čl. IX odst. 6 a 7, čl. X odst. 11 a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20. 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **15. 000,-- Kč** za každý den prodlení.
7. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě.
8. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
9. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH.
10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
11. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.


#### **XIV. Všeobecná ustanovení**

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 788/2023/RK-71 ze dne 29. 06. 2023.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu. (alternativa Tato smlouva se vyhotovuje a potvrzuje ve čtyřech vyhotoveních, vždy po dvou pro každou stranu.)
9. Smlouva obsahuje 14 stran textu

V Českých Budějovicích dne .....

V Rakovníku dne

z a o b j e d



.....  
MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje

z a z h o t o v i t e l e :

Ing. Kamil Hrbek Digitálně podepsal Ing. Kamil Hrbek  
Datum: 2023.08.01 14:41:17 +02'00'

.....  
Ing. Kamil Hrbek  
prokurista

**Oprava a modernizace komunikací SFDI 2023**

Číslo položky	Číslo položky katalogu	Popis - zkrácený název položky	Jednotka	Cena jednotková v Kč	Hmotnost v t	Množství	Cena celkem v Kč	Hmotnost celkem v t
	II_140	Modernizace silnice II-140 Pivkovice, průtah					4 191 671,31 Kč	
	II_173	Modernizace silnice II-173, kř. III-1396 - kř. I-20					7 183 175,53 Kč	
	III_02215	Střelské Hoštice - Střelskohoštická Lhota					7 864 944,90 Kč	
	III_12248	Modernizace silnice III-12248 Újezd u Vodňan - Libějovice					3 621 441,93 Kč	
	III_13913	Modernizace silnice III-13913 Slaník, průtah - kř. III_1406					4 202 261,20 Kč	
	III_14113	Modernizace silnice III-14113 kř. II-141 - Újezdec					1 879 322,20 Kč	
	III_17018	Oprava silnice III-17018 kř. II-171 - Dřešínek					2 607 829,30 Kč	
	III_1726	Oprava silnice III-1726 Strakonice - kř. III_1721					2 799 626,00 Kč	
	III_1754	Modernizace silnice III-1754 kř. II-175 - Kožlí - Výšice, průtah					6 416 920,70 Kč	
	III_1755	Modernizace silnice III-1755 kř. II-175 - Kožlí					1 513 085,90 Kč	
		<b>CENA CELKEM bez DPH</b>					<b>42 280 278,97 Kč</b>	
		<b>DPH 21 %</b>				21,00%	<b>8 878 858,60 Kč</b>	
		<b>CENA CELKEM včetně DPH</b>					<b>51 159 137,57 Kč</b>	

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST\_II/140  
Stavba: Modernizace silnice II/140 (Pivkovice,průtah)

KSO:  
Místo: Pivkovice,průtah

CC-CZ:  
Datum: 10.5.2023

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
Froněk, spol. s r.o.

IČ: 47534630  
DIČ: CZ47534630

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
Vavřík Robert, te

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Délka realizace 25 kalendářních dní.

**Cena bez DPH** **4 191 671,31**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>4 191 671,31</b>	<b>880 250,98</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **5 071 922,29**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST\_II/140

**Stavba:** Modernizace silnice II/140 (Pivkovice,průtah)

Místo: Pivkovice,průtah

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**4 191 671,31**

**5 071 922,29**

<b>SO 101</b>	<b>modernizace silnice II/140 staničení (15,810-16,180)</b>	<b>3 341 462,31</b>	<b>4 043 169,40</b>
<b>doplňující</b>	<b>km</b>		
<b>údaje</b>	<b>doplňující údaje-DIO</b>	<b>93 434,00</b>	<b>113 055,14</b>
<b>objízdné</b>	<b>oprava objízdných tras</b>	<b>756 775,00</b>	<b>915 697,75</b>
<b>tras</b>			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/140 (Pivkovice,průtah)

Objekt:

**SO 101 - modernizace silnice II/140 staničení (15,810-16,180) km**

KSO:

Místo: Pivkovice,průtah

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 25 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**3 341 462,31**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 341 462,31	21,00%	701 707,09
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 043 169,40**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/140 (Pivkovice,průtah)

Objekt:

**SO 101 - modernizace silnice II/140 staničení (15,810-16,180) km**

Místo: Pivkovice,průtah

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**3 341 462,31**

HSV - Práce a dodávky HSV

**3 277 311,43**

1 - Zemní práce

532 353,43

2 - Zakládání

10 000,00

5 - Komunikace pozemní

2 640 994,00

8 - Trubní vedení

16 650,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

77 314,00

OST - Ostatní

**64 150,88**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/140 (Pivkovice,průtah)

Objekt:

**SO 101 - modernizace silnice II/140 staničení (15,810-16,180) km**

Místo: Pivkovice,průtah

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**3 341 462,31**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 277 311,43	
D	1		Zemní práce				532 353,43	
93	K	113725	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	145,860	618,00	90 141,48	OTSKP 2022
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC		odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -60 mm ( tl. 60 mm)					
	VV		délka 370 m, průměrná šířka 6,3 m					
	VV		včetně odfrézování zálivů autobusové zastávky +100 m2					
	VV		převoz recyklátu na mezideponii a zpět na stavbu, recyklát bude využit k doplnění vrstev před recyklací za studena					
	VV		recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1					
	VV		(370*6,3*0,06)+(100*0,06)		145,860			
72	K	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	364,650	385,00	140 390,25	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC		Odtěžení/odfrézování stávajících vrstev AC+PM+nátěr konstrukce na niveletu cca -210 mm (tl.150 mm)					
	VV		Bude ponecháno na určeném místě staveniště ke zpětnému použití do druhé vrstvy vozovky před recyklací za studena					
	VV		Případné předrcení na frakci max 0/63 mm pro RS CA					
	VV		délka 370 m, průměrná šířka 6,3 m					
	VV		včetně zálivů autobusové zastávky + 100 m2					
	VV		recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T4					
	VV		(370*6,3*0,150)+(100*0,150)		364,650			
94	K	11372B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	1 458,600	59,00	86 057,40	OTSKP 2022
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</i>					
	PSC		Manipulace a uložení odtěženého materiálu zaříděného do skupiny ZAS-T4 v místě stavby					
	VV		Objemová hmotnost 2,0 T/M3; manipulace a zpětné navrácení materiálu do vrstvy RC CA					
	VV		(364,650*2)*2		1 458,600			
95	K	113325	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM	M3	704,990	130,00	91 648,70	OTSKP 2022
	PP		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC		odtěžení nestmelených vrstev ŠD (KŠ) + kamenitá sypanina na niveletu cca -500 mm ( tl. 290 mm)					
	VV		délka 370 m, průměrná šířka 6,3 m					
	VV		včetně zálivů autobusových zastávek + 100 m2					
	VV		převoz materiálu na mezideponii a zpět na stavbu					
	VV		materiál bude využit k doplnění vrstvy před recyklací za studena v tl. 40 mm a pro vrstvu ZC (ZH) v tl. 250 mm					
	VV		před odvozem zpět na stavbu bude materiál bude upraven předrcením na zrnitost frakce max. 0/63 mm					
	VV		(370*6,3*0,290)+(100*0,290)		704,990			
96	K	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	413,270	280,00	115 715,60	OTSKP 2022
	PP		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	VV		Odtěžení přebytečných podmínečně vhodných zemin na niveletu cca -670 mm (tl.170 mm)					
	VV		Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku					
	VV		délka 370 m, průměrná šířka 6,3 m ( +100 m2)					
	VV		(370*6,3*0,170)+(100*0,170)		413,270			
107	K	113328-S	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	30,000	280,00	8 400,00	
	PP		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM					
	VV		SANACE VLIVEM ZVODNĚNÍ PODLOŽÍ (čerpat pouze se souhlasem a konzultací s investorem)					
	VV		Odtěžení zemin v podloží vlivem extrémního zvodnění na niveletu cca -970 mm (tl.300 mm)					
	VV		Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku					
	VV		cca 100 m2					
	VV		(100*0,300)		30,000			
	D	2	Zakládání				10 000,00	
110	K	21461E	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2	M2	100,000	100,00	10 000,00	OTSKP 2022
	PP		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2					
	VV		SANACE ZVODNĚLÉHO PODLOŽÍ					
	VV		(100)		100,000			
	D	5	Komunikace pozemní				2 640 994,00	
108	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	30,000	565,00	16 950,00	OTSKP 2022
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
	VV		SANACE ZVODNĚLÉHO PODLOŽÍ					
	VV		Doplnění a provedení nestmelené vrstvy z ŠD 0/63 na niveletu cca -670 mm (tl.300 mm)					
	VV		Předpoklad cca 100 m2					
	VV		(100*0,300)		30,000			
98	K	567551	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM	M2	2 431,000	167,00	405 977,00	OTSKP 2022
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 250MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
	VV		Rozprostření a homogenizace předrceného materiálu nestmelených vrstev z mezideponie na niveletu cca - 420 mm (tl 250 mm)					
	VV		Provedení vrstvy ZC (ZH), C 1,5/2,2 na místě, složení RS CA (kvalifikovaný odhad 4,0-6,0 % hydraulického pojiva-cementu)					
	VV		Posouzení parametrů pevnosti směsi v rámci KZ dle ČSN EN 14227-15					
	VV		Únosnost vrstvy bude posouzena pouze orientačně rázovou zkouškou LDD s parametrem cca 50% předpokladu dle TP 208					
	VV		(370*6,3)+(100)		2 431,000			
99	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	2 431,000	264,00	641 784,00	OTSKP 2022
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
	VV		Rozprostření odtěžených stmelených vrstev AC+PM s doplněným materiálem z mezideponie na niveletu cca -170 mm ( tl.250) mm; ČSN 736126					
	VV		Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhutněním podélného i příčného profilu					
	VV		Provedení recyklace podkladu za studena na místě RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2,TKP kap.5 v tl.250 mm					
	VV		Promísení s pojivem a kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vlhčení					
	VV		Reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu cca - 150 mm( nabytí po přidání pojiv cca 20 mm)					
	VV		Predikace dávkování: 2,0% asfaltové emulze obalovací za studena; orientační hmotnost koncentrace pojiva je 69,7 kg/m3					
	VV		Predikace dávkování: 4,0% hydraulického pojiva-Portlanského cementu 42,5MPa,orientační hmotnost koncentrace pojiva je 92,9 kg/m3					
	VV		Posouzení únosnosti dle principů TP 208 ( na vrstvě RS CA)					
	VV		(370*6,3)+(100)		2 431,000			
77	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 431,000	22,00	53 482,00	OTSKP 2022
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		provedení infiltračního postřiku PI-C min. 0,6 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		délka úseku opravy 370 m, průměrná šířka 6,3 m, včetně zálivů autobusové zastávky + 100 m2					
	VV		(370*6,3)+(100)		2 431,000			
79	K	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	2 431,000	14,00	34 034,00	OTSKP 2022
	PP		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2					
	VV		provedení podcení lomovým drobným kamenivem frakce 2/4 mm					
	VV		délka úseku opravy 370 m, průměrná šířka 6,3 m, včetně zálivů autobusové zastávky + 100 m2					
	VV		(370*6,3)+(100)		2 431,000			
82	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	2 431,000	175,00	425 425,00	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		pokládka ložné vrstvy ACP 16+, 50/70; ČSN 73 6121					
	VV		(370*6,3)+(100)		2 431,000			
31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 431,000	12,00	29 172,00	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		(370*6,3)+(100)		2 431,000			
100	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	2 431,000	220,00	534 820,00	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		pokládka ložné vrstvy ACL 16+, 50/70; ČSN 73 6121					
	VV		(370*6,3)+(100)		2 431,000			
83	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 431,000	12,00	29 172,00	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		provedení spojovacího modifikovaného postřiku PS-CP min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		(370*6,3)+(100)		2 431,000			
80	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 431,000	190,00	461 890,00	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		pokládka obrusné vrstvy ACO 11+,PMB 45/80-65; ČSN 73 6121					
	VV		(370*6,3)+(100)		2 431,000			
101	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	74,000	112,00	8 288,00	OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	VV		dosypání krajnice 1/2 průtahu obce					
	VV		(370)*0,2		74,000			
D	8		Trubní vedení				16 650,00	
106	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	9,000	1 850,00	16 650,00	OTSKP 2022
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		výšková úprava odvodňovacích poklopů obecní kanalizace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		(9)			9,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				77 314,00	
35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	740,000	10,00	7 400,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
VV			zřízení VDZ					
VV			(370)*2		740,000			
84	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2,000	3 345,00	6 690,00	OTSKP 2022
PP			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu					
VV			zřízení VDZ autobusové zastávky - 2x v plastu s balotinou					
VV			(2)		2,000			
85	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000	502,00	6 024,00	OTSKP 2022
PP			VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA					
PSC			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu					
VV			písmena " BUS" v plastu s balotinou					
VV			(12)		12,000			
103	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	50,000	550,00	27 500,00	OTSKP 2022
PP			SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
VV			zřízení nových silničních obrubníků do betonu C 30/37 XF4 , osazení na místo poškozených					
VV			(50)		50,000			
104	K	917224R1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM-ZNOVUOSAZENÍ	M	50,000	372,00	18 600,00	
PP			SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM-ZNOVUOSAZENÍ					
VV			znovuosazení silničních obrubníků do betonu C 30/37 XF4					
VV			(50)		50,000			
105	K	917224R2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM-ODSTRANĚNÍ	M	100,000	111,00	11 100,00	
PP			SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM-ODSTRANĚNÍ					
VV			silniční obrubníky-rozebrání a uložení uvolněných na palety v místě stavby cca 50 m a odvoz poškozených na skládku cca 50 m					
VV			(50)+(50)		100,000			
D	OST		Ostatní				64 150,88	
97	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	801,886	80,00	64 150,88	OTSKP 2022
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
PSC			Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
VV			Odvezení odtěžené přebytečné zeminy z podloží konstrukce, odtěžené na niveletu cca -670 mm (tl.170 mm)					
VV			Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku					
VV			délka 370 m, průměrná šířka 6,3 m +(100 m2)					
VV			zemina zvodněného podloží 100 m2 ( 30 m3) čerpat pouze při SANACI					
VV			odvoz poškozených silničních obrubníků cca 50 ks ( cca 80,5 kg/ks)					
VV			((413,270+30)*1,8)+(4,0)		801,886			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/140 (Pivkovice,průtah)

Objekt:

**doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**

KSO:

Místo: Pivkovice,průtah

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 25 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**93 434,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 434,00	21,00%	19 621,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**113 055,14**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/140 (Pivkovice,průtah)

Objekt:

**doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**

Místo: Pivkovice,průtah

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>93 434,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	35 561,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 561,00
OST - Ostatní	57 873,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/140 (Pivkovice,průtah)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo: Pivkovice,průtah

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**93 434,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				35 561,00		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				35 561,00		
5	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000	150,00	6 000,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
	VV		osazení přenosných značek , schválené DIO						
	VV		(40)						
					40,000				
16	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	50,00	2 000,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
	VV		(40)						
					40,000				
6	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 000,000	6,00	6 000,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	VV		délka realizace 25 dní						
	VV		(40*25)						
					1 000,000				
7	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	14,000	293,00	4 102,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
	VV		osazení přenosných značek, schválené DIO						
	VV		(14)						
					14,000				
17	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	14,000	167,00	2 338,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
	VV		(14)						
					14,000				
8	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	350,000	17,00	5 950,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	VV		délka realizace 25 dní						
	VV		(14*25)						
					350,000				
9	K	916122	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	712,00	2 136,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie						
	VV		Souprava						
	VV		(3)						
					3,000				
18	K	916123	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	335,00	1 005,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo						
	VV		(3)						
					3,000				
10	K	916129	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	75,000	54,00	4 050,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.						
	VV		délka realizace 25 dní						
	VV		(3*25)						
					75,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	209,00	627,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>					
	PSC		Souprava					
	VV		(3)		3,000			
19	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	126,00	378,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		(3)		3,000			
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	75,000	13,00	975,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	PSC		délka realizace 25 dní					
	VV		(3*25)		75,000			
	D	OST	Ostatní				57 873,00	
13	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00	OTSKP 2022
	PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</i>					
	PSC		Analýza vzorků odebraných z původní konstrukce					
	VV		Na základě ITT/průkazních zkoušek dle TP 208 stanoví					
	VV		silniční laboratoř přesné množství % predikace přidávaného pojiva a kameniva.					
	VV		(1)		1,000			
15	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	8 373,00	8 373,00	OTSKP 2022
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</i>					
	PSC		odběr vzorku konstrukčních vrstev vozovky jádrovým vývrtem					
	VV		Ize uplatnit pouze se souhlasem investora					
	VV		(1)		1,000			
4	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
	PSC		náklady spojené s vyřízením objízdných tras a povolení					
	VV		(1)		1,000			
21	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	3 500,00	3 500,00	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
	PSC		náklady spojené s vytýčením sítí před recyklací					
	VV		(1)		1,000			
20	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	30 000,00	30 000,00	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
			geodetické zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		čerpání pouze se souhlasem investora					
	VV		(1)		1,000			
22	K	02946	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	3 500,00	3 500,00	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</i>					
	PSC		Provedení pasportizace sousedních budov bezprostředně dotčených stavbou					
	VV		před a po stavbě včetně zdokumentování jejich stavu pro eliminaci případných					
	VV		škod na budovách, oplocení atd. vlivem stavebních prací					
	VV		(1)		1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/140 (Pivkovice,průtah)

Objekt:

**objíždné trasy - oprava objíždných tras**

KSO:

Místo: Pivkovice,průtah

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 25 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**756 775,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	756 775,00	21,00%	158 922,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**915 697,75**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/140 (Pivkovice,průtah)

Objekt:

**objížděné trasy - oprava objížděných tras**

Místo:

Pivkovice,průtah

Datum:

10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**756 775,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

756 775,00

1 - Zemní práce

18 275,00

5 - Komunikace pozemní

738 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/140 (Pivkovice,průtah)

Objekt:

**objíždné trasy - oprava objíždných tras**

Místo: Pivkovice,průtah

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**756 775,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				756 775,00	
D	1		Zemní práce				18 275,00	
24	K	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	25,000	731,00	18 275,00	OTSKP 2021
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM					
	VV		velkoplošná oprava objíždných tras na určených místech i jednotlivě - určí investor					
	VV		Lokální frézování na určených místech					
	VV		odvoz na deponii SÚS Újezd u Vodňan					
	VV		čerpat pouze se souhlasem investora					
	VV		(500*0,05)		25,000			
D	5		Komunikace pozemní				738 500,00	
19	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 500,000	12,00	42 000,00	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					
	PSC		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		oprava objíždných tras					
	VV		čerpat pouze se souhlasem investora					
	VV		(3500)		3 500,000			
17	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	3 500,000	199,00	696 500,00	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	PSC		pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121					
	VV		oprava objíždné trasy					
	VV		součástí položky je i zalití spar					
	VV		čerpat pouze se souhlasem investora					
	VV		(3500)		3 500,000			

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST\_II/173  
Stavba: Modernizace silnice II/173 (kř.III/1396-kř.I/20)

KSO:  
Místo: kř.III/1396-kř.I/20

CC-CZ:  
Datum: 10.5.2023

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
Froněk, spol. s r.o.

IČ: 47534630  
DIČ: CZ47534630

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
Vavřík Robert, te

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Délka realizace 15 kalendářních dní.

**Cena bez DPH** **7 183 175,53**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>7 183 175,53</b>	<b>1 508 466,86</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **8 691 642,39**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST\_II/173

**Stavba:** Modernizace silnice II/173 (kř.III/1396-kř.II/20)

Místo: kř.III/1396-kř.II/20

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**7 183 175,53**

**8 691 642,39**

<b>SO 101</b>	<b>modernizace silnice II/173 staničení (13,000-14,045)</b>	<b>6 383 668,53</b>	<b>7 724 238,92</b>
<b>doplňující</b>	<b>km</b>		
<b>údaje</b>	<b>doplňující údaje-DIO</b>	<b>77 257,00</b>	<b>93 480,97</b>
<b>objízdné</b>	<b>oprava objízdných tras</b>	<b>722 250,00</b>	<b>873 922,50</b>
<b>tras</b>			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/173 (kř.III/1396-kř.I/20)

Objekt:

**SO 101 - modernizace silnice II/173 staničení (13,000-14,045) km**

KSO:

Místo: kř.III/1326-kř.I/20

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 15 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**6 383 668,53**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 383 668,53	21,00%	1 340 570,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 724 238,92**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/173 (kř.III/1396-kř.I/20)

Objekt:

**SO 101 - modernizace silnice II/173 staničení (13,000-14,045) km**

Místo: kř.III/1326-kř.I/20

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**6 383 668,53**

HSV - Práce a dodávky HSV

6 356 582,13

1 - Zemní práce

307 479,50

5 - Komunikace pozemní

6 011 668,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 434,00

OST - Ostatní

27 086,40



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/173 (kř.III/1396-kř.I/20)

Objekt:

**SO 101 - modernizace silnice II/173 staničení (13,000-14,045) km**

Místo: kř.III/1326-kř.I/20

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 383 668,53**

D HSV Práce a dodávky HSV

**6 356 582,13**

D 1 Zemní práce 307 479,50

75	K	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	265,340	595,00	157 877,30	OTSKP 2022
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC		odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -40 mm (tl. 40 mm)					
	VV		délka 1045 m, průměrná šířka 6,3 m					
	VV		včetně odfrézování napojení zářívku autobusové zastávky cca + 50 m2					
	VV		odvoz na deponii Radomyšl					
	VV		recyklovat zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1 (1045*6,3*0,04)+(50*0,04)		265,340			
72	K	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	163,020	385,00	62 762,70	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC		SANACE					
	VV		Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -300 mm (tl.260 mm)					
	VV		Bude ponecháno v místě stavby ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace podloží zeminy a vrstvy RS CA					
	VV		délka 1045 m,šířka 1,0 m, cca 30% délky obou okrajů úseku					
	VV		((1045*1,0*0,260)*2)*0,30		163,020			
73	K	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	156,750	134,00	21 004,50	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC		SANACE					
	VV		Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -550 mm (tl.250 mm)					
	VV		Bude ponecháno ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace zeminy podloží					
	VV		délka 1045 m,šířka 1,0 m, cca 30% délky obou okrajů úseku					
	VV		((1045*1,0*0,250)*2)*0,30		156,750			
88	K	113318	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM	M3	188,100	350,00	65 835,00	OTSKP 2022
	PP		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC		SANACE					
	VV		Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odtěžení stávající konstrukce na niveletu cca -850 mm (tl.300 mm)					
	VV		Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku					
	VV		délka 1045 m,šířka 1,0 m, cca 30% délky obou okrajů plochy					
	VV		((1045*0,300)*2)*0,30		188,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>6 011 668,63</b>	
90	K	56350	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY	M3	156,750	291,00	45 614,25	OTSKP 2022
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		SANACE					
	VV		Z ponechaného materiálu ke zpětnému použití do konstrukce vozovky sanace zeminy podloží na niveletu cca -600 mm (tl.250 mm)					
	VV		Únosnost sanace pláně(AZ) niveletě - 600 mm(Edef2 min. 60 MPa), hutnění po vrstvách					
	VV		délka 1045 m,šířka 1,0 m, cca 30% délky obou okrajů úseku					
	VV		((1045*1,0*0,250)*2)*0,30		156,750			
91	K	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	175,560	565,00	99 191,40	OTSKP 2022
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		SANACE					
	VV		Doplnění a provedení nestmelené vrstvy z ŠD 0/63 na niveletu cca -320 mm (tl.280 mm)					
	VV		délka 1045 m,šířka 1,0 m, cca 30% délky obou okrajů úseku					
	VV		((1045*1,0*0,280)*2)*0,30		175,560			
86	K	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	163,020	224,00	36 516,48	
	PP		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU					
	VV		SANACE					
	VV		Z ponechaného materiálu původní konstrukce ke zpětnému použití k provedení RS CA 0/63 na niveletu cca -60 mm (tl.260 mm)					
	VV		Únosnost nestmelené vrstvy na niveletě -60 mm (Edef2 min. 90 Mpa), hutnění po vrstvách					
	VV		délka 1045 m,šířka 1,0 m, cca 30% délky obou okrajů úseku					
	VV		((1045*1,0*0,260)*2)*0,30		163,020			
76	K	567552	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 250MM	M2	6 633,500	264,00	1 751 244,00	OTSKP 2022
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 250MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		Po provedeném odfrézovní povrchu AC vrstev na niveletu -40 mm a provedených hloubkových sanací					
	VV		Rozpojení a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na niveletu -320 mm (tl.280); ČSN 736126					
	VV		Po rozpojení může být lokálně zasaženo do hrubozrnných materiálů-předpoklad cca 100% plochy,provedení rozrytí a předrcení zasažených míst na místě					
	VV		Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhutněním podélného i příčného profilu					
	VV		Snížení přebývajícího materiálu v tl. 20 mm v rámci stavby primárně do krajů					
	VV		Provedení recyklace podkladu za studena na místě RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2,TKP kap.5 v tl.250 mm					
	VV		Promísení s pojivem a kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vlhčení					
	VV		Reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu cca - 40 mm( nabytí po přidání pojiv cca 20 mm)					
	VV		Predikace dávkování: 2,0% asfaltové emulze obalovací za studena; orientační hmotnost koncentrace pojiva je 69,7 kg/m3					
	VV		Predikace dávkování: 4,0% hydraulického pojiva-Portlanského cementu 42,5MPa;orientační hmotnost koncentrace pojiva je 92,9 kg/m3					
	VV		((1045*6,3)+(50)		6 633,500			
77	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	6 633,500	22,00	145 937,00	OTSKP 2022
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		provedení infiltračního postřiku PI-C min. 0,6 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		délka úseku opravy 1045 m, průměrná šířka 6,3 m, včetně rozšíření napojení autobusové zastávky					
	VV		((1045*6,3)+(50)		6 633,500			
79	K	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2	M2	6 633,500	14,00	92 869,00	OTSKP 2022
	PP		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2					
	VV		provedení podrcení lomovým drobným kamenivem frakce 2/4 mm					
	VV		délka úseku opravy 1045 m, průměrná šířka 6,3 m, včetně rozšíření napojení autobusové zastávky					
	VV		((1045*6,3)+(50)		6 633,500			
82	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	6 633,500	175,00	1 160 862,50	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. pokládka ložné vrstvy ACP 16+, 50/70; ČSN 73 6121 (1045*6,3)+(50)					
31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 633,500	12,00	79 602,00	OTSKP 2022
			PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129 (1045*6,3)+(50)					
81	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	6 633,500	180,00	1 194 030,00	OTSKP 2022
			PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. pokládka ložné vrstvy ACL 16+, 50/70; ČSN 73 6121 (1045*6,3)+(50)					
83	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 633,500	12,00	79 602,00	OTSKP 2022
			PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení provedení spojovacího modifikovaného postřiku PS-CP min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129 (1045*6,3)+(50)					
80	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	6 633,500	190,00	1 260 365,00	OTSKP 2022
			PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. pokládka obrusné vrstvy ACO 11+,PMB 45/80-65; ČSN 73 6121 (1045*6,3)+(50)					
68	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	627,000	105,00	65 835,00	OTSKP 2022
			PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách dosypání krajnice (1045*2)*0,3					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 434,00	
35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 472,000	10,00	24 720,00	
			PP Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu zřízení VDZ -až ke křížovatce s I/20 (1236)*2					
84	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘÍPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2,000	3 345,00	6 690,00	OTSKP 2022
			PP VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘÍPRAVENÉ SYMBOLY <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu zřízení VDZ autobusové zastávky - 2x v plastu s balotinou (2)					
85	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000	502,00	6 024,00	OTSKP 2022
			PP VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu písmena " BUS" v plastu s balotinou (12)					
D	OST		Ostatní				27 086,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	338,580	80,00	27 086,40	OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>					
	VV		Odvezení zeminy podloží konstrukce odtěžené na niveletu cca -850 mm (tl.300 mm) cca 30% délka obou okrajů úseku					
	VV		Zemina podloží bude odvezena na placenou skládku					
	VV		délka 1045 m, průměrná šířka 1,0 m oba okraje vozovky cca 30%					
	VV		(188,100)*1,8		338,580			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/173 (kř.III/1396-kř.I/20)

Objekt:

**doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**

KSO:

Místo: kř.III/1396-kř.I/20

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 15 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**77 257,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 257,00	21,00%	16 223,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**93 480,97**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/173 (kř.III/1396-kř.I/20)

Objekt:

**doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**

Místo: kř.III/1396-kř.I/20

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>77 257,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	26 384,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 384,00
OST - Ostatní	50 873,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/173 (kř.III/1396-kř.I/20)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo: kř.III/1396-kř.I/20

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**77 257,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				26 384,00		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 384,00		
5	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000	150,00	6 000,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
	VV		osazení přenosných značek, schválené DIO						
	VV		(40)						
					40,000				
16	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	50,00	2 000,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
	VV		(40)						
					40,000				
6	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	600,000	6,00	3 600,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	VV		délka realizace 15 dní						
	VV		(40*15)						
					600,000				
7	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	14,000	293,00	4 102,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
	VV		osazení přenosných značek, schválené DIO						
	VV		(14)						
					14,000				
17	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	14,000	167,00	2 338,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
	VV		(14)						
					14,000				
8	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	210,000	17,00	3 570,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	VV		délka realizace 15 dní						
	VV		(14*15)						
					210,000				
9	K	916122	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	712,00	1 424,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie						
	VV		Souprava						
	VV		(2)						
					2,000				
18	K	916123	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	335,00	670,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo						
	VV		(2)						
					2,000				
10	K	916129	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	30,000	54,00	1 620,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.						
	VV		délka realizace 15 dní						
	VV		(2*15)						
					30,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	209,00	418,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>					
	VV		Souprava					
	VV		(2)		2,000			
19	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	126,00	252,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		(2)		2,000			
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	30,000	13,00	390,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		délka realizace 15 dní					
	VV		(2*15)		30,000			
	D	OST	Ostatní				50 873,00	
13	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00	OTSKP 2022
	PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</i>					
	VV		Analýza vzorků odebraných z původní konstrukce					
	VV		Na základě ITT/průkazních zkoušek dle TP 208 stanoví silniční laboratoř přesné množství % predikace přidávaného pojiva a kameniva.					
	VV		(1)		1,000			
15	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	8 373,00	8 373,00	OTSKP 2022
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</i>					
	VV		odběr vzorku konstrukčních vrstev vozovky jádrovým vývrtem					
	VV		Ize uplatnit pouze se souhlasem investora					
	VV		(1)		1,000			
4	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUPU CESTY	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUPU CESTY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
	VV		náklady spojené s vyřízením objízdných tras a povolení					
	VV		(1)		1,000			
20	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	30 000,00	30 000,00	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
	VV		geodetické zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		čerpání pouze se souhlasem investora					
	VV		(1)		1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/173 (kř.III/1396-kř.I/20)

Objekt:

**objížděné trasy - oprava objížděných tras**

KSO:

Místo: kř.III/1396-kř.I/20

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 15 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**722 250,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	722 250,00	21,00%	151 672,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**873 922,50**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/173 (kř.III/1396-kř.I/20)

Objekt:

**objízdné trasy - oprava objízdných tras**

Místo:

kř.III/1396-kř.I/20

Datum:

10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**722 250,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

722 250,00

1 - Zemní práce

89 250,00

5 - Komunikace pozemní

633 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/173 (kř.III/1396-kř.I/20)

Objekt:

**objížděné trasy - oprava objížděných tras**

Místo: kř.III/1396-kř.I/20

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**722 250,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				722 250,00	
D	1		Zemní práce				89 250,00	
23	K	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	150,000	595,00	89 250,00	OTSKP 2022
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM					
VV			velkoplošná oprava objížděných tras na určených místech i jednotlivě - určí investor					
VV			odvoz na deponii SÚS Radomyšl					
VV			čerpat pouze se souhlasem investora					
VV			(3000*0,05)		150,000			
D	5		Komunikace pozemní				633 000,00	
19	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 000,000	12,00	36 000,00	OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					
PSC			<i>provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129</i>					
VV			<i>oprava objížděných tras</i>					
VV			<i>čerpat pouze se souhlasem investora</i>					
VV			<i>(3000)</i>		3 000,000			
17	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	3 000,000	199,00	597 000,00	OTSKP 2022
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
VV			<i>pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121</i>					
VV			<i>oprava objížděné trasy</i>					
VV			<i>součástí položky je i zalití spar</i>					
VV			<i>čerpat pouze se souhlasem investora</i>					
VV			<i>(3000)</i>		3 000,000			

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST\_III/02215

**Stavba:** Modernizace silnice III/02215 (Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota)

KSO:  
Místo: Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota

CC-CZ:  
Datum: 10.5.2023

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
Froněk, spol. s r.o.

IČ: 47534630  
DIČ: CZ47534630

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
Vavřík Robert, tel.: [REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Délka realizace 20 kalendářních dní.

**Cena bez DPH** **7 864 944,90**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>7 864 944,90</b>	<b>1 651 638,43</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **9 516 583,33**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST\_III/02215

**Stavba:** Modernizace silnice III/02215 (Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota)

Místo: Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota

Datum:

10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic  
jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**7 864 944,90**

**9 516 583,33**

SO 101 modernizace silnice III/02215 staničení (0,005-0,500) km

2 164 281,00

2 618 780,01

SO 102 modernizace silnice III/02215 staničení (0,500-1,805) km

2 881 548,50

3 486 673,69

SO 103 modernizace silnice III/02215 staničení (2,015-2,485) km

842 122,20

1 018 967,86

SO 104 modernizace silnice III/02215 staničení (2,603-2,935) km

1 003 504,20

1 214 240,08

doplňující údaje doplňující údaje-DIO

230 839,00

279 315,19

objízdné trasy oprava objízdných tras

742 650,00

898 606,50

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/02215 (Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota)

Objekt:

**SO 101 - modernizace silnice III/02215 staničení (0,005-0,500) km**

KSO:

Místo: Střelské Hoštice,průtah

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 20 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**2 164 281,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 164 281,00	21,00%	454 499,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 618 780,01**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/02215 (Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota)

Objekt:

**SO 101 - modernizace silnice III/02215 staničení (0,005-0,500) km**

Místo: Střelské Hoštice,průtah

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 164 281,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 164 281,00

1 - Zemní práce

213 920,70

5 - Komunikace pozemní

1 918 496,30

8 - Trubní vedení

9 250,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 614,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/02215 (Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota)

Objekt:

**SO 101 - modernizace silnice III/02215 staničení (0,005-0,500) km**

Místo: Střelské Hoštice,průtah

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 164 281,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 164 281,00	
D	1		Zemní práce				213 920,70	
62	K	113725-1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	173,075	618,00	106 960,35	OTSKP 2022
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC		odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -50 mm ( tl. 50 mm)					
	VV		délka 180 m, průměrná šířka 8,0 m					
	VV		délka 315 m, průměrná šířka 6,1 m					
	VV		rozšíření zálivu autobusové zastávky cca 50 m2, rozšíření u I/22 cca 50 m2					
	VV		recyklát - odvoz na deponii SÚS Katovice					
	VV		recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1		173,075			
	VV		(180*8,0*0,05)+(315*6,1*0,05)+(100*0,05)					
63	K	113725-2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	173,075	618,00	106 960,35	OTSKP 2022
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC		odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -100 mm ( tl. 50 mm)					
	VV		délka 180 m, průměrná šířka 8,0 m					
	VV		délka 315 m, průměrná šířka 6,1 m					
	VV		rozšíření zálivu autobusové zastávky cca 50 m2, rozšíření u I/22 cca 50 m2					
	VV		recyklát - odvoz na deponii SÚS Katovice					
	VV		recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1		173,075			
	VV		(180*8,0*0,05)+(315*6,1*0,05)+(100*0,05)					
D	5		Komunikace pozemní				1 918 496,30	
59	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	3 461,500	226,00	782 299,00	OTSKP 2022
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
	PSC		Po odfrézování obrusné vrstvy konstrukce vozovky na niveletu -100 mm (tl.100 mm)					
	VV		Rozpojení a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na niveletu -300 mm (tl.200 mm); ČSN 736126					
	VV		Po rozpojení může být lokálně zasaženo do hrubozrnných materiálů-předpoklad cca 10% plochy,provedení rozrytí a předrcení zasažených míst					
	VV		Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhuštěním podélného i příčného profilu					
	VV		předpoklad zachování nivelety					
	VV		Provedení recyklace podkladu za studena na místě RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2,TKP kap.5 v tl.200 mm					
	VV		Promísení s pojivem a kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrnutí, zhuštění a vlhčení					
	VV		Reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu cca - 80 mm( nabytí po přidání pojiv cca 20 mm)					
	VV		Předikace dávkování: 3,0% asfaltové emulze obalovací za studena; orientační hmotnost koncentrace pojiva je 69,7 kg/m3					
	VV		Předikace dávkování: 4,0% hydraulického pojiva-Portlanského cementu 42,5MPa;orientační hmotnost koncentrace pojiva je 92,9 kg/m3					
	VV		(180*8,0)+(315*6,1)+(100)		3 461,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	249,228	1 600,00	398 764,80	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
	P		Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T					
	VV		průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121					
	VV		měrná hmotnost 2,4 t/m3					
	VV		oprava 1. úseku v délce 180 m v průměrné šířce 8,0 m a					
	VV		oprava 2. úseku v délce 315 v průměrné šířce 6,1 m					
	VV		rozšíření autobusové zastávky a výjezdu na I/22 +100 m2					
	VV		$((180*8,0)+(315*6,1)+(100))*0,03*2,4$		249,228			
31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 461,500	12,00	41 538,00	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		$(180*8,0)+(315*6,1)+(100)$		3 461,500			
34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	3 461,500	199,00	688 838,50	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121					
	VV		$(180*8,0)+(315*6,1)+(100)$		3 461,500			
47	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	63,000	112,00	7 056,00	OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	VV		dosypání krajnice mezi novou živícnou vrstvou vozovky a stávající krajnicí 2. úseku					
	VV		$(315*2)*0,1$		63,000			
	D	8	Trubní vedení				9 250,00	
48	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	1 850,00	1 850,00	OTSKP 2022
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		(1)		1,000			
49	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	4,000	1 850,00	7 400,00	OTSKP 2022
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		(4)		4,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 614,00	
35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	990,000	10,00	9 900,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		zřízení VDZ					
	VV		$(180+315)*2$		990,000			
50	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2,000	3 345,00	6 690,00	OTSKP 2022
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu					
	VV		zřízení VDZ autobusové zastávky - 2x v plastu s balotinou					
	VV		(2)		2,000			
51	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000	502,00	6 024,00	OTSKP 2022
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		písmena " BUS" v plastu s balotinou					
	VV		(12)		12,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/02215 (Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota)

Objekt:

**SO 102 - modernizace silnice III/02215 staničení (0,500-1,805) km**

KSO:

Místo: Střelské Hoštice-železniční přejezd Zadní Hoštice

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 20 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**2 881 548,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 881 548,50	21,00%	605 125,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 486 673,69**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/02215 (Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota)

Objekt:

**SO 102 - modernizace silnice III/02215 staničení (0,500-1,805) km**

Místo: Střelské Hoštice-železniční přejezd Zadní Hoštice

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 881 548,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 881 548,50

---

1 - Zemní práce

7 492,50

---

5 - Komunikace pozemní

2 835 242,00

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 814,00

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/02215 (Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota)

Objekt: **SO 102 - modernizace silnice III/02215 staničení (0,500-1,805) km**

Místo: Střelské Hoštice-železniční přejezd Zadní Hoštice

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 2 881 548,50**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 881 548,50	
D	1		Zemní práce				7 492,50	
58	K	113311	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM	M3	55,500	135,00	7 492,50	OTSKP 2022
PP			ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
PSC			Převoz přebytečného materiálu v rámci stavby po provedení reprofilaci a homogenizaci podélného i příčného profilu na niveletu cca -100 mm (tl. 100 mm)					
VV			Provozní staničení km (1,725-1,805) v délce 80 m a šířce 6,0 m , rozšíření autobusové zastávky 75 m2					
VV			((80*6,0)+(75))*0,100		55,500			
D	5		Komunikace pozemní				2 835 242,00	
59	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	555,000	226,00	125 430,00	OTSKP 2022
PP			VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
PSC			Rozpojení a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na niveletu -300 mm (tl.300 mm); ČSN 736126					
VV			Po rozpojení může být lokálně zasaženo do hrubozrnných materiálů-předpoklad cca 10% plochy,provedení rozrytí a předrcení zasažených míst					
VV			Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhutněním podélného i příčného profilu					
VV			předpoklad zachování nivelety,snížení a přesun přebývajcího materiálu v rámci stavby na niveletu cca -100 mm( v tl.100 mm)					
VV			Provedení recyklace podkladu za studena na místě RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2,TKP kap.5 v tl.200 mm					
VV			Promísení s pojivem a kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vlhčení					
VV			Reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu cca - 80 mm( nabytí po přidání pojiv cca 20 mm)					
VV			Predikace dávkování: 3,0% asfaltové emulze obalovací za studena; orientační hmotnost koncentrace pojiva je 69,7 kg/m3					
VV			Predikace dávkování: 4,0% hydraulického pojiva-Portlanského cementu 42,5MPa;orientační hmotnost koncentrace pojiva je 92,9 kg/m3					
VV			((80*6,0)+(75))		555,000			
61	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 105,000	22,00	156 310,00	OTSKP 2022
PP			INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
VV			provedení infiltračního postřiku PI-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
VV			délka 1. úseku opravy 1225 m, průměrná šířka 5,8 m					
VV			((1225*5,8))		7 105,000			
45	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	551,520	1 600,00	882 432,00	
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL <i>Poznámka k položce:</i> <i>1 M3 = 2,4 T</i>					
VV			průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121					
VV			měrná hmotnost 2,4 t/m3					
VV			oprava 1. úseku v délce 1225 m v průměrné šířce 5,8 m a					
VV			oprava 2.úseku v délce 80 m v průměrné šířce 6,0 m					
VV			rozšíření autobusové zastávky +75 m2					
VV			((1225*5,8)+(80*6,0)+(75))*0,03*2,4		551,520			
31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 660,000	12,00	91 920,00	OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení VV provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m <sup>2</sup> ; ČSN 73 6129 VV (1225*5,8)+(80*6,0)+(75) 7 660,000					
34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	7 660,000	199,00	1 524 340,00	OTSKP 2022
			PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. VV pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121 VV (1225*5,8)+(80*6,0)+(75) 7 660,000					
60	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	522,000	105,00	54 810,00	OTSKP 2022
			PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM VV dosypání krajnice VV (1305*2)*0,2 522,000					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 814,00	
35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 610,000	10,00	26 100,00	
			PP Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu VV zřízení VDZ VV (1225+80)*2 2 610,000					
50	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘÍPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2,000	3 345,00	6 690,00	OTSKP 2022
			PP VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘÍPRAVENÉ SYMBOLY <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu VV zřízení VDZ autobusové zastávky - 2x v plastu s balotinou VV (2) 2,000					
51	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000	502,00	6 024,00	OTSKP 2022
			PP VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu VV písmena " BUS" v plastu s balotinou VV (12) 12,000					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/02215 (Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota)

Objekt:

**SO 103 - modernizace silnice III/02215 staničení (2,015-2,485) km**

KSO:

Místo: Zadní Hoštice-most Střelskohoštická Lhota

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 20 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**842 122,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	842 122,20	21,00%	176 845,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 018 967,86**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/02215 (Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota)

Objekt:

**SO 103 - modernizace silnice III/02215 staničení (2,015-2,485) km**

Místo: Zadní Hoštice-most Střelskohoštická Lhota

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**842 122,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

842 122,20

5 - Komunikace pozemní

832 722,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 400,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/02215 (Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota)

Objekt:

**SO 103 - modernizace silnice III/02215 staničení (2,015-2,485) km**

Místo: Zadní Hoštice-most Střelskohoštická Lhota

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**842 122,20**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				842 122,20	
D	5		Komunikace pozemní				832 722,20	
62	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 331,000	22,00	51 282,00	OTSKP 2022
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		provedení infiltračního postřiku PI-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		(470*4,8)+(75)		2 331,000			
45	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	167,832	1 600,00	268 531,20	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T					
	VV		průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121					
	VV		měrná hmotnost 2,4 t/m3					
	VV		délka opravy 470 m v průměrné šířce 4,8 m					
	VV		rozšíření napojení kř. III/02216 a mostíku k čelům +75 m2					
	VV		((470*4,8)+(75))*0,03*2,4		167,832			
31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 331,000	12,00	27 972,00	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		(470*4,8)+(75)		2 331,000			
34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	2 331,000	199,00	463 869,00	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121					
	VV		(470*4,8)+(75)		2 331,000			
60	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	188,000	105,00	19 740,00	OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
	VV		dosypání krajnice					
	VV		(470*2)*0,2		188,000			
61	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	16,600	80,00	1 328,00	OTSKP 2022
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM					
	VV		zařiznutí a úprava napojení stávajících AC vrstev					
	VV		(6,6+5,0+5,0)		16,600			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 400,00	
35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	940,000	10,00	9 400,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		zřízení VDZ					
	VV		(470)*2		940,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/02215 (Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota)

Objekt:

**SO 104 - modernizace silnice III/02215 staničení (2,603-2,935) km**

KSO:

Místo: most -Střelskohoštická Lhota,průtah

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 20 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**1 003 504,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 003 504,20	21,00%	210 735,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 214 240,08**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/02215 (Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota)

Objekt:

**SO 104 - modernizace silnice III/02215 staničení (2,603-2,935) km**

Místo: most -Střelskohoštická Lhota,průtah

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**1 003 504,20**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 003 504,20

1 - Zemní práce

19 688,40

5 - Komunikace pozemní

970 818,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 997,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/02215 (Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota)

Objekt: **SO 104 - modernizace silnice III/02215 staničení (2,603-2,935) km**

Místo: most -Střelskohoštická Lhota,průtah

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 1 003 504,20**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 003 504,20	
D	1		Zemní práce				19 688,40	
58	K	113311	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM	M3	145,840	135,00	19 688,40	OTSKP 2022
PP			ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
PSC			<i>Převoz přebytečného materiálu v rámci stavby po provedení reprofiliaci a homogenizaci podélného i příčného profilu na niveletu cca -100 mm (tl. 100 mm)</i>					
VV			<i>Provozní staničení km (2,693-2,935) v délce 242 m a šířce 5,2 m , rozšíření návěs 200 m2</i>					
VV			<i>((242*5,2)+(200))*0,100</i>		145,840			
D	5		Komunikace pozemní				970 818,80	
59	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	1 458,400	226,00	329 598,40	OTSKP 2022
PP			VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
PSC			<i>Rozpojení a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na niveletu -300 mm (tl.300 mm); ČSN 736126</i>					
VV			<i>Po rozpojení může být lokálně zasaženo do hrubozrnných materiálů-předpoklad cca 10% plochy,provedení rozrytí a předrcení zasažených míst</i>					
VV			<i>Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhutněním podélného i příčného profilu</i>					
VV			<i>předpoklad zachování nivelety,snížení a přesun přebývajícího materiálu v rámci stavby na niveletu cca -100 mm( v tl.100 mm)</i>					
VV			<i>Provedení recyklace podkladu za studena na místě RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2,TKP kap.5 v tl.200 mm</i>					
VV			<i>Promísení s pojivem a kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vlhčení</i>					
VV			<i>Reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu cca - 80 mm( nabytí po přidání pojiv cca 20 mm)</i>					
VV			<i>Předikace dávkování: 3,0% asfaltové emulze obalovací za studena; orientační hmotnost koncentrace pojiva je 69,7 kg/m3</i>					
VV			<i>Předikace dávkování: 4,0% hydraulického pojiva-Portlanského cementu 42,5MPa;orientační hmotnost koncentrace pojiva je 92,9 kg/m3</i>					
VV			<i>((242*5,2)+(200))</i>		1 458,400			
62	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	450,000	22,00	9 900,00	OTSKP 2022
PP			INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
VV			<i>provedení infiltračního postřiku PI-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129</i>					
VV			<i>délka 1. úseku opravy 90 m, průměrná šířka 5,0 m</i>					
VV			<i>(90*5,0)</i>		450,000			
45	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	137,405	1 600,00	219 848,00	
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL <i>Poznámka k položce:</i> <i>1 M3 = 2,4 T</i>					
VV			<i>průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121</i>					
VV			<i>měrná hmotnost 2,4 t/m3</i>					
VV			<i>oprava 1.úseku v délce 90 m v průměrné šířce 5,0 m a oprava 2.úseku v délce 242 m v průměrné šířce 5,2 m</i>					
VV			<i>rozšíření návěs +200 m2</i>					
VV			<i>((90*5,0)+(242*5,2)+(200))*0,03*2,4</i>		137,405			
31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 908,400	12,00	22 900,80	OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
			provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m <sup>2</sup> ; ČSN 73 6129					
			(90*5,0)+(242*5,2)+(200)		1 908,400			
34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM	M2	1 908,400	199,00	379 771,60	OTSKP 2022
			PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			PSC pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121					
			VV (90*5,0)+(242*5,2)+(200)		1 908,400			
60	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	80,000	105,00	8 400,00	OTSKP 2022
			PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
			VV dosypání krajnice-vynechané úseky napojení návsi a sjezdů					
			VV (200*2)*0,2		80,000			
61	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM	M	5,000	80,00	400,00	OTSKP 2022
			PP ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM					
			VV zaříznutí a úprava napojení stávajících AC vrstev					
			VV (5,0)		5,000			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 997,00	
35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	664,000	10,00	6 640,00	
			PP Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu zřízení VDZ					
			VV (90+242)*2		664,000			
50	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	1,000	3 345,00	3 345,00	OTSKP 2022
			PP VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY					
			PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu					
			VV zřízení VDZ autobusové zastávky - 1x v plastu s balotinou					
			VV (1)		1,000			
51	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	6,000	502,00	3 012,00	OTSKP 2022
			PP VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA					
			PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu					
			VV písmena " BUS" v plastu s balotinou					
			VV (6)		6,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/02215 (Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota)

Objekt:

**doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**

KSO:

Místo: Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 20 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**230 839,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	230 839,00	21,00%	48 476,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**279 315,19**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/02215 (Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota)

Objekt:

**doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**

Místo: Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>230 839,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	28 966,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 966,00
OST - Ostatní	201 873,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/02215 (Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo: Střelské Hoštice-Střelskohoštická Lhota

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**230 839,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 966,00		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 966,00		
5	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000	150,00	6 000,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
	VV		osazení přenosných značek, schválené DIO						
	VV				40,000				
16	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	50,00	2 000,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
	VV				40,000				
6	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	800,000	6,00	4 800,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	VV		délka realizace 20 dní						
	VV				800,000				
7	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	293,00	2 930,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
	VV		osazení přenosných značek, schválené DIO						
	VV				10,000				
17	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	167,00	1 670,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
	VV				10,000				
8	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	200,000	17,00	3 400,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	VV		délka realizace 20 dní						
	VV				200,000				
9	K	916122	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	712,00	2 136,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie						
	VV		Souprava						
	VV				3,000				
18	K	916123	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	335,00	1 005,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo						
	VV				3,000				
10	K	916129	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	60,000	54,00	3 240,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.						
	VV		délka realizace 20 dní						
	VV				60,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	209,00	627,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		Souprava					
	VV		(3)		3,000			
19	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	126,00	378,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		(3)		3,000			
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	60,000	13,00	780,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		délka realizace 20 dní					
	VV		(3*20)		60,000			
	D	OST	Ostatní				201 873,00	
21	K	01450	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KPL	1,000	144 000,00	144 000,00	OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU					
	VV		Tato položka bude oceněna preliminářem v hodnotě 144 000,- Kč bez DPH					
	VV		tato položka bude čerpána (fakturována) dle skutečnosti na základě vystavené faktury dopravcem, položka bude fakturována oddělenou fakturací					
	VV		provoz linky 380725 a 380721 v trase Sedlo-Střelské Hoštice-Strakonice					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			
13	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00	OTSKP 2022
	PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
	VV		Analýza vzorků odebraných z původní konstrukce					
	VV		Na základě ITT/průkazních zkoušek dle TP 208 stanoví silniční laboratoř přesné množství % predikace přidávaného pojiva a kameniva.					
	VV		(1)		1,000			
15	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	8 373,00	8 373,00	OTSKP 2022
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
	VV		odběr vzorku konstrukčních vrstev vozovky jádrovým vývrtem					
	VV		lze uplatnit pouze se souhlasem investora					
	VV		(1)		1,000			
4	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	VV		náklady spojené s vyřízením objíždných tras a povolení					
	VV		(1)		1,000			
3	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ	KPL	1,000	3 500,00	3 500,00	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	VV		náklady spojené s vytýčením sítí před recyklací					
	VV		(1)		1,000			
20	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	30 000,00	30 000,00	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
	VV		geodetické zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		čerpat pouze se souhlasem investora					
	VV		(1)		1,000			
14	K	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	3 500,00	3 500,00	OTSKP 2022
	PP		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE					
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu					
	VV		Provedení pasportizace sousedních budov bezprostředně dotčených stavbou					
	VV		před a po stavbě včetně zdokumentování jejich stavu pro eliminaci případných					
	VV		škod na budovách, oplocení atd. vlivem stavebních prací					
	VV		(1)		1,000			

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST\_III/12248  
Stavba: Modernizace silnice III/12248 (Újezd u Vodňan-Libějovice)

KSO:  
Místo: Újezd u Vodňan-Libějovice

CC-CZ:  
Datum: 10.5.2023

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
Froněk, spol. s r.o.

IČ: 47534630  
DIČ: CZ47534630

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
Vavřík Robert, tel. [REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Délka realizace 15 kalendářních dní.

**Cena bez DPH** **3 621 441,93**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>3 621 441,93</b>	<b>760 502,81</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **4 381 944,74**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST\_III/12248

**Stavba:** Modernizace silnice III/12248 (Újezd u Vodňan-Libějovice)


Místo: Újezd u Vodňan-Libějovice

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**3 621 441,93**

**4 381 944,74**

SO 101	modernizace silnice III/12248 staničení (0,003-0,383) km	1 669 153,33	2 019 675,53
SO 102	modernizace silnice III/12248 staničení (0,383-1,213) km	1 627 754,60	1 969 583,07
doplňující údaje	doplňující údaje-DIO	83 784,00	101 378,64
objízdné trasy	oprava objízdných tras	240 750,00	291 307,50

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12248 (Újezd u Vodňan-Libějovice)

Objekt:

**SO 101 - modernizace silnice III/12248 staničení (0,003-0,383) km**

KSO:

Místo: Újezd u Vodňan,průtah

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 15 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**1 669 153,33**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 669 153,33	21,00%	350 522,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 019 675,53**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12248 (Újezd u Vodňan-Libějovice)

Objekt:

**SO 101 - modernizace silnice III/12248 staničení (0,003-0,383) km**

Místo: Újezd u Vodňan,průtah

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**1 669 153,33**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 669 153,33

1 - Zemní práce

142 490,83

5 - Komunikace pozemní

1 462 782,50

8 - Trubní vedení

56 280,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 600,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12248 (Újezd u Vodňan-Libějovice)

Objekt:

**SO 101 - modernizace silnice III/12248 staničení (0,003-0,383) km**

Místo: Újezd u Vodňan, průtah

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 669 153,33**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 669 153,33		
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--------------	--	--

D	1	Zemní práce					142 490,83		
---	---	-------------	--	--	--	--	------------	--	--

60	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	114,065	719,00	82 012,74	OTSKP 2022
----	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

*Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV

odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -50 mm (tl. 50 mm)

VV

celková délka frézovaného úseku 300 m

VV

délka 1.úseku 123 m, průměrná šířka 8,1 m

VV

délka 2.úseku 177 m, průměrná šířka 5,0 m

VV

rozšíření o větve silnice a rozšířených částí v průtahu + 400

VV

m2

VV

odkup recyklátu zhotovitelem

VV

recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s

VV

vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T2

VV

(123\*8,1\*0,05)+(177\*5,0\*0,05)+(400\*0,05)

114,065

63	K	113721	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM	M3	114,065	490,00	55 891,85	OTSKP 2022
----	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM

*Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV

odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -100 mm (tl. 50 mm)

VV

celková délka frézovaného úseku 300 m

VV

délka 1.úseku 123 m, průměrná šířka 8,1 m

VV

délka 2.úseku 177 m, průměrná šířka 5,0 m

VV

rozšíření o větve silnice a rozšířených částí v průtahu + 400

VV

m2

VV

odvoz recyklátu na deponii SÚS v Újezdě u Vodňan

VV

recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s

VV

vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1

VV

(123\*8,1\*0,05)+(177\*5,0\*0,05)+(400\*0,05)

114,065

61	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	273,756	-1,00	-273,76	
----	---	--------	---	---	---------	-------	---------	--

PP ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T

*Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

VV

odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v

VV

souladu s vyhláškou

VV

130/2019 Sb. do skupiny ZAS T2

VV

(114,065)\*2,4

273,756

58	K	113311	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM	M3	36,000	135,00	4 860,00	OTSKP 2022
----	---	--------	---	----	--------	--------	----------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM

*Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).*

PSC

VV

Převoz přebytečného materiálu v rámci stavby po provedené

VV

reprofilaci a homogenizaci podélného i příčného profilu na

VV

niveletu cca -100 mm (tl. 100 mm)

VV

délka 3.úseku 80 m, průměrná šířka 4,5 m

VV

(80\*4,5)\*0,100

36,000

D	5	Komunikace pozemní					1 462 782,50		
---	---	--------------------	--	--	--	--	--------------	--	--

59	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECY ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	2 641,300	226,00	596 933,80	OTSKP 2022
----	---	--------	---	----	-----------	--------	------------	------------

PP VRST PRO OBNOVU A OPR RECY ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</p>					
			Po odfrézování 1.a2. úseku vrstvy konstrukce vozovky v délce 300 m na niveletu -100 mm (tl.100 mm)					
			Rozpojení a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na niveletu -300 mm (1.a 2. úsek tl.200 mm;3.úsek tl.300 mm); ČSN 736126					
			Po rozpojení může být lokálně zasaženo do hrubozrnných materiálů-předpoklad cca 10% plochy,provedení rozrytí a předczení zasažených míst					
			Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhutněním podélného i příčného profilu					
			předpoklad zachování nivelety,snížení a přesun přebývajícího materiálu 3. úseku v rámci stavby na niveletu cca -100 mm( v tl.100 mm)					
			Provedení recyklace podkladu za studena na místě RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2,TKP kap.5 v tl.200 mm					
			Promísení s pojivem a kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vlhčení					
			Reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu cca - 80 mm( nabytí po přidání pojiv cca 20 mm)					
			Predikace dávkování: 3,0% asfaltové emulze obalovací za studena; orientační hmotnost koncentrace pojiva je 69,7 kg/m3					
			Predikace dávkování: 4,0% hydraulického pojiva-Portlanského cementu 42,5MPa;orientační hmotnost koncentrace pojiva je 92,9 kg/m3					
			(123*8,1)+(177*5,0)+(80*4,5)+(400)		2 641,300			
45	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	190,174	1 600,00	304 278,40	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			1 M3 = 2,4 T					
	VV		průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121					
	VV		měrná hmotnost 2,4 t/m3					
	VV		délka 1.úseku 123 m, průměrná šířka 8,1 m					
	VV		délka 2.úseku 177 m, průměrná šířka 5,0 m					
	VV		délka 3.úseku 80 m, průměrná šířka 4,5 m					
	VV		celková délka opravy 380 m					
	VV		rozšíření o větev silnice a rozšířených částí v průtahu +400 m2					
	VV		((123*8,1)+(177*5,0)+(80*4,5)+(400))*0,03*2,4		190,174			
31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 641,300	12,00	31 695,60	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		(123*8,1)+(177*5,0)+(80*4,5)+(400)		2 641,300			
34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	2 641,300	199,00	525 618,70	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121					
	VV		(123*8,1)+(177*5,0)+(80*4,5)+(400)		2 641,300			
47	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	38,000	112,00	4 256,00	OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	VV		dosypání krajnice mezi novou živičnou vrstvou vozovky a stávající krajnicí - polovina průtahu obcí					
	VV		((123+177+80))*2*0,1/2		38,000			
	D	8	Trubní vedení				56 280,00	
65	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	60,000	868,00	52 080,00	OTSKP 2022
	PP		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu					
	VV		lože z betonu C30/37 XF4					
	VV		(60)		60,000			
64	K	935213R1	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM	M	60,000	70,00	4 200,00	
	PP		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM					
	VV		odstranění a odvoz na středisko SÚS - Újezd u Vodňan					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	(60)			60,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 600,00	
35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	760,000	10,00	7 600,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		zřízení VDZ					
	VV	(123+177+80)*2			760,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12248 (Újezd u Vodňan-Libějovice)

Objekt:

**SO 102 - modernizace silnice III/12248 staničení (0,383-1,213) km**

KSO:

Místo: Újezd u Vodňan-Libějovice

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 15 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**1 627 754,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 627 754,60	21,00%	341 828,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 969 583,07**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12248 (Újezd u Vodňan-Libějovice)

Objekt:

**SO 102 - modernizace silnice III/12248 staničení (0,383-1,213) km**

Místo: Újezd u Vodňan-Libějovice

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**1 627 754,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 609 754,60

1 - Zemní práce

10 125,00

5 - Komunikace pozemní

1 583 029,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 600,00

OST - Ostatní

18 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12248 (Újezd u Vodňan-Libějovice)

Objekt:

**SO 102 - modernizace silnice III/12248 staničení (0,383-1,213) km**

Místo: Újezd u Vodňan-Libějovice

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 627 754,60**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 609 754,60	
D	1		Zemní práce				10 125,00	
58	K	113311	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM	M3	75,000	135,00	10 125,00	OTSKP 2022
PP			ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možný poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
PSC			<i>Převoz přebytečného materiálu v rámci stavby po provedení reprofilaci a homogenizaci podélného i příčného profilu na niveletu cca -100 mm (tl. 100 mm)</i>					
VV			<i>V průtahy obcí Libějovice, provozní staničení km (1,063-1,213) v délce 150 m a šířce 5,0 m (150*5,0)*0,100</i>		75,000			
D	5		Komunikace pozemní				1 583 029,60	
59	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	750,000	226,00	169 500,00	OTSKP 2022
PP			VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
PSC			<i>Rozpojení a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na niveletu -300 mm (tl.300 mm); ČSN 736126</i>					
VV			<i>Po rozpojení může být lokálně zasaženo do hrubozrnných materiálů-předpoklad cca 10% plochy, provedení rozrytí a předrcení zasažených míst</i>					
VV			<i>Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhutněním podélného i příčného profilu</i>					
VV			<i>předpoklad zachování nivelety, snížení a přesun přebývajícího materiálu v rámci stavby na niveletu cca -100 mm( v tl.100 mm)</i>					
VV			<i>Provedení recyklace podkladu za studena na místě RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5 v tl.200 mm</i>					
VV			<i>Promísení s pojivem a kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vlhčení</i>					
VV			<i>Reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu cca - 80 mm( nabytí po přidání pojiv cca 20 mm)</i>					
VV			<i>Předikace dávkování: 3,0% asfaltové emulze obalovací za studena; orientační hmotnost koncentrace pojiva je 69,7 kg/m3</i>					
VV			<i>Předikace dávkování: 4,0% hydraulického pojiva-Portlanského cementu 42,5MPa; orientační hmotnost koncentrace pojiva je 92,9 kg/m3 (150*5,0)</i>		750,000			
62	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 128,000	22,00	68 816,00	OTSKP 2022
PP			INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
VV			<i>provedení infiltračního postřiku PI-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129</i>					
VV			<i>(680*4,6)</i>		3 128,000			
45	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	279,216	1 600,00	446 745,60	
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL <i>Poznámka k položce:</i> <i>1 M3 = 2,4 T</i>					
VV			<i>průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121</i>					
VV			<i>měrná hmotnost 2,4 t/m3</i>					
VV			<i>celková délka úseku 830 m</i>					
VV			<i>délka 1.úseku 680 m, průměrná šířka 4,6 m</i>					
VV			<i>délka 2.úseku 150 m, průměrná šířka 5,0 m</i>					
VV			<i>((680*4,6)+(150*5,0))*0,03*2,4</i>		279,216			
31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 878,000	12,00	46 536,00	OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m <sup>2</sup> ; ČSN 73 6129					
	VV		(680*4,6)+(150*5,0)		3 878,000			
34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	3 878,000	199,00	771 722,00	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121					
	VV		(680*4,6)+(150*5,0)		3 878,000			
60	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	302,000	105,00	31 710,00	OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
	VV		dosypání krajnice					
	VV		((680*2)+(150)*0,2		302,000			
61	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	500,000	96,00	48 000,00	OTSKP 2022
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	VV		čištění a odvodnění příkopů					
	VV		(500)		500,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 600,00	
35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 660,000	10,00	16 600,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu zřízení VDZ					
	VV		zřízení VDZ					
	VV		(680+150)*2		1 660,000			
	D	OST	Ostatní				18 000,00	
63	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	225,000	80,00	18 000,00	OTSKP 2022
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU					
	VV		čištění a hloubení příkopů					
	VV		(500*0,25)*1,8		225,000			



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12248 (Újezd u Vodňan-Libějovice)

Objekt:

**doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**

KSO:

Místo: Újezd u Vodňan-Libějovice

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 15 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**83 784,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 784,00	21,00%	17 594,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**101 378,64**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12248 (Újezd u Vodňan-Libějovice)

Objekt:

**doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**

Místo: Újezd u Vodňan-Libějovice

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>83 784,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	25 911,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 911,00
OST - Ostatní	57 873,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12248 (Újezd u Vodňan-Libějovice)

Objekt:

**doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**

Místo: Újezd u Vodňan-Libějovice

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**83 784,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 911,00		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 911,00		
5	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000	150,00	6 000,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
	VV		osazení přenosných značek, schválené DIO						
	VV		(40)						
					40,000				
16	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	50,00	2 000,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
	VV		(40)						
					40,000				
6	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	600,000	6,00	3 600,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	VV		délka realizace 15 dní						
	VV		(40*15)						
					600,000				
7	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	293,00	2 930,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
	VV		osazení přenosných značek, schválené DIO						
	VV		(10)						
					10,000				
17	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	167,00	1 670,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
	VV		(10)						
					10,000				
8	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	150,000	17,00	2 550,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	VV		délka realizace 15 dní						
	VV		(10*15)						
					150,000				
9	K	916122	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	712,00	2 136,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie						
	VV		Souprava						
	VV		(3)						
					3,000				
18	K	916123	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	335,00	1 005,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo						
	VV		(3)						
					3,000				
10	K	916129	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	45,000	54,00	2 430,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.						
	VV		délka realizace 15 dní						
	VV		(3*15)						
					45,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	209,00	627,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>					
	VV		Souprava					
	VV		(3)		3,000			
19	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	126,00	378,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		(3)		3,000			
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	45,000	13,00	585,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		délka realizace 15 dní					
	VV		(3*15)		45,000			
	D	OST	Ostatní				57 873,00	
13	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00	OTSKP 2022
	PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zkouškami</i>					
	VV		Analýza vzorků odebraných z původní konstrukce					
	VV		Na základě ITT/průkazních zkoušek dle TP 208 stanoví silniční laboratoř přesné množství % predikace přidávaného pojiva a kameniva.					
	VV		(1)		1,000			
15	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	8 373,00	8 373,00	OTSKP 2022
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zkouškami</i>					
	VV		odběr vzorku konstrukčních vrstev vozovky jádrovým vývrtem					
	VV		Ize uplatnit pouze se souhlasem investora					
	VV		(1)		1,000			
4	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními</i>					
	VV		náklady spojené s vyřízením objížděných tras a povolení					
	VV		(1)		1,000			
3	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	3 500,00	3 500,00	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními</i>					
	VV		náklady spojené s vytýčením sítí před recyklací					
	VV		(1)		1,000			
20	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	30 000,00	30 000,00	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
	VV		geodetické zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		čerpát pouze se souhlasem investora					
	VV		(1)		1,000			
14	K	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	3 500,00	3 500,00	OTSKP 2022
	PP		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</i>					
	VV		Provedení pasportizace sousedních budov bezprostředně dotčených stavbou					
	VV		před a po stavbě včetně zdokumentování jejich stavu pro eliminaci případných					
	VV		škod na budovách,oplocení atd. vlivem stavebních prací					
	VV		(1)		1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12248 (Újezd u Vodňan-Libějovice)

Objekt:

**objízdné trasy - oprava objízdných tras**

KSO:

Místo: Újezd u Vodňan-Libějovice

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 15 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**240 750,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	240 750,00	21,00%	50 557,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**291 307,50**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12248 (Újezd u Vodňan-Libějovice)

Objekt:

**objízdné trasy - oprava objízdných tras**

Místo: Újezd u Vodňan-Libějovice

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**240 750,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

240 750,00

1 - Zemní práce

29 750,00

5 - Komunikace pozemní

211 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/12248 (Újezd u Vodňan-Libějovice)

Objekt:

**objížděné trasy - oprava objížděných tras**

Místo: Újezd u Vodňan-Libějovice

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**240 750,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				240 750,00	
D	1		Zemní práce				29 750,00	
21	K	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	50,000	595,00	29 750,00	OTSKP 2022
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM					
VV			velkoplošná oprava objížděných tras na určených místech i jednotlivě - určí investor					
VV			odvoz na deponii SÚS Újezd					
VV			čerpat pouze se souhlasem investora					
VV			(1000*0,05)		50,000			
D	5		Komunikace pozemní				211 000,00	
19	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 000,000	12,00	12 000,00	OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					
PSC			<i>provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129</i>					
VV			<i>oprava objížděných tras</i>					
VV			<i>čerpat pouze se souhlasem investora</i>					
VV			<i>(1000)</i>		1 000,000			
17	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	1 000,000	199,00	199 000,00	OTSKP 2022
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
VV			<i>pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121</i>					
VV			<i>oprava objížděné trasy</i>					
VV			<i>součástí položky je i zalití spar</i>					
VV			<i>čerpat pouze se souhlasem investora</i>					
VV			<i>(1000)</i>		1 000,000			

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST\_III/13913  
Stavba: Modernizace silnice III/13913 (Slaník, průtah-kř.III/1406)

KSO:  
Místo: Slaník, průtah-kř.III/1406

CC-CZ:  
Datum: 10.5.2023

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
Froněk, spol. s r.o.

IČ: 47534630  
DIČ: CZ47534630

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
Vavřík Robert, te

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Délka realizace 15 kalendářních dní.

**Cena bez DPH** **4 202 261,20**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>4 202 261,20</b>	<b>882 474,85</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **5 084 736,05**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST\_III/13913

**Stavba:** Modernizace silnice III/13913 (Slaník,průtah-kř.III/1406)

Místo: Slaník,průtah-kř.III/1406

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**4 202 261,20**

**5 084 736,05**

SO 101 modernizace silnice III/13913 staničení (3,108-3,436) km

1 221 866,60

1 478 458,59

SO 102 modernizace silnice III/13913 staničení (3,436-4,622) km

2 401 610,60

2 905 948,83

doplňující doplňující údaje-DIO

83 784,00

101 378,64

údaje objízdné oprava objízdných tras

495 000,00

598 950,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13913 (Slaník,průtah-kf.III/1406)

Objekt:

**SO 101 - modernizace silnice III/13913 staničení (3,108-3,436) km**

KSO:

Místo: Slaník,průtah

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 15 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**1 221 866,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 221 866,60	21,00%	256 591,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 478 458,59**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13913 (Slaník,průtah-kř.III/1406)

Objekt:

**SO 101 - modernizace silnice III/13913 staničení (3,108-3,436) km**

Místo: Slaník,průtah

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 221 866,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 221 866,60

1 - Zemní práce

26 595,00

5 - Komunikace pozemní

1 144 697,60

8 - Trubní vedení

31 300,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 274,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13913 (Slaník,průtah-kf.III/1406)

Objekt:

**SO 101 - modernizace silnice III/13913 staničení (3,108-3,436) km**

Místo: Slaník,průtah

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 221 866,60**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 221 866,60	
D	1		Zemní práce				26 595,00	
58	K	113311	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM	M3	197,000	135,00	26 595,00	OTSKP 2022
PP			ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			Převoz přebytečného materiálu v rámci stavby po provedení reprofilaci a homogenizaci podélného i příčného profilu na niveletu cca -100 mm (tl. 100 mm)					
VV			((328*5,0)+(180)+(150))*0,100		197,000			
D	5		Komunikace pozemní				1 144 697,60	
59	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	1 970,000	253,00	498 410,00	OTSKP 2022
PP			VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
PSC			Rozpojení a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na niveletu -300 mm (tl.300 mm); ČSN 736126 Po rozpojení může být lokálně zasaženo do hrubozrnných materiálů-předpoklad cca 10% plochy,provedení rozrytí a předrcení zasažených míst Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhuštěním podélného i příčného profilu předpoklad zachování nivelety,snížení a přesun přebývajícího materiálu v rámci stavby na niveletu cca -100 mm( v tl.100 mm)					
VV			Provedení recyklace podkladu za studena na místě RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2,TKP kap.5 v tl.200 mm Promísení s pojivem a kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrnutí, zhuštění a vlhčení Reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu cca - 80 mm( nabytí po přidání pojiv cca 20 mm)					
VV			Predikace dávkování: 3,0% asfaltové emulze obalovací za studena; orientační hmotnost koncentrace pojiva je 69,7 kg/m3					
VV			Predikace dávkování: 4,0% hydraulického pojiva-Portlanského cementu 42,5MPa;orientační hmotnost koncentrace pojiva je 92,9 kg/m3					
VV			((328*5,0)+(180)+(150))		1 970,000			
45	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	141,840	1 600,00	226 944,00	
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL <i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T					
VV			průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121					
VV			měrná hmotnost 2,4 t/m3					
VV			délka opravy 328 m v průměrné šířce 5,0 m					
VV			rozšíření v průtahu obcí + 180 m2 a autobusové zastávky +150 m2					
VV			((328*5,0)+(180)+(150))*0,03*2,4		141,840			
31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 970,000	12,00	23 640,00	OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
PSC			provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
VV			((328*5,0)+(180)+(150))		1 970,000			
34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	1 970,000	199,00	392 030,00	OTSKP 2022
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. VV pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121 VV (328*5,0)+(180)+(150) 1 970,000					
47	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	32,800	112,00	3 673,60	OTSKP 2022
			PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách VV dosypání krajnice mezi novou živичnou vrstvou vozovky a stávající krajnicí ; 1/2 průtahu obcí VV ((328*2)*0,1)/2 32,800					
		D 8	Trubní vedení				31 300,00	
48	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	6,000	1 850,00	11 100,00	OTSKP 2022
			PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). VV (6) 6,000					
49	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,000	1 850,00	3 700,00	OTSKP 2022
			PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ <i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). VV (2) 2,000					
60	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	11,000	1 500,00	16 500,00	OTSKP 2022
			PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). VV (11) 11,000					
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 274,00	
35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	656,000	10,00	6 560,00	
			PP Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu VV zřízení VDZ VV (328)*2 656,000					
50	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2,000	3 345,00	6 690,00	OTSKP 2022
			PP VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu VV zřízení VDZ autobusové zastávky - 2x v plastu s balotinou VV (2) 2,000					
51	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000	502,00	6 024,00	OTSKP 2022
			PP VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA <i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu VV písmena " BUS" v plastu s balotinou VV (12) 12,000					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13913 (Slaník,průtah-kř.III/1406)

Objekt:

**SO 102 - modernizace silnice III/13913 staničení (3,436-4,622) km**

KSO:

Místo: Slaník-kř.III/1406

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 15 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**2 401 610,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 401 610,60	21,00%	504 338,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 905 948,83**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13913 (Slaník,průtah-kř.III/1406)

Objekt:

**SO 102 - modernizace silnice III/13913 staničení (3,436-4,622) km**

Místo: Slaník-kř.III/1406

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**2 401 610,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 401 610,60

---

1 - Zemní práce

2 940,00

---

5 - Komunikace pozemní

2 374 950,60

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 720,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13913 (Slaník, průtah-kř.III/1406)

Objekt:

**SO 102 - modernizace silnice III/13913 staničení (3,436-4,622) km**

Místo: Slaník-kř.III/1406

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 401 610,60**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 401 610,60	
D	1	Zemní práce					2 940,00	
62	K	113721	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM	M3	6,000	490,00	2 940,00	OTSKP 2022
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM					
VV			frézování obrusné vrstvy mostu ev.č. 13913-1 prov. staničení (4,117-4,137)					
VV			materiál bude využit v rámci stavby k dosypání napojení účelové komunikace k ZD					
VV			(20*6)*0,05		6,000			
D	5	Komunikace pozemní					2 374 950,60	
63	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 673,000	22,00	146 806,00	OTSKP 2022
PP			INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
VV			provedení infiltračního postřiku PI-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
VV			(1186*5,5)+(150)		6 673,000			
45	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	480,456	1 600,00	768 729,60	
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			1 M3 = 2,4 T					
VV			průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121					
VV			měrná hmotnost 2,4 t/m3					
VV			délka opravy 1186 m v průměrné šířce 5,5 m					
VV			rozšíření křížovatky +150 m2					
VV			((1186*5,5)+(150))*0,03*2,4		480,456			
31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 673,000	12,00	80 076,00	OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
VV			(1186*5,5)+(150)		6 673,000			
34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	6 673,000	199,00	1 327 927,00	OTSKP 2022
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121					
VV			(1186*5,5)+(150)		6 673,000			
60	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	474,400	105,00	49 812,00	OTSKP 2022
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
VV			dosypání krajnice					
VV			(1186*2)*0,2		474,400			
64	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	20,000	80,00	1 600,00	OTSKP 2022
PP			ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM					
VV			zařízení a úprava napojení stávajících AC vrstev u kř. III/1406					
VV			(20,0)		20,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					23 720,00	
35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 372,000	10,00	23 720,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úprava zřízení VDZ					
VV			(1186)*2		2 372,000			



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13913 (Slaník,průtah-kř.III/1406)

Objekt:

**doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**

KSO:

Místo: Slaník,průtah-kř.III/1406

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 15 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**83 784,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 784,00	21,00%	17 594,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**101 378,64**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13913 (Slaník,průtah-kř.III/1406)

Objekt:

**doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**

Místo: Slaník,průtah-kř.III/1406

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>83 784,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	25 911,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 911,00
OST - Ostatní	57 873,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13913 (Slaník,průtah-kř.III/1406)

Objekt:

**doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**

Místo: Slaník,průtah-kř.III/1406

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**83 784,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 911,00		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 911,00		
5	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000	150,00	6 000,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
	VV		osazení přenosných značek , schválené DIO						
	VV				40,000				
16	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	50,00	2 000,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
	VV				40,000				
6	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	600,000	6,00	3 600,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	VV		délka realizace 15 dní						
	VV				600,000				
7	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	293,00	2 930,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
	VV		osazení přenosných značek, schválené DIO						
	VV				10,000				
17	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	167,00	1 670,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
	VV				10,000				
8	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	150,000	17,00	2 550,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	VV		délka realizace 15 dní						
	VV				150,000				
9	K	916122	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	712,00	2 136,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie						
	VV		Souprava						
	VV				3,000				
18	K	916123	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	335,00	1 005,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo						
	VV				3,000				
10	K	916129	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	45,000	54,00	2 430,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.						
	VV		délka realizace 15 dní						
	VV				45,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	209,00	627,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>					
	VV		Souprava					
	VV		(3)		3,000			
19	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	126,00	378,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		(3)		3,000			
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	45,000	13,00	585,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		délka realizace 15 dní					
	VV		(3*15)		45,000			
	D	OST	Ostatní				57 873,00	
13	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00	OTSKP 2022
	PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zkouškami</i>					
	VV		<i>Analýza vzorků odebraných z původní konstrukce</i>					
	VV		<i>Na základě ITT/průkazních zkoušek dle TP 208 stanoví silniční laboratoř přesné množství % predikace přidávaného pojiva a kameniva.</i>					
	VV		(1)		1,000			
15	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	8 373,00	8 373,00	OTSKP 2022
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zkouškami</i>					
	VV		odběr vzorku konstrukčních vrstev vozovky jádrovým vývrtem					
	VV		lze uplatnit pouze se souhlasem investora					
	VV		(1)		1,000			
4	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními</i>					
	VV		<i>náklady spojené s vyřízením objízdných tras a povolení</i>					
	VV		(1)		1,000			
3	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	3 500,00	3 500,00	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními</i>					
	VV		<i>náklady spojené s vytýčením sítí před recyklací</i>					
	VV		(1)		1,000			
20	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	30 000,00	30 000,00	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
	VV		geodetické zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		čerpát pouze se souhlasem investora					
	VV		(1)		1,000			
14	K	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	3 500,00	3 500,00	OTSKP 2022
	PP		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</i>					
	VV		<i>Provedení pasportizace sousedních budov bezprostředně dotčených stavbou</i>					
	VV		<i>před a po stavbě včetně zdokumentování jejich stavu pro eliminaci případných</i>					
	VV		<i>škod na budovách, oplocení atd. vlivem stavebních prací</i>					
	VV		(1)		1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13913 (Slaník,průtah-kř.III/1406)

Objekt:

**objíždné trasy - oprava objíždných tras**

KSO:

Místo: Slaník,průtah-kř.III/1406

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 15 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**495 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	495 000,00	21,00%	103 950,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**598 950,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13913 (Slaník,průtah-kř.III/1406)

Objekt:

**objížděné trasy - oprava objížděných tras**

Místo: Slaník,průtah-kř.III/1406

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>495 000,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	495 000,00
1 - Zemní práce	73 000,00
5 - Komunikace pozemní	422 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13913 (Slaník,průtah-kř.III/1406)

Objekt:

**objížděné trasy - oprava objížděných tras**

Místo: Slaník,průtah-kř.III/1406

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**495 000,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				495 000,00	
D	1		Zemní práce				73 000,00	
21	K	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	100,000	730,00	73 000,00	OTSKP 2022
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM					
VV			velkoplošná oprava objížděných tras na určených místech i jednotlivě - určí investor					
VV			odvoz na deponii SÚS Radomyšl					
VV			čerpat pouze se souhlasem investora					
VV			(2000*0,05)		100,000			
D	5		Komunikace pozemní				422 000,00	
19	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 000,000	12,00	24 000,00	OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					
PSC			<i>provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129</i>					
VV			<i>oprava objížděných tras</i>					
VV			<i>čerpat pouze se souhlasem investora</i>					
VV			<i>(2000)</i>		2 000,000			
17	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	2 000,000	199,00	398 000,00	OTSKP 2022
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
VV			<i>pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121</i>					
VV			<i>oprava objížděné trasy</i>					
VV			<i>součástí položky je i zalití spar</i>					
VV			<i>čerpat pouze se souhlasem investora</i>					
VV			<i>(2000)</i>		2 000,000			

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST\_III/14113  
Stavba: Modernizace silnice III/14113 (kř.II/141-Újezdec)

KSO:  
Místo: kř.II/141-Újezdec

CC-CZ:  
Datum: 10.5.2023

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
Froněk, spol.s r.o.

IČ: 47534630  
DIČ: CZ47534630

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
Vavřík Robert, tel. [REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Délka realizace 12 kalendářních dní.

**Cena bez DPH** **1 879 322,20**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 879 322,20</b>	<b>394 657,66</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **2 273 979,86**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST\_III/14113

**Stavba:** Modernizace silnice III/14113 (kř.II/141-Újezdec)

Místo: kř.II/141-Újezdec

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol.s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**1 879 322,20**

**2 273 979,86**

SO 101	modernizace silnice III/14113 staničení (0,009-0,100+0,106-0,365) km
SO 102	modernizace silnice III/14113 staničení (0,365-0,620) km
doplňující údaje	doplňující údaje-DIO
objízdné trasy	oprava objízdných tras

777 200,65

940 412,79

723 225,55

875 102,92

81 951,00

99 160,71

296 945,00

359 303,45

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14113 (kř.II/141-Újezdec)

Objekt:

**SO 101 - modernizace silnice III/14113 staničení (0,009-0,100+0,106-0,365)  
km**

KSO:

Místo: kř.II/141-Újezdec

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol.s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 12 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**777 200,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	777 200,65	21,00%	163 212,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**940 412,79**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14113 (kř.II/141-Újezdec)

Objekt:

**SO 101 - modernizace silnice III/14113 staničení (0,009-0,100+0,106-0,365)  
km**

Místo: kř.II/141-Újezdec

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol.s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**777 200,65**

HSV - Práce a dodávky HSV

777 200,65

1 - Zemní práce

36 106,65

5 - Komunikace pozemní

733 974,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 120,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14113 (kř.II/141-Újezdec)

Objekt:

**SO 101 - modernizace silnice III/14113 staničení (0,009-0,100+0,106-0,365) km**

Místo: kř.II/141-Újezdec

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol.s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**777 200,65**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					777 200,65	
D	1	Zemní práce					36 106,65	
74	K	113725	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	58,425	618,00	36 106,65	OTSKP 2022
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC		odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -50 mm ( tl. 50 mm)					
	VV		délka 211 m, průměrná šířka 5,7 m					
	VV		vynechaný železniční přejezd v délce 6 m ( 6*5,7)					
	VV		odvoz na manipulační plochu do Újezda					
	VV		recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1					
	VV		((211*5,7)-(6*5,7))*0,05		58,425			
D	5	Komunikace pozemní					733 974,00	
75	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 995,000	22,00	43 890,00	OTSKP 2022
PP			INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					
	PSC		provedení infiltračního postřiku PI-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		((356*5,7)-(6*5,7))		1 995,000			
68	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	143,640	1 600,00	229 824,00	
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>1 M3 = 2,4 T</i>					
	VV		plošná vyrovnávací vrstva z ACO 11 (50/70) v prům.tl.30mm					
	VV		ČSN 73 6121					
	VV		((356*5,7)-(6*5,7))*0,03*2,4		143,640			
31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 995,000	12,00	23 940,00	OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					
	PSC		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		((356*5,7)-(6*5,7))		1 995,000			
34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	1 995,000	199,00	397 005,00	OTSKP 2022
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	PSC		pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121					
	VV		((356*5,7)-(6*5,7))		1 995,000			
73	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	350,000	105,00	36 750,00	OTSKP 2022
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i>					
	PSC		dosypání krajnice					
	VV		(350*2)*0,5		350,000			
72	K	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ŽÁLIVKOU MODIFIK	M	28,500	90,00	2 565,00	OTSKP 2022
PP			VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ŽÁLIVKOU MODIFIK					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou záливkovou hmotou					
	VV		příčné spáry dle TP 115 profrézování, vyčištění, zalití					
	VV		(5*5,7)		28,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 120,00	
35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	712,000	10,00	7 120,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	VV		- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		zřízení VDZ (356*2)		712,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14113 (kř.II/141-Újezdec)

Objekt:

**SO 102 - modernizace silnice III/14113 staničení (0,365-0,620) km**

KSO:

Místo: Újezdec, průtah

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol.s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 12 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**723 225,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	723 225,55	21,00%	151 877,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**875 102,92**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14113 (kř.II/141-Újezdec)

Objekt:

**SO 102 - modernizace silnice III/14113 staničení (0,365-0,620) km**

Místo: Újezdec, průtah

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol.s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**723 225,55**

HSV - Práce a dodávky HSV	723 225,55
1 - Zemní práce	16 152,75
5 - Komunikace pozemní	701 972,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 100,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14113 (kř.II/141-Újezdec)

Objekt:

**SO 102 - modernizace silnice III/14113 staničení (0,365-0,620) km**

Místo: Újezdec, průtah

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol.s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**723 225,55**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				723 225,55	
D	1		Zemní práce				16 152,75	
71	K	113311	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM	M3	119,650	135,00	16 152,75	OTSKP 2022
PP			ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
PSC			Převoz přebytečného materiálu v rámci stavby po provedení reprofiliaci a homogenizaci podélného i příčného profilu v tl. 100 mm					
VV			((255*4,3)+(100))*0,100		119,650			
D	5		Komunikace pozemní				701 972,80	
70	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	1 196,500	253,00	302 714,50	OTSKP 2022
PP			VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>					
PSC			Rozpojení a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na niveletu -300 mm v tl.300 mm; ČSN 736126 Po rozpojení může být lokálně zasaženo do hrubozrnných materiálů-předpoklad cca 10% plochy, provedení rozrytí a předrcení zasažených míst Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhuštěním podélného i příčného profilu předpoklad zachování nivelety, snížení a přesun přebývajících materiálů v rámci stavby v tl.100 mm Provedení recyklace podkladu za studena na místě RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2, TKP kap.5 v tl.200 mm Promísení s pojivem a kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrnutí, zhuštění a vlhčení Reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu cca - 80 mm( nabytí po přidání pojiv cca 20 mm)					
VV			Předikace dávkování: 3,0% asfaltové emulze obalovací za studena; orientační hmotnost koncentrace pojiva je 69,7 kg/m3					
VV			Předikace dávkování: 4,0% hydraulického pojiva-Portlanského cementu 42,5MPa; orientační hmotnost koncentrace pojiva je 92,9 kg/m3					
VV			((255*4,3)+(100))		1 196,500			
68	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	86,148	1 600,00	137 836,80	
PP			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL <i>Poznámka k položce:</i> <i>1 M3 = 2,4 T</i>					
P			plošná vyrovnávací vrstva z ACO 11 (50/70) v prům.tl.30mm ČSN 73 6121					
VV			včetně rozšíření u MK					
VV			((255*4,3)+(100))*0,03*2,4		86,148			
67	K	572213.2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 196,500	12,00	14 358,00	OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					
PSC			provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
VV			včetně rozšíření u MK					
VV			((255*4,3)+100)		1 196,500			
34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM	M2	1 196,500	199,00	238 103,50	OTSKP 2022
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. VV VV pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121 (255*4,3)+(100)		1	196,500		
47	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	80,000	112,00	8 960,00	OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách VV VV dosypání krajnice (200*2)*0,2		80,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 100,00	
35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	510,000	10,00	5 100,00	
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu VV VV zřízení VDZ (255*2)		510,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14113 (kř.II/141-Újezdec)

Objekt:

**doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**

KSO:

Místo: kř.II/141-Újezdec

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol.s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 12 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**81 951,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 951,00	21,00%	17 209,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**99 160,71**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/141113 (kř.II/141-Újezdec)

Objekt:

**doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**

Místo: kř.II/141-Újezdec

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol.s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>81 951,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	24 078,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 078,00
OST - Ostatní	57 873,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14113 (kř.II/141-Újezdec)

Objekt:

**doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**

Místo: kř.II/141-Újezdec

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol.s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**81 951,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 078,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 078,00	
5	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000	150,00	6 000,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	VV		osazení přenosných značek, schválené DIO					
	VV		(40)		40,000			
16	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	50,00	2 000,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	VV		(40)		40,000			
6	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	480,000	6,00	2 880,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		délka realizace 12 dní					
	VV		(40*12)		480,000			
7	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	293,00	2 930,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky					
	VV		osazení přenosných značek, schválené DIO					
	VV		(10)		10,000			
17	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	167,00	1 670,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo					
	VV		(10)		10,000			
8	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	120,000	17,00	2 040,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
	VV		délka realizace 12 dní					
	VV		(10*12)		120,000			
9	K	916122	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	712,00	2 136,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie					
	VV		Souprava					
	VV		(3)		3,000			
18	K	916123	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	335,00	1 005,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		(3)		3,000			
10	K	916129	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	36,000	54,00	1 944,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		délka realizace 12 dní					
	VV		(3*12)		36,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	209,00	627,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>					
	VV		Souprava					
	VV		(3)		3,000			
19	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	126,00	378,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		(3)		3,000			
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	36,000	13,00	468,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		délka realizace 12 dní					
	VV		(3*12)		36,000			
	D	OST	Ostatní				57 873,00	
13	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00	OTSKP 2022
	PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zkouškami</i>					
	VV		Analýza vzorků odebraných z původní konstrukce					
	VV		Na základě ITT/průkazních zkoušek dle TP 208 stanoví silniční laboratoř přesné množství % predikace přidávaného pojiva a kameniva.					
	VV		(1)		1,000			
15	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	8 373,00	8 373,00	OTSKP 2022
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zkouškami</i>					
	VV		odběr vzorku konstrukčních vrstev vozovky jádrovým vývrtem					
	VV		Ize uplatnit pouze se souhlasem investora					
	VV		(1)		1,000			
4	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními</i>					
	VV		náklady spojené s vyřízením objízdných tras a povolení					
	VV		(1)		1,000			
3	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	3 500,00	3 500,00	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními</i>					
	VV		náklady spojené s vytýčením sítí před recyklací					
	VV		(1)		1,000			
20	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	30 000,00	30 000,00	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
	VV		geodetické zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		čerpání pouze se souhlasem investora					
	VV		(1)		1,000			
14	K	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	3 500,00	3 500,00	OTSKP 2022
	PP		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</i>					
	VV		Provedení pasportizace sousedních budov bezprostředně dotčených stavbou					
	VV		před a po stavbě včetně zdokumentování jejich stavu pro eliminaci případných					
	VV		škod na budovách, oplocení atd. vlivem stavebních prací					
	VV		(1)		1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14113 (kř.II/141-Újezdec)

Objekt:

**objízdné trasy - oprava objízdných tras**

KSO:

Místo: kř.II/141-Újezdec

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol.s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 12 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**296 945,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	296 945,00	21,00%	62 358,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**359 303,45**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14113 (kř.II/141-Újezdec)

Objekt:

**objízdné trasy - oprava objízdných tras**

Místo:

kř.II/141-Újezdec

Datum:

10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč:

Froněk, spol.s r.o.

Zpracovatel:

Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**296 945,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

296 945,00

1 - Zemní práce

1 545,00

5 - Komunikace pozemní

295 400,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/14113 (kř.II/141-Újezdec)

Objekt:

objízdné trasy - oprava objízdných tras

Místo:

kř.II/141-Újezdec

Datum:

10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč:

Froněk, spol.s r.o.

Zpracovatel:

Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

296 945,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				296 945,00	
D	1		Zemní práce				1 545,00	
4	K	113725	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	2,500	618,00	1 545,00	OTSKP 2022
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
PSC			velkoplošná oprava objízdných tras na určených místech i jednotlivě-určí investor					
VV			zafrézování napojení					
VV			odvoz na deponii SÚS Újezd u Vodňan					
VV			čerpat pouze se souhlasem investora					
VV			(50*0,05)		2,500			
D	5		Komunikace pozemní				295 400,00	
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 400,000	12,00	16 800,00	OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					
PSC			provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
VV			oprava objízdných tras					
VV			čerpat pouze se souhlasem investora					
VV			(1400)		1 400,000			
3	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	1 400,000	199,00	278 600,00	OTSKP 2022
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
PSC			pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121					
VV			oprava objízdné trasy					
VV			součástí položky je i zalití spar					
VV			čerpat pouze se souhlasem investora					
VV			(1400)		1 400,000			



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST\_III/17018  
Stavba: Oprava silnice III/17018 ( kř.II/170- Dřešíněk)

KSO:  
Místo: kř.II/170-Dřešíněk

CC-CZ:  
Datum: 10.5.2023

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
Froněk, spol. s r.o.

IČ: 47534630  
DIČ: CZ47534630

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
Vavřík Robert, tel. [REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Délka realizace 5 kalendářních dní.

**Cena bez DPH** **2 607 829,30**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>2 607 829,30</b>	<b>547 644,15</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **3 155 473,45**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST\_III/17018

**Stavba:** Oprava silnice III/17018 ( kř.II/170- Dřešínek)

Místo: kř.II/170-Dřešínek

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**2 607 829,30**

**3 155 473,45**

**SO 101 oprava silnice III/17018 staničení (0,000-0,909) km**

2 391 125,30

2 893 261,61

**doplňující**

**doplňující údaje-DIO**

68 174,00

82 490,54

**údaje**

**objízdné**

**trasy**

**oprava objízdných tras**

148 530,00

179 721,30

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17018 ( kř.II/170- Dřešínek)

Objekt:

**SO 101 - oprava silnice III/17018 staničení (0,000-0,909) km**

KSO:

Místo: kř.II/170-Dřešínek

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 5 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**2 391 125,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 391 125,30	21,00%	502 136,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 893 261,61**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17018 ( kř.II/170- Dřešínek)

Objekt:

**SO 101 - oprava silnice III/17018 staničení (0,000-0,909) km**

Místo: kř.II/170-Dřešínek

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**2 391 125,30**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 391 125,30

1 - Zemní práce

220 614,34

5 - Komunikace pozemní

2 145 973,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 537,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17018 ( kř.II/170- Dřešínek)

Objekt:

**SO 101 - oprava silnice III/17018 staničení (0,000-0,909) km**

Místo: kř.II/170-Dřešínek

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 391 125,30**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 391 125,30	
D	1		Zemní práce				220 614,34	
58	K	113728-1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	295,880	731,00	216 288,28	OTSKP 2022
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC		odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -50 mm ( tl. 50 mm)					
	VV		délka 909 m, průměrná šířka 6,4 m					
	VV		odfrézování větve silnice III/17018 - 100 m2					
	VV		odvoz na manipulační plochu do Katovic					
	VV		recyklát zatříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1 (909*6,4*0,05)+(100*0,05)		295,880			
82	K	113728-2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	5,918	731,00	4 326,06	OTSKP 2022
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC		Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odfrézování stávající konstrukce na niveletu cca -100 mm (tl.50 mm)					
	VV		délka 909 m, průměrná šířka 6,4 m - cca 2% plochy ((909*6,4)+(100))*0,050*0,02		5,918			
D	5		Komunikace pozemní				2 145 973,96	
80	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	118,352	22,00	2 603,74	OTSKP 2022
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		provedení infiltračního postřiku PI-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		lokální výspravy sanací cca 2% plochy ((909*6,4)+(100))*0,02		118,352			
66	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	118,352	251,00	29 706,35	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		lokální sanace podkladní vrstvou ACP 16+ (50/70)do úrovně vyfrézovaného povrchu nivelety -50 mm;ČSN 73 6121					
	VV		lokální výspravy cca 2% plochy ((909*6,4)+(100))*0,02		118,352			
84	K	57473	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ	M2	142,022	85,00	12 071,87	OTSKP 2022
	PP		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ					
	VV		pokládka výztužné skelné mříže-samolepící s polymerním povlakem 100 kN, oka min.25x25;šíře role 2 m					
	VV		pokládka s přesahem sanací lokálních výsprav a krajů cca 10% (118,352*1,2)		142,022			
65	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 917,600	12,00	71 011,20	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
			provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m <sup>2</sup> ; ČSN 73 6129					
			včetně větve silnice III/17018					
			(909*6,4)+100		5 917,600			
68	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	426,067	1 600,00	681 707,20	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T					
	VV		plošná vyrovnávací vrstva z ACO 11 (50/70) v prům. tl. 30mm					
	VV		ČSN 73 6121					
	VV		včetně větve silnice III/17018					
	VV		(909*6,4)+(100))*0,03*2,4		426,067			
81	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 917,600	12,00	71 011,20	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		provedení spojovacího postřiku PS-CP min. 0,5 kg/m <sup>2</sup> ; ČSN 73 6129					
	VV		včetně větve silnice III/17018					
	VV		(909*6,4)+100		5 917,600			
77	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	5 917,600	199,00	1 177 602,40	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121					
	VV		(909*6,4)+(100)		5 917,600			
72	K	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	64,000	90,00	5 760,00	OTSKP 2022
	PP		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou					
	PSC		příčné spáry dle TP 115 profrézování, vyčištění, zalití					
	VV		(10*6,4)		64,000			
78	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	900,000	105,00	94 500,00	OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	PSC		dosypání krajnice					
	VV		(900*2)*0,5		900,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 537,00	
35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 818,000	10,00	18 180,00	
			<i>Technická specifikace: položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
	PP		- předznačení a reflexní úpravu					
	VV		zřízení VDZ					
	VV		(909*2)		1 818,000			
50	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘÍPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	1,000	3 345,00	3 345,00	OTSKP 2022
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘÍPRAVENÉ SYMBOLY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu					
	PSC		zřízení VDZ autobusové zastávky - 1x v plastu s balotinou					
	VV		(1)		1,000			
51	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	6,000	502,00	3 012,00	OTSKP 2022
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu					
	PSC		písmena " BUS" v plastu s balotinou					
	VV		(6)		6,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17018 ( kř.II/170- Dřešínek)

Objekt:

**doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**

KSO:

Místo: kř.II/170-Dřešínek

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 5 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**68 174,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 174,00	21,00%	14 316,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**82 490,54**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17018 ( kř.II/170- Dřešínek)

Objekt:

**doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**

Místo: kř.II/170-Dřešínek

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>68 174,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	19 801,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 801,00
OST - Ostatní	48 373,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17018 ( kř.II/170- Dřešínec)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo:

kř.II/170-Dřešínec

Datum:

10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**68 174,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 801,00		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 801,00		
5	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000	150,00	6 000,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
	VV		osazení přenosných značek, schválené DIO						
	VV		(40)						
					40,000				
14	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	50,00	2 000,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
	VV		(40)						
					40,000				
6	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	200,000	6,00	1 200,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	VV		délka realizace 5 dní						
	VV		(40*5)						
					200,000				
7	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	293,00	2 930,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
	VV		osazení přenosných značek, schválené DIO						
	VV		(10)						
					10,000				
15	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	167,00	1 670,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
	VV		(10)						
					10,000				
8	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	50,000	17,00	850,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	VV		délka realizace 5 dní						
	VV		(10*5)						
					50,000				
9	K	916122	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	712,00	2 136,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržba po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie						
	VV		Souprava						
	VV		(3)						
					3,000				
16	K	916123	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	335,00	1 005,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo						
	VV		(3)						
					3,000				
10	K	916129	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	15,000	54,00	810,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.						
	VV		délka realizace 5 dní						
	VV		(3*5)						
					15,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	209,00	627,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>					
	VV		Souprava					
	VV		(3)		3,000			
17	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	126,00	378,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		(3)		3,000			
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	15,000	13,00	195,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		délka realizace 5 dní					
	VV		(3*5)		15,000			
	D	OST	Ostatní				48 373,00	
13	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	1,000	8 373,00	8 373,00	OTSKP 2022
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</i>					
	VV		odběr vzorku konstrukčních vrstev vozovky jádrovým vývrtem					
	VV		lze uplatnit pouze se souhlasem investora					
	VV		(1)		1,000			
4	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
	VV		náklady spojené s vyřízením objízdných tras a povolení					
	VV		(1)		1,000			
18	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	30 000,00	30 000,00	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
	VV		geodetické zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		čerpat pouze se souhlasem investora					
	VV		(1)		1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17018 ( kř.II/170- Dřešínek)

Objekt:

**objíždné trasy - oprava objíždných tras**

KSO:

Místo: kř.II/170-Dřešínek

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 5 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**148 530,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 530,00	21,00%	31 191,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**179 721,30**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17018 ( kř.II/170- Dřešínek)

Objekt:

**objížděné trasy - oprava objížděných tras**

Místo:

kř.II/170-Dřešínek

Datum:

10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**148 530,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

148 530,00

1 - Zemní práce

21 930,00

5 - Komunikace pozemní

126 600,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/17018 ( kř.II/170- Dřešínek)

Objekt:

**objíždné trasy - oprava objíždných tras**

Místo:

kř.II/170-Dřešínek

Datum:

10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**148 530,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				148 530,00	
D	1		Zemní práce				21 930,00	
14	K	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	30,000	731,00	21 930,00	OTSKP 2022
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC		velkoplošná oprava objíždných tras na určených místech i jednotlivě-určí investor					
	VV		odvoz na deponii SÚS Katovice					
	VV		čerpat pouze se souhlasem investora					
	VV		(600*0,05)		30,000			
D	5		Komunikace pozemní				126 600,00	
18	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	600,000	12,00	7 200,00	OTSKP 2021
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		oprava objíždných tras					
	VV		čerpat pouze se souhlasem investora					
	VV		(600)		600,000			
17	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	600,000	199,00	119 400,00	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121					
	VV		oprava objíždné trasy					
	VV		součástí položky je i zalití spar					
	VV		čerpat pouze se souhlasem investora					
	VV		(600)		600,000			

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST\_III/1726  
Stavba: Oprava silnice III/1726 (Strakonice-kř.III/1721)

KSO:  
Místo: Strakonice

CC-CZ:  
Datum: 10.5.2023

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
Froněk, spol. s r.o.

IČ: 47534630  
DIČ: CZ47534630

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
Vavřík Robert, te

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Délka realizace 7 kalendářních dní.

**Cena bez DPH** **2 799 626,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>2 799 626,00</b>	<b>587 921,46</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **3 387 547,46**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST\_III/1726

**Stavba:** Oprava silnice III/1726 (Strakonice-kř.III/1721)

Místo: **Strakonice**

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**2 799 626,00**

**3 387 547,46**

<b>SO 101</b>	<b>oprava silnice III/1726 staničení km(0,010-0,070)+(0,760-1,350)+(1,610-1,888)</b>	2 585 780,00	3 128 793,80
<b>doplňující údaje</b>	<b>doplňující údaje-DIO</b>	69 396,00	83 969,16
<b>objízdné trasy</b>	<b>oprava objízdných tras</b>	144 450,00	174 784,50

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1726 (Strakonice-kř.III/1721)

Objekt:

**SO 101 - oprava silnice III/1726 staničení km(0,010-0,070)+(0,760-1,350)+(1,610-1,888)**

KSO:

Místo: Strakonice

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 7 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**2 585 780,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 585 780,00	21,00%	543 013,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 128 793,80**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1726 (Strakonice-kř.III/1721)

Objekt:

**SO 101 - oprava silnice III/1726 staničení km(0,010-0,070)+(0,760-1,350)+(1,610-1,888)**

Místo: Strakonice

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**2 585 780,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 585 780,00

---

1 - Zemní práce

272 902,70

---

5 - Komunikace pozemní

2 210 118,80

---

8 - Trubní vedení

5 550,00

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

97 208,50

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1726 (Strakonice-kř.III/1721)

Objekt:

**SO 101 - oprava silnice III/1726 staničení km(0,010-0,070)+(0,760-1,350)+(1,610-1,888)**

Místo:

Strakonice

Datum:

10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 585 780,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 585 780,00	
D	1		Zemní práce				272 902,70	
70	K	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	318,710	595,00	189 632,45	OTSKP 2022
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
PSC			odfrézování stávající AC obrusné vrstvy na niveletu cca -50 mm (tl.50 mm)					
VV			provozní staničení km (0,010-0,070) a (0,760-1,350) a (1,610-1,888)					
VV			délka opravovaného úseku 60m+590m+278m v průměrné šířce 8m; 6,5m;6,4 m					
VV			včetně autobusových zálivů +150 m2; rozšíření kř. III/1721 +130 m2					
VV			recyklát bude odvezen na deponii SÚS Katovice					
VV			recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1					
VV			(60*8,0*0,05)+(590*6,5*0,05)+(278*6,4*0,05)+(150*0,05)+(130*0,05)		318,710			
71	K	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	133,950	595,00	79 700,25	OTSKP 2022
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
PSC			odfrézování stávající AC obrusné vrstvy na niveletu cca -80 mm (tl.30 mm)					
VV			provozní staničení km (0,010-0,070) a (0,760-1,350)					
VV			délka úseku 60m+590m v průměrné šířce 8m; 6,5m					
VV			včetně autobusových zálivů +150 m2					
VV			recyklát bude odvezen na deponii SÚS Katovice					
VV			recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1					
VV			(60*8,0*0,03)+(590*6,5*0,03)+(150*0,03)		133,950			
72	K	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	6,000	595,00	3 570,00	OTSKP 2022
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
PSC			Na základě vizuální prohlídky a posouzení vybrané lokální odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -130 mm (tl.50 mm)					
VV			v provozním staničení km (0,010-0,070) - cca 20 m2 a (0,760-1,350) - cca 100 m2					
VV			recyklát bude odvezen na deponii SÚS Katovice					
VV			recyklát zaříděn dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1					
VV			((10*2,0*0,050)+(100*1,0*0,050))		6,000			
D	5		Komunikace pozemní				2 210 118,80	
57	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	120,000	12,00	1 440,00	OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					
PSC			provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
VV			(10*2)+(100*1)		120,000			
54	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	120,000	251,00	30 120,00	OTSKP 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		lokalní sanace podkladní vrstvou ACP 16+ (50/70); ČSN 73 6121					
	VV		lokalní výspravy (10*2)+(100*1)		120,000			
75	K	57473	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ	M2	200,000	85,00	17 000,00	OTSKP 2022
	PP		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ					
	VV		pokládka výztužné skelné mříže-samolepící s polyerním povlakem 100 kN, oka min.25x25;šife role 1,5 m					
	VV		pokládka s přesahem sanací lokálních výsprav (200)		200,000			
41	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 374,200	12,00	76 490,40	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		včetně autobusového zálivu a rozšíření (60*8)+(590*6,5)+(278*6,4)+150+130		6 374,200			
59	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	458,942	1 600,00	734 307,20	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL <i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T					
	VV		průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121					
	VV		měrná hmotnost 2,4 t/m3					
	VV		včetně autobusového zálivu a rozšíření ((60*8)+(590*6,5)+(278*6,4)+(150)+(130))*0,03*2,4		458,942			
61	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 374,200	12,00	76 490,40	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		provedení spojovacího postřiku PS-CP min. 0,4 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		včetně autobusového zálivu a rozšíření (60*8)+(590*6,5)+(278*6,4)+150+130		6 374,200			
63	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	6 374,200	199,00	1 268 465,80	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		pokládka obrusné vrstvy ACO 11+(50/70); ČSN 736121					
	VV		včetně autobusového zálivu a rozšíření (60*8)+(590*6,5)+(278*6,4)+150+130		6 374,200			
74	K	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	64,500	90,00	5 805,00	OTSKP 2022
	PP		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK <i>Poznámka k souboru cen:</i> - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou					
	PSC		příčné spáry dle TP 115 profrézování, vyčištění, zalití (5*6,4)+(5*6,5)		64,500			
	VV							
	VV							
	D 8		Trubní vedení				5 550,00	
45	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000	1 850,00	3 700,00	OTSKP 2022
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ <i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	PSC		(2)		2,000			
46	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000	1 850,00	1 850,00	OTSKP 2022
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ <i>Poznámka k souboru cen:</i> - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	PSC		(1)		1,000			
	VV							
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				97 208,50	
73	K	56942	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM	M2	343,800	105,00	36 099,00	OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	VV		dosyp mezi AC vrstvami a stávající krajnici					
	VV		staničení (0,010-0,070)bez dosypu ; staničení (0,760-1,350)					
	VV		dosyp 1/2 úseku (590*0,3)+(278*0,3*2)		343,800			
50	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	3 812,000	10,00	38 120,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		zřízení VDZ					
	VV		celý úsek vč. kř. III/1721					
	VV		(1888+18)*2		3 812,000			
49	K	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	20,750	334,00	6 930,50	OTSKP 2022
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		zřízení VDZ - V7, V8, V5, V6a					
	VV		(8*0,5*3)+(17*0,5*0,5)+(1*0,5*3)+(6*0,125)+(1*0,5*3)+(6*0,125)		20,750			
37	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	3,000	3 345,00	10 035,00	OTSKP 2022
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu					
	VV		zřízení VDZ V 11a-autobusové zastávky - 2x v plastu s balotinou					
	VV		zřízení VDZ V6a "DEJ PŘEDNOST" - 1x v plastu s balotinou					
	VV		(2)+(1)		3,000			
38	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000	502,00	6 024,00	OTSKP 2022
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		V 11a - písmena "BUS" v plastu s balotinou					
	VV		(12)		12,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1726 (Strakonice-kř.III/1721)

Objekt:

**doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**

KSO:

Místo: Strakonice

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 7 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**69 396,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 396,00	21,00%	14 573,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**83 969,16**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1726 (Strakonice-kř.III/1721)

Objekt:

**doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**

Místo: Strakonice

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>69 396,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	21 023,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 023,00
OST - Ostatní	48 373,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1726 (Strakonice-kř.III/1721)

Objekt:

**doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**

Místo: Strakonice

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**69 396,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				21 023,00		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 023,00		
5	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000	150,00	6 000,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
	VV		osazení přenosných značek, schválené DIO						
	VV		(40)						
					40,000				
15	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	50,00	2 000,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
	VV		(40)						
					40,000				
6	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	280,000	6,00	1 680,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	VV		délka realizace 7 dní						
	VV		(40*7)						
					280,000				
7	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	293,00	2 930,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
	VV		osazení přenosných značek, schválené DIO						
	VV		(10)						
					10,000				
16	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	167,00	1 670,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
	VV		(10)						
					10,000				
8	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	70,000	17,00	1 190,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	VV		délka realizace 7 dní						
	VV		(10*7)						
					70,000				
9	K	916122	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	712,00	2 136,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie						
	VV		Souprava						
	VV		(3)						
					3,000				
17	K	916123	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	335,00	1 005,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo						
	VV		(3)						
					3,000				
10	K	916129	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	21,000	54,00	1 134,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.						
	VV		délka realizace 7 dní						
	VV		(3*7)						
					21,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	209,00	627,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>					
	VV		Souprava					
	VV		(3)		3,000			
18	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	126,00	378,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		(3)		3,000			
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	21,000	13,00	273,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		délka realizace 7 dní					
	VV		(3*7)		21,000			
	D	OST	Ostatní				48 373,00	
14	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL	1,000	8 373,00	8 373,00	OTSKP 2022
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</i>					
	VV		odběr vzorku konstrukčních vrstev vozovky jádrovým vývrtem					
	VV		čerpat pouze se souhlasem investora					
	VV		(1)		1,000			
13	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
	VV		náklady spojené s vyřízením objízdných tras a povolení					
	VV		(1)		1,000			
19	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	30 000,00	30 000,00	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
	VV		geodetické zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		čerpat pouze se souhlasem investora					
	VV		(1)		1,000			



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1726 (Strakonice-kř.III/1721)

Objekt:

**objíždné trasy - oprava objíždných tras**

KSO:

Místo: Strakonice

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 7 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**144 450,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	144 450,00	21,00%	30 334,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**174 784,50**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1726 (Strakonice-kř.III/1721)

Objekt:

**objíždné trasy - oprava objíždných tras**

Místo:

Strakonice

Datum:

10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**144 450,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

144 450,00

1 - Zemní práce

17 850,00

5 - Komunikace pozemní

126 600,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1726 (Strakonice-kř.III/1721)

Objekt:

**objíždné trasy - oprava objíždných tras**

Místo: Strakonice

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**144 450,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				144 450,00	
D	1		Zemní práce				17 850,00	
17	K	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	30,000	595,00	17 850,00	OTSKP 2022
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
	PSC		velkoplošná oprava objíždných tras na určených místech i jednotlivě-určí investor					
	VV		odvoz na deponii SÚS Katovice					
	VV		čerpat pouze se souhlasem investora					
	VV		(600*0,05)		30,000			
D	5		Komunikace pozemní				126 600,00	
21	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	600,000	12,00	7 200,00	
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		oprava objíždných tras					
	VV		čerpat pouze se souhlasem investora					
	VV		(600)		600,000			
19	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	600,000	199,00	119 400,00	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	VV		pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121					
	VV		oprava objíždné trasy					
	VV		součástí položky je i zalití spar					
	VV		čerpat pouze se souhlasem investora					
	VV		(600)		600,000			

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST\_III/1754  
Stavba: Modernizace silnice III/1754 (kř.II/175-Kožlí-Výšice,průtah)

KSO:  
Místo: kř.II/175-Kožlí-Výšice,průtah

CC-CZ:  
Datum: 10.5.2023

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
Froněk, spol. s r.o.

IČ: 47534630  
DIČ: CZ47534630

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
Vavřík Robert, tel. [REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Délka realizace 20 kalendářních dní.

**Cena bez DPH** **6 416 920,70**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>6 416 920,70</b>	<b>1 347 553,35</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **7 764 474,05**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST\_III/1754

**Stavba:** Modernizace silnice III/1754 (kř.II/175-Kožlí-Výšice,průtah)

Místo: kř.II/175-Kožlí-Výšice,průtah

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>6 416 920,70</b>	<b>7 764 474,05</b>
SO 101	modernizace silnice III/1754 staničení (0,003-0,635) km	2 143 830,30	2 594 034,66
SO 102	modernizace silnice III/1754 staničení (0,635-1,650) km	2 390 803,35	2 892 872,05
SO 103	modernizace silnice III/1754 staničení (1,650-2,081) km	1 052 948,05	1 274 067,14
doplňující údaje objízdné trasy	doplňující údaje-DIO oprava objízdných tras	86 839,00 742 500,00	105 075,19 898 425,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1754 (kř.II/175-Kožlí-Výšice,průtah)

Objekt:

**SO 101 - modernizace silnice III/1754 staničení (0,003-0,635) km**

KSO:

Místo: kř.II/175-Kožlí,průtah

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 20 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**2 143 830,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 143 830,30	21,00%	450 204,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 594 034,66**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1754 (kř.II/175-Kožlí-Výšice,průtah)

Objekt:

**SO 101 - modernizace silnice III/1754 staničení (0,003-0,635) km**

Místo: kř.II/175-Kožlí,průtah

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**2 143 830,30**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 143 830,30

---

1 - Zemní práce

62 361,90

---

5 - Komunikace pozemní

1 769 714,40

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

311 754,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1754 (kř.II/175-Kožlí-Vyšice,průtah)

Objekt:

**SO 101 - modernizace silnice III/1754 staničení (0,003-0,635) km**

Místo: kř.II/175-Kožlí,průtah

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 143 830,30**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 143 830,30	
---	-----	--	---------------------	--	--	--	--------------	--

D	1		Zemní práce				62 361,90	
---	---	--	-------------	--	--	--	-----------	--

74	K	113723	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM	M3	44,800	783,00	35 078,40	OTSKP 2022
----	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	------------

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM  
 VV materiálu bude využít v rámci stavby dosypání napojení sjezdů a účelových komunikací  
 VV Odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu cca -80 mm (tl.80 mm)  
 VV prostor napojení křižovatky II/175 ; cca 560 m2  
 VV (560\*0,08)

44,800

71	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	9,540	525,00	5 008,50	OTSKP 2022
----	---	-------	---	----	-------	--------	----------	------------

PP ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM  
*Poznámka k souboru cen:*  
 položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VV zásyp se zhutněním po odstranění krajníků a ocelových sloupků napínání pružidel  
 VV využít přebytečný materiál po provedené reprofiliaci a homogenizaci  
 VV (0,3\*0,3\*1,0)\*(94+12)

9,540

58	K	113311	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM	M3	165,000	135,00	22 275,00	OTSKP 2022
----	---	--------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM  
*Poznámka k souboru cen:*  
 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV Převoz přebytečného materiálu v rámci stavby po provedené reprofiliaci a homogenizaci podélného i příčného profilu na niveletu cca -100 mm (tl. 100 mm)  
 VV využít část materiálu na zásyp po odstraněných krajnicích (pružidel)  
 VV délka 2. úseku 300 m, průměrná šířka 5,5 m  
 VV (300\*5,5)\*0,100

165,000

D	5		Komunikace pozemní				1 769 714,40	
---	---	--	--------------------	--	--	--	--------------	--

59	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	1 650,000	253,00	417 450,00	OTSKP 2022
----	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	------------

PP VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM

*Poznámka k souboru cen:*  
 - dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV Rozpojení a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na niveletu -300 mm; ČSN 736126  
 VV Po rozpojení může být lokálně zasaženo do hrubozrnných materiálů-předpoklad cca 10% plochy,provedení rozrytí a předrcení zasažených míst  
 VV Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhutněním podélného i příčného profilu  
 VV předpoklad zachování nivelety,snížení a přesun přebývajících materiálů 3. úseku v rámci stavby na niveletu cca -100 mm( v tl.100 mm)  
 VV Provedení recyklace podkladu za studena na místě RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2,TKP kap.5 v tl.200 mm  
 VV Promíslení s pojivem a kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vlhčení



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu cca - 80 mm( nabytí po přidání pojiv cca 20 mm)					
	VV		Predikace dávkování: 3,0% asfaltové emulze obalovací za studena; orientační hmotnost koncentrace pojiva je 69,7 kg/m3					
	VV		Predikace dávkování: 4,0% hydraulického pojiva-Portlanského cementu 42,5MPa;orientační hmotnost koncentrace pojiva je 92,9 kg/m3					
	VV		(300*5,5)		1 650,000			
70	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 276,800	22,00	50 089,60	OTSKP 2022
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		provedení infiltračního postřiku PI-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		délka 1. úseku opravy 296 m, průměrná šířka 5,8 m včetně napojení rozšíření křižovatky II/175					
	VV		(296*5,8)+(560)		2 276,800			
45	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	282,730	1 600,00	452 368,00	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T					
	VV		průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121					
	VV		měrná hmotnost 2,4 t/m3					
	VV		délka 1. úseku opravy 296 m, průměrná šířka 5,8 m					
	VV		délka 2. úseku opravy 300 m , průměrná šířka 5,5 m					
	VV		rozšířeno o prostor křižovatky II/175 + 560 m2					
	VV		((296*5,8)+(300*5,5)+(560))*0,03*2,4		282,730			
31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 926,800	12,00	47 121,60	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		(296*5,8)+(300*5,5)+(560)		3 926,800			
34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	3 926,800	199,00	781 433,20	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121					
	VV		(296*5,8)+(300*5,5)+(560)		3 926,800			
47	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	60,000	112,00	6 720,00	OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	VV		dosypání krajnice v intravilánu 2.úseku mezi novou živičnou vrstvou vozovky a stávající krajnicí					
	VV		(300*2)*0,1		60,000			
68	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	138,400	105,00	14 532,00	OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	VV		dosypání krajnice 1. úseku včetně prostoru křižovatky II/175					
	VV		((296+50))*2*0,2		138,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				311 754,00	
77	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	280,000	955,00	267 400,00	OTSKP 2022
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ					
	VV		osazení svodidla v místech odstraněných odrazníků					
	VV		líc svodidla bude 0,5 m za zpevněnou krajnicí,vzdálenost líce svodidla od silničního tělesa nebude většinou dle normy 1 m					
	VV		výška svodidla bude 0,75 m od nivelety vozovky					
	VV		svodidlové sloupky budou osazeny beraněním					
	VV		případné nutné osazení sloupků svodidel do betonu bude řešeno s investorem v rámci stavby					
	VV		svodidlové sloupky budou osazeny i ve svahu pod niveletou silnice , délka sloupků min. 2170 mm a vzdálenost po 2 m					
	VV		( 48+24+24+88+96)		280,000			
78	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	40,000	150,00	6 000,00	OTSKP 2022
	PP		ODRAZKY NA SVODIDLA					
	VV		odrazky budou osazeny v zářezu svodidla po cca 8 m					
	VV		(40)		40,000			
35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 292,000	10,00	12 920,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		zřízení VDZ					
	VV		(296+300+50)*2		1 292,000			
75	K	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2,000	3 345,00	6 690,00	OTSKP 2022
	PP		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu</i>					
	VV		zřízení VDZ autobusové zastávky - 2x v plastu s balotinou					
	VV		(2)		2,000			
76	K	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	12,000	502,00	6 024,00	OTSKP 2022
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu</i>					
	VV		písmena " BUS" v plastu s balotinou					
	VV		(12)		12,000			
72	K	96686R	ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ S NALOŽENÍM , SLOŽENÍM A ODVOZEM DO 12 KM	KUS	106,000	120,00	12 720,00	
	PP		ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ					
	VV		odstranění odrazníků ,ocelových sloupků napínání pružidel a ocelových lan s naložením a složením na středisku v Blatné					
	VV		(94)+(12)		106,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1754 (kř.II/175-Kožlív-Výšice,průtah)

Objekt:

**SO 102 - modernizace silnice III/1754 staničení (0,635-1,650) km**

KSO:

Místo: Kožlív,průtah-Výšice

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 20 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**2 390 803,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 390 803,35	21,00%	502 068,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 892 872,05**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1754 (kř.II/175-Kožlí-Výšice,průtah)

Objekt:

**SO 102 - modernizace silnice III/1754 staničení (0,635-1,650) km**

Místo: Kožlí,průtah-Výšice

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**2 390 803,35**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 390 803,35

---

1 - Zemní práce

4 772,25

---

5 - Komunikace pozemní

2 057 141,10

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

328 890,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1754 (kř.II/175-Kožlí-Výšice,průtah)

Objekt:

**SO 102 - modernizace silnice III/1754 staničení (0,635-1,650) km**

Místo: Kožlí,průtah-Výšice

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 390 803,35**

D HSV Práce a dodávky HSV

2 390 803,35

D 1 Zemní práce

4 772,25

71	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	9,090	525,00	4 772,25	OTSKP 2022
----	---	-------	---	----	-------	--------	----------	------------

PP ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VV zásyp se zhutněním po odstranění krajníků a ocelových sloupků napínání pružidel

VV využít přebytečný materiál po provedené reprofiliaci a homogenizaci

VV (0,3\*0,3\*1,0)\*(95+6) 9,090

D 5 Komunikace pozemní

2 057 141,10

70	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 785,500	22,00	127 281,00	OTSKP 2022
----	---	--------	--	----	-----------	-------	------------	------------

PP INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

VV provedení infiltračního postřiku PI-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129

VV (1015\*5,7) 5 785,500

45	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	416,556	1 600,00	666 489,60	
----	---	--------	--	---	---------	----------	------------	--

PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL

P Poznámka k položce:

1 M3 = 2,4 T

VV průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121

VV měrná hmotnost 2,4 t/m3

VV délka úseku opravy 1015 m, průměrná šířka 5,7 m

VV (1015\*5,7)\*0,03\*2,4 416,556

31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 785,500	12,00	69 426,00	OTSKP 2022
----	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	------------

PP SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Poznámka k souboru cen:

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení

VV provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129

VV (1015\*5,7) 5 785,500

34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	5 785,500	199,00	1 151 314,50	OTSKP 2022
----	---	--------	--	----	-----------	--------	--------------	------------

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

Poznámka k souboru cen:

- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121

VV (1015\*5,7) 5 785,500

68	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	406,000	105,00	42 630,00	OTSKP 2022
----	---	-------	---	----	---------	--------	-----------	------------

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

Poznámka k souboru cen:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

VV dosypání krajnice úseku

VV (1015)\*2\*0,2 406,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

328 890,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	304,000	955,00	290 320,00	OTSKP 2022
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ					
	VV		osazení svodidla v místech odstraněných odrazníků					
	VV		líc svodidla bude 0,5 m za zpevněnou krajnicí, vzdálenost líce svodidla od silničního tělesa nebude většinou dle normy 1 m					
	VV		výška svodidla bude 0,75 m od nivelety vozovky					
	VV		svodidlové sloupky budou osazeny beraněním					
	VV		případné nutné osazení sloupků svodidel do betonu bude řešeno s investorem v rámci stavby					
	VV		svodidlové sloupky budou osazeny i ve svahu pod niveletou silnice , délka sloupků min. 2170 mm a vzdálenost po 2 m					
	VV		( 120+60+124)		304,000			
78	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	41,000	150,00	6 150,00	OTSKP 2022
	PP		ODRAZKY NA SVODIDLA					
	VV		odrazky budou osazeny v zářezu svodidla po cca 8 m					
	VV		(41)		41,000			
35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 030,000	10,00	20 300,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu zřízení VDZ (1015)*2					
	VV				2 030,000			
72	K	96686R	ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ S NALOŽENÍM , SLOŽENÍM A ODVOZEM DO 12 KM	KUS	101,000	120,00	12 120,00	
	PP		ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ					
	VV		odstranění odrazníků ,ocelových sloupků napínání pružidel a ocelových lan s naložením a složením na středisku v Blatné					
	VV		(95)+(6)		101,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1754 (kř.II/175-Kožlí-Výšice,průtah)

Objekt:

**SO 103 - modernizace silnice III/1754 staničení (1,650-2,081) km**

KSO:

Místo: Výšice,průtah

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 20 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**1 052 948,05**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 052 948,05	21,00%	221 119,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 274 067,14**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1754 (kř.II/175-Kožlí-Výšice,průtah)

Objekt:

**SO 103 - modernizace silnice III/1754 staničení (1,650-2,081) km**

Místo: Výšice,průtah

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**1 052 948,05**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 052 948,05

1 - Zemní práce

8 274,15

5 - Komunikace pozemní

848 243,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

196 430,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1754 (kř.II/175-Kožlí-Výšice,průtah)

Objekt:

**SO 103 - modernizace silnice III/1754 staničení (1,650-2,081) km**

Místo: Výšice,průtah

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 052 948,05**

D HSV Práce a dodávky HSV

1 052 948,05

D 1 Zemní práce

8 274,15

71	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	6,030	525,00	3 165,75	OTSKP 2022
----	---	-------	---	----	-------	--------	----------	------------

PP ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VV zásyp se zhutněním po odstranění krajníků a ocelových sloupků napínání pružidel

VV využít přebytečný materiál po provedené reprofilaci a homogenizaci

VV (0,3\*0,3\*1,0)\*(59+8) 6,030

58	K	113311	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM	M3	37,840	135,00	5 108,40	OTSKP 2022
----	---	--------	---	----	--------	--------	----------	------------

PP ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM

Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV Převoz přebytečného materiálu v rámci stavby po provedené reprofilaci a homogenizaci podélného i příčného profilu na niveletu cca -100 mm (tl. 100 mm)

VV využít část materiálu na zásyp po odstraněných krajnicích (pružidel)

VV délka 2. úseku 86 m, průměrná šířka 4,4 m

VV (86\*4,4)\*0,100 37,840

D 5 Komunikace pozemní

848 243,90

59	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	378,400	253,00	95 735,20	OTSKP 2022
----	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	------------

PP VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM

Poznámka k souboru cen:

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV Rozpojení a reprofilace původních vrstev konstrukce vozovky na niveletu -300 mm; ČSN 736126

VV Po rozpojení může být lokálně zasaženo do hrubozrnných materiálů-předpoklad cca 10% plochy,provedení rozrytí a předrcení zasažených míst

VV Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhutněním podélného i příčného profilu

VV předpoklad zachování nivelety,snížení a přesun přebývajícího materiálu 3. úseku v rámci stavby na niveletu cca -100 mm( v tl. 100 mm)

VV Provedení recyklace podkladu za studena na místě RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2,TKP kap.5 v tl.200 mm

VV Promíslení s pojivem a kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vlhčení

VV Reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu cca - 80 mm( nabytí po přidání pojiv cca 20 mm)

VV Predikace dávkování: 3,0% asfaltové emulze obalovací za studena; orientační hmotnost koncentrace pojiva je 69,7 kg/m3

VV Predikace dávkování: 4,0% hydraulického pojiva-Portlanského cementu 42,5MPa;orientační hmotnost koncentrace pojiva je 92,9 kg/m3

VV (86\*4,4) 378,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 759,500	22,00	38 709,00	OTSKP 2022
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		provedení infiltračního postřiku PI-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		délka 1. úseku opravy 345 m, průměrná šířka 5,1 m					
	VV		(345*5,1)		1 759,500			
45	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	153,929	1 600,00	246 286,40	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1 M3 = 2,4 T					
	VV		průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121					
	VV		měrná hmotnost 2,4 t/m3					
	VV		délka 1. úseku opravy 345 m, průměrná šířka 5,1 m					
	VV		délka 2. úseku opravy 86 m , průměrná šířka 4,4 m					
	VV		((345*5,1)+(86*4,4))*0,03*2,4		153,929			
31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 137,900	12,00	25 654,80	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		(345*5,1)+(86*4,4)		2 137,900			
34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	2 137,900	199,00	425 442,10	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121					
	VV		(345*5,1)+(86*4,4)		2 137,900			
47	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	17,200	112,00	1 926,40	OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	PSC		dosypání krajnice v intravilánu 2.úseku mezi novou živíčnou vrstvou vozovky a stávající krajnicí					
	VV		(86*2)*0,1		17,200			
68	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	138,000	105,00	14 490,00	OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	PSC		dosypání krajnice 1. úseku					
	VV		(345)*2*0,2		138,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				196 430,00	
77	K	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	184,000	955,00	175 720,00	OTSKP 2022
	PP		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ					
	VV		osazení svodidla v místech odstraněných odrazníků					
	VV		lic svodidla bude 0,5 m za zpevněnou krajnicí,vzdálenost lice svodidla od silničního tělesa nebude většinou dle normy 1 m					
	VV		výška svodidla bude 0,75 m od nivelety vozovky					
	VV		svodidlové sloupky budou osazeny beraněním					
	VV		případné nutné osazení sloupků svodidel do betonu bude řešeno s investorem v rámci stavby					
	VV		svodidlové sloupky budou osazeny i ve svahu pod niveletou silnice , délka sloupků min. 2170 mm a vzdálenost po 2 m					
	VV		( 52+64+28+40)		184,000			
78	K	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	27,000	150,00	4 050,00	OTSKP 2022
	PP		ODRAZKY NA SVODIDLA					
	VV		odrazky budou osazeny v zářezu svodidla po cca 8 m					
	VV		(27)		27,000			
35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	862,000	10,00	8 620,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu zřízení VDZ					
	VV		(345+86)*2		862,000			
72	K	96686R	ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ S NALOŽENÍM , SLOŽENÍM A ODVOZEM DO 12 KM	KUS	67,000	120,00	8 040,00	
	PP		ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ					
	VV		odstranění odrazníků ,ocelových sloupků napínání pružidel a ocelových lan s naložením a složením na středisku v Blatné					
	VV		(59)+(8)		67,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1754 (kř.II/175-Kožlí-Výšice,průtah)

Objekt:

**doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**

KSO:

Místo: kř.II/175-Kožlí-Výšice,průtah

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 20 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**86 839,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 839,00	21,00%	18 236,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**105 075,19**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1754 (kř.II/175-Kožlí-Výšice,průtah)

Objekt:

**doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**

Místo: kř.II/175-Kožlí-Výšice,průtah

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>86 839,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	28 966,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 966,00
OST - Ostatní	57 873,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1754 (kř.II/175-Kožlí-Výšice,průtah)

Objekt:

**doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**

Místo: kř.II/175-Kožlí-Výšice,průtah

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**86 839,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 966,00		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 966,00		
5	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000	150,00	6 000,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
	VV		osazení přenosných značek, schválené DIO						
	VV		(40)						
					40,000				
16	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	50,00	2 000,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
	VV		(40)						
					40,000				
6	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	800,000	6,00	4 800,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	VV		délka realizace 20 dní						
	VV		(40*20)						
					800,000				
7	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	293,00	2 930,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
	VV		osazení přenosných značek, schválené DIO						
	VV		(10)						
					10,000				
17	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	167,00	1 670,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
	VV		(10)						
					10,000				
8	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	200,000	17,00	3 400,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	VV		délka realizace 20 dní						
	VV		(10*20)						
					200,000				
9	K	916122	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	712,00	2 136,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie						
	VV		Souprava						
	VV		(3)						
					3,000				
18	K	916123	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	335,00	1 005,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo						
	VV		(3)						
					3,000				
10	K	916129	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	60,000	54,00	3 240,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.						
	VV		délka realizace 20 dní						
	VV		(3*20)						
					60,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	209,00	627,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i>					
	VV		Souprava					
	VV		(3)		3,000			
19	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	126,00	378,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>					
	VV		(3)		3,000			
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	60,000	13,00	780,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>					
	VV		délka realizace 20 dní					
	VV		(3*20)		60,000			
	D	OST	Ostatní				57 873,00	
13	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00	OTSKP 2022
	PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</i>					
	VV		Analýza vzorků odebraných z původní konstrukce					
	VV		Na základě ITT/průkazních zkoušek dle TP 208 stanoví silniční laboratoř přesné množství % predikace přidávaného pojiva a kameniva.					
	VV		(1)		1,000			
15	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	8 373,00	8 373,00	OTSKP 2022
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</i>					
	VV		odběr vzorku konstrukčních vrstev vozovky jádrovým vývrtem					
	VV		Ize uplatnit pouze se souhlasem investora					
	VV		(1)		1,000			
4	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
	VV		náklady spojené s vyřízením objízdných tras a povolení					
	VV		(1)		1,000			
3	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	3 500,00	3 500,00	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>					
	VV		náklady spojené s vytýčením sítí před recyklací					
	VV		(1)		1,000			
20	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	30 000,00	30 000,00	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
	VV		geodetické zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		čerpát pouze se souhlasem investora					
	VV		(1)		1,000			
14	K	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	3 500,00	3 500,00	OTSKP 2022
	PP		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</i>					
	VV		Provedení pasportizace sousedních budov bezprostředně dotčených stavbou					
	VV		před a po stavbě včetně zdokumentování jejich stavu pro eliminaci případných					
	VV		škod na budovách,oplocení atd. vlivem stavebních prací					
	VV		(1)		1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1754 (kř.II/175-Kožlí-Výšice,průtah)

Objekt:

**objízdné trasy - oprava objízdných tras**

KSO:

Místo: kř.II/175-Kožlí-Výšice,průtah

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 20 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**742 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	742 500,00	21,00%	155 925,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**898 425,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1754 (kř.II/175-Kožlí-Výšice,průtah)

Objekt:

**objíždné trasy - oprava objíždných tras**

Místo: kř.II/175-Kožlí-Výšice,průtah

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**742 500,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

742 500,00

1 - Zemní práce

109 500,00

5 - Komunikace pozemní

633 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1754 (kř.II/175-Kožlí-Výšice,průtah)

Objekt:

**objížděné trasy - oprava objížděných tras**

Místo: kř.II/175-Kožlí-Výšice,průtah

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**742 500,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				742 500,00	
D	1		Zemní práce				109 500,00	
22	K	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	150,000	730,00	109 500,00	OTSKP 2022
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM					
VV			velkoplošná oprava objížděných tras na určených místech i jednotlivě - určí investor					
VV			odvoz na deponii SÚS Pacelice					
VV			čerpat pouze se souhlasem investora					
VV			(3000*0,05)		150,000			
D	5		Komunikace pozemní				633 000,00	
19	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 000,000	12,00	36 000,00	OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i>					
PSC			<i>provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129</i>					
VV			<i>oprava objížděných tras</i>					
VV			<i>čerpat pouze se souhlasem investora</i>					
VV			<i>(3000)</i>		3 000,000			
17	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	3 000,000	199,00	597 000,00	OTSKP 2022
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
VV			<i>pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121</i>					
VV			<i>oprava objížděné trasy</i>					
VV			<i>součástí položky je i zalití spar</i>					
VV			<i>čerpat pouze se souhlasem investora</i>					
VV			<i>(3000)</i>		3 000,000			

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST\_III/1755  
Stavba: Modernizace silnice III/1755 (kř.II/175-Kožlí)

KSO:  
Místo: kř.II/175-Kožlí,průtah

CC-CZ:  
Datum: 10.5.2023

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
Froněk, spol. s r.o.

IČ: 47534630  
DIČ: CZ47534630

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:  
Vavřík Robert, te

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Délka realizace 8 kalendářních dní.

**Cena bez DPH** **1 513 085,90**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 513 085,90</b>	<b>317 748,04</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH** **1 830 833,94**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST\_III/1755

**Stavba:** Modernizace silnice III/1755 (kř.II/175-Kožlí)

Místo: kř.II/175-Kožlí,průtah

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**1 513 085,90**      **1 830 833,94**

<b>SO 101</b>	<b>modernizace silnice III/1755 staničení (0,003-0,593)</b>	<b>1 309 828,90</b>	<b>1 584 892,97</b>
<b>doplňující</b>	<b>km</b>		
<b>údaje</b>	<b>doplňující údaje-DIO</b>	<b>79 507,00</b>	<b>96 203,47</b>
<b>objízdné</b>	<b>oprava objízdných tras</b>	<b>123 750,00</b>	<b>149 737,50</b>
<b>tras</b>			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1755 (kř.II/175-Kožlí)

Objekt:

**SO 101 - modernizace silnice III/1755 staničení (0,003-0,593) km**

KSO:

Místo: kř.II/175-Kožlí,průtah

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 8 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**1 309 828,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 309 828,90	21,00%	275 064,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 584 892,97**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1755 (kř.II/175-Kožlí)

Objekt:

**SO 101 - modernizace silnice III/1755 staničení (0,003-0,593) km**

Místo: kř.II/175-Kožlí,průtah

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**1 309 828,90**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 309 828,90

---

1 - Zemní práce

35 356,50

---

5 - Komunikace pozemní

1 262 052,40

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 420,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1755 (kř.II/175-Kožlí)

Objekt:

**SO 101 - modernizace silnice III/1755 staničení (0,003-0,593) km**

Místo: kř.II/175-Kožlí,průtah

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 309 828,90**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 309 828,90	
---	-----	--	---------------------	--	--	--	--------------	--

D	1		Zemní práce				35 356,50	
---	---	--	-------------	--	--	--	-----------	--

58	K	113311	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM	M3	86,900	135,00	11 731,50	OTSKP 2022
----	---	--------	---	----	--------	--------	-----------	------------

PP  
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM  
Poznámka k souboru cen:  
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PSC  
Převoz přebytečného materiálu v rámci stavby po provedené reprofiliaci a homogenizaci podélného i příčného profilu na niveletu cca -100 mm (tl. 100 mm)

VV  
využit část materiálu na dosypání trojúhelníku u křižovatky III/1754

VV  
délka 2. úseku 90 m, průměrná šířka 4,1 m

VV  
rozšířeno o prostor křižovatky III/1754; +500m2

VV  
(90\*4,1)+(500)\*0,100

69	K	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	45,000	525,00	23 625,00	OTSKP 2022
----	---	-------	---	----	--------	--------	-----------	------------

PP  
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM  
Poznámka k souboru cen:  
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VV  
dosyp se zhutněním - úprava trojúhelníku mezi větvemi u křižovatky III/1754

VV  
využit přebytečný materiál po provedené reprofiliaci a homogenizaci

VV  
plocha cca 150 m2, tl. 300 mm

VV  
(150\*0,3)

D	5		Komunikace pozemní				1 262 052,40	
---	---	--	--------------------	--	--	--	--------------	--

59	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	869,000	253,00	219 857,00	OTSKP 2022
----	---	--------	--	----	---------	--------	------------	------------

PP  
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM  
Poznámka k souboru cen:  
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry

VV  
Rozpojení a reprofiliace původních vrstev konstrukce vozovky na niveletu -300 mm; ČSN 736126

VV  
Po rozpojení může být lokálně zasaženo do hrubozrnných materiálů-předpoklad cca 10% plochy,provedení rozrytí a předrcení zasažených míst

VV  
Úprava povrchu homogenizací grejdrem se zhutněním podélného i příčného profilu

VV  
předpoklad zachování nivelety,snížení a přesun přebývajících materiálů 3. úseku v rámci stavby na niveletu cca -100 mm( v tl.100 mm)

VV  
Provedení recyklace podkladu za studena na místě RS CA dle TP 208 a ČSN EN 13 285 ed.2,TKP kap.5 v tl.200 mm

VV  
Promísení s pojivem a kamenivem a úpravou zrnitosti rozpojené směsi, rovnoměrné rozhrnutí, zhutnění a vlhčení

VV  
Reprofilace a homogenizace podélného i příčného profilu, úprava na niveletu cca - 80 mm( nabytí po přidání pojiv cca 20 mm)

VV  
Predikace dávkování: 3,0% asfaltové emulze obalovací za studena; orientační hmotnost koncentrace pojiva je 69,7 kg/m3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Predikace dávkování: 4,0% hydraulického pojiva-Portlanského cementu 42,5MPa; orientační hmotnost koncentrace pojiva je 92,9 kg/m3					
	VV		(90*4,1)+(500)		869,000			
70	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 108,000	22,00	46 376,00	OTSKP 2022
	PP		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
	VV		provedení infiltračního postřiku PI-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		délka 1. úseku opravy 477 m, průměrná šířka 4,0 m, včetně rozšíření napojení křižovatky II/175					
	VV		(477*4,0)+(200)		2 108,000			
45	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	214,344	1 600,00	342 950,40	
	PP		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL					
	P		Poznámka k položce: 1 M3 = 2,4 T					
	VV		průměrná tl. 30 mm z ACO 11, ČSN 73 6121					
	VV		měrná hmotnost 2,4 t/m3					
	VV		délka 1. úseku opravy 477 m, průměrná šířka 4 m					
	VV		délka 2. úseku opravy 90 m, průměrná šířka 4,1 m					
	VV		rozšířeno o prostor křižovatky III/1754 +500 m2 a křižovatky II/175 +200 m2					
	VV		((477*4,0)+(90*4,1)+(500)+(200))*0,03*2,4		214,344			
31	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 977,000	12,00	35 724,00	OTSKP 2022
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	PSC		provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
	VV		(477*4,0)+(90*4,1)+(500)+(200)		2 977,000			
34	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	2 977,000	199,00	592 423,00	OTSKP 2022
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121					
	VV		(477*4,0)+(90*4,1)+(500)+(200)		2 977,000			
47	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	24,000	112,00	2 688,00	OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	PSC		dosypání krajnice v intravilánu 2. úseku mezi novou živičnou vrstvou vozovky a stávající krajnicí					
	VV		((90+30)*2)*0,1		24,000			
68	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	190,800	105,00	20 034,00	OTSKP 2022
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
			Poznámka k souboru cen: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	PSC		dosypání krajnice 1. úseku					
	VV		(477*2)*0,2		190,800			
66	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	25,000	80,00	2 000,00	OTSKP 2022
	PP		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM					
			Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	PSC		zařízení a úprava napojení stávajících AC vrstev II/175					
	VV		(25,0)		25,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 420,00	
35	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 242,000	10,00	12 420,00	
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu zřízení VDZ					
	PP							
	VV		(477+90+27+27)*2		1 242,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1755 (kř.II/175-Kožlí)

Objekt:

**doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**

KSO:

Místo: kř.II/175-Kožlí

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 8 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**79 507,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 507,00	21,00%	16 696,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**96 203,47**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1755 (kř.II/175-Kožlí)

Objekt:

**doplňující údaje - doplňující údaje-DIO**

Místo: kř.II/175-Kožlí

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>79 507,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	21 634,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 634,00
OST - Ostatní	57 873,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1755 (kř.II/175-Kožlí)

Objekt:

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo: kř.II/175-Kožlí

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**79 507,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				21 634,00		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 634,00		
5	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000	150,00	6 000,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
	VV		osazení přenosných značek, schválené DIO						
	VV		(40)						
					40,000				
16	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	50,00	2 000,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
	VV		(40)						
					40,000				
6	K	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	320,000	6,00	1 920,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	VV		délka realizace 8 dní						
	VV		(40*8)						
					320,000				
7	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	293,00	2 930,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky						
	VV		osazení přenosných značek, schválené DIO						
	VV		(10)						
					10,000				
17	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	167,00	1 670,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
	VV		(10)						
					10,000				
8	K	914429	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	80,000	17,00	1 360,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití						
	VV		délka realizace 8 dní						
	VV		(10*8)						
					80,000				
9	K	916122	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	712,00	2 136,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie						
	VV		Souprava						
	VV		(3)						
					3,000				
18	K	916123	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	335,00	1 005,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo						
	VV		(3)						
					3,000				
10	K	916129	DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDE N	24,000	54,00	1 296,00	OTSKP 2022	
	PP		DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ						
	PSC		Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.						
	VV		délka realizace 8 dní						
	VV		(3*8)						
					24,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	209,00	627,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí					
	VV		Souprava					
	VV		(3)		3,000			
19	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	126,00	378,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					
	VV		(3)		3,000			
12	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	24,000	13,00	312,00	OTSKP 2022
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.					
	VV		délka realizace 8 dní					
	VV		(3*8)		24,000			
	D	OST	Ostatní				57 873,00	
13	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00	OTSKP 2022
	PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
	VV		Analýza vzorků odebraných z původní konstrukce					
	VV		Na základě ITT/průkazních zkoušek dle TP 208 stanoví silniční laboratoř přesné množství % predikace přidávaného pojiva a kameniva.					
	VV		(1)		1,000			
15	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	8 373,00	8 373,00	OTSKP 2022
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami					
	VV		odběr vzorku konstrukčních vrstev vozovky jádrovým vývrtem					
	VV		Ize uplatnit pouze se souhlasem investora					
	VV		(1)		1,000			
4	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	VV		náklady spojené s vyřízením objížděných tras a povolení					
	VV		(1)		1,000			
3	K	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	3 500,00	3 500,00	OTSKP 2022
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
	VV		náklady spojené s vytýčením sítí před recyklací					
	VV		(1)		1,000			
20	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	30 000,00	30 000,00	OTSKP 2022
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
	VV		geodetické zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		čerpat pouze se souhlasem investora					
	VV		(1)		1,000			
14	K	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	3 500,00	3 500,00	OTSKP 2022
	PP		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu					
	VV		Provedení pasportizace sousedních budov bezprostředně dotčených stavbou					
	VV		před a po stavbě včetně zdokumentování jejich stavu pro eliminaci případných					
	VV		škod na budovách, oplocení atd. vlivem stavebních prací					
	VV		(1)		1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1755 (kř.II/175-Kožlí)

Objekt:

**objížděné trasy - oprava objížděných tras**

KSO:

Místo: kř.II/175-Kožlí

CC-CZ:

Datum: 10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

IČ:

47534630

DIČ:

CZ47534630

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

Vavřík Robert

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 8 kalendářních dní.

**Cena bez DPH**

**123 750,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 750,00	21,00%	25 987,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**149 737,50**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1755 (kř.II/175-Kožlí)

Objekt:

**objížděné trasy - oprava objížděných tras**

Místo:

kř.II/175-Kožlí

Datum:

10.5.2023

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč:

Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Vavřík Robert

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**123 750,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

123 750,00

1 - Zemní práce

18 250,00

5 - Komunikace pozemní

105 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1755 (kř.II/175-Kožlí)

Objekt:

**objízdné trasy - oprava objízdných tras**

Místo: kř.II/175-Kožlí

Datum: 10.5.2023

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba  
silnic Jihočeského  
kraje p.o.

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o.

Zpracovatel: Vavřík Robert

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**123 750,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				123 750,00	
D	1		Zemní práce				18 250,00	
22	K	113726	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	25,000	730,00	18 250,00	OTSKP 2022
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM					
VV			velkoplošná oprava objízdných tras na určených místech i jednotlivě - určí investor					
VV			odvoz na deponii SÚS Pacelice					
VV			čerpat pouze se souhlasem investora (500*0,05)		25,000			
D	5		Komunikace pozemní				105 500,00	
19	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	500,000	12,00	6 000,00	OTSKP 2022
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
VV			provedení spojovacího postřiku PS-C min. 0,5 kg/m2; ČSN 73 6129					
VV			oprava objízdných tras					
VV			čerpat pouze se souhlasem investora (500)		500,000			
17	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	500,000	199,00	99 500,00	OTSKP 2022
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i>					
PSC			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			pokládka obrusné vrstvy ACO 11+; ČSN 73 6121					
VV			oprava objízdné trasy					
VV			součástí položky je i zalití spar					
VV			čerpat pouze se souhlasem investora (500)		500,000			