

SMLOUVA O DÍLO č. 27/2023

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Město Vítkov

náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Zastoupené: ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

ve věcech dotačních:

Mgr. Jakub Cihlář, starosta města

██████████, ██████████

TDS: VODOSTAV Ostrava, s.r.o.

████████████████████

IČO: 00300870
DIČ: CZ00300870
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 9005-1526821/0100

Dále jen Objednatel

a

Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace

Dělnická 705, 749 01 Vítkov

Zastoupené: ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

████████████████

██████████

IČO: 00037494
DIČ: CZ00037494
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 23231821/0100

Dále jen Zhotovitel

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

PREAMBULE

V souladu s ust. § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, objednatel stanovil zadávací podmínky s maximálním důrazem na inovativnost a rovněž ve snaze o dosažení úrovně ekologičnosti a sociální odpovědnosti odpovídající předmětu veřejné zakázky. Objednatel stanovil požadavky kladené na předmět této veřejné zakázky způsobem, aby následné dílo, tvořící předmět této veřejné zakázky, splňovalo nejmodernější požadavky na ochranu životního prostředí. Objednatel rovněž zohlednil povinnost environmentálně odpovědného zadávání, když stanovil podmínku, že je zhotovitel při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky povinen dodržet platné technické normy a ekologické požadavky. Objednatel stanovil zadávací podmínky zároveň tak, aby nebylo nikterak bráněno v účasti ve výběrovém řízení i drobným podnikům. Objednatel v rámci této veřejné zakázky tak zohlednil veškeré environmentální a sociální aspekty a inovace do té míry, do jaké to neodporuje předmětu této veřejné zakázky.

- 1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí sjednanou cenu, to vše za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.
- 1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.
- 1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro ně z této smlouvy jako neadekvátní.
- 1.4 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli.
- 1.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že disponuje všemi kvalifikačními a další požadavky a předpoklady, které jsou nutné k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této smlouvy.
- 1.6 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s možností provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není

v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho také s využitím odborné péče zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo předkládá.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy je realizace stavby:

„Chodník na ul. Těchanovická, k. ú. Vítkov“

2.2 Bližší specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci zpracované autorizovaným projektantem - firmou VODOSTAV Ostrava, s. r. o., ul. Gorkého 28, 702 00 Ostrava 2

2.3 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy:

- 2.3.1 zpracování dokumentace skutečného provedení díla, zaměření skutečného stavu v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči,
- 2.3.2 zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 2.3.3 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 2.3.4 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- 2.3.5 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- 2.3.6 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- 2.3.7 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- 2.3.8 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- 2.3.9 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 2.3.10 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- 2.3.11 provedení přejímky stavby.

2.4 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických

parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

- 2.5 Jakékoliv změny Předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či následných požadavků Smluvních stran musí být zapracovány do Projektové dokumentace a musí být písemně odsouhlaseny Smluvními stranami jako dodatky k této smlouvě.
- 2.6 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na své nebezpečí.
- 2.7 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou cenu za provedení Díla a provedené Dílo převezme.

3. CENA DÍLA

- 3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek - rozpočtu celkem:

Cena bez DPH	783 319,38 Kč
DPH (21 %)	164 497,07 Kč
Cena včetně DPH	947 816,45 Kč

Zhotovitel zaručuje úplnost výše uvedeného rozpočtu (stejně tak jako rozpočtu podle ujednání č. 3.5 a souvisejících) a bere na sebe nebezpečí změny okolností.

- 3.2 Cena obsahuje veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci díla vymezeného předmětem smlouvy a v zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato SoD.
- 3.3 Nabídková cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- 3.4 Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v položkovém rozpočtu, který vznikl z výkazu výměr v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“

(součást zadávací dokumentace – projektové dokumentace), do kterého uchazeč (dodavatel) v rámci své nabídky ve veřejné zakázce doplnil ceny jednotlivých položek (jednotlivých prací) a tento byl předložen v rámci nabídky uchazeče (dodavatele).

- 3.5 Položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen zpracovaný dle předloženého výkazu výměr je nedílnou součástí této smlouvy.
- 3.6 Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude maximální cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně na základě jednotkové ceny ve výši 80 % aktuální cenové soustavy ÚRS Praha platné v době uzavírání dodatku k této smlouvě.
- 3.7 Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto odmítnutím ztrácí na jejich úhradu nárok. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací včetně ocenění bude stvrzen uzavřením dodatku k této smlouvě.
- 3.8 Objednatel, který zdanitelné plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba nepovinná k dani a u plnění nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. DPH na výstupu bude u tohoto plnění odvedeno zhotovitelem.

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

- 4.1 Místem plnění je objekt ul. Těchanovická, Vítkov a pozemky dotčené stavbou uvedené v projektové dokumentaci, k. ú. Vítkov.
- 4.2 Termíny realizace jsou stanoveny takto:
 - 4.2.1 zahájení prací předáním staveniště: **08/2023**
 - 4.2.2 ukončení prací předáním díla: **10/2023**
- 4.3 Po dokončení Díla bude následovat protokolární předání díla objednateli.

5. PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě.
- 5.2 Dílo bude provedeno v případě, že bude dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje za dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud dílo obsahuje drobné vady a nedodělky, které ovšem nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, Objednatel převezme dílo s výhradami a stanoví lhůty na odstranění vad a nedodělků.

- 5.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními předpisy a na základě Projektové dokumentace, kterou Smluvní strany osobně zkontrolovaly a vyslovily s ní souhlas.
- 5.4 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno:
- 5.4.1 Případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc) a zejména pak nepříznivými klimatickými podmínkami a dalšími objektivně nepředvídatelnými skutečnostmi, které neumožňují provádění Díla zejména v souladu s technologickými požadavky a předpisy a bezpečností práce. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat Objednatele.
 - 5.4.2 Případné prodlení způsobené nečinností, nesoučinností apod. ze strany Objednatele, pokud je taková činnost, součinnost apod. vhodná či nutná pro provedení Díla.
 - 5.4.3 Případné prodlení způsobené prováděním dalších prací nezahrnutých do Díla, pokud jsou potřebná či nutná pro provedení Díla.
 - 5.4.4 V uvedených případech se pak termín provedení Díla posouvá o přiměřenou dobu, nejméně pak o dobu, po kterou byly tyto další práce prováděny.

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Délka záruční doby je stanovena na **60 měsíců**.
- 6.2 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomoci poddodavatelů. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
- 6.3 Objednatel sdělí Zhotoviteli specifika a souvztažné náležitosti související s realizací díla na pracovišti.
- 6.4 Při předání staveniště bude provedeno proškolení zaměstnanců zhotovitele v rámci BOZP a PO platných na tomto pracovišti.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Zadavatel neposkytuje zálohy.
- 7.2 Platba za provedení díla proběhne formou jediné konečné faktury po předání díla bez vad a nedodělků na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem objednateli. Součástí faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Splatnost faktury je stanovena na dobu do 30 dnů od data vystavení faktury. Dodržení této 30 denní lhůty splatnosti není považováno za prodlení. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Faktura musí být označena registračním číslem projektu. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta

splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

7.3 Podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny:

7.3.1 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.

7.3.2 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě méně nebo víceprací. Konečná cena díla bude stvrzena dodatkem smlouvy.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

8.1 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště technickému dozoru objednatele.

8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikace.

8.3 Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto uvést do původního stavu.

8.4 Zhotovitel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve stavebním povolení (pokud bylo vydáno), které mu objednatel předá při převzetí staveniště a řídit se doklady, vydanými k zakázce a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

8.5 Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné legislativy, do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i ostatní důležité skutečnosti. Deník je objednatel povinen potvrzovat a v případě svých výhrad tyto uvést do deníku.

8.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a během prací dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Při práci ve výškách je zhotovitel povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel je povinen během prací zajistit a dodržovat požární ochranu ve vztahu k prováděným pracím.

8.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště.

8.8 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti možným zásahům neoprávněných osob (oplocení staveniště).

8.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny

provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele.

- 8.10 Zhotovitel oplocené staveniště označí výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaným osobám, nebezpečí pádu předmětů apod.
- 8.11 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 8.12 Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti podle stavebního zákona. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při zhotovení předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
- 8.13 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.).
- 8.14 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla předá objednateli:
 - 8.14.1 prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými standardy, obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí
 - 8.14.2 prohlášení, že práce byly provedeny dle projektové dokumentace
 - 8.14.3 doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
 - 8.14.4 originál stavebního deníku
 - 8.14.5 doklady o uložení odpadů na skládku
- 8.15 Zhotovitel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody a objednatel určí místo napojení.
- 8.16 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní odpovědnost a nebezpečí.
- 8.17 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
- 8.18 Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle projektové dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené projektem.
- 9.2 Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou je porušení jeho povinností, přičemž povinnosti dokazovat, že reklamované vady v průběhu záruky jsou neoprávněné, je na straně zhotovitele.
- 9.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které objednatel oprávněně uplatnil v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost jejich bezplatného odstranění.
- 9.4 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.
- 9.5 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování vady.
- 9.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad.
- 9.7 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání objednateli ve standardním užívání předaného a převzatého díla.
- 9.8 V případě vad nebránících užívání díla Zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 pracovních dnů ode dne doručení reklamace a uznání jejich oprávněnosti. Vadu odstraní ve lhůtě do 5 dnů je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 9.9 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 5 dnů po obdržení reklamace, nebo v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14 dnů po obdržení vyúčtování.
- 9.10 V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době Zhotovitel zahájí odstranění vad do 12 hodin od data doručení reklamace a práce provede bezodkladně ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1 Je-li zhotovitel v prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho smluvních

povinností, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- 10.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má zhotovitel nárok na úhradu části smluvní ceny, připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu daném ke dni odstoupení jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a sjednané kvality díla. V případě zjištění dodávky jiné kvality díla než smluvené, nemá zhotovitel nárok na jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí objednateli náhradu vzniklé škody.

11. SMLUVNÍ POKUTY

- 11.1 Nedodrží-li zhotovitel termín předání díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové částky díla za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 11.3 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo účastníků uplatňovat své případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody.
- 11.4 Při prodlení s úplným vyklizením staveniště ze strany zhotovitele sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové částky díla za každý den prodlení do okamžiku jeho vyklizení.

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že zhotovitel provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je objednatel oprávněný požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno ihned.
- 12.2 V době od předání zařízení staveniště (dále jen „ZS“) až do doby převzetí díla objednatelem, zodpovídá zhotovitel za škody na zhotovované věci, které zapříčiní svojí činností a to i za prokazatelné škody na zařízení staveniště.
- 12.3 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních prací zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace.
- 12.4 Objednatel seznámí pracovníky zhotovitele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. a NV č.591/2006 Sb.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena v této smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..
- 13.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran. Písemnou formu vyžadují také veškeré přílohy a případná vedlejší ujednání.
- 13.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: položkový rozpočet. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 13.4 Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, 1x zhotovitel, 1x objednatel.
- 13.5 Tato smlouva byla schválena Radou města Vítkova dne 3. 8. 2023 pod č. usnesení 569/13.

Ve Vítkově dne: 4. 8. 2023

Ve Vítkově dne: 4. 8. 2023

.....
Za objednatele:
Mgr. Jakub Cihlář
starosta

.....
Za zhotovitele:
[redacted]
ředitel

Přílohy: Rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 51323
Stavba: Chodník na ul. Těchanovická, k.ú. Vítkov

KSO:
Místo: Vítkov

CC-CZ:
Datum: 31.07.2023

Zadavatel:
Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

IČ: 00300870
DIČ: CZ00300870

Uchazeč:
Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov

IČ: 00037494
DIČ: CZ00037494

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Rozpočet je zpracován v CÚ ÚRS 2023/1.

Cena bez DPH			783 319,38
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	783 319,38	164 497,07
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			947 816,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

51323

Stavba:

Chodník na ul. Těchanovická, k.ú. Vítkov

Místo:

Vítkov

Datum:

31.07.2023

Zadavatel:

Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Projektant:

Uchazeč:

Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, Díl Zpracovatel:

Technické služby města
Vítkova, příspěvková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		783 319,38	947 816,45
SO 101	Chodník	636 689,38	770 394,15
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	146 630,00	177 422,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník na ul. Těchanovická, k.ú. Vítkov

Objekt:

SO 101 - Chodník

KSO:

Místo: Vítkov

CC-CZ:

Datum: 31.07.2023

Zadavatel:

Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

IČ:

00300870

DIČ:

CZ00300870

Uchazeč:

Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov

IČ:

00037494

DIČ:

CZ00037494

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet je zpracován v CÚ ÚRS 2023/1.

Cena bez DPH

636 689,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	636 689,38	21,00%	133 704,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

770 394,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník na ul. Těchanovická, k.ú. Vítkov
Objekt: **SO 101 - Chodník**

Místo:	Vítkov	Datum:	31.07.2023
Zadavatel:	Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov	Projektant:	
Uchazeč:	Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 70	Zpracovatel:	Technické služby města Vítkova

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	636 689,38
HSV - Práce a dodávky HSV	636 689,38
1 - Zemní práce	186 296,98
4 - Vodorovné konstrukce	3 648,00
5 - Komunikace pozemní	247 188,20
8 - Trubní vedení	28 120,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	113 184,40
997 - Přesun sutě	25 704,55
998 - Přesun hmot	21 947,25
OST - Ostatní rozpočtové náklady	10 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník na ul. Těchanovická, k.ú. Vítkov
Objekt: SO 101 - Chodník

Místo: Vítkov Datum: 31.07.2023
Zadavatel: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov Projektant:
Uchazeč: Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 70/ Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 636 689,38

D HSV Práce a dodávky HSV 636 689,38

D 1 Zemní práce 186 296,98

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	15,000	85,00	1 275,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		15,00		15,000		
2	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	22,600	56,00	1 265,60
	VV		98,00*0,10*2		19,600		
	VV		1,50*2		3,000		
	VV		Součet		22,600		
3	K	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	87,000	75,00	6 525,00
	VV		84,00+1,50*2		87,000		
4	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	22,000	42,00	924,00
5	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	34,240	165,00	5 649,60
	VV		166,00*0,19		31,540		
	VV		10,00*0,27		2,700		
	VV		Součet		34,240		
6	K	122351102-1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně - výměnná vrstva	m3	45,000	395,00	17 775,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"SITUACE				
	VV		"VZOROVÉ ŘEZY 1-2				
	VV		"VZOROVÉ ŘEZY 3-4				
	VV		"chodník" 42,00		42,000		
	VV		"sjezdy" 3,00		3,000		
	VV		Součet		45,000		
7	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	19,720	425,00	8 381,00
	VV		"ztížený výkop v blízkosti podzemních vedení nebo objektů				
	VV		"50%" (34,24+5,20)*0,50		19,720		
8	K	129001101-1	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí - výměnná vrstva	m3	22,500	425,00	9 562,50
	VV		"ztížený výkop v blízkosti podzemních vedení nebo objektů				
	VV		"50%" 45,00*0,50		22,500		
9	K	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	5,200	950,00	4 940,00
	VV		"výkop pro nové UV - 2x				
	VV		1,20*1,20*1,80		2,592		
	VV		2,60*2		5,200		
10	K	132312132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	2,880	1 450,00	4 176,00
	VV		3,00*0,80*1,20		2,880		
11	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	17,280	110,00	1 900,80
	VV		1,20*4*1,80*2		17,280		
12	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	17,280	45,00	777,60
13	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	5,200	90,00	468,00
14	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	5,200	35,00	182,00
15	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,200	190,00	418,00
	VV		"vodorovná doprava natěžené ornice				
	VV		22,00*0,10		2,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	34,240	420,00	14 380,80
17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	342,400	14,00	4 793,60
VV					34,24*10 'Přepočtené koeficientem množství	342,400	
18	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	8,080	280,00	2 262,40
VV					5,20+2,88	8,080	
19	K	162751137-1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 - výměnná vrstva	m3	45,000	280,00	12 600,00
20	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	80,800	25,00	2 020,00
VV					8,08*10 'Přepočtené koeficientem množství	80,800	
21	K	162751139-1	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m - výměnná vrstva	m3	450,000	25,00	11 250,00
VV					45*10 'Přepočtené koeficientem množství	450,000	
22	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně	m3	1,000	195,00	195,00
VV					"TECHNICKÁ ZPRÁVA		
VV					"VZOROVÉ ŘEZY		
VV					"násypy ze štěrkodrti		
VV					1,00	1,000	
23	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	2,000	560,00	1 120,00
VV					1*2 'Přepočtené koeficientem množství	2,000	
24	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	76,176	350,00	26 661,60
VV					42,32*1,8 'Přepočtené koeficientem množství	76,176	
25	K	171201231-1	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 - výměnná vrstva	t	81,000	350,00	28 350,00
VV					45*1,8 'Přepočtené koeficientem množství	81,000	
26	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	42,320	19,00	804,08
VV					34,24+5,20+2,88	42,320	
27	K	171251201-1	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky - výměnná vrstva	m3	45,000	19,00	855,00
28	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,440	125,00	680,00
VV					"jámy" (2,60-0,60)*2	4,000	
VV					"rýhy" 3,00*0,80*(1,20-0,10-0,50)	1,440	
VV					Součet	5,440	
29	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	10,880	520,00	5 657,60
VV					5,44*2 'Přepočtené koeficientem množství	10,880	
30	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,200	710,00	852,00
VV					"obsyp potrubí dopojování přípojek na stávající potrubí		
VV					odvodnění		
VV					3,00*0,80*0,50	1,200	
31	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	1,600	298,00	476,80
VV					0,8*2 'Přepočtené koeficientem množství	1,600	
32	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	176,000	28,00	4 928,00
VV					"TECHNICKÁ ZPRÁVA		
VV					"SITUACE		
VV					"chodník" 166,00	166,000	
VV					"sjezdy" 10,00	10,000	
VV					Součet	176,000	
33	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	21,500	160,00	3 440,00
VV					"SITUACE		
VV					"VZOROVÉ ŘEZY 1-2		
VV					"VZOROVÉ ŘEZY 3-4		
VV					"ohumusování tl. 100mm		
VV					43,00*0,50	21,500	
34	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	21,500	21,00	451,50
35	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,538	156,00	83,93
VV					21,5*0,025 'Přepočtené koeficientem množství	0,538	
36	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,430	250,00	107,50
VV					"10l/m2 - 2x		
VV					21,50*0,010*2	0,430	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,430	189,00	81,27
38	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivu rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1,720	15,00	25,80
VV		0,43*4 'Přepočtené koeficientem množství			1,720		
D		4	Vodorovné konstrukce				3 648,00
39	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,240	950,00	228,00
VV		"lože pod potrubí dopojování přípojek na stávající potrubí odvodnění					
VV		3,00*0,80*0,10			0,240		
40	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	2,000	700,00	1 400,00
41	M	59223864	prsteneček pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	2,000	650,00	1 300,00
42	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,288	2 500,00	720,00
VV		"beton. lože pod UV" 1,20*1,20*0,10*2			0,288		
D		5	Komunikace pozemní				247 188,20
43	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	166,000	205,00	34 030,00
VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV		"VZOROVÉ ŘEZY 1-2					
VV		"VZOROVÉ ŘEZY 3-4					
VV		"chodník z dlažby tl. 290mm					
VV		"kamenivo přírodní drcené lomové fr. 0-63mm					
VV		166,00			166,000		
44	K	564871011-1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm - výměnná vrstva	m2	176,000	280,00	49 280,00
VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV		"VZOROVÉ ŘEZY 1-2					
VV		"VZOROVÉ ŘEZY 3-4					
VV		"výmenná vrstva tl. 250mm,					
VV		"kamenivo přírodní drcené lomové fr. 0-63mm					
VV		"chodník" 166,00			166,000		
VV		"sjezdy" 10,00			10,000		
VV		Součet			176,000		
45	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	10,000	420,00	4 200,00
VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV		"VZOROVÉ ŘEZY 1-2					
VV		"VZOROVÉ ŘEZY 3-4					
VV		"kamenivo přírodní drcené lomové fr. 0-63mm					
VV		"sjezd z dlažby tl. 370mm					
VV		10,00			10,000		
46	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	3,000	420,00	1 260,00
VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV		"DETAIL ODVODNĚNÍ					
VV		"kamenivo přírodní drcené lomové fr. 0-63mm					
VV		1,50*2			3,000		
47	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	3,000	750,00	2 250,00
VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV		"DETAIL ODVODNĚNÍ					
VV		"ACP 16+					
VV		1,50*2			3,000		
48	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	22,600	750,00	16 950,00
VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV		"VZOROVÉ ŘEZY 1-2					
VV		"VZOROVÉ ŘEZY 3-4					
VV		"pás tl. 100mm, š. 100mm					
VV		98,00*0,10*2			19,600		
VV		"SITUACE					
VV		"DETAIL ODVODNĚNÍ					
VV		1,50*2			3,000		
VV		Součet			22,600		
49	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	166,000	260,00	43 160,00
VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA					
VV		"SITUACE					
VV		"VZOROVÉ ŘEZY 1-2					
VV		"VZOROVÉ ŘEZY 3-4					
VV		"chodník z dlažby tl. 290mm					
VV		139,50+8,10+18,40			166,000		
50	M	59245021	dlažba tvar betonová tl. 60mm přírodní	m2	142,290	390,00	55 493,10
VV		139,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			142,290		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	M	59245006	dlažba betonová pro nevidomé tl. 60mm barevná	m2	8,343	620,00	5 172,66
	VV		"dlažba reliéfní červená				
	VV		3,60+3,70+0,80		8,100		
	VV		8,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		8,343		
52	M	59245019-1	dlažba betonová s podélnými drážkami pro nevidomé tl. 60mm - vodící linie	m2	18,952	620,00	11 750,24
	VV		18,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		18,952		
53	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	26,500	25,00	662,50
	VV		18,40+8,10		26,500		
54	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000	520,00	5 200,00
	VV		"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
	VV		"SITUACE				
	VV		"VZOROVÉ ŘEZY 1-2				
	VV		"VZOROVÉ ŘEZY 3-4				
	VV		"sjezd z dlažby tl. 370mm				
	VV		6,00+2,00+2,00		10,000		
55	M	59245030	dlažba betonová tl. 80mm přírodní	m2	6,180	495,00	3 059,10
	VV		10,00-2,00-2,00		6,000		
	VV		6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		6,180		
56	M	59245226	dlažba betonová pro nevidomé tl. 80mm barevná	m2	2,060	850,00	1 751,00
	VV		"dlažba reliéfní červená				
	VV		2,00		2,000		
	VV		2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,060		
57	M	59245225-1	dlažba betonová pro nevidomé tl.80mm - vodící linie	m2	2,060	520,00	1 071,20
	VV		2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,060		
58	K	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A	m2	4,000	29,00	116,00
59	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	105,200	112,00	11 782,40
D 8 Trubní vedení							28 120,00
60	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	3,000	450,00	1 350,00
	VV		"dopojení vpustí na stávající potrubí odvodnění " 3,00		3,000		
61	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	4,000	240,00	960,00
	VV		"doplnění tvarovek pro dopojování přípojek na stávající potrubí odvodnění				
	VV		4		4,000		
62	M	28611359	koleno kanalizace PVC KG 160x15°	kus	1,000	125,00	125,00
63	M	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	1,000	125,00	125,00
64	M	28612243	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16	kus	2,000	320,00	640,00
65	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,400	2 950,00	1 180,00
	VV		"rušení stávajících vpustí - 2x				
	VV		0,20*2		0,400		
66	K	895941302	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	2,000	980,00	1 960,00
67	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	2,000	650,00	1 300,00
68	K	895941313	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 295 mm	kus	2,000	710,00	1 420,00
69	M	59224485	vpust' uliční DN 450 skruží horní betonová 450/295x50mm	kus	2,000	420,00	840,00
70	K	895941323	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 570 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
71	M	59224488	vpust' uliční DN 450 skruží střední betonová 450/570x50mm	kus	2,000	540,00	1 080,00
72	K	895941332	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
73	M	59224490	vpust' uliční DN 450 skruží průběžná s odtokem 150mm PVC 450/450x50mm	kus	2,000	650,00	1 300,00
74	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	490,00	980,00
	VV		"rušení stávajících vpustí - 2x				
	VV		2		2,000		
75	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 690,00	3 380,00
76	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	2,000	1 450,00	2 900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	2,000	1 890,00	3 780,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							113 184,40
78	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	200,00	800,00
	VV		"SITUACE				
	VV		"posun dopravního značení P2, E2b" 2		2,000		
	VV		"posun dopravního značení IP6 + doplnění reflexní úpravy" 2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
79	M	40445616	značky upravující přednost P6 900mm retroreflexní	kus	2,000	2 200,00	4 400,00
80	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	3,000	900,00	2 700,00
	VV		"SITUACE				
	VV		"posun dopravního značení P2, E2b" 1		1,000		
	VV		"posun dopravního značení IP6 + doplnění reflexní úpravy" 2		2,000		
	VV		Součet		3,000		
81	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	20,000	20,00	400,00
82	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	16,000	160,00	2 560,00
	VV		"SITUACE				
	VV		16,00		16,000		
83	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	20,000	5,00	100,00
84	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	16,000	29,00	464,00
85	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	92,000	285,00	26 220,00
	VV		"SITUACE				
	VV		"VZOROVÉ ŘEZY 1-2				
	VV		"VZOROVÉ ŘEZY 3-4				
	VV		"lože z betonu C20/25nXF3				
	VV		87,00+5,00		92,000		
86	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	87,000	220,00	19 140,00
87	M	59217028	obrubník betonový silniční nájezdový 500x150x150mm	m	5,000	340,00	1 700,00
88	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	52,000	255,00	13 260,00
	VV		"SITUACE				
	VV		"VZOROVÉ ŘEZY 1-2				
	VV		"VZOROVÉ ŘEZY 3-4				
	VV		"lože z betonu C20/25nXF3				
	VV		52,00		52,000		
89	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	52,000	145,00	7 540,00
90	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	176,000	100,00	17 600,00
91	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	105,200	112,00	11 782,40
	VV		98,00		98,000		
	VV		1,20*3*2		7,200		
	VV		Součet		105,200		
92	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	450,00	1 350,00
	VV		"SITUACE				
	VV		"posun dopravního značení P2, E2b - 1 sloupek" 1		1,000		
	VV		"posun dopravního značení IP6 + doplnění reflexní úpravy " 2		2,000		
	VV		Součet		3,000		
93	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	16,000	198,00	3 168,00
	VV		"odstranění půvdpního přechodu pro chodce"				
	VV		16,00		16,000		
D 997 Přesun sutě							25 704,55
94	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	25,426	50,00	1 271,30
95	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	483,094	25,00	12 077,35
	VV		25,426*19 'Přepočtené koeficientem množství		483,094		
96	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,071	150,00	610,65
97	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	21,355	550,00	11 745,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998 Přesun hmot							21 947,25
98	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	87,789	250,00	21 947,25
D OST Ostatní rozpočtové náklady							10 600,00
99	K	R99907	Hutnící zkoušky	kus	4,000	2 650,00	10 600,00
VV			"TECHNICKÁ ZPRÁVA				
VV			4	4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník na ul. Těchanovická, k.ú. Vítkov

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Vítkov

CC-CZ:

Datum: 31.07.2023

Zadavatel:

Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

IČ:

00300870

DIČ:

CZ00300870

Uchazeč:

Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov

IČ:

00037494

DIČ:

CZ00037494

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 705, 749 01 Vítkov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet je zpracován v CÚ ÚRS 2023/1.

Cena bez DPH

146 630,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 630,00	21,00%	30 792,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

177 422,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodník na ul. Těchanovická, k.ú. Vítkov

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: VítkovDatum: 31.07.2023

Zadavatel: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 VítkovProjektant:

Uchazeč: Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 70/Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	146 630,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	146 630,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	38 940,00
VRN3 - Zařízení staveniště	87 990,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	9 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník na ul. Těchanovická, k.ú. Vítkov

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Vítkov Datum: 31.07.2023
Zadavatel: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov Projektant: [redacted]
Uchazeč: Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace, Dělnická 70/ Zpracovatel: Technické služby města Vítkova

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 146 630,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 146 630,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 38 940,00

1	K	012002001	Geodetické práce (před zahájením stavby, v jejím průběhu, po dokončení stavby)	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00
	VV		1		1,000		
	VV		"Geodetické zaměření místa stavby, vč. zákresu tras a objektů.				
	VV		"Předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních objektů, trubních vedení a elektro rozvodů.				
	VV		"Dokumentace zaměření místa stavby bude ověřena odpovědným geodetem.				
	VV		"Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD.				

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	11 540,00	11 540,00
	VV		1		1,000		
	VV		"Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby vč. jednotlivých profesí - 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD				
	VV		"Dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena odpovědným geodetem"				

3	K	013294001	Ostatní dokumentace - fotodokumentace v průběhu stavby	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

D VRN3 Zařízení staveniště 87 990,00

4	K	032103001	Zařízení staveniště (zřízení, provoz, odstranění vč. oplocení stavby, ohrazení výkopů, přechody pro chodce, přejezdy pro vozidla)	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00
5	K	032250302	Dočasná ochrana kořenové zóny lípy stabilním oplocením výšky min. 1,5m	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00
	VV		1		1,000		
	VV		"oplocení bude umístěno ze strany stavby v co největší vzdálenosti od kmene stromu min. v okapové linii koruny tak, aby byla chráněna plocha pod korunou stromu"				

6	K	034303001	Dočasné dopravní značení na staveništi vč. případné aktualizace PD DDZ	kpl	1,000	19 500,00	19 500,00
7	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	4 950,00	4 950,00
8	K	035103011	Vyřízení záborů veřejných prostranství, prokopávek a ostatních povolení vč. úhrady veškerých poplatků	kpl	1,000	12 540,00	12 540,00
	VV		1		1,000		
	VV		"Vyřízení záborů veřejných prostranství a prokopávek,				
	VV		"zajištění ostatních povolení pro realizaci stavby - vstupy na pozemky dotčené stavbou				
	VV		"vč. úhrady všech poplatků				
	VV		"Protokolární předání pozemků majitelům po ukončení stavby.				

9	K	036000011	Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

10	K	071103011	Provozní vlivy v návaznosti na okolní komunikace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

D VRN9 Ostatní náklady 9 700,00

11	K	091105501	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu, dočasné zajištění potrubí ve výkopu vč. předání sítí správcům	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00
	VV		1		1,000		
	VV		"Zhotovitel zajistí ochranu a zajištění stávajících nebo nových kabelů a potrubí ve výkopu, proti jejich poškození nebo odcizení				
	VV		"vč. kontroly správcem o jejich zpětném zásypu vč. písemného dokladu				

12	K	095700901	Čištění komunikace, čištění vozidel stavby	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1		1,000		