



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Společně pro zelenou Evropu

SMLOUVA O DÍLO č.: OVZ/VZZR/2023/017

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických:

tel. 466 859 449; e-mail:

– technikem odd. investic a technické správy, odbor
majetku a investic MmP; tel.: 466 859 402, 736 519 085; email:

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: TIMRA s.r.o.

Se sídlem: Semtín 85, 530 02 Pardubice

Zastoupen: , jednatel

Zastoupený ve věcech smluvních: , jednatel

Zastoupený ve věcech technických: , výkonný ředitel

Odpovědný stavbyvedoucí: : č. autorizace: 38164

Tel:

IČO: 04806859 DIČ: CZ04806859

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36654

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále též společně jako „smluvní strany“)

Úvodní ujednání VYMEZENÍ POJMŮ

1. Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy takto:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem – Vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „**SOD**“ nebo „**smlouva**“) je zhotovení stavebního díla

Obnova stromořadí včetně stavebních úprav ul. Jahnova, Pardubice

Jedná se o provedení opravy chodníku s cyklostezkou v rámci výměny stromořadí na náměstí Republiky a v ul. Jahnova v Pardubicích. Stavební úpravy spočívají v rozebrání a následné úpravě povrchů zpevněných ploch pro pěší ze žulové dlažby a asfaltové cyklotrasy a dále v úpravách inženýrských sítí a veřejného osvětlení. Po dokončení výsadby stromů budou do zpevněné plochy osazeny litinové paprskové mříže o velikosti průměr 1,5m včetně ocelové ochrany kmene stromů.

V rámci výměny stromořadí bude osázeno 26 nových stromů a bude provedena úprava objemu pro kořeny tzv. vytvoření systému prokořenitelných buněk s cílem zlepšení podmínek pro pěstování stromů. Systém prokořenitelných buněk umožní vytvoření objemu pro budoucí růst kořenového systému nově umísťovaných stromů. Do prokořenitelného systému budou vysázeny stromy AKÁT Robinia pseudoacacia UMBRACULIFERA (dále jen DÍLO).

Členění stavby:

SO.101 – KOMUNIKACE (chodník vč. cyklostezky) – rozebrání / odstranění a následná obnova stávajících zpevněných ploch po obnově stromořadí;

SO.301 - VODOVOD – osazení půlených chrániček v místě průchodu prokořenitelnými buňkami na vodovodních přípojkách, přemístění jednoho hydrantu;

SO.401 – SDĚLOVACÍ KABEL - osazení půlených chrániček v místě průchodu prokořenitelnými buňkami na sdělovací kabel;

SO.402 – ELEKTRO - osazení půlených chrániček v místě průchodu prokořenitelnými buňkami na podzemní kabel elektro NN;

SO.403 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - osazení půlených chrániček v místě průchodu prokořenitelnými buňkami na kabel VO, vymístění VO kabelu a provedení nového základu dle statického posudku a zpětné osazení lampy a montáž osvětlení VO. Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na objednávku objednatele divize VO SmP a.s. (jedná se o odpojení a připojení řešené části VO);

SO.501 – PLYNOVOD – přeložka NTL (přípojka) plynovodu na Náměstí republiky.

Zhotovitel bere na vědomí, že předmět smlouvy je spolufinancován ze zdrojů FM Norska z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ (základní parametry výzvy/realizace projektu: https://www.sfzp.cz/files/documents/storage/2020/07/15/1594797329_V%C3%BDzva_4a_Bergen.pdf)

Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby: „OBNOVA STROMOŘADÍ V CHODNÍKU ULICE JAHNOVA, PARDUBICE“ zpracovanou v 07/2021

IČO: 26012847, se sídlem , 357 01 Chrudim, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**PD**“ nebo „**projektová dokumentace**“) viz příloha zadávací dokumentace č. 1, která je závazným podkladem pro provádění DÍLA.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto PD a zavazuje se podle ní postupovat.

Specifikace materiálové základny

Standard používaný na českém trhu v souladu s požadovanými specifikacemi v PD. Materiál a jeho použití dle návrhu zhotovitele bude odsouhlasen s objednatelem před zahájením prací a jeho použitím.

Veškeré výrobky, konstrukční prvky, materiály, sestavy a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku se případně v projektové dokumentaci a výkazu výměr vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku a jako příklad možného použití a lze je nahradit výrobky, konstrukčními prvky, materiály, sestavami a zařízeními stejných nebo lepších parametrů a standardů.

Součástí DÍLA „Obnova stromořadí včetně stavebních úprav ul. Jahnova, Pardubice jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy. Další technické podmínky jsou zahrnuty v návrhu smlouvy, který je součástí zadávací dokumentace.

Součástí DÍLA dále je:

- a) dodržení podmínek všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací;
- b) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků před jejich užíváním (u ÚMO Pardubice I);
- c) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) a dopravně inženýrských rozhodnutí (dále jen DIR);
- d) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě a úhrady za odběr;
- e) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
- f) úklid a čištění stavbou dotčených ploch, odvoz a skládkovné vybouraného materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
- g) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
- h) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;
- i) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3 x v listinné podobě a 1x v datové podobě (.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks;
- j) zpracování geometrického plánu stavby a předání v 6 listinných vyhotoveních a 1x v digitálním vyhotovení;
- k) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- l) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů);
- m) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- n) provedení přejímky DÍLA;
- o) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;

- p) dodání zkušebních protokolů, atestů, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
- q) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), zhotovitel předá objednateli „Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy“;
- r) dodržení všech podmínek vyplývajících z dokumentů poskytovatele dotace – **Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v rámci FM Norska 2014-2021** a dále Manuál publicity pro žadatele a konečné příjemce v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu vč. pravidel publicity (viz <https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail?id=2012>)

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- v rozsahu projektové dokumentace „OBNOVA STROMOŘADÍ V CHODNÍKU ULICE JAHNOVA, PARDUBICE“. (dále jen „PD“) zpracované v 07/2021 , IČO: 26012847, se sídlem 357 01 Chrudim, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- zadávacích podmínek veřejné zakázky,
- dle nabídky zhotovitele podané dne 29.6.2023

2. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví [vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb., a následně ve znění vyhl. č. 323/2017 Sb.; vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 62/2013 Sb.; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů); ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění], a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
4. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu i v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
5. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu DÍLA, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny, ekologická likvidace odpadu, vyklizení, úklid a uvedení do původního stavu dotčených prostor a ploch. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod., vypracováním dokumentace skutečného provedení DÍLA apod.
6. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy v elektronické podobě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
7. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i v

případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

8. Realizace případných změn závazku ze smlouvy bude umožněna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku v elektronické podobě k této smlouvě opatřeného elektronickým podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele).

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo a předání místa plnění zhotoviteli

Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí místa plnění (staveniště) a k zahájení prací po nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí místa plnění, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen místo plnění v uvedeném termínu převzít.

Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání:

- **do 20 kalendářních týdnů ode dne předání místa plnění v souladu s odd. II čl. I. této smlouvy.**

K tomuto termínu nesmí DÍLO vykazovat žádné nedodělky ani vady bránící užívání.

2. Místem plnění předmětu smlouvy jsou **ul. Jahnova a nám. Republiky p.p.č. 2654/8 a p.p.č. 2794/1. v k.ú. Pardubice.**
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle časového harmonogramu provádění prací, který bude vypracován zhotovitelem před zahájením stavebních prací a odsouhlasen objednatelem.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušování provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 21 této smlouvy, v ten den, kdy dojde k přerušování provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušování odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušování odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušování ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušování odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušování odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLU dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout

zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena DÍLA bez DPH	8.621.164,72 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>1.810.044,59 Kč</u>
Celková cena DÍLA vč. DPH	10.431.609,31 Kč

(slovy: desetmilionu čtyřistatřicetjedentisícšestsetdevět korun českých třicetjedna haléřů včetně DPH)

Podrobný oceněný soupis stavebních prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

Případná změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.

2. Smluvní strany se dohodly, že případná změna ceny DÍLA (změna závazku ze smlouvy) může být změněna v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
3. Změna výše ceny je možná jen dodatkem ke smlouvě v elektronické podobě opatřeným elektronickým podpisem obou smluvních stran v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Případné vícepráce a méněpráce budou řešeny na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný soupis prací s výkazem výměr, jenž je přílohou č. 1 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen každou změnu (vícepráce/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož součástí bude vyčíslení hodnoty změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě ust. § 222 ZZVZ spolu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položkový rozpočet změny musí být ve formátu předložen ve formátu .pdf a v elektronické podobě ve formátu .xls/.xlsx. Uvedené změny mohou být provedeny pouze po předchozím souhlasu autorského dozoru, objednatele a technického dozoru objednatele, pokud bude objednatelem technický dozor stavebníka objednatelem k tomu pověřen. V takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě v elektronické podobě.
5. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny dané práce, jednotkových cen daných prací uvedených v nabídce zhotovitele. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
6. Pokud se při realizaci DÍLA zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla a pokud při realizaci budou zjištěny skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.) bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
7. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před započítáním realizace změn předmětu písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 8., 9. této smlouvy). Veškeré práce,

kteří by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

8. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, ne zahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. vč. DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení místa plnění (staveniště).
3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA dle harmonogramu prací, odsouhlaseným oběma smluvními stranami, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur, pozastavit.
4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy až na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací ke kontrole a k odsouhlasení.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10-ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1. do 30-ti kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
7. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatel na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této smlouvě o dílo.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce,
 - údaje pro daňové účely.Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
 - jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení místa plnění (staveniště).

Všechny objednávky a faktury musí být opatřeny větou:

Projekt č. 3204200007 Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice - Financováno z Fondů EHP a Norska 2014 – 2021 – program CZ-ENVIRONMENT.

9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 8. této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
10. Objednatel prohlašuje, že opravovaný „objekt“ není používán k ekonomické činnosti, objednatel nejedná jako osoba povinná k dani dle § 5 odst. 4 zákona o DPH a ve smyslu § 92a odst. 2 zákona o DPH nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
11. Požadavkem objednatele je, aby faktury byly zhotovitelem přednostně zasílány do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z), nebo případně lze faktury zaslat elektronicky e-mailem na adresu: posta@mmp.cz. Faktury je možné zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu sídla objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle objednatele.
12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí místa plnění (staveniště)

1. Místo plnění (staveniště) bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí míst plnění a k zahájení prací minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí míst plnění, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen místa plnění v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místa plnění v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání místa plnění (staveniště) sepíší smluvní strany zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít místo plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místa plnění se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou míst plnění.
3. Zhotovitel je povinen udržovat místo provádění prací trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci, pokud taková byla v souvislosti s předmětem plnění vydána, a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatých místech plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí; zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místech plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.
7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu v souladu se smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místům provádění stavby.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním DÍLA zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujícím se k předmětu této smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujícím se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.
3. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby, neučiní-li tak na výzvu objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.
4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že DÍLO dle této smlouvy je spolufinancován z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ spolufinancovaný ze zdrojů FM Norska v období let 2014-2021. V této souvislosti se zhotovitel a jeho poddodavatelé podpisem této smlouvy zavazují k udělení souhlasu zástupcům zprostředkovatele získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám.

3. Povinná publicita – informační billboard, pamětní deska a fotografie z průběhu realizace DÍLA – bude pořizována dle pravidel publicity uvedených v dokumentu Manuál publicity pro žadatele a konečné příjemce v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu.
Umístění billboardu po dobu fyzické realizace projektu – vyvěšení nejpozději do 1 měsíce od zahájení fyzické realizace, minimální rozměry 2000 mm na šířku a 1000 mm na výšku, vyroben z odolného materiálu, povinné informace: název projektu, povinné sdělení, oblast podpory, loga Norských fondů a SFŽP, webové stránky grantového mechanismu, výše uděleného grantu, přínos/cíl projektu, název příjemce podpory, případně název realizační firmy (není podmínkou) v souladu návrhem billboardu, který byl schválen Norskými fondy (viz příloha č. 3 – NF_billboard_Obnova_stromoradi_Jahnova_Pardubice_2000x1000mm.pdf)
Pamětní deska - umístěná nejpozději do 1 měsíce po dokončení fyzické realizace v místě realizace po celou dobu udržitelnosti, tj. 5 let, pamětní deska musí být viditelná, minimální rozměr je 300mm na šířku a 200 mm na výšku, minimální tloušťka je 2 mm, povinné informace: loga Norských fondů a SFŽP, úplný název projektu, výše uděleného grantu a povinné sdělení v anglickém a českém jazyce.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že DÍLO je financována z Norských fondů 2014-2021 a v této souvislosti je povinen podrobit se případným kontrolám orgánů určených pro implementaci a účinné fungování Finančních mechanismů EHP a Norska 2014-2021, tj. Auditního orgánu, Certifikačního orgánu, Národního kontaktního místa, Kanceláři finančních mechanismů a kontrolních orgánů Evropského sdružení volného obchodu a neprodleně poskytnout požadovaný přístup v souvislosti s audity, monitorováním a evaluací akce. Na vyžádání je povinen předložit požadované dokumenty a kontrolní protokoly přímo Certifikačnímu orgánu.
5. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny DÍLA.
6. Zhotovitel si pro potřeby realizace DÍLA na svůj náklad zajistí dodávku elektrické energie a vody.
7. Zhotovitel je povinen zajišťovat denní úklid pracoviště a všech prostorů dotčených stavební činností.
8. Pokud dojde v průběhu realizace ke škodám na majetku vlastníka objektu, zajistí zhotovitel odstranění takových škod na své náklady.
9. Zhotovitel během provádění stavebních prací zajistí přístup do prostor a objektů dotčených stavbou včetně zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob.
10. Veškeré hlučné stavební práce mohou být prováděny pouze v pracovní dny mezi 8:00 - 18:00 hod. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
11. Objednatel nemůže poskytnout zhotoviteli zázemí pro skladování materiálu či zázemí pro zaměstnance. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí veškeré zařízení staveniště v místě stavby, které bude řádně povoleno a zabezpečeno.
12. Harmonogram plnění, který byl smluvními stranami vzájemně odsouhlasen před zahájením stavebních prací na předmětu plnění, bude platný po celou dobu provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti, tj. nedodržení harmonogramu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý den prodlení.
13. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedly do svých vyjádření, rozhodnutí a stanovisek (viz Územní souhlas ze dne 4.12.2021 č.j. MmP 120650/2020; Rozhodnutí - povolení ke kácení ze dne 26.11.2020 č.j. ÚMOI/5750/2020/ODŽ/25/Peš-7 a souvisejícího Rozhodnutí o změně doby kácení ze dne 5.4.2022 č.j. ÚMOI/1649/2022/ODŽ/25/Peš-4; Stavební povolení ze dne 11.11.2021 č.j. MmP 117921/2021/Mo).
14. Vstupy do objektů přilehlých ke staveništi budou zajištěny tak, aby byla zaručena bezpečnost procházejících osob. Po celou dobu realizace prací musí být stávající vstupy do budov přilehlých ke staveništi přístupné. V případě krátkodobé nemožnosti zajištění podmínky bezbariérového vstupu bude o této skutečnosti v dostatečném předstihu informován zástupce objednatele ve věcech technických. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
15. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště v místě plnění, které bude nezbytné pro provedení DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
16. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA, dále je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to vše na své náklady. Dále zajistí ochranu vod a

ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

17. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLU po celou dobu realizace prací, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
18. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen poškozené plochy uvést nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
19. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč a každé jednotlivé porušení této povinnosti.
20. Všechny odpad vznikající v místě plnění činností zhotovitele je zhotovitel povinen na své náklady třídít, evidovat a následně zajistit likvidaci tohoto odpadu. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
21. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 62/2013 Sb., a to §6 a příloha 16, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především tyto údaje:
 - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
 - nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
22. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, povinnost vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
23. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace (dále jen „PD“) - autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
24. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
25. Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého v případě potřeby zajistí objednatel.
26. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

27. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
28. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín provedení kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto dílčích částí alespoň 2 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
29. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
30. Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění do 5 kalendářních dnů po dokončení DÍLA, pokud nebude dohodnuto s objednatelem jinak, a protokolárně jej předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na místě plnění ponechat pouze nástroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení.
31. K záměně materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
32. Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru místa plnění, požární ochrany a za zachování pořádku v místě plnění. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
33. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami, a bude udržovat veškerá nezbytná sociální a hygienická zařízení v souladu se závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění trvale v dobrém stavu a zajistit bezpečnost práce a provozu a opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je dále povinen poučit všechny osoby podílející se na plnění předmětu této smlouvy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví na pracovišti. O tomto školení bude proveden písemný záznam. Za každý zjištěný případ porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ochrany životního prostředí stanovených závaznými předpisy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
34. Zhotovitel je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této smlouvy, odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, a ve vztahu k zaměstnancům bude zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce apod. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu objednatele předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez zbytečného odkladu od doručení výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Totožné musí být zajištěno ze strany příj. poddodavatelů.

35. Zhotovitel je oprávněn najmout si na své vlastní náklady poddodavatele, pro účely provedení některé části předmětu plnění dle této smlouvy za předpokladu, že nedojde k porušení závazných předpisů, a že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících z této smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sám. Zhotovitel je také odpovědný za koordinaci poddodavatelů.
36. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění smlouvy a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. V průběhu plnění smlouvy je zhotovitel oprávněn změnit poddodavatele, jen ve výjimečných případech a na základě předchozího souhlasu objednatele, a to za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Zhotovitel je povinen získat souhlas objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/jméno poddodavatele pro jednotlivé části předmětu plnění smlouvy, uvedení části plnění smlouvy, kterou má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění DÍLA, přičemž objednatel nebude souhlas bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Nevjádří-li se objednatel do pěti (5) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení, platí, že použití tohoto poddodavatele odsouhlasil.
37. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to 3x v listinné podobě a 1 x na CD ve formátu .pdf.
38. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 20 milionů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předána objednateli před podpisem této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění DÍLA a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů.
39. Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti, je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
40. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč.
41. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přijímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedených předepsaných zkouškách s vyhovujícím výsledkem).
42. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-- Kč.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá místo provádění prací (staveniště) zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí místa plnění (staveniště) sepiší obě smluvní strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí místa plnění objednatel předá zhotoviteli příslušnou projektovou dokumentaci, vypracovanou v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve 2 tištěných paré.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné projektové dokumentace zhotoviteli.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti vztahující se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v DÍLE pokračovat v souladu s touto smlouvou a dosavadních pokynů objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
14. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě.
V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : – technik odd. investic a technické správy MmP,

za zhotovitele : – výkonný ředitel

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):

- dokumentaci skutečného provedení DÍLA a formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn v 3 výtiscích a 1 x v digitální podobě, (ve formátu .pdf);
 - doklady o kvalitě a původu použitých materiálů;
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
 - prohlášení o shodě;
 - záruční listy;
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech;
 - originál stavebního deníku;
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích, pokud jsou zkoušky a revize součástí předmětu DÍLA;
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol, a to protokol o předání a převzetí. Protokol vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA;
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM;
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLU, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit;
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělký, ode dne odstranění vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 3 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV. čl. II. odst. 2 této smlouvy.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl. smlouvy, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1“). **Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od nabytí účinnosti této**

smlouvy, pokud bankovní záruka nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 1 (tj. z hodnoty „**Výše zajištění č. 1**“) za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 1 byla platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků dle odd. II. čl. V. této smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělků, zajistí zhotovitel prodloužení platnosti Bankovní záruky č. 1 tak, aby byla platná a účinná až do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak („**Období platnosti Bankovní záruky č. 1**“). V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit **5% ze sjednané ceny DÍLA bez DPH („Výše zajištění č. 1“)**. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 1, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 1 do Výše zajištění č. 1 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době dle odd. III. čl. II. této smlouvy, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „**Bankovní záruka**“). **Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě) v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V. této smlouvy.** V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělků, je zhotovitel povinen doručit Bankovní záruku č. 2 v den podpisu protokolu o odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 2 (tj. z hodnoty „**Výše zajištění č. 2**“) za každý započatý den prodlení s předložením Bankovní záruky č. 2.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 2 byla platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („**Období platnosti Bankovní záruky č. 2**“) dle odd. III. čl. II. této smlouvy. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.
6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **5% ze sjednané ceny díla bez DPH („Výše zajištění č. 2“)**. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 2, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost nastala, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 2, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 2 do Výše zajištění č. 2 v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě).

V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „**Zajištěné povinnosti**“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost.
8. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli, uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této Smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. této smlouvy ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a dle oddílu III. čl. III. odst. 5 a odst. 10 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

III. Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
 - a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;
 - b) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jen ve výjimečných případech na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
10. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
11. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran elektronické podpisy.
12. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
13. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
15. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v

souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

16.Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

17.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Příloha č. 1: Cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3: Návrh billboardu – NF_billboard_Obnova_stromoradi_Jahnova_Pardubice_2000x1000mm

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 19.7.2023 č. usnesení R/1748/2023

(doplňí zadavatel)

V Pardubicích

V Pardubicích

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Bc. Jan Nadrchal
primátor města

.....
jednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice

JKSO:

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

CC-CZ:

Datum: 22.11.2021

Objednatel:

Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I.
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Dulík Chručím s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chručím

IČ:

26012847

DIČ:

CZ26012847

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

8 621 164,72

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

8 621 164,72

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

8 621 165

1 810 444,59

Cena s DPH

v

CZK

10 431 609,31

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice

Město: Pardubice · náměstí Republiky, ulice Jahnova

Datum: 22.11.2021

Objekt: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I.
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Projektant: Dulik Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

Zhotovitel: 0

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		8 621 164,72	10 431 609,31
SO.101 - KOMUNIKACE (CHODNÍK)		6 402 826,93	7 747 420,59
SO.301 - VODOVOD		37 924,81	45 889,02
SO.401 - Sdělovací kabel		75 557,03	91 424,01
SO.402 - Elektro		24 360,28	29 475,94
SO.403 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		1 449 567,67	1 753 976,88
SO.501 - PLYNOVOD		387 928,00	469 392,88
Vedlejší rozpočtové náklady		243 000,00	294 030,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		8 621 164,72	10 431 609,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: SO.101 - KOMUNIKACE (CHODNÍK)

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I.
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: 0

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

IČ: 26012847

DIČ: CZ26012847

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 6 402 826,93

Cena bez DPH 6 402 826,93

DPH základní 21,00% ze 6 402 826,93 1 344 553,66

Cena s DPH v CZK 7 747 420,59

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: SO.101 - KOMUNIKACE (CHODNÍK)

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I.
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

Zhotovitel: 0

Zpracovatel:

Kód · Popis **Cena celkem [CZK]**

SO.101 - KOMUNIKACE (CHODNÍK)	6 402 826,93
1 - Zemní práce	1 882 176,45
x1 - Mříže pro stromy	1 757 400,00
x2 - Stromy	510 770,00
x3 - Prokořinitelné buňky	1 223 793,20
5 - Komunikace pozemní	674 703,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	154 188,10
997 - Přesun sutě	125 061,98
998 - Přesun hmot	74 733,21

ROZPOČET

Stavba: Obnova stromořadi v chodniku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: SO.101 - KOMUNIKACE (CHODNÍK)

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I.

Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

Odbor správy majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Zhotovitel: 0

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena		Hmotnost		Sut		
						jedn.	celkem	jedn.	celkem	jedn.	celkem	
SO.101 - KOMUNIKACE (CHODNÍK)						6 402 826,93				405,793		
1 - Zemní práce						1 882 176,45		112,329		405,793		
1	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikaci pro pěší z mozaiky	m2	357,43	80,00	31 794,40	0,0000	0,000	0,28100	111,678	
2	K	113107152	Odstranění pokkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžkého tl 150 mm	m2	357,43	150,00	59 614,50	0,0000	0,000	0,24000	95,383	
3	K	113107152	Odstranění pokkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžkého tl 170 mm	m2	357,43	150,00	59 614,50	0,0000	0,000	0,24000	95,383	
textová část D.1.1.1												
výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4												
strom č.1-11 11x5,4x3,0					178,20							
strom č.12 16,16					16,16							
strom č.13 14,56					14,56							
strom č.14 14,19					14,19							
strom č.15 16,07					14,21							
strom č.16 15,99					14,00							
strom č.17 16,01					14,04							
strom č.18 16,05					14,19							
strom č.19 16,07					14,21							
strom č.20 16,07					14,25							
strom č.21 16,09					14,28							
strom č.22 16,10					14,31							
strom č.23 16,12					14,35							
strom č.24 16,14					14,37							
strom č.25 16,59					15,91							
strom č.26 1x5,4x3,0					16,20							
součet					397,43							
4	K	113107142	Odstranění pokkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	23,77	250,00	5 942,50	0,0000	0,000	0,18100	4,302	
5	K	113107152	Odstranění pokkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžkého tl 150 mm	m2	23,77	150,00	3 565,50	0,0000	0,000	0,24000	5,705	
6	K	113107152	Odstranění pokkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžkého tl 160 mm	m2	23,77	150,00	3 565,50	0,0000	0,000	0,24000	5,705	
textová část D.1.1.1												
výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4												
strom č.12 16,16					0,04							
strom č.13 14,56					1,64							
strom č.14 14,19					2,01							
strom č.15 16,07					1,99							
strom č.16 15,99					2,20							
strom č.17 16,01					2,16							
strom č.18 16,05					2,01							
strom č.19 16,07					1,99							
strom č.20 16,07					1,95							
strom č.21 16,09					1,92							
strom č.22 16,10					1,89							
strom č.23 16,12					1,85							
strom č.24 16,14					1,83							
strom č.25 16,59					0,29							
součet					23,77							
7	K	113154123	Frézování živličného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl co 500 m2 bez překážek v trase	m2	109,02	145,00	15 807,90	0,0000	0,005	0,12800	13,955	
textová část D.1.1.1												
výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4												
strom č.12-15 27,78					27,78							
strom č.16-25 105,01					105,01							
dečet odstranění asfaltu -23,77					-23,77							
součet					109,02							
8	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	75,50	79,10	5 972,05	0,0000	0,000	0,11500	8,683	
textová část D.1.1.1												
výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4												
strom č.13 1,50					1,50							
strom č.14-24 11x6,5					71,50							
strom č.25 2,50					2,50							
součet					75,50							
9	K	460030114	Kácení stromů listnatých průměru kmene přes 30 cm	kus	18,00	750,00	13 500,00	0,0000	0,000	0,00000	0,000	
10	K	460030122	Odstranění pařezů stromů průměru kmene přes 30 cm	kus	18,00	3 950,00	71 100,00	0,0000	0,001	0,00000	0,000	
11		162301401	Vocovonné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene co 300 mm	kus	50,00	35,00	3 150,00	0,0000	0,000	0,00000	0,000	
12		162301411	Vocovonné přemístění kmenů stromů listnatých co 5 km D kmene co 300 mm	kus	18,00	600,00	10 800,00	0,0000	0,000	0,00000	0,000	
13		162301422	Vocovonné přemístění pařezů co 5 km D co 500 mm	kus	18,00	250,00	4 500,00	0,0000	0,000	0,00000	0,000	
14		162301921	Příplatek k vocovonému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	50,00	8,00	720,00	0,0000	0,000	0,00000	0,000	
15			skládky pro PAŘEZY cca. 10,0km	t	1,80	1 900,00	3 420,00	0,0000	0,000	0,00000	0,000	
16			Odstranění a rozebrání mříží u stávajících stromů včetně odvozu na skládku investora	kus	26,00	250,00	6 500,00	0,0000	0,002	0,00000	0,000	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena		Hmotnost		Sut'	
						jedn.	celkem	jedn.	celkem	jedn.	celkem
17	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení textová část D.1.1.1 výkresová část D.1.2.1.2 · D.1.2.1.1, D.1.2.4 strom č.1-26 26x4,4x2,0x(1,65-0,41)	m3	141,86	1 180,00	167 390,08	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			součet		283,71						
			třída 3 předpoklad 50%		141,86						
18	K	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně (betonové skružel) textová část D.1.1.1 výkresová část D.1.2.1.2 · D.1.2.1.1, D.1.2.4 strom č.1-26 26	m3	26,00	8 600,00	223 600,00	0,00000	0,000	2,50000	65,000
			součet		26,00						
19	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 textová část D.1.1.1 výkresová část D.1.2.1.2 · D.1.2.1.1, D.1.2.4 strom č.1-26 26x4,4x2,0x(1,65-0,41)	m3	141,86	1 250,00	177 320,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			součet		283,71						
			třída 3 předpoklad 50%		141,86						
20	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 textová část D.1.1.1 výkresová část D.1.2.1.2 · D.1.2.1.1, D.1.2.4	m3	70,93	200,00	14 185,60	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			předpoklad 50%		70,93						
21	K	131303102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4 textová část D.1.1.1 výkresová část D.1.2.1.2 · D.1.2.1.1, D.1.2.4	m3	141,86	1 580,00	224 132,48	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			třída 4 předpoklad 50%		141,86						
22	K	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 textová část D.1.1.1 výkresová část D.1.2.1.2 · D.1.2.1.1, D.1.2.4	m3	70,93	200,00	14 185,60	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			předpoklad 50%		70,93						
23	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	549,12	110,00	60 403,20	0,00000	0,000	0,00000	0,000
24	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	549,12	30,00	16 473,60	0,00000	0,000	0,00000	0,000
25	K	151101401	Zřízení vzeplnění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	549,12	130,00	71 385,60	0,00000	0,000	0,00000	0,000
26	K	151101411	Odstranění vzeplnění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	549,12	25,00	13 728,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
27	K	151401501	Přepažování rozepření při pažení příložném hl do 4 m textová část D.1.1.1 výkresová část D.1.2.1.2 · D.1.2.1.1, D.1.2.4 strom č.1-26 26x(2x(4,4+2,0)x1,65)	m2	549,12	12,00	6 589,44	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			součet		549,12						
28	K	161101501	Svisle přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 textová část D.1.1.1 výkresová část D.1.2.1.2 · D.1.2.1.1, D.1.2.4 strom č.1-26 26x4,4x2,0x(1,65-1,0)	m3	62,92	1 100,00	69 212,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			součet		62,92						
29	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	167,23	100,00	16 723,20	0,00000	0,000	0,00000	0,000
30	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	167,23	280,00	46 824,96	0,00000	0,000	0,00000	0,000
31	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky textová část D.1.1.1 výkresová část D.1.2.1.2 · D.1.2.1.1, D.1.2.4 prokořenitelné buňky 26x3,6x1,2x1,0 vrstva ŠD tl.240mm 26x4,4x2x0,24	m3	167,23	20,00	3 344,64	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			součet		167,23						
32	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) textová část D.1.1.1 výkresová část D.1.2.1.2 · D.1.2.1.1, D.1.2.4 přepoččet 1,65xuložení	t	275,93	250,00	68 983,20	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			součet		275,93						
33	K	174101101	Zásyp jam, řachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním textová část D.1.1.1 výkresová část D.1.2.1.2 · D.1.2.1.1, D.1.2.4 prokořenitelné buňky 26x3,6x1,2x(1,65-0,41-0,24) zásyp výkopkem 26x2x(1,65-0,41-0,24)x(2x0,4+3,6x0,4)	m3	228,80	150,00	34 320,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			součet		228,80						
34			DODÁVKA včetně dopravy substrátu pro alejové stromy textová část D.1.1.1 výkresová část D.1.2.1.2 · D.1.2.1.1, D.1.2.4 prokořenitelné buňky 26x3,6x1,2x(1,65-0,41-0,24)	m3	112,32	3 150,00	353 808,00	1,00000	112,320	0,00000	0,000
			součet		112,32						
			x1 - Mříže pro stromy			1 757 400,00		8,840		0,000	
35			MONTÁŽ - litinová paprsková mříž 1,5m do dlažby pro stromy	ks	26,00	800,00	20 800,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
36			DODÁVKA - litinová paprsková mříž 1,5m do dlažby pro stromy	ks	38,00	48 000,00	1 248 000,00	1,17000	4,420	0,00000	0,000
37			MONTÁŽ - ocelového chrániče kmene stromu typ Ječná	ks	26,00	1 800,00	46 800,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
38			DODÁVKA - ocelového chrániče kmene stromu typ Ječná	ks	38,00	16 800,00	436 800,00	1,17000	4,420	0,00000	0,000
39			Doprava litinových mříží na místo stavby textová část D.1.1.1	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena		Hmotnost		Sut'	
						jedn.	celkem	jedn.	celkem	jedn.	celkem

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

x2 - Stromy

510 770,00

0,016

0,000

40		184102114	výsadba dřeviny s průměrem D 0,0, 3 m do jamky se zátvrtí v rovině a stánu do 1:5	ks	26,00	1 375,00	35 750,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
41			DODÁVKA - AKAT Robinia Pseudoacacia Umbraculifera velikost 16/18	ks	26,00	17 500,00	455 000,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
42		184215133	Ukotvení kmene dřeviny třeml kůly D do 0,1 m délky do 3 m	ks	26,00	770,00	20 020,00	0,00060	0,016	0,00000	0,000

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

x3 - Prokořenitelné buňky

1 223 793,20

4,416

0,000

43	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	546,00	23,00	12 558,00	0,00010	0,053	0,00000	0,000
44	AI		prokořenitelné buňky - geotextilie 525cm (spodní)	m2	546,00	68,00	37 128,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

strom č.1-26 - spodní 26x5,25x2

273,00

strom č.1-26 - horní 26x5,25x2

273,00

součet

546,00

45			MONTÁŽ - prokořenitelné buňky	ks	208,00	760,00	158 080,00	0,00708	1,473	0,00000	0,000
46			DODÁVKA - prokořenitelné buňky	ks	208,00	3 035,00	631 280,00	0,00000	1,473	0,00000	0,000

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

strom č.1-26 26x8

208,00

součet

208,00

47			MONTÁŽ - hroty / hřeby	ks	416,00	12,00	4 992,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
48			DODÁVKA - hroty / hřeby	ks	416,00	38,00	15 808,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

strom č.1-26 26x16

416,00

součet

416,00

49			MONTÁŽ - spony	ks	624,00	8,00	4 992,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
50			DODÁVKA - spony	ks	624,00	15,00	9 360,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

strom č.1-26 26x24

624,00

součet

624,00

51	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	390,00	23,00	8 970,00	0,00010	0,039	0,00000	0,000
52	AI		geotextilie výztužná 150cm (výztužná)	m2	390,00	360,00	140 400,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

strom č.1-26 26x10x1,5

390,00

součet

390,00

53			MONTÁŽ - protikořenové panely	ks	156,00	150,00	23 400,00	0,00010	0,016	0,00000	0,000
54	AI		DODÁVKA - protikořenové panely výšky 60cm	ks	156,00	38,00	59 904,00	0,00000	0,100	0,00000	0,000

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

strom č.1-26 26x6

156,00

součet

156,00

55	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	378,32	23,00	8 701,36	0,00010	0,038	0,00000	0,000
56	AI		DODÁVKA - protikořenová fólie	m2	378,32	262,00	99 119,84	0,00000	0,000	0,00000	0,000

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

strom č.1-26 26x10x1,0

260,00

strom č.1-6 6x(1,1+3,6+1,1)x(1,1+1,2+1,1)

118,32

součet

378,32

57			Dodání prokořenového systému - dopravné	ks	910,00	10,00	9 100,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
----	--	--	--	----	--------	-------	----------	---------	-------	---------	-------

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

strom č.1-26 26x35

910,00

součet

910,00

5 - Komunikace pozemní

674 703,99

422,098

0,000

58	K	564861115	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 240 mm (pod prokořenitelné buňky)	m2	228,80	300,00	68 640,00	0,45300	103,646	0,00000	0,000
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	---------	---------	---------	-------

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

prokořenitelné buňky 26x4,4x2

228,80

59	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	397,43	180,00	71 537,40	0,27994	111,257	0,00000	0,000
60	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	397,43	204,00	81 075,72	0,31628	125,699	0,00000	0,000
61	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	397,43	890,00	353 712,70	0,16703	66,383	0,00000	0,000

textová část D.1.1.1

výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4

strom č.1-11 11x5,4x3,0

178,20

strom č.12 16,16

16,16

strom č.13 14,56

14,56

strom č.14 14,19

14,19

strom č.15 16,07

14,21

strom č.16 15,99

14,00

strom č.17 16,01

14,04

strom č.18 16,05

14,19

strom č.19 16,07

14,21

strom č.20 16,07

14,25

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena		Hmotnost		Sut'	
						jedn.	celkem	jedn.	celkem	jedn.	celkem
			strom č.21 16,09		14,28						
			strom č.22 16,10		14,31						
			strom č.23 16,12		14,35						
			strom č.24 16,14		14,37						
			strom č.25 16,59		15,91						
			strom č.26 1x5,4x3,0		16,20						
			součet		397,43						
61	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	23,77	180,00	4 278,60	0,27994	6,654	0,00000	0,000
62	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	23,77	204,00	4 849,08	0,31628	7,518	0,00000	0,000
63	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	23,77	28,80	684,58	0,00601	0,143	0,00000	0,000
64	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 jobalované kamenivo OKS1 tl 50 mm š do 3 m	m2	23,77	438,00	10 411,26	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4								
			strom č.12 16,16		0,04						
			strom č.13 14,56		1,64						
			strom č.14 14,19		2,01						
			strom č.15 16,07		1,99						
			strom č.16 15,99		2,20						
			strom č.17 16,01		2,16						
			strom č.18 16,05		2,01						
			strom č.19 16,07		1,99						
			strom č.20 16,07		1,95						
			strom č.21 16,09		1,92						
			strom č.22 16,10		1,89						
			strom č.23 16,12		1,85						
			strom č.24 16,14		1,83						
			strom č.25 16,59		0,29						
			součet		23,77						
65	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	132,790	28,80	3 824,35	0,00601	0,798	0,00000	0,000
66	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	132,790	570,00	75 690,30	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4								
			strom č.12-15 27,78		27,78						
			strom č.16-25 105,01		105,01						
			součet		132,79						
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				154 188,10		36,028		0,000
67	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	75,50	153,00	11 551,50	0,08978	6,778	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4								
			strom č.13 1,50		1,50						
			strom č.14-24 11x6,5		71,50						
			strom č.25 2,50		2,50						
			součet		75,50						
68	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	156,00	325,00	50 700,00	0,12950	20,202	0,00000	0,000
			592174100 obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 tl nat 100x10x25 cm	ku	156,00	156,00	24 336,00	0,05800	8,048	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4								
			strom č.1-26 26x2x(1,5+1,5)		156,00						
			součet		156,00						
			919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	105,00	97,00	10 185,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4								
			strom č.12-25 14x(6,5+2*0,5)		105,00						
			součet		105,00						
71	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžším nebo MV	m2	401,96	110,00	44 215,60	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1.2 - D.1.2.1.1, D.1.2.4								
			strom č.1-11 11x5,4x3,0		178,20						
			strom č.12 16,16		16,16						
			strom č.13 14,56		14,56						
			strom č.14 14,19		14,19						
			strom č.15 16,07		14,21						
			strom č.16 15,99		14,00						
			strom č.17 16,01		14,04						
			strom č.18 16,05		14,19						
			strom č.19 16,07		14,21						
			strom č.20 16,07		14,25						
			strom č.21 16,09		14,28						
			strom č.22 16,10		14,31						
			strom č.23 16,12		14,35						
			strom č.24 16,14		14,37						
			strom č.25 16,59		15,91						
			strom č.26 1x5,4x3,0		16,20						
			obrubník z kostek 75,5*0,06		4,53						
			součet		401,96						
72	K		Demontáž a opětovná montáž odpadkových košů	ks	4,00	1 200,00	4 800,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena		Hmotnost		Sut'	
						jedn.	celkem	jedn.	celkem	jedn.	celkem
	K		Demontáž a opětovná stojanů pro cyklisty	ks	7,00	1 200,00	8 400,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1.2 · D.1.2.1.1, D.1.2.4								
			997 - Přesun sutě				125 061,98		0,000		0,000
	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	285,43	133,00	37 962,58	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1.2 · D.1.2.1.1, D.1.2.4								
			poplatek za skládku ŠD+asfalt+beton		285,43						
75	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypaných materiálů do 1 km	t	220,43	42,00	9 258,18	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1.2 · D.1.2.1.1, D.1.2.4								
			poplatek za skládku ŠD+asfalt		220,43						
76	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypaných materiálů	t	1 543,03	8,00	12 344,24	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1.2 · D.1.2.1.1, D.1.2.4								
			Vodorovná doprava sutí		1 543,03						
77	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	65,00	42,00	2 730,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1.2 · D.1.2.1.1, D.1.2.4								
			poplatek za skládku beton		65,00						
78	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypaných materiálů	t	455,00	8,00	3 640,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1.2 · D.1.2.1.1, D.1.2.4								
			Vodorovná doprava sutí		455,00						
79	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	65,00	119,00	7 735,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1.2 · D.1.2.1.1, D.1.2.4								
			položka č. 13		65,00						
			součet		65,00						
80	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	18,26	279,00	5 093,68	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1.2 · D.1.2.1.1, D.1.2.4								
			položka č. 4		4,30						
			položka č. 7		13,95						
			součet		18,26						
81	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	202,18	229,00	46 298,30	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1.2 · D.1.2.1.1, D.1.2.4								
			položka č. 2		95,38						
			položka č. 3		95,38						
			položka č. 5		5,70						
			položka č. 6		5,70						
			součet		202,18						
			998 - Přesun hmot				74 733,21		0,000		0,000
82	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	431,15	150,00	64 672,97	0,00000	0,000	0,00000	0,000
83	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	143,72	70,00	10 060,24	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1.2 · D.1.2.1.1, D.1.2.4								

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: SO.301 - VODOVOD

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I.
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: 0

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

IČ: 26012847

DIČ: CZ26012847

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 37 924,81

Cena bez DPH 37 924,81

DPH základní 21,00% ze 37 924,81 7 964,21

Cena s DPH v CZK 45 889,02

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: SO.301 - VODOVOD

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I.
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

Zhotovitel: 0

Zpracovatel:

Kód - Popis **Cena celkem [CZK]**

SO.301 - VODOVOD	37 924,81
1 - Zemní práce	6 915,87
4 - Vodorovné konstrukce	135,60
5 - Komunikace pozemní	1 549,20
8 - Trubní vedení	21 319,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	132,00
997 - Přesun sutě	264,96
x4 - Ochrana stávajících inženýrských sítí	6 870,00
998 - Přesun hmot	738,18

ROZPOČET

Stavba: Obnova stromořadí v chodniku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: SO.301 - VODOVOD

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I.
 Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Projektant: Dulik Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

Zhotovitel: 0

Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena		Hmotnost		Sut	
						jedn.	celkem	jedn.	celkem	jedn.	celkem
SO.301 - VODOVOD						37 924,81		5,847		0,913	
1 - Zemní práce						6 915,87		2,616		0,913	
1	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky	m ²	1,20	80,00	96,00	C,CCOC0	0,000	0,28100	0,337
2	K	113107152	Odstranění povlaků pl přes 50 do 200 m ² z kameniva těžšího tl 150 mm	m ²	1,20	36,90	44,28	C,CCOC0	0,000	0,24000	0,288
3	K	113107152	Odstranění povlaků pl přes 50 do 200 m ² z kameniva těžšího tl 170 mm	m ²	1,20	36,90	44,28	C,CCOC0	0,000	0,24000	0,288
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4											
strom č.25 2,0x0,6						1,20					
součet						1,20					
4	K	12CC011C1	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m ³	1,92	479,00	919,68	C,CCOC0	0,000	0,00000	0,000
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4											
strom č.25 2,0x0,6x1,6						1,92					
součet						1,92					
5	K	1312031C2	Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v rescudržných horninách tř. 3	m ³	0,71	1 250,00	892,50	C,CCOC0	0,000	0,00000	0,000
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4											
strom č.25 2,0x0,6x(1,6-0,41)						1,43					
součet						1,43					
třída 3 předpoklad 50%						0,71					
6	K	1312031C9	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3	m ³	0,36	200,00	71,40	C,CCOC0	0,000	0,00000	0,000
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4											
předpoklad 50%						0,36					
7	K	1313031C2	Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v rescudržných horninách tř. 4	m ³	0,71	1 650,00	1 178,10	C,CCOC0	0,000	0,00000	0,000
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4											
třída 4 předpoklad 50%						0,71					
8	K	1313031C9	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	m ³	0,36	200,00	71,40	C,CCOC0	0,000	0,00000	0,000
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4											
předpoklad 50%						0,36					
9	K	1611015C1	Svislé přemístění výkopku nošením svisle cc v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m ³	0,72	360,00	259,20	C,CCOC0	0,000	0,00000	0,000
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4											
strom č.25 2,0x0,6x(1,6-1,0)						0,72					
součet						0,72					
10	K	1617011C2	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	1,52	78,50	150,72	C,CCOC0	0,000	0,00000	0,000
11	K	1627011C5	Vodorovné přemístění cc 10C00 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	1,52	299,00	574,08	C,CCOC0	0,000	0,00000	0,000
12	K	1712012C1	Uložení sypání na skládky	m ³	1,52	150,00	288,00	C,CCOC0	0,000	0,00000	0,000
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4											
strom č.25 2,0x0,6x1,6						1,92					
součet						1,92					
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	3,17	229,00	725,47	0,00000	0,000	0,00000	0,000
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4											
přepočít 1,65xuložení						3,17					
14	K	1741011C1	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhrutněním	m ³	0,84	380,00	319,20	0,00000	0,000	0,00000	0,000
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4											
strom č.25 2,0x0,6x(1,6-0,1-0,09-0,3-0,41)						0,84					
součet						0,84					
15			Štěrkodrt	m ³	1,68	450,00	756,00	1,00000	1,680	0,00000	0,000
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4											
přepočít 2,0xzásyp						1,68					
16	K	1751511C1	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uložencu do 3 m	m ³	0,47	223,00	104,36	0,00000	0,000	0,00000	0,000
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4											
strom č.25 2,0x0,6x(0,09+0,3)						0,47					
součet						0,47					
17			Štěrkopísek	m ³	0,94	450,00	421,20	1,00000	0,936	0,00000	0,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena		Hmotnost		Sut'	
						jedn.	celkem	jedn.	celkem	jedn.	celkem
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4								
			přepočít 2,0xobsyp		0,94						
			4 - Vodorovné konstrukce				135,60		0,227		0,000
18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,12	1 130,00	135,60	1,89077	0,227	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4								
			strom č.25 2,0x0,6x0,1		0,12						
			součet		0,12						
			5 - Komunikace pozemní				1 549,20		0,916		0,000
19	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1,20	189,00	226,80	0,27994	0,336	0,00000	0,000
20	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	1,20	212,00	254,40	0,31628	0,380	0,00000	0,000
21	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikaci pro pěší lože z kameniva	m2	1,20	890,00	1 068,00	0,16703	0,200	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4								
			strom č.25 2,0x0,6		1,20						
			součet		1,20						
			8 - Trubní vedení				21 319,00		2,284		0,000
22	K		Demontáž hydrantu včetně poklopu	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00	0,32940	0,329	0,00000	0,000
23	K	564851113	Demontáž litinových tvarovek	ks	2,00	500,00	1 000,00	0,31628	0,633	0,00000	0,000
24	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	ks	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00034	0,000	0,00000	0,000
25	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	ks	1,00	1 190,00	1 190,00	0,32906	0,329	0,00000	0,000
26	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	ks	3,00	542,00	1 626,00	0,31628	0,949	0,00000	0,000
27			litinová tvarovka přírubová - koleno 90 stupňů (Q-kus 90 stupňů) DN80 č.8530	ks	1,00	3 500,00	3 500,00	0,01050	0,011	0,00000	0,000
28			litinová tvarovka přírubová - dvoupřírubový kus (FF-kus) délky 600mm DN80	ks	1,00	3 693,00	3 693,00	0,01570	0,016	0,00000	0,000
29			litinová tvarovka přírubová - prodloužené patkové koleno 90 stupňů s patkou č.5050	ks	1,00	5 610,00	5 610,00	0,01780	0,018	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4								
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				132,00		0,000		0,000
30	K	979071131	Očistění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	1,20	110,00	132,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4								
			strom č.25 2,0x0,6		1,20						
			součet		1,20						
			997 - Přesun sutě				264,96		0,000		0,000
31	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,58	133,00	76,61	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4								
			poplatek za skládku ŠD		0,58						
32	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,58	42,00	24,19	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4								
			poplatek za skládku ŠD		0,58						
33	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	4,03	8,00	32,26	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4								
			vodorovná doprava sutí		4,03						
34	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	0,58	229,00	131,90	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4								
			položka č. 2		0,29						
			položka č. 3		0,29						
			součet		0,58						
			x4 - Ochrana stávajících inženýrských sítí				6 870,00		0,031		0,000
35	K		Montáž púlených chrániček červené barvy průměr 110 délky 3,0m	m	9,00	270,00	2 430,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4								
			vodovodní přípojka - strom č.8 3		3,00						
			vodovodní přípojka - strom č.19 3		3,00						
			vodovodní přípojka - strom č.25 3		3,00						
			součet		9,00						
36	K		Dodávka púlených chrániček červené barvy průměr 110 délky 3,0m	ks	4,00	1 110,00	4 440,00	0,00771	0,031	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4								
			délky 3,0m 1,05*položka č.1 / 3		4,00						
			998 - Přesun hmot				738,18		0,000		0,000
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	4,39	147,00	644,63	0,00000	0,000	0,00000	0,000
38	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,46	64,00	93,55	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.4								

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: SO.401 - Sdělovací kabel

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I.
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice



Zhotovitel: 0
Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

IČ: 0
IČ: 26012847
IČ:

DIČ: 0
DIČ: CZ26012847
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 75 557,03

Cena bez DPH 75 557,03

DPH základní 21,00% ze 75 557,03 15 866,58

Cena s DPH v CZK 91 424,01

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: SO.401 - Sdělovací kabel

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I.
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

Zhotovitel: 0

Zpracovatel:

Kód · Popis **Cena celkem [CZK]**

SO.401 - Sdělovací kabel 75 557,03

x4 - Ochrana stávajících inženýrských sítí 74 910,00

998 - Přesun hmot 647,03

ROZPOČET

Stavba: Obnova stromořadí v chodniku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: SO.401 - Sdělovací kabel

Místo: Pardubice · náměstí Republiky, ulice Jahnova

Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I.

Projektant: Dulik Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Zhotovitel: 0

Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena		Hmotnost		Sut	
						jedn.	celkem	jedn.	celkem	jedn.	celkem
SO.401 - Sdělovací kabel						75 557,03		0,308		0,000	
x4 - Ochrana stávajících inženýrských sítí						74 910,00		0,308		0,000	
1	K		Montáž pčlerých chrániček červené barvy průměr 110 délky 3,0m	m	113,00	270,00	30 510,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
textová část D.1.1.1											
			sdělovací kabel - strom č.1 5		5,00						
			sdělovací kabel - strom č.2 5		5,00						
			sdělovací kabel - strom č.3 5+2		7,00						
			sdělovací kabel - strom č.4 5		5,00						
			sdělovací kabel - strom č.5 5		5,00						
			sdělovací kabel - strom č.6 5		5,00						
			sdělovací kabel - strom č.7 5		5,00						
			sdělovací kabel - strom č.8 5		5,00						
			sdělovací kabel - strom č.9 5		5,00						
			sdělovací kabel - strom č.10 5		5,00						
			sdělovací kabel - strom č.11 5		5,00						
			sdělovací kabel - strom č.12 5		5,00						
			sdělovací kabel - strom č.15 5		5,00						
			sdělovací kabel - strom č.19 5		5,00						
			sdělovací kabel - strom č.20 5		5,00						
			sdělovací kabel - strom č.21 5		5,00						
			sdělovací kabel - strom č.22 5		5,00						
			sdělovací kabel - strom č.23 5		5,00						
			sdělovací kabel - strom č.24 5		5,00						
			sdělovací kabel - strom č.25 5		5,00						
			sdělovací kabel - strom č.26 5		5,00						
			sloup VC 1 3		3,00						
			sloup VC 3-4 3		3,00						
			sloup VC 8-9 3		3,00						
			sloup VO 11-12 3		3,00						
			sloup VO 18-19 3		3,00						
			sloup VO 22-23 3		3,00						
			sloup VO 25-26 3		3,00						
			součet		113,00						
2	K		Dodávka pčlerých chrániček červené barvy průměr 110 délky 3,0m	kg	40,00	1 110,00	44 400,00	C,CC771	0,308	0,00000	0,000
textová část D.1.1.1											
			délky 3,0m 1,05*poločka č.1 / 3		40,00						
998 - Přesun hmot						647,03		0,000		0,000	
3	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,31	1 140,00	351,58	C,CC000	0,000	0,00000	0,000
4	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun cc 500 m	t	0,31	958,00	295,45	C,CC000	0,000	0,00000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: SO.402 - Elektro

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I.
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: 0

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

IČ: 26012847

DIČ: CZ26012847

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 24 360,28

Cena bez DPH 24 360,28

DPH základní 21,00% ze 24 360,28 5 115,66

Cena s DPH v CZK 29 475,94

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: SO.402 - Elektro

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I.
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

Zhotovitel: 0

Zpracovatel:

Kód - Popis **Cena celkem [CZK]**

SO.402 - Elektro 24 360,28

x4 - Ochrana stávajících inženýrských sítí 24 150,00

998 - Přesun hmot 210,28

ROZPOČET

Stavba: Obnova stromořadí v chodniku ulice Jahnova, Pardubice

Objekt: SO.402 - Elektro

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I.

Projektant: Dulik Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Zhotovitel: 0

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena		Hmotnost		Sut	
						jedn.	celkem	jedn.	celkem	jedn.	celkem
SO.402 - Elektro						24 360,28		0,100		0,000	
x4 - Ochrana stávajících inženýrských sítí						24 150,00		0,100		0,000	
1	K		Montáž pčlerých chrániček červené barvy průměr 110 délky 3,0m	m	36,00	270,00	9 720,00	C,CC0C0	0,000	0,0C00C	0,00C
textová část D.1.1.1											
sdělovací kabel - strom č.1 5						5,00					
sdělovací kabel - strom č.2 5						5,00					
sdělovací kabel - strom č.3 5						5,00					
sdělovací kabel - strom č.4 5						5,00					
sdělovací kabel - strom č.5 5						5,00					
sdělovací kabel - strom č.6 5						5,00					
sloup VO 1 3						3,00					
sloup VO 3-4 3						3,00					
součet						36,00					
1	K		Dodávka pčlerých chrániček červené barvy průměr 110 délky 3,0m	ks	13,00	1 110,00	14 430,00	C,CC771	0,100	0,0C00C	0,00C
textová část D.1.1.1											
délky 3,0m 1,05*položka č.1 / 3						13,00					
998 - Přesun hmot							210,28		0,000		0,000
3	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,10	1 140,00	114,26	C,CC0C0	0,000	0,0C00C	0,00C
4	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun co 50C m	t	0,10	958,00	96,02	C,CC0C0	0,000	0,0C00C	0,00C

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: SO.403 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I.
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: 0

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

IČ: 26012847

DIČ: CZ26012847

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 449 567,67

Cena bez DPH 1 449 567,67

DPH základní 21,00% ze 1 449 567,67 304 409,21

Cena s DPH v CZK 1 753 976,88

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: SO.403 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I.
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

Zhotovitel: 0

Zpracovatel:

Kód - Popis **Cena celkem [CZK]**

SO.403 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	1 449 567,67
1 - Zemní práce	376 384,05
2 - Zakládání	129 164,09
4 - Vodorovné konstrukce	452,00
5 - Komunikace pozemní	56 235,96
8 - Elektro	850 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 791,60
997 - Přesun sutě	21 205,67
998 - Přesun hmot	11 134,30

ROZPOČET

Stavba: Obnova stromořadi v chodniku ulice Jahnova, Pardubice
Objekt: SO.403 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I.

Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Zhotovitel: 0

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena		Hmotnost		Sut	
						jedn.	celkem	jedn.	celkem	jedn.	celkem
SO.403 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ						1 449 567,67		88,192		62,410	
1 - Zemní práce						376 384,05		2,800		62,410	
1	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky	m ²	43,56	80,00	3 484,80	0,00C0C	0,000	C,281C0	12,240
2	K	113107152	Odstranění povlaku pl přes 50 do 200 m ² z kameniva těžereho tl 150 mm	m ²	43,56	36,90	1 607,36	0,00C0C	0,000	0,24000	10,454
3	K	113107152	Odstranění povlaku pl přes 50 do 200 m ² z kameniva těžereho tl 170 mm	m ²	43,56	36,90	1 607,36	0,00C0C	0,000	C,24CC0	10,454
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12											
VO 1 IC,4+1,4+0,4x10,4+1,4+0,4)						4,84					
VO 3-4 IC,4+1,4+0,4x10,4+1,4+0,4)						4,84					
VO 8-9 IC,4+1,4+0,4x10,4+1,4+0,4)						4,84					
VO 11-12 IC,4+1,4+0,4x10,4+1,4+0,4)						4,84					
VO 14-15 IC,4+1,4+0,4x10,4+1,4+0,4)						4,84					
VO 16-17 IC,4+1,4+0,4x10,4+1,4+0,4)						4,84					
VO 18-19 IC,4+1,4+0,4x10,4+1,4+0,4)						4,84					
VO 22-23 IC,4+1,4+0,4x10,4+1,4+0,4)						4,84					
VO 25-26 IC,4+1,4+0,4x10,4+1,4+0,4)						4,84					
součet					43,56						
4	K	1200011C1	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m ³	65,34	800,00	52 272,00	0,00C0C	0,000	C,00CC0	0,000
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12											
VO počet 9ks IC,4+1,4+0,4x10,4+1,4+0,4x1(1,9-0,4)x9						65,34					
součet					65,34						
5	K	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prostého ručně (betonové skružel)	m ²	11,70	8 600,00	100 658,70	0,00C0C	0,000	2,50C00	25,261
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12											
VO počet 9ks 0,85x0,85x1,8x9						11,70					
součet					11,70						
6	K	1312031C2	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nescudrých horninách tř. 3	m ³	28,12	1 250,00	35 147,81	0,00C0C	0,000	C,00CC0	0,000
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12											
VO počet 9ks 1(0,4+1,4+0,4)x1C,4+1,4+0,4;x1(1,9-0,4)x9; 1(0,85x0,85x1,8-0,4)x9)						56,24					
součet					56,24						
třída 3 předpoklad 50%					28,12						
7	K	1312031C9	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m ²	14,06	200,00	2 811,83	0,00C0C	0,000	C,00CC0	0,000
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12											
předpoklad 50%					14,06						
8	K	1313031C2	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nescudrých horninách tř. 4	m ³	28,12	1 580,00	44 426,84	0,00C0C	0,000	C,00CC0	0,000
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12											
třída 4 předpoklad 50%					28,12						
9	K	1313031C9	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m ²	14,06	200,00	2 811,83	0,00C0C	0,000	C,00CC0	0,000
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12											
předpoklad 50%					14,06						
9	K	1322122C2	Hloubení rýh s přes 60C cc 20C0 mm ručním nebo pneum nářadím v nescudrých horninách tř. 3	m ³	1,40	1 460,00	2 044,00	0,00C0C	0,000	C,00CC0	0,000
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12											
vymístění 4x1x1(1,1-0,4)						2,80					
součet					2,80						
třída 3 předpoklad 50%					1,40						
10	K	1322122C9	Příplatek za lepivost u hloubení rýh s cc 20C0 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m ²	C,70	200,00	140,00	0,00C0C	0,000	C,00CC0	0,000
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12											
předpoklad 50%					0,70						
11	K	1323122C2	Hloubení rýh s přes 60C cc 20C0 mm ručním nebo pneum nářadím v nescudrých horninách tř. 4	m ³	1,40	1 460,00	2 044,00	0,00C0C	0,000	C,00CC0	0,000
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12											
třída 4 předpoklad 50%					1,40						
12	K	1323122C9	Příplatek za lepivost u hloubení rýh s cc 20C0 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m ²	C,70	200,00	140,00	0,00C0C	0,000	C,00CC0	0,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena		Hmotnost		Sut'	
						jedn.	celkem	jedn.	celkem	jedn.	celkem
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1 · D.1.2.12								
			předpoklad 50%		0,70						
13	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	112,86	117,00	13 204,62	0,00000	0,000	0,00000	0,000
14	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	112,86	34,70	3 916,24	0,00000	0,000	0,00000	0,000
15	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	112,86	134,00	15 123,24	0,00000	0,000	0,00000	0,000
16	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	112,86	29,20	3 295,51	0,00000	0,000	0,00000	0,000
17	K	151401501	Přepažování rozepření při pažení příložném hl do 4 m	m2	112,86	13,90	1 568,75	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1 · D.1.2.12								
			VO počet 9ks $(10,4+1,4+0,4)+(10,4+1,4+0,4)(2 \times 1,9) \times 9$		112,86						
			součet		112,86						
18	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	39,60	1 545,00	61 188,18	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1 · D.1.2.12								
			VO počet 9ks $(10,4+1,4+0,4) \times (10,4+1,4+0,4) \times (1,9+1,0) \times 9$		39,20						
			vymístění 4x1x1,1-1,0		0,40						
			součet		39,60						
19	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	11,36	78,50	891,78	0,00000	0,000	0,00000	0,000
20	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,36	299,00	3 396,71	0,00000	0,000	0,00000	0,000
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,36	20,00	227,21	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1 · D.1.2.12								
			výkop položka č.6 + č.8 + č.9 + č.11		59,04						
			zásyp zeminou položka č.18		-47,68						
			součet		11,36						
22	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	18,74	250,00	4 686,10	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1 · D.1.2.12								
			přepoččet 1,65xuložení		18,74						
23	K	174101101	Zásyp jam, řachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	47,68	380,00	18 116,98	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1 · D.1.2.12								
			VO počet 9ks $(10,4+1,4+0,4) \times (10,4+1,4+0,4) \times (1,9+0,4) \times 9 - ((1,4 \times 1,4 \times 0,8) + (0,85 \times 0,85 \times (1,0-0,3))) \times 9$		46,68						
			vymístění 4x1x1,1-0,1-0,35-0,4		1,00						
			součet		47,68						
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	1,40	223,00	312,20	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1 · D.1.2.12								
			vymístění 4x1x0,35		1,40						
			součet		1,40						
25			Štěrkopísek	m3	2,80	450,00	1 260,00	1,00000	2,800	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1 · D.1.2.12								
			přepoččet 2,0xobsyp		2,80						
2 - Zakládání						129 164,09		51,389		0,000	
26	K	27522511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 XC2	m3	20,61	3 632,00	74 871,86	2,45329	50,573	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			Statické posouzení VO								
			výkresová část D.1.2.1 · D.1.2.12								
			VO počet 9ks $(1,4 \times 1,4 \times 0,8) + (0,85 \times 0,85 \times 1,0) \times 9$		20,61						
			součet		20,61						
27	K	275251215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	20,61	754,00	15 543,33	0,00103	0,021	0,00000	0,000
28	K	275251216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	20,61	200,00	4 122,90	0,00000	0,000	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			Statické posouzení VO								
			výkresová část D.1.2.1 · D.1.2.12								
			VO počet 9ks $(2 \times (1,4+1,4) \times 0,8) + (2 \times (0,85+0,85) \times 1,0) \times 9$		70,92						
			VO počet 9ks $(1,4 \times 1,4 \times 0,8) + (0,85 \times 0,85 \times 1,0) \times 9$		20,61						
			součet		20,61						
29	K	275261221	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 216 IEI	t	0,75	46 168,00	34 626,00	1,05917	0,794	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			Statické posouzení VO								
			výkresová část D.1.2.1 · D.1.2.12								
4 - Vodorovné konstrukce						452,00		0,756		0,000	
30			Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,40	1 130,00	452,00	1,89077	0,756	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1 · D.1.2.12								
			vymístění 4x1x0,1		0,40						
			součet		0,40						
5 - Komunikace pozemní						56 235,96		33,247		0,000	
31	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	43,56	189,00	8 232,84	0,27994	12,194	0,00000	0,000
32	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	43,56	212,00	9 234,72	0,31628	13,777	0,00000	0,000
33	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	43,56	890,00	38 768,40	0,16703	7,276	0,00000	0,000
			textová část D.1.1.1								
			výkresová část D.1.2.1 · D.1.2.12								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena		Hmotnost		Sut'	
						jedn.	celkem	jedn.	celkem	jedn.	celkem
VO počet 9ks 0,4+1,4+0,4 x 0,4+1,4+0,4 x9					43,56						
součet					43,56						
8 - Elektro						850 200,00	0,000	0,000			
34	K		Vymístění kabelů elektro	m	4,00	600,00	2 400,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
35			Demontáž a opětovná montáž světlá a sloupy VO (SMP Pardubice) včetně zprovoznění	kpl	9,00	94 200,00	847 800,00	0,00000	0,000	0,00000	0,000
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12											
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						4 791,60	0,000	0,000			
36	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžkým nebo MV	m ²	43,56	110,00	4 791,60	0,00000	0,000	0,00000	0,000
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12											
VO počet 9ks 0,4+1,4+0,4 x 0,4+1,4+0,4 x9					43,56						
součet					43,56						
997 - Přesun sutě						21 205,67	0,000	0,000			
37	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	50,17	133,00	6 672,62	0,00000	0,000	0,00000	0,000
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12											
poplatek za skládku ŠD-beton					50,17						
38	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	20,91	42,00	878,17	0,00000	0,000	0,00000	0,000
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12											
poplatek za skládku ŠD					20,91						
39	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	146,36	8,00	1 170,89	0,00000	0,000	0,00000	0,000
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12											
Vodorovná doprava sutí					146,36						
40	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	29,26	42,00	1 228,97	0,00000	0,000	0,00000	0,000
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12											
poplatek za skládku beton					29,26						
41	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	204,83	8,00	1 638,63	0,00000	0,000	0,00000	0,000
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12											
Vodorovná doprava sutí					204,83						
42	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	29,26	150,00	4 389,19	0,00000	0,000	0,00000	0,000
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12											
položka č. 5					29,26						
součet					29,26						
43	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	20,91	250,00	5 227,20	0,00000	0,000	0,00000	0,000
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12											
položka č. 2					10,45						
položka č. 3					10,45						
součet					20,91						
998 - Přesun hmot						11 134,30	0,000	0,000			
44	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	66,14	147,00	9 723,22	0,00000	0,000	0,00000	0,000
45	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	22,05	64,00	1 411,08	0,00000	0,000	0,00000	0,000
textová část D.1.1.1											
výkresová část D.1.2.1 - D.1.2.12											

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice

Objekt: SO.501 - PLYNOVOD
SO.501 - NTL plynovodní přípojka

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I.
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Zhotovitel: C
Projektant: REPLYN s.r.o., Bělehradská 542, 530 09 Pardubice

IČ: 0

DIČ: 0

IČ: 25263544

DIČ: CZ25263544

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 387 928,00

Cena bez DPH 387 928,00

DPH základní 21,00% ze 387 928,00 81 464,88

Cena s DPH v CZK 469 392,88

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice

Objekt: SO.501 - PLYNOVOD

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I.
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Projektant: REPLYN s.r.o., Bělehradská 542, 530 09 Pardubice

Zhotovitel: 0

Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

SO.501 - PLYNOVOD 387 928,00

D.2.1. HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA-HSV 259 200,00

D.2.2 - MATERIÁL + MONTÁŽ - DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 128 728,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova stromořadí v chodniku ulice Jahnova, Pardubice

Objekt: SO.501 - PLYNOVOD

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I.

Projektant: REPLYN s.r.o., Bělehradská 542, 530 09 Pardubice

Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Zhotovitel: 0

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena		Hmotnost		Sut	
						jedn.	celkem	jedn.	celkem	jedn.	celkem
SO.501 - PLYNOVOD						387 928,00		0,000		0,000	
D.2.1. HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA-HSV						259 200,00		0,000		0,000	
			Rýha š. 0,8 m, hl. 1,3 m, pažená, tř. těž. zeminy č. 3 až 4 s případným čerpáním spodní vody, odvoz přebytečné zeminy. RÝHA CELKEM	m							
1			- vjezd s krytem ze žulové kostky malé - barevná mozaika (obnova krytu přeložením v ploše cca = 9m2)	m	5	5 700,00	28 500,00		0,000		0,000
			- chodník s krytem ze žulové kostky malé - barevná mozaika (obnova krytu přeložením v ploše cca = 46, 18m2)	m	26	5 700,00	148 200,00		0,000		0,000
2			jáma 2x1,5x1,5m, pažená, v chodníku s krytem z žul. kostky malé - barevná mozaika (obnova povrchu zahrnuta v A-PLYNOVODY)	ks	2	41 250,00	82 500,00		0,000		0,000
Výkopy rýh a jam se předpokládá v zemině tř. 3 – 50%, tř.4 – 50%, hloubení rýh a jam bude z 20% provedeno strojně a 80% ručně.											
D.2.2 - MATERIÁL + MONTÁŽ – DOMOVNÍ PŘÍPOJKY						128 728,00		0,000		0,000	
1			Plynovodní potrubí PE D 50, SDR 11, PE 100 dle ČSN EN 1555 RC ROBUST	m	32	1 745,00	55 840,00		0,000		0,000
2			Chránička PE D90, SDR26, L=28m, vč. utěsnění čel proti vnikání nečistot	kpt	1	1 000,00	1 000,00		0,000		0,000
3			Čištěčka vyvedená do poklopu, vč. poklopu a podkladního prstence	kpt	2	2 000,00	4 000,00		0,000		0,000
4			Elektrotvarovka – objímka PE D50, MB	ks	2	600,00	1 200,00		0,000		0,000
5			Elektrotvarovka – koleno 90° PE D50, W90°	ks	1	750,00	750,00		0,000		0,000
6			Elektrotvarovka – koleno 45° PE D50, 45°	ks	2	750,00	1 500,00		0,000		0,000
7			Uzavření NTL plynovodní přípojky PE D50 stlačením	ks	1	8 000,00	8 000,00		0,000		0,000
8			Signalizační vodič CYY 2,5mm ² se zesílenou izolací pro PE přípojku, vč. vývodu, upevnění 3x ovin samovulkanizační páskou	m	34	32,00	1 088,00		0,000		0,000
9			Výstražná perforovaná fólie žluté barvy š=250mm vč. uložení	m	35	18,00	630,00		0,000		0,000
10			vyrusení NTL plynovodní přípojky PE D50, bezpečně odplynění, propláchnutí inertním plynem, demontáž a odvoz na deponii	m	32	135,00	4 320,00		0,000		0,000
11			vyrusení ochranného potrubí oc DN80, demontaz a odvoz na deponii	m	30	180,00	5 400,00		0,000		0,000
12			Zkoušení plynovodní přípojky dle TZ	kpt	1	30 000,00	30 000,00		0,000		0,000
13			Propojení na stávající NTL plynovodní potrubí PE D50	kpt	2	7 500,00	15 000,00		0,000		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice

Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I.
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: 0

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

IČ: 26012847

DIČ: CZ26012847

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 243 000,00

Cena bez DPH 243 000,00

DPH základní 21,00% ze 243 000,00 51 030,00

Cena s DPH v CZK 294 030,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice

Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I.
Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Projektant: Dulík Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

Zhotovitel: 0

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

Vedlejší rozpočtové náklady 243 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 85 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 84 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 17 000,00

VRN5 - Finanční náklady 20 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 37 000,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova stromořadi v chodniku ulice Jahnova, Pardubice

Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Pardubice - náměstí Republiky, ulice Jahnova

Datum: 22.11.2021

Objednatel: Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I.

Projektant: Dulik Chrudim s.r.o., Tovární 1112, 537 01 Chrudim

Odbor správ majetku, U Divadla 828, 530 02 Pardubice

Zhotovitel: 0

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena		Hmotnost		Sut	
						jedn.	celkem	jedn.	celkem	jedn.	celkem
Vedlejší rozpočtové náklady						243 000,00		0,000		0,000	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce						85 000,00		0,000		0,000	
1			Vyhledání a vytyčení stávajících inženýrských sítí v terénu	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00	C,CC0C0	0,000	0,0C00C	0,00C
2			Ochrana a zabezpečení stávajících inženýrských sítí v průběhu realizace díla	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00	C,CC0C0	0,000	0,0C00C	0,00C
3			Geodetické práce - vytyčení stavby	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00	C,CC0C0	0,000	0,0C00C	0,00C
4			Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	C,CC0C0	0,000	0,0C00C	0,00C
5			Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a nových inženýrských sítí, včetně vypracování geometrických plánů a geodetické dokumentace	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	C,CC0C0	0,000	0,0C00C	0,00C
6			Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00	C,CC0C0	0,000	0,0C00C	0,00C
7			Dokumentace s návrhy k užívání stavby a plánem údržby a ošetřování	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00	C,CC0C0	0,000	0,0C00C	0,00C
VRN3 - Zařízení staveniště						84 000,00		0,000		0,000	
8			Zařízení staveniště - zřízení, provoz a odstranění stavenišť, včetně oplocení, mobilních bran, zřízení a odstranění staveništních komunikací a nákladů na energii pro provoz zařízení staveniště	kpl	1,00	40 000,00	40 000,00	C,CC0C0	0,000	0,0C00C	0,00C
9			Zajištění povolení dočasného užívání a záborů veřejných ploch včetně poplatků za dočasné zábery nutné pro realizaci díla	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00	C,CC0C0	0,000	0,0C00C	0,00C
10			Uvezení ploch dotčených stavbou do původního stavu po dokončení realizace díla	kpl	1,00	11 000,00	11 000,00	C,CC0C0	0,000	0,0C00C	0,00C
11			Průběžný úklid a čištění komunikací zřečištěných vlivem realizace díla	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00	C,CC0C0	0,000	0,0C00C	0,00C
12			Vzorkování použitých hmot, materiálů a výrobků	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	C,CC0C0	0,000	0,0C00C	0,00C
VRN3 - Zařízení staveniště						17 000,00		0,000		0,000	
13			Náklady na provedení potřebných zkoušek (hutřicí, zátěžové) autorizovanou zkušebnou včetně vypracování protokolů	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00	C,CC0C0	0,000	0,0C00C	0,00C
14			Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	C,CC0C0	0,000	0,0C00C	0,00C
VRN5 - Finanční náklady						20 000,00		0,000		0,000	
15			Pojištění díla po celou dobu jeho realizace	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	C,CC0C0	0,000	0,0C00C	0,00C
16			Náklady na pořízení bankovních záruk	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	C,CC0C0	0,000	0,0C00C	0,00C
VRN9 - Ostatní náklady						37 000,00		0,000		0,000	
17			Zajištění DIO a DIR nutných pro realizaci díla, včetně získání potřebných souhlasů, povolení nebo rozhodnutí	kpl	1,00	18 000,00	18 000,00	C,CC0C0	0,000	0,0C00C	0,00C
18			Dodávka a montáž informačního billboardu v provedení dle požadavků poskytovatele dotačního programu	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00	C,CC0C0	0,000	0,0C00C	0,00C
19			Dodávka a montáž stálé pamětní desky z materiálu trvalé hodnoty v provedení dle požadavků poskytovatele dotačního programu	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00	C,CC0C0	0,000	0,0C00C	0,00C



Čestné prohlášení dodavatele

k veřejné zakázce s názvem:

„Obnova stromořadí včetně stavebních úprav ul. Jahnova, Pardubice“

Obchodní název účastníka: TIMRA s.r.o.
Sídlo / Místo podnikání: Semtín 85, 530 02 Pardubice
IČ / DIČ: 04806859, CZ04806859

Osoba oprávněná jednat
jménem či za účastníka a její funkce: - jednatel

Prohlášení dodavatele – plnění zakázky:

v souladu s vyhlášenými podmínkami zadavatele ke shora uvedenému zadávacímu řízení čestně prohlašuji, že poddodavatele stavebních prací v dané lhůtě nejsou známi.

V Pardubicích dne: 31. 07. 2023

.....
Jan Kafka - jednatel