

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2022 - 2023

Číslo smlouvy: S 640 067 300 21

Číslo objednávky: 107

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 15.12.2023	TÚ Blíževedly - Česká Lípa hlavní nádraží v km 69,706 - 70,002 km 70,562 - 70,862 km 72,465 - 72,921 km 75,241 - 75,612 km 76,434 - 76,648 km 78,589 - 78,930 km 79,345 - 79,630 km 82,924 - 83,163 km 83,480 - 83,746 km 84,164 - 84,505	Podélný posun kolejnic, výměna drobného kolejiva, montáž pražcových kotev a zřízení bezстыkové koleje.	ROV 53156 A 28.9. - 13.11.2023 (47N)	Ne.	Měsíční.		5 796 258,88
Celková cena							5 796 258,88

Podélný posun kolejnic, výměna drobného kolejiva, montáž pražcových kotev a zřízení bezстыkové koleje v TÚ Blíževedly - Česká Lípa hlavní nádraží

Kód pol.	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem Kč
km 69,706 - 70,002					
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	48,000		
5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	592,000		
5907015035	Ojedinehá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	17,000		
5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	872,000		
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	28,000		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	2,000		
5910040210	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osou	m	792,000		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv	svar	2,000		
33131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhyb	m	392,000		
9901000100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel	kus	2,000		
km 70,562 - 70,862					
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	48,000		
5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	600,000		
5907015035	Ojedinehá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	26,000		
5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	883,000		
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	28,000		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	2,000		
5910040210	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osou	m	800,000		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv	svar	2,000		
33131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhyb	m	400,000		
9901000100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel	kus	2,000		
km 72,465 - 72,921					
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	74,000		
5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	912,000		

5907015035	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	38,000		
5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.	1 342,000		
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	40,000		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000		
5910040210	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osou	m	1 112,000		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv	svar	4,000		
33131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhyb	m	556,000		
9901000100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel	kus	2,000		
km 75,241 - 75,612					
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	60,000		
5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	617,000		
5907015035	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	19,000		
5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	730,000		
5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus	1 460,000		
5907030410	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozděle	m	246,000		
5907030410	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozděle	m	125,000		
5960101015	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5	kus	50,000		
5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	50,000		
5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m	742,000		
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	31,000		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000		
5910040210	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osou	m	942,000		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv	svar	4,000		
33131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhyb	m	471,000		
9901000100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel	kus	2,000		
9902100900	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel	et	0,500		
km 76,434 - 76,648					
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	36,000		
5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	278,000		

5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	11,500		
5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	409,000		
5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus	818,000		
5907030410	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozděle	m	150,000		
5960101015	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5	kus	20,000		
5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	20,000		
5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m	428,000		
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	21,000		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	2,000		
5910040210	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osa	m	628,000		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv	svar	2,000		
33131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhyb	m	314,000		
9901000100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel	kus	2,000		
9902100900	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel	t	0,200		
km 78,589 - 78,930					
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	50,000		
5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	532,000		
5907015035	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	24,500		
5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	783,000		
5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus	1 566,000		
5907030410	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozděle	m	150,000		
5960101015	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5	kus	25,000		
5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	25,000		
5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m	682,000		
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	31,000		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000		
5910040210	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osa	m	882,000		
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv	svar	4,000		
33131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhyb	m	441,000		

9901000100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel	kus	2,000		
9902100900	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel	t	0,250		
km 79,345 - 79,630					
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	46,000		
5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	545,000		
5907015035	Ojedinešlá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	23,500		
5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	840,000		
5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus	1 680,000		
5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m	570,000		
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předešřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	26,000		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předešřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	2,000		
5910040210	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upešřovadel s osa	m	770,000		
5910035030	Dosařžení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv	svar	2,000		
33131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhyb	m	385,000		
9901000100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel	kus	2,000		
km 82,924 - 83,163					
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	40,000		
5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	278,000		
5907015035	Ojedinešlá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	12,000		
5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	409,000		
5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus	818,000		
5907030410	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozděle	m	200,000		
5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m	478,000		
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předešřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	19,000		
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předešřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	2,000		
5910040210	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upešřovadel s osa	m	628,000		
5910035030	Dosařžení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv	svar	2,000		
33131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhyb	m	339,000		
9901000100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel	kus	2,000		

km 83,480 - 83,746						
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	44,000			
5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	357,000			
5907015035	Ojedinehá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	16,000			
5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	526,000			
5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus	1 052,000			
5907020035	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	175,000			
5908055030	Příplatek za výměnu kompletu T5 a T6 v případě vývratu	kus	156,000			
5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m	532,000			
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	23,000			
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	2,000			
5910040210	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osou	m	628,000			
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv	svar	2,000			
33131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhyb	m	366,000			
9901000100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel	kus	2,000			
km 84,164 - 84,505						
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	50,000			
5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	482,000			
5907015035	Ojedinehá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	21,000			
5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	709,000			
5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus	1 418,000			
5907030410	Záměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozděle	m	200,000			
5960101015	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 5	kus	116,000			
5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	116,000			
5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m	682,000			
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	29,000			
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	2,000			
5910040210	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osou	m	882,000			
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv	svar	2,000			

33131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybníků	m	441,000		
9901000100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel	kus	2,000		
9902100900	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel	t	1,150		
Celkem:					5 796 258,88