

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>2119 JIČÍN - ULICE KARLA VÍKA A HOFMANOVA</b>	Rozpočet: 21
Objekt :	<b>01 SO 400 - Veřejné osvětlení + MOS</b>	Veřejné osvětlení - příloží ČEZ - LED

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>M01</b>	<b>Nosný materiál</b>				
1	28314146.E	Fólie výstražná š. 300mm - BLESK	m			6 974,80
2	31677040AM1117	Stožár sadový bezpat.tříst. LBH 6-B (žár.zink.)	kus			81 306,00
3	31677040B	Stožárové pouzdro plastové SP 315/1000	kus			26 841,00
4	341111038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m			2 137,28
5	341111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4B x10 mm2	m			67 642,32
6	34562042AM3035	Elektrovýzbroj stožárová 72 - 1 pojistka Cu	kus			8 752,95
7	34570000KP2201	Trubka ochranná KOPOFLEX 40	m			7 882,40
8	34570000UN1880	Trubka PH ohebná FXP 32 IEC	m			1 549,80
9	348-2	Příplatek za recyklaci svítidla VO led 1/2022	kus			150,00
10	34844000AR136	LED sv. TRAFFIK, 36W, 2700K,ASTROdim,CLO,IP66	kus			78 056,25
11	35430613	Svorka proudová odbočná Cu 6-50 mm2	kus			422,96
12	35433052	Oko kabelové příložní.pro Cu vodiče 7585-10 50 mm2	kus			860,40
13	35441125 VL1	Drát uzemňovací pozinkovaný *8 mm	kg			7 920,63
14	35441865	Svorka SJ 2 k zemnicí tyči	kus			34,22
15	354420932	Tyč zemnicí ZT 2,0k 2000 mm	kus			378,48
16	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%			3,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M01 Nosný materiál</b>				<b>290 912,49</b>
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
17	210010017U00	Mtž trubka plast oheb volná D 29mm	m			2 700,60
18	210010123R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm	m			25 269,70
19	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus			1 201,95
20	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus			5 853,44
21	210100251R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	kus			12 616,03
22	210202015T00	Svítilno výbojkové / LED 70W parkové	kus			15 602,55
23	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus			33 676,20
24	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus			3 722,25
25	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m			11 620,30
26	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus			3 966,60
27	210220361R00	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m	kus			684,87
28	210810006R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený	m			4 986,45
29	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m			48 436,40
30	210950101RT1	Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k	kus			846,26
31	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m			6 121,50
32	203 R00	Zednické výpomoci m21 čl.13-5a	%			1,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M21 Elektromontáže</b>				<b>177 306,10</b>
<b>Díl:</b>	<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>				
33	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km			0,10
34	460050602R00	Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4	m3			2 598,76
35	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	kus			15 549,59
36	460120002R00	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4	kus			
37	460120061RT1	Odvoz zeminy odvoz zeminy včetně naložení	m3			914,33
38	460200123V01	Výkop kabelové rýhy 35/40 cm hor.3 obsazená trasa	m			5 670,11
39	460200163V01	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 obsazená trasa	m			3 375,49
40	460200284R00	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.4	m			28 293,44
41	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3			13,60
42	460420018R00	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	m			3 024,57
43	460490012V01	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm bez materiálu	m			6 173,65
44	460560123R00	Zához rýhy 35/40 cm, hornina třídy 3	m			2 430,05
45	460560163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m			1 446,67
46	460560284R00	Zához rýhy 50/100 cm, hornina třídy 4	m			12 120,32
	<b>Celkem za</b>	<b>M46 Zemní práce při montážích</b>				<b>81 610,68</b>
<b>Díl:</b>	<b>M99</b>	<b>Ostatní práce "M"</b>				
47	9091 T00	Vícepráce nad rámec ceníkových položek	hod			11 600,00
48	9096 T00	Zabezpečení pracoviště	hod			5,00
49	9097 T00	Koordinace s ostatními profesemi	hod			20,00

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>2119 JIČÍN - ULICE KARLA VÍKA A HOFMANOVA</b>	Rozpočet: 21
Objekt :	<b>01 SO 400 - Veřejné osvětlení + MOS</b>	Veřejné osvětlení - příloha ČEZ - LED

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
50	9241 T00	Vytýčení podzemních sítí	hod			2,00
51	9251 T00	Odkrytí pomocí sond	hod			3,00
52	9802 T00	Použití hydraulické plošiny	hod			15,00
53	9961 T00	Digitální zaměření do 300m	kus			1,00
54	9964 T00	Digitální zaměření do 100m	kus			3,00
55	9965 T00	Zhušťovací bod	kus			3,00
56	9981 T00	Seřízení a uvedení do provozu	hod			5,00
57	9991 T00	Výchozí revize	hod			8 700,00
	<b>Celkem za</b>	<b>M99 Ostatní práce "M"</b>				<b>20 357,00</b>