

Slepý rozpočet

Stavba :	2119 JIČÍN - ULICE KARLA VÍKA A HOFMANOVA	Rozpočet: 2
Objekt :	01 SO 400 - Veřejné osvětlení + MOS	Metropolitní optická síť

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M01		Nosný materiál				
1	28314146.E	Fólie výstražná š. 300mm - BLESK	m			7 238,00
2	34569901 VL11	Chránička PVC pro metropolitní optickou síť *40	m			32 468,15
3	34569901 VL12	Spojka chráničky PVC *40	m			2 191,68
4	34569901 VL13	Koncovka chráničky PVC *40	m			1 634,00
5	34570000KP2204	Trubka ochranná KOPOFLEX 75	m			6 778,10
6	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%			3,00
	Celkem za	M01 Nosný materiál				50 312,93
Díl: M21		Elektromontáže				
7	210010123R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm	m			63 912,20
8	210010124R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm	m			12 410,80
9	210102596T00	Mtž spojky trubky *40	kus			3 432,00
	ATYP	Oddělení kabelu bet.deskou(podmínka ČEZ)	m			53 072,00
10	210102597T00	Mtž koncovky trubky *40	kus			1 235,00
11	203 R00	Zednické výpomoci m21 čl.13-5a	%			1,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				134 063,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
12	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km			0,55
13	460120061RT1	Odvoz zeminy odvoz zeminy včetně naložení	m3			5 485,97
14	460200123V01	Výkop kabelové rýhy 35/40 cm hor.3 obsazená trasa	m			62 371,23
15	460200284R00	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.4	m			77 806,96
16	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3			71,40
17	460420018R00	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	m			17 510,68
18	460490012V01	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm bez materiálu	m			6 406,62
19	460560123R00	Zához rýhy 35/40 cm, hornina třídy 3	m			26 730,53
20	460560284R00	Zához rýhy 50/100 cm, hornina třídy 4	m			33 330,88
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				229 714,82
Díl: M99		Ostatní práce "M"				
21	9091 T00	Vícepráce nad rámec ceníkových položek	hod			2 900,00
22	9096 T00	Zabezpečení pracoviště	hod			8,00
23	9097 T00	Koordinace s ostatními profesemi	hod			6,00
24	9241 T00	Vytýčení podzemních sítí	hod			3,00
25	9251 T00	Odkrytí pomocí sond	hod			2,00
26	9961 T00	Digitální zaměření do 300m	kus			1,00
27	9964 T00	Digitální zaměření do 100m	kus			3,00
28	9965 T00	Zhušťovací bod	kus			3,00
	Celkem za	M99 Ostatní práce "M"				2 926,00