

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1420/2023 Zhot.: 1-01-23-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Karviná, TO Český Těšín, TO Jablunkov, budou probíhat práce na odstraňování závad na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

### žst. Český Těšín

251	K	5908065120	Ojedinelé dotahování upevňovadel s protáčením závitů šroub svěrkový	kus	
658	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	
660	M	5955101020	Kamenivo drcené štěrkodeř frakce 0/32	t	
786	M	5964103005	Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm	m	
787	M	5964103065	Drenážní plastové díly koleno 90° DN 150 mm	kus	
815	M	5964161025	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m3	
816	M	5964163005	Řezivo hranoly	m3	
817	M	5964163015	Řezivo desky	m3	
823	M	5964133000	Geotextilie základní	m2	
835	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	
853	K	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	
877	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	

**270 863,02,-Kč**

**žst. Návsí**

150	K	5907010015	Výměna LISŮ tvar UIC60, 60E2	m
154	K	5907015011	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tvar R65	m
193	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy UIC60 nebo R65	kus
198	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus
283	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65	svar
298	K	5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m
302	K	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
13	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m

**60 689,44,-Kč**

**žst. Český Těšín**

366	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus
367	K	5911001020	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus
368	K	5911001110	Čištění a mazání výhybky křižovatkové celé	kus
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

**40 807,93,-Kč**

**žst. Třinec**

282	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar
-----	---	------------	--	------

**34 816,56,-Kč**

**Trať Bystřice - Třinec**

30	K	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus
31	K	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus
32	K	5904035040	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus
33	K	5904035050	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

**49 409,08,-Kč**

**Trať Louky nad Olší – Karviná hl.n.**

80	K	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus
104	K	5906055040	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových podložek	kus
123	K	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus
194	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus
634	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t
665	M	5956101005	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x150 mm	kus
862	K	9902400100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t
863	K	9902400200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t
872	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
874	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

**1 369 976,48,-Kč**

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 1 826 562,51,-Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 7. 8. 2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- do 30. 9. 2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: neobsazeno

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

- Žst. Český Těšín - kol. č. 1t, 3t
- Žst. Návší - výměna LIS-ů
- Žst. Český Těšín a Třinec - mazání
- Žst. Třinec - vyh. č. 36
- Trať Bystřice - Třinec km 306,500
- Trať louky nad Olší - Karviná km 331,800 - 332,200

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 4. 8. 2023