

## **Příloha č. 1 - Závazné pokyny pro objednatele před a po výměně oken a/nebo dveří**

Na základě uzavřené smlouvy o dílo s naší společností, Vám budou měněna či montována okna a dveře. Jelikož se jedná o stavební práce, je nutné, aby byla z Vaší strany provedena následující příprava a předešlo se tak případným škodám a následným sporům.

### **Před výměnou oken a dveří musí majitel či uživatel objektu zajistit:**

1. Odklizení všech věcí a předmětů umístěných v bezprostřední blízkosti dotčených oken a dveří např. sušáky prádla, květiny, teploměry apod.
2. Volnou přístupovou cestu k oknům a dveřím o minimální šíři 1m.
3. Zakrytí podlahové plochy od hlavních dveří k oknům, u nichž bude provedena montáž. např. kartóny či igelity, vhodný je i starý nepoužívaný koberec. Pod oknem vhodně zakrýt podlahovinu cca 1,5m do hloubky po celé šíři okna.
4. Volný montážní prostor cca 1,5m před každým dotčeným oknem a dveřmi.
5. Přístup k přívodu elektrické energie (220V) v dosahu max. 20m od dotčených oken a dveří.
6. Je bezpodmínečně nutné odklidit z dosahu prací všechny cenné předměty a důkladně zakrýt a zabezpečit proti prachu a omítce všechny nábytek, vybavení, radiátory a koberce.
- 6.V případě rekonstrukce zejména vícepatrového objektu je nutné, aby objednatel zajistil bezpečnost chodců a zábor parkovacích míst pod dotčenými okny a to alespoň v šíři/délce 2 metry od paty domu a od boční hrany okna.

### **Po výměně oken a dveří musí majitel či uživatel objektu zajistit:**

1. Odstranění ochranné fólie z rámu a křídel nejpozději do 3 měsíců od instalace, jinak může dojít vlivem slunečního záření k neodstranitelnému zapečení potisku na povrch rámu a křídel.
2. V žádném případě nesmějí být odstraněny vymezení plastové podložky nebo dřevěné klínky umístěné po obvodu oken či dveří - mezi rámem a ostěním. Výplně otvorů musí být zednický zapravený včetně těchto podložek a klínků. V případě jejich odstranění může dojít k deformaci oken či dveří. Následná nefunkčnost prvku není uznatelnou reklamací a náklady na odstranění vady budou vyúčtovány objednateli.
3. V případě, že není zednické zapravení prováděno naší společností, je nutností před zahájením zednického zapravení zakrytí horní drážky křídla (resp. styk rámu a uzavřeného křídla v horní části okna). V případě reklamace na funkčnost kování, která byla způsobena vniknutím stavebních materiálů do mechanismu kování, nebude tato reklamace uznána a náklady s odstraněním vady budou vyúčtovány objednateli..
4. V rámu okna vyššího či širšího jak 800mm se nachází tzv. vymezení kozlíky, které udržují křídlo ve správné poloze. Pokud to není nezbytně nutné pro chod okna, tyto kozlíky z rámu nevyndávejte.
5. V drážce rámu oken a dveří jsou pro potřeby transportu a vsazení vymezení kozlíky. Po montáži je možné je tam ponechat, nebrání-li hladkému chodu při otvírání/zavírání oken či dveří. V opačném případě musejí být odstraněny.