



INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®

společnost s ručením omezeným

Hudcova 588/70b BRNO - MEDLÁNKY PSČ 621 00

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2209

Rekapitulace stavby

Březejc - Kúsky - Oprava MK

Stavební objekt

SO 01 Březejc - Kúsky - Oprava MK

2 331 500,80 Kč

Základ

2 331 500,80 Kč

DPH 21%

489 615,17 Kč

Celkem vč. DPH

2 821 115,97 Kč

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO,

spol. s r.o. -3-

Hudcova 588/70b

621 00 Brno-Medlánky

IČ: 41601645; DIČ: CZ41601645

v Brně dne: 22-06-2023

Příloha č. 2

ROZPOČET

Stavba: Město Velké Meziříčí - Oprava komunikace Kúsky - Březejc
 Objekt: SO 01 Březejc - Kúsky - Oprava MK

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				2 331 500,80	121,824
1		Zemní práce				5 076,00	0,000
1	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	56,400	90,00	5 076,00	0,000
5		Komunikace pozemní				2 282 320,00	121,824
2	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	4 700,000	216,00	1 015 200,00	0,000
3	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	564,000	130,00	73 320,00	121,824
4	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	4 700,000	11,00	51 700,00	0,000
5	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 700,000	243,00	1 142 100,00	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 200,00	0,000
6	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	564,000	50,00	28 200,00	0,000
997		Přesun sutě				15 904,80	0,000
7	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	67,680	45,00	3 045,60	0,000
8	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	270,720	10,00	2 707,20	0,000
9	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	67,680	150,00	10 152,00	0,000
Celkem						2 331 500,80	121,824