

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

HASIČSKÉ CVIČIŠTĚ – REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOVY SPORTOVNÍHO AREÁLU V OSTRAVĚ NOVÉ VSI

čl. I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Příjemce:

městský obvod Nová Ves

se sídlem:

Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava – Nová Ves

zastoupený:

Ing. Tomášem Lefnerem, starostou

IČO:

00845451,

DIČ:

CZ00845451

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

27-16 511 85 349/0800

Zmocněnec k jednání ve věcech smluvních i technických: Ing. Tomáš Lefner

Tel.:

██████████, mobil: ██████████

Email:

██

(dále jen „objednatel“)

a

2. KVAZAR akciová společnost

se sídlem:

Střádalů 26, Kunčičky, 718 00 Ostrava

zastoupená:

Ing. Martinem Ondráčkem, předsedou představenstva

IČO:

00560383

DIČ:

CZ00560383

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 42

bankovní spojení:

Komerční banka a. s.

číslo účtu:

115-1019260237/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Martin Ondráček, předseda představenstva

Tel. / email:

██

Ing. Renáta Pluháčková, člen představenstva

Tel. / email:

██

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 1. 2023 smlouvu o dílo SML/14/2022/0255 na provedení stavebních prací rekonstrukce a dostavby budovy sportovního areálu v Ostravě Nové Vsi a následně dne 13.1.2023 dodatek č. 1 k této smlouvě o dílo.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. III. odst. 10 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo SML/14/2022/0255 uzavřené dne 12.1.2023 (dále také jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Hasičské cvičiště – rekonstrukce a dostavba budovy sportovního areálu v Ostravě-Nové Vsi“ z důvodů vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo SML/14/2022/0255, čímž se mění předmět smlouvy (také jen „dodatek“).
3. Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 759 475,72 Kč bez DPH tj. 3,81 % původní ceny díla a snižuje o cenu méněprací ve výši 39 426,68 Kč bez DPH tj. 0,20 % původní ceny díla.
4. V čl. III. **Předmět smlouvy** se doplňuje bod 1., který nově zní:
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „HASIČSKÉ CVIČIŠTĚ – REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOVY SPORTOVNÍHO AREÁLU V OSTRAVĚ – NOVÉ VSI“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace stavby zpracované v 07/2021, TECH INVEST OSTRAVA, a.s., 28. října 813/248, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy,
 - stavebního povolení
 - a závazných stanovisek dotčených orgánů a platných předpisů, upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
 - *součástí díla bude provedení stavebních prací a neprovedení méněprací uvedených v SEZNAMU ZMĚNOVÝCH LISTŮ – Pro Dodatek č. 2 Hasičské cvičiště – Rekonstrukce a dostavba budovy sportovního areálu v Ostravě-Nové Vsi ze dne 31.7.2023 (Příloha č. 1 dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo)*(dále jen „dílo“).
5. V čl. V. **Cena za dílo** se mění bod 1., který nově zní:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH | 20 644 432,47 Kč |
| DPH 21 % | 4 335 330,82 Kč |
| Cena s DPH | 24 979 763,29 Kč |

čl. III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo SML/14/2022/0255 uzavřené dne 12.1.2023 rozhodl starosta městského obvodu Nová Ves vykonávající pravomoci rady dle ust. § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů dne 08.08.2023 č. UST/113/2023/2226 bod 1. písm. b.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo SML/14/2022/0255 uzavřené dne 12.1.2023 zůstávají nezměněna.
4. Tento Dodatek č. 2. se stává nedílnou součástí smlouvy SML/14/2022/0255 ze dne 12.1.2023.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.
7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo SML/14/2022/0255 ze dne 12.1.2023 je uzavřen v elektronické podobě.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 - SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ – Pro Dodatek č. 2 Hasičské cvičiště – Rekonstrukce a dostavba budovy sportovního areálu v Ostravě-Nové Vsi ze dne 31.7.2023.

V Ostravě, dne: 9.8.2023

Ing.
Tomáš
Lefner

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Lefner
Datum:
2023.08.09
11:41:10 +02'00'

za objednatele
Ing. Tomáš Lefner, starosta

V Ostravě, dne:

Ing. Martin
Ondráček

Digitálně podepsal
Ing. Martin Ondráček
Datum: 2023.08.09
12:00:55 +02'00'

za zhotovitele
Ing. Martin Ondráček, předseda představenstva

Ing. Renáta
Pluháčková

Digitálně podepsal Ing.
Renáta Pluháčková
Datum: 2023.08.10
10:27:36 +02'00'

za zhotovitele
Ing. Renáta Pluháčková, člen představenstva

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 60 306,64 | 26,1 |
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | HSV | | | 108 126,84 | 46,7 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 77 083,27 | 33,3 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | -25 493,54 | -11,0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 11 365,19 | 4,9 |
| Cena celkem | | | | | 231 388,40 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 10961 | Hasičské cvičiště - rekonstrukce a dostavba budovy Ostrava Nová Ves |
| O: | 02 | Změny |
| R: | 01 | Spodní + hrubá stavba - skutečnost dle statiky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------|----------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | 60 306,64 |
| | 1 132201110R00 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m ³ str | m3 | 44,83764 | 277,50 | 12 442,45 |

| | | | | | | |
|--|----------------|--|----|-----------|--------|-----------|
| | 2 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 44,83764 | 296,50 | 13 294,36 |
| | 3 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 448,37640 | 23,90 | 10 716,20 |
| | 4 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | t | 85,19152 | 280,00 | 23 853,63 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|--|---|---------|-----------|-------------------|
| Díl: 2 | | Základy a zvláštní zakládání | | | | 108 126,84 |
| | 5 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 1,05123 | 44 400,00 | 46 674,61 |

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| | 6 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 | m3 | 20,47565 | 3 385,50 | 69 320,31 |
|--|-------------|-------------------------------------|----|----------|----------|-----------|

| | | | | | | |
|--|-------------|--|----|-----------|--------|------------|
| | 7 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | -46,65600 | 610,50 | -28 483,49 |
|--|-------------|--|----|-----------|--------|------------|

| | | | | | | |
|--|-------------|---|----|-----------|--------|-----------|
| | 8 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | -46,65600 | 166,50 | -7 768,22 |
|--|-------------|---|----|-----------|--------|-----------|

| | | | | | | |
|--|-------------|--|---|---------|-----------|-----------|
| | 9 274361821 | Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 1,28412 | 44 400,00 | 57 014,93 |
|--|-------------|--|---|---------|-----------|-----------|

| | | | | | | |
|--|-----------------|---|----|-----------|----------|------------|
| | 10 311112130RT3 | Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 | m2 | -19,22000 | 1 807,10 | -34 732,46 |
|--|-----------------|---|----|-----------|----------|------------|

| | | | | | | |
|--|-----------------|--|----|-----------|-------|----------|
| | 11 289971211R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m | m2 | 149,52000 | 21,60 | 3 229,63 |
|--|-----------------|--|----|-----------|-------|----------|

| | | | | | | |
|--|---------------|--|----|-----------|-------|----------|
| | 12 693650452R | Geotextilie netkaná TS 30 -155 g/m ² , PP, role 2 x 225 m | m2 | 171,94800 | 16,70 | 2 871,53 |
|--|---------------|--|----|-----------|-------|----------|

| | | | | | | |
|---------------|--|--------------------------------------|--|--|--|------------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 77 083,27 |
|---------------|--|--------------------------------------|--|--|--|------------------|

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 10961 | Hasičské cvičiště - rekonstrukce a dostavba budovy Ostrava Nová Ves |
| O: | 02 | Změny |
| R: | 01 | Spodní + hrubá stavba - skutečnost dle statiky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|------------|
| 13 | 311271176R00 | Zdivo z vápenopískových přesných plných tvárnic 8DF do P15 tl 240 mm | m2 | -44,22600 | 1 940,30 | -85 811,71 |

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|----------|----------|-----------|
| 14 | 330321311R00 | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže | m3 | -0,54000 | 3 496,50 | -1 888,11 |
|----|--------------|--|----|----------|----------|-----------|

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|---------|----------|----------|
| 15 | 330321411R00 | Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 | m3 | 0,77850 | 5 100,00 | 3 970,35 |
|----|--------------|--|----|---------|----------|----------|

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|---------|--------|----------|
| 16 | 331351125 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m ² | m2 | 3,18000 | 832,50 | 2 647,35 |
|----|-----------|---|----|---------|--------|----------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|---------|--------|--------|
| 17 | 331351126 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m ² | m2 | 3,18000 | 166,50 | 529,47 |
|----|-----------|--|----|---------|--------|--------|

| | | | | | | |
|----|--------------|-------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 18 | 341321610R00 | Beton nosných stěn železový C 30/37 | m3 | 10,61424 | 4 495,00 | 47 711,01 |
|----|--------------|-------------------------------------|----|----------|----------|-----------|

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|----------|--------|-----------|
| 19 | 341351101R00 | Bednění stěn nosných jednostranné - zřízení | m2 | 90,87700 | 812,00 | 73 792,12 |
|----|--------------|---|----|----------|--------|-----------|

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|----------|--------|-----------|
| 20 | 341351102R00 | Bednění stěn nosných jednostranné - odstranění | m2 | 90,87700 | 298,50 | 27 126,78 |
|----|--------------|--|----|----------|--------|-----------|

| | | | | | | |
|----|--------------|--|---|---------|-----------|----------|
| 21 | 341361821R00 | Výztuž stěn a příček z betonářské oceli B500B (10 505) | t | 0,04130 | 44 400,00 | 1 833,72 |
|----|--------------|--|---|---------|-----------|----------|

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|---------|--------|--------|
| 22 | 342256253R00 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm | m2 | 0,34500 | 970,10 | 334,68 |
|----|--------------|--|----|---------|--------|--------|

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 10961 | Hasičské cvičiště - rekonstrukce a dostavba budovy Ostrava Nová Ves |
| O: | 02 | Změny |
| R: | 01 | Spodní + hrubá stavba - skutečnost dle statiky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|---------|----------|----------|
| 23 | 342256254R00 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl. 125 mm | m2 | 5,73000 | 1 193,30 | 6 837,61 |
|----|--------------|---|----|---------|----------|----------|

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----|------------|----------|-------------------|
| Díl: 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | -25 493,54 |
| 24 | 411321515 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | -113,19000 | 3 496,50 | -395 768,84 |

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|-----------|----------|------------|
| 25 | 411321515R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 | m3 | 113,16000 | 4 230,00 | 478 666,80 |
|----|--------------|--|----|-----------|----------|------------|







| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|----------|-----------|------------|
| 26 | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | -1,76400 | 44 400,00 | -78 321,60 |
|----|-----------|--|---|----------|-----------|------------|

| | | | | | | |
|----|-----------|-----------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 27 | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | -38,70000 | 610,50 | -23 626,35 |
|----|-----------|-----------------------------------|----|-----------|--------|------------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 28 | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | -38,70000 | 166,50 | -6 443,55 |
|----|-----------|--------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|

| | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|--|---|----------|--------|------------------|
| Díl: 99 | Staveništní přesun hmot | | | | | 11 365,19 |
| 29 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 60,22886 | 188,70 | 11 365,19 |

Položkový rozpočet stavby

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------|-------------------|--|-------|---|--|---|----------------|--|----------------|
| Stavba: | 10961 | Hasičské cvičiště - rekonstrukce a dostavba budovy Ostrava Nová Ves | | | | | | | | | | |
| Objekt: | 02 | Změny | | | | | | | | | | |
| Rozpočet: | ZL 02 | Zelená střecha | | | | | | | | | | |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: 00845451 | DIČ: CZ00845451 | | | | | | | | | |
| Zhotovitel: | KVAZAR akciová společnost Střádalů 26 71800 Ostrava - Kunčičky | IČO: 00560383 | DIČ: CZ00560383 | | | | | | | | | |
| Vypracoval: | | | | | | | | | | | | |
| Rozpis ceny | | | Celkem | | | | | | | | | |
| HSV | | | 4 387,55 | | | | | | | | | |
| PSV | | | 49 686,39 | | | | | | | | | |
| MON | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Ostatní náklady | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Celkem | | | 54 073,94 | | | | | | | | | |
| Rekapitulace daní | | | | | | | | | | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK | | | | | | | | | |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 54 073,94 CZK | | | | | | | | | |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 CZK | | | | | | | | | |
| Cena celkem bez DPH | | | 54 073,94 CZK | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 45%; text-align: center;">v _____ dne _____</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 45%; text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Za zhotovitele</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Za objednatele</td> </tr> </table> | | | | v _____ dne _____ | | _____ |  | |  | Za zhotovitele | | Za objednatele |
| v _____ dne _____ | | _____ | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
| Za zhotovitele | | Za objednatele | | | | | | | | | | |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 4 125,00 | 7,6 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 262,55 | 0,5 |
| 712 | Povlakové krytiny | PSV | | | 49 686,39 | 91,9 |
| Cena celkem | | | | | 54 073,94 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 10961 | Hasičské cvičiště - rekonstrukce a dostavba budovy Ostrava Nová Ves |
| O: | 02 | Změny |
| R: | ZL 02 | Zelená střecha |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 4 125,00 |
| 1 | 632921913R00 | Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 80 mm | m2 | 5,00000 | 825,00 | 4 125,00 |

ssla panely 20x25 150x20

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|----|----------|--------|------------------|
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 262,55 |
| 2 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 1,39135 | 188,70 | 262,55 |
| Díl: 712 | | Povlakové krytiny | | | | 49 686,39 |
| 3 | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 39,05000 | 38,90 | 1 519,05 |

| | | | | | | |
|---|----------|--------------------------|---|---------|------------|----------|
| 4 | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0,01250 | 122 100,00 | 1 526,25 |
|---|----------|--------------------------|---|---------|------------|----------|

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|----------|--------|----------|
| 5 | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 39,05000 | 166,50 | 6 501,83 |
|---|-----------|---|----|----------|--------|----------|

| | | | | | | |
|---|----------|--|----|----------|--------|----------|
| 6 | 62836109 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypaním | m2 | 45,51277 | 188,70 | 8 588,26 |
|---|----------|--|----|----------|--------|----------|

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|----------|--------|----------|
| 7 | 712361705 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji | m2 | 24,85000 | 277,50 | 6 895,88 |
|---|-----------|--|----|----------|--------|----------|

| | | | | | | |
|---|----------|---|----|----------|--------|----------|
| 8 | 28343016 | fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitčením a do vegetačních střech tl 2,0mm | m2 | 28,96268 | 321,90 | 9 323,09 |
|---|----------|---|----|----------|--------|----------|

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|----------|-------|--------|
| 9 | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 24,85000 | 27,80 | 690,83 |
|---|-----------|--|----|----------|-------|--------|

| | | | | | | |
|----|-----------------|--|----|----------|-------|----------|
| 10 | TCT.0013370.URS | geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 60 280 g/m2 | m2 | 28,70175 | 44,40 | 1 274,36 |
|----|-----------------|--|----|----------|-------|----------|

| | | | | | | |
|----|--------------|--|-----|----------|--------|----------|
| 11 | 712378101R00 | Povlaková krytina střech do 10°, fólie, prostupy z PVC | kus | 17,00000 | 523,00 | 8 891,00 |
|----|--------------|--|-----|----------|--------|----------|

| | | | | | | |
|----|--------------|--|---|-----------|------|----------|
| 12 | 998712202R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | % | 452,10550 | 9,90 | 4 475,84 |
|----|--------------|--|---|-----------|------|----------|

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-------------------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 44 110,00 | 99,6 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 172,79 | 0,4 |
| Cena celkem | | | | | 44 282,79 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 10961 | Hasičské cvičiště - rekonstrukce a dostavba budovy Ostrava Nová Ves |
| O: | 02 | Změny |
| R: | ZL 03 | Komín Heluz Smart |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 44 110,00 |
| 1 | 314268113R00 | Komín Heluz Klasik jednopřůduchový, pata, DN 160 mm | kus | 1,00000 | 10 640,00 | 10 640,00 |
| 2 | 314268213R00 | Komín Heluz Klasik jednopřůduchový, střed, DN 160 mm | m | 6,00000 | 4 725,00 | 28 350,00 |
| 3 | 314268731R00 | Komín Heluz nerez, jednopřůduchový, DN 160 mm | kus | 1,00000 | 5 120,00 | 5 120,00 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 172,79 |
| 4 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 0,91569 | 188,70 | 172,79 |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-----------|-------|---|
| Stavba: | 10961 | Hasičské cvičiště - rekonstrukce a dostavba budovy Ostrava Nová Ves |
| Objekt: | 02 | Změny |
| Rozpočet: | ZL 04 | Výplně otvorů |

| | | |
|-------------|--|----------------------------------|
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451 |
|-------------|--|----------------------------------|

| | | |
|-------------|--|----------------------------------|
| Zhotovitel: | KVAZAR akciová společnost Střádalů 26 71800 Ostrava - Kunčičky | IČO: 00560383 DIČ: CZ00560383 |
|-------------|--|----------------------------------|


Vypracoval:

| Rozpis ceny | | Celkem |
|------------------|--|-------------------|
| HSV | | 18 910,80 |
| PSV | | 129 079,53 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 147 990,33 |


| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Rekapitulace daní | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 147 990,33 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem bez DPH **147 990,33 CZK**

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 64 | Výplně otvorů | HSV | | | 18 900,00 | 12,8 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 10,80 | 0,0 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 129 079,53 | 87,2 |
| Cena celkem | | | | | 147 990,33 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 10961 | Hasičské cvičiště - rekonstrukce a dostavba budovy Ostrava Nová Ves |
| O: | 02 | Změny |
| R: | ZL 04 | Výplně otvorů |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----------------|-------------|-----------|-------------------|
| Díl: 64 | | Výplně otvorů | | | | 18 900,00 |
| 1 | 642952110RT3 | Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m ² včetně dodávky zárubně Sapeli 2107 x 70/7-19 mm | kus | 1,00000 | 7 460,00 | 7 460,00 |
| 2 | 642941111RT2 | Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva jednostranné pouzdro 700/2100 mm | kus | 1,00000 | 11 440,00 | 11 440,00 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 10,80 |
| 3 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 0,05725 | 188,70 | 10,80 |
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 129 079,53 |
| 4 | 766666112R00 | Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř. | kus | 1,00000 | 1 367,00 | 1 367,00 |
| 5 | 61169702R | Dveře interiérové posuvné do pouzdra 700 x2100 mm | kus | 1,00000 | 8 705,00 | 8 705,00 |
| 6 | 001 | D+M Výplň otvorů exteriéru vč. parotěsných pásek, případného podlahového profilu a. dle výpisu PD | m ² | 8,93000 | 13 240,50 | 118 237,67 |
| 7 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 1 283,09670 | 0,60 | 769,86 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 62 050,00 | 100,0 |
| Cena celkem | | | | | 62 050,00 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 10961 | Hasičské cvičiště - rekonstrukce a dostavba budovy Ostrava Nová Ves |
| O: | 02 | Změny |
| R: | ZL 05 | Úprava specifikace AL výplní otvorů |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / M | Celkem |
|---------------------------------------|---------------|--|----|--------------|----------|------------------|
| Díl: 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | 62 050,00 |
| 1 | 001 | D+M Výplň otvorů exteriéru - změna specifikace | Kč | 62 050,00000 | 1,00 | 62 050,00 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | | | 65 299,00 | 100,0 |
| Cena celkem | | | | | 65 299,00 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 10961 | Hasičské cvičiště - rekonstrukce a dostavba budovy Ostrava Nová Ves |
| O: | 02 | Změny |
| R: | ZL 06 | Zdravotechnika - Upřesnění specifikace zařizovacích předmětů |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|--------|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | 65 299,00 |
| 1 | 725014163R00 | Klozet závěsný včetně sedátka | kus | -9,00000 | 4 095,00 | -36 855,00 |
| 2 | 725014173R00 | Klozet závěsný Rimless + sedátko, bílý | soubor | 9,00000 | 4 542,00 | 40 878,00 |
| 3 | 725017164R00 | Umyvadlo na šrouby , 65 x 52 cm, bílé | soubor | -4,00000 | 1 596,00 | -6 384,00 |
| 4 | 725017124R00 | Umyvadlo na šrouby , 60 x 46 cm, šedé + clickclack | soubor | 4,00000 | 2 787,00 | 11 148,00 |
| 5 | 725860213R00 | Sífon umyvadlový D 40 | kus | -14,00000 | 336,00 | -4 704,00 |
| 6 | 725860251R00 | Sífon umyvadlový D 40 design celokovový | kus | 14,00000 | 993,00 | 13 902,00 |
| 7 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | -1,00000 | 2 625,00 | -2 625,00 |
| 8 | 725017265R00 | Sprchový kout | kus | -1,00000 | 12 915,00 | -12 915,00 |
| 9 | 725845111RT1 | Baterie sprchová podomítková tlačná vč.hlavice a příslušenství standardní | kus | -12,00000 | 4 725,00 | -56 700,00 |
| 10 | 725845811R00 | Ovládání sprch s piezo tlačítkem se směšovací baterií SLS 02P včetně výtoku antivandál SLA 14 | soubor | 13,00000 | 8 736,00 | 113 568,00 |
| 11 | 725849205R00 | Montáž baterie sprchové podomítkové | kus | 1,00000 | 1 575,00 | 1 575,00 |
| 12 | 725845811RT0 | Zdroj napájecí 230VAC/24v DC pro max 9 sprch, SLZ 01Z | soubor | 2,00000 | 1 660,00 | 3 320,00 |
| 13 | 725845811RT1 | Zdroj napájecí 230VAC/24v DC pro max 5 sprch, SLZ 01Z | soubor | 1,00000 | 1 091,00 | 1 091,00 |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10961 **Hasičské cvičiště - rekonstrukce a dostavba budovy Ostrava Nová Ves**
Objekt: 02 **Změny**
Rozpočet: ZL 07 **Zdravotechnika - Armatury pro změkčení vody+ izolace dešťové kanalizace**

Objednatel: Statutární město Ostrava IČO: 00845451
 Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ00845451
 70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: KVAZAR akciová společnost IČO: 00560383
 Střádalů 26 DIČ: CZ00560383
 71800 Ostrava - Kunčičky

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------------|
| HSV | 0,00 |
| PSV | 24 075,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 24 075,00 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 24 075,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem bez DPH **24 075,00 CZK**

v _____

dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | | | 3 717,00 | 15,4 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | 20 358,00 | 84,6 |
| Cena celkem | | | | | 24 075,00 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 10961 | Hasičské cvičiště - rekonstrukce a dostavba budovy Ostrava Nová Ves |
| O: | 02 | Změny |
| R: | ZL 07 | Zdravotechnika - Armatury pro změkčení vody+ izolace dešťové kanalizace |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------------------------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 721 Vnitřní kanalizace | | | | | | 3 717,00 |
| 1 | 722182008R00 | Montáž tepelné izolace na potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry, DN 110 mm | m | 30,00000 | 48,90 | 1 467,00 |
| 2 | 283773090R | Izolace potrubí Tubolit AR 100 x 5 mm šedá | m | 30,00000 | 75,00 | 2 250,00 |
| Díl: 722 Vnitřní vodovod | | | | | | 20 358,00 |
| 3 | 722215361R00 | Filtr domácí na studenou vodu G5/4" se zpětným proplachem a redukčním ventilem + montáž | kus | 1,00000 | 10 454,00 | 10 454,00 |
| 4 | 722215362R00 | Iónový polarizační systém IPS Kalyxx BlueLine G5/4" + montáž | kus | 1,00000 | 9 904,00 | 9 904,00 |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10961 Hasičské cvičiště - rekonstrukce a dostavba budovy Ostrava Nová Ves
Objekt: 02 Změny
Rozpočet: ZL 08 Pódium - šachty a příprava kanalizace, vody a elektro

Objednatel: Statutární město Ostrava IČO: 00845451
 Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ00845451
 70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: KVAZAR akciová společnost IČO: 00560383
 Střádalů 26 DIČ: CZ00560383
 71800 Ostrava - Kunčičky

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 90 990,05 |
| PSV | 20 116,21 |
| MON | 19 210,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 130 316,26 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 130 316,26 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH 130 316,26 CZK

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------|----------|--|--|------------|-------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 32 814,75 | 25,2 |
| 8 | Trubní vedení | HSV | | | 58 175,30 | 44,6 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | 14 468,21 | 11,1 |
| 799 | Ostatní | PSV | | | 5 648,00 | 4,3 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 19 210,00 | 14,7 |
| Cena celkem | | | | | 130 316,26 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 10961 | Hasičské cvičiště - rekonstrukce a dostavba budovy Ostrava Nová Ves |
| O: | 02 | Změny |
| R: | ZL 08 | Pódium - šachty a příprava kanalizace, vody a elektro |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------------------|---------------|--|--------|----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | 32 814,75 |
| 1 | 113108308R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm | m2 | 9,00000 | 133,20 | 1 198,80 |
| 2 | 132201111R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 15,40000 | 333,00 | 5 128,20 |
| 3 | 132201119R00 | Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3 | m3 | 15,40000 | 33,30 | 512,82 |
| 4 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 15,40000 | 99,90 | 1 538,46 |
| 5 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 15,40000 | 44,40 | 683,76 |
| 6 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním | m3 | 7,89000 | 133,20 | 1 050,95 |
| 7 | 964875234R00 | kamenivo 32/64 | m3 | 7,89000 | 1 047,80 | 8 267,14 |
| 8 | 974368547R00 | Dovoz kameniva | km | 25,00000 | 50,00 | 1 250,00 |
| 9 | 17510117RT1 | Podsyp pískem | m3 | 2,14000 | 806,50 | 1 725,91 |
| 10 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí pískem | m3 | 8,67000 | 333,00 | 2 887,11 |
| 11 | 722145896R00 | Doprava písku | km | 25,00000 | 50,00 | 1 250,00 |
| 12 | 460490012R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm | m | 18,00000 | 11,10 | 199,80 |
| 13 | 460120061RT1 | Odvoz zeminy odvoz zeminy včetně naložení | m3 | 7,51000 | 205,20 | 1 541,05 |
| 14 | 722136498R00 | Poplatky za skládky | soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 15 | 979990210R00 | Poplatek za skládku nebezpeč. odpadu - asfalt | t | 1,50000 | 1 720,50 | 2 580,75 |
| Díl: 8 Trubní vedení | | | | | | 58 175,30 |
| 16 | 871241121R00 | Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm | m | 9,00000 | 66,60 | 599,40 |
| 17 | 286134112R | Trubka vodovodní PE100 SDR11 32x3,0 mm PN16 | m | 9,00000 | 46,20 | 415,80 |
| 18 | 877162121R00 | Montáž elektrotvarovky d 32 mm | kus | 3,00000 | 94,00 | 282,00 |
| 19 | 286538092R | Elektrotvarovka - koleno 90° d32 PE100, SDR11 | kus | 3,00000 | 341,50 | 1 024,50 |
| 20 | 892271111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí | m | 9,00000 | 22,20 | 199,80 |
| 21 | 892273111R00 | Desinfekce vodovodního potrubí | m | 9,00000 | 111,00 | 999,00 |
| 22 | 893151111R00 | Montáž šachty revizní plastové kruhové | kus | 2,00000 | 1 609,00 | 3 218,00 |
| 23 | 286971402R | Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/1500 mm | kus | 2,00000 | 2 420,00 | 4 840,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 10961 | Hasičské cvičiště - rekonstrukce a dostavba budovy Ostrava Nová Ves |
| O: | 02 | Změny |
| R: | ZL 08 | Pódium - šachty a příprava kanalizace, vody a elektro |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|-------------------|---|--------|----------|-----------|------------------|
| | 24 59224201R | Konus železobetonový 425 Wavin | kus | 2,00000 | 1 685,00 | 3 370,00 |
| | 25 59224206R | Poklop betonový 425/3 t Wavin | kus | 2,00000 | 1 344,00 | 2 688,00 |
| | 26 871313121RU3 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub KG SN4 150x4 0x5000 | m | 30,00000 | 425,00 | 12 750,00 |
| | 27 721649866R00 | KŠ DN 425, poklop betonový | kus | 2,00000 | 12 632,90 | 25 265,80 |
| | 28 721369745R00 | Napojení na stávající kanalizaci výřezem | soubor | 1,00000 | 1 110,00 | 1 110,00 |
| | 29 230170014R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200 | m | 30,00000 | 47,10 | 1 413,00 |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 14 468,21 |
| | 30 722130233R00 | Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 25 mm | m | 1,00000 | 796,00 | 796,00 |
| | 31 722172313R00 | Potrubí z PPR, D 32x4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 11,00000 | 579,60 | 6 375,60 |
| | 32 722181243RU2 | Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 35 mm | m | 11,00000 | 110,88 | 1 219,68 |
| | 33 722202413R00 | Kohout kulový D 25 | kus | 1,00000 | 441,95 | 441,95 |
| | 34 722225113R00 | Armatura s 1závitem - přechodka dGK PPR Pn20 D32x1 " s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,00000 | 318,50 | 637,00 |
| | 35 722237134R00 | Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, DN 32 mm | kus | 1,00000 | 1 188,00 | 1 188,00 |
| | 36 722265112R00 | Vodoměr domovní SV DN 25 x 165 mm, Qn 2,5 | kus | 1,00000 | 1 840,00 | 1 840,00 |
| | 37 722290237R00 | Proplach a dezinfekce potrubí | m | 12,00000 | 87,15 | 1 045,80 |
| | 38 230170012R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 | m | 12,00000 | 21,63 | 259,56 |
| | 39 79945864713R00 | Dvířka 200x200 vč. motáže | kus | 1,00000 | 609,00 | 609,00 |
| | 40 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0,08200 | 678,30 | 55,62 |
| Díl: 799 | | Ostatní | | | | 5 648,00 |
| | 41 909 R00 | Hzs-nezmeritelné stavební práce - prostupy, zednické zapravení, oprava hydroizolace | h | 8,00000 | 706,00 | 5 648,00 |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | 19 210,00 |
| | 42 210800608R00 | Vodič CYA 16 mm2 zž | m | 40,00000 | 25,30 | 1 012,00 |
| | 43 34142159R | Vodič silový pevné uložení CYA 16 mm2 | m | 40,00000 | 58,20 | 2 328,00 |
| | 44 210810057R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5Cx6 mm | m | 40,00000 | 56,50 | 2 260,00 |
| | 45 34111100R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5C x 6 mm2 | m | 40,00000 | 125,50 | 5 020,00 |
| | 46 222260546R00 | Trubka KOPOFLEX 63 na povrchu včetně montáže | m | 40,00000 | 102,50 | 4 100,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 10961 | Hasičské cvičiště - rekonstrukce a dostavba budovy Ostrava Nová Ves |
| O: | 02 | Změny |
| R: | ZL 08 | Pódium - šachty a příprava kanalizace, vody a elektro |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|-------|----------|-----------|----------|
| 47 | M21 | Doplnění rozvaděče RH - proudový chránič 40A/4P+jistič B20+elektroměr 3F | celek | 1,00000 | 3 335,00 | 3 335,00 |

| | | | | | | |
|----|-----------|-----------------|------|---------|--------|--------|
| 48 | Pol__0060 | Dokumentace DPS | hod. | 1,00000 | 525,00 | 525,00 |
| 49 | Pol__0063 | Revize elektro | hod. | 1,00000 | 630,00 | 630,00 |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10961 Hasičské cvičiště - rekonstrukce a dostavba budovy Ostrava Nová Ves
Objekt: 02 Změny
Rozpočet: ZL 09 Stropy - podhledy, omítky PO box

Objednatel: Statutární město Ostrava IČO: 00845451
 Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: CZ00845451
 70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: KVAZAR akciová společnost IČO: 00560383
 Střádalů 26 DIČ: CZ00560383
 71800 Ostrava - Kunčičky

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | -91 077,46 |
| PSV | 51 650,78 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | -39 426,68 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -39 426,68 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH -39 426,68 CZK

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--|----------|--|--|------------|--------|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 1 519,05 | -3,9 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy | HSV | | | -96 991,80 | 246,0 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 4 234,50 | -10,7 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 175,89 | -0,4 |
| 998 | Přesun hmot | HSV | | | -15,10 | 0,0 |
| 763 | Konstrukce suché výstavby | PSV | | | 59 402,14 | -150,7 |
| 784 | Malby | PSV | | | -7 751,36 | 19,7 |
| Cena celkem | | | | | -39 426,68 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 10961 | Hasičské cvičiště - rekonstrukce a dostavba budovy Ostrava Nová Ves |
| O: | 02 | Změny |
| R: | ZL 09 | Stropy - podhledy, omítky PO box |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---|----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | 1 519,05 |
| 1 | 342254511R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 75 mm | m2 | 1,95000 | 779,00 | 1 519,05 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--|----|------------|--------|-------------------|
| Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy | | | | | | -96 991,80 |
| 2 | 611481113R00 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty | m2 | -257,00000 | 210,90 | -54 201,30 |

| | | | | | | |
|---|--------------|--|-----|------------|--------|-----------------|
| 3 | 601011141R00 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | -257,00000 | 166,50 | -42 790,50 |
| Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | 4 234,50 |
| 4 | 953943112R00 | Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus | kus | 3,00000 | 211,50 | 634,50 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|---|-----|---------|----------|---------------|
| 5 | 55711104R | Box pro hasicí přístroj kovový | kus | 3,00000 | 1 200,00 | 3 600,00 |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 175,89 |
| 6 | 962031141R00 | Bourání příček z tvárníc pórobetonových tl. 50 mm | m2 | 1,95000 | 90,20 | 175,89 |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|----------|----------|------------------|
| Díl: 998 Přesun hmot | | | | | | -15,10 |
| 7 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m | t | -0,08000 | 188,70 | -15,10 |
| Díl: 763 Konstrukce suché výstavby | | | | | | 59 402,14 |
| 8 | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 46,60000 | 1 221,00 | 56 898,60 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|---|
| S: | 10961 | Hasičské cvičiště - rekonstrukce a dostavba budovy Ostrava Nová Ves |
| O: | 02 | Změny |
| R: | ZL 09 | Stropy - podhledy, omítky PO box |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---|----|------------|-------|------------------|
| 9 | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | % | 568,98600 | 4,40 | 2 503,54 |
| Díl: 784 Malby | | | | | | -7 751,36 |
| 10 | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -210,40000 | 5,60 | -1 178,24 |
| 11 | 784161101R00 | Jednonásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -210,40000 | 16,70 | -3 513,68 |
| 12 | 784165212R00 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | -210,40000 | 61,10 | -12 855,44 |
| 13 | 784011211RT3 | Olepování vnitřních ploch stropu + folie včetně maskovací pásky šířky 50 mm | m | 244,90000 | 40,00 | 9 796,00 |