

Univerzita Palackého v Olomouci
Lékařská fakulta

Hněvotínská 3
775 20 Olomouc

tel.: +

mobil

Váš dopis Zn.

Ze dne

Vyřizuje

Telefon

Polička dne

26. 7. 2023

Věc: Nabídka č. 23OPN1010000242 na realizaci rozvodů plynů

V návaznosti na výzvu si Vám dovoluujeme předložit následující nabídku na doplnění rozvodu plynů - H, Air :

Název stavby: **Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Rozvod plynů – 1.34 – H, Air**

Zhotovitel: Flidr medical s.r.o.
se sídlem: Široký Důl 200, 572 01 Polička
provozovna: Na Vyšehradě 1096, 572 01 Polička
zastoupený: Ing. Karlem Flídrem, jednatelem společnosti
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ: 03372600 DIČ: CZ03372600

Kontaktní osoba zhotovitele pověřená a současně oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:

Společnost je držitelem certifikátů dle norem:

- ČSN EN ISO 9001:2016 certifikát č. 21 0039 SJ
- ČSN EN ISO 13485 ed.2:2016 certifikát č. 21 0040 SJ
- Zdravotnické prostředky certifikát č. MED 180021 (Terminální jednotky pro stlačené medicínální plyny a podtlak)
certifikát č. MED 180022 (Stropní mosty-pevné, Stropní mosty-zdvíhací)
certifikát č. MED 180023 (Nástěnné rampy, Nástěnné rampy-univerzální)
certifikát č. 20 0126 QS/NB (Stropní rameno)

Certifikace systému kvality (ISO 9001/ISO 13485) provedla certifikační společnost ITC Zlín. Dodané zdravotnické prostředky jsou ve shodě s požadavky evropské direktivy MDD 93/42/EHS v platném znění 2007/47/ES a jsou označovány značkou CE₁₀₁₄ (Notifikovaná osoba EZÚ Praha), příp. CE₁₀₂₃ (Notifikovaná osoba ITC Zlín). Shodu s požadavky technických norem pro plynovou a elektrickou instalaci u dodávaných výrobků posoudila akreditovaná zkušebna ITC Zlín a SZÚ Brno.

Cena provozní revize:

Cenová nabídka je sestavena na základě zaslaných podkladů.

Popis činnosti dle položkového rozpočtu v příloze nabídky	Cena
Rozvody plynů – vodík, stlačený vzduch – m.č. 1.34	90 718,80 Kč
DPH 21%	19 050,95 Kč
CELKEM s DPH	109 769,75 Kč

DPH bude připočítáno dle platných předpisů

Dodací podmínky:

Nabídka **obsahuje** veškeré náklady na provedení zakázky, včetně dopravy osob a materiálu.

Lhůta realizace:

- dle předchozí dohody, zahájení 8-9 týdnů od objednání


Platební podmínky:

- splatnost faktur 30 dnů

Tato cenová nabídka je zpracována v cenách platných do 31. 8. 2023.

Těšíme se na spolupráci a jsme s pozdravem

V Poličce dne 26. 7. 2023



Příloha:

1. Položkový rozpočet – Doplnění rozvodu plynů a opravy po provozní revizi – m.č. 1.34

1 list

Položkový rozpočet

Místo	Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta
Akce	Budova UMTM - Doplnění rozvodu plynů a opravy po provozní revizi

P.č.	Název položky	J	množství	cena / D+M	celkem
Část:	Rozvody medicínálních plynů				51 543,8
M.č. 1.34 - AIR, H					
1	Trubka Cu průměr 8x1	m	8,0	225,0	1 800,0
2	Tvarovky Cu pr. 8	ks	5,0	95,0	475,0
3	Pájka Ag 45 + pasta (dle ČSN EN ISO 7396-1)	kg	0,15	16 800,0	2 520,0
4	Propláchnutí rozvodu dusíkem	m	8,0	13,1	104,8
5	Značení potrubních rozvodů	m	8,0	11,0	88,0
6	Nátěrové hmoty	m	8,0	21,0	168,0
7	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN ISO 7396-1	m	8,0	9,9	79,2
8	Objímka na Cu tr. Ø 8-12	ks	5,0	147,0	735,0
9	Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12	m	1,0	295,0	295,0
10	Kohout 3/8", šroubení	ks	1,0	842,6	842,6
11	Regulátor průtoku pro čisté plyny DeltaP TS04 pro 2 redukční ventily	ks	1,0	4 893,0	4 893,0
12	Podružný redukční ventil TS-05 - AIR, H (2-10 bar) do regulátoru průtoku	ks	2,0	5 561,6	11 123,2
13	Redukční ventil lahvový - vodík, čistota 5.5 (0-230 bar) - výstup N14 - 1/4"NPT	ks	1,0	15 800,0	15 800,0
14	Vysokotlaká hadice 200 bar, 1,5m, opletená, bezpečnostní lanko, 1x převlečná matice W21,8LH, 1 převlečná matice s vnitřním závitem G3/8", 1x zalomení	m	1,0	8 860,0	8 860,0
15	Stěnový držák lahví - 10 l	ks	1,0	2 950,0	2 950,0
16	Napojení na stávající rozvody	kpl	1,0	810,0	810,0
Část:	Společné náklady na celé dílo				39 175,0
17	Vedení montážních prací	kpl	1,0	10 880,0	10 880,0
18	Tlaková zkouška - úseková	kpl	2,0	2 350,0	4 700,0
19	Zkoušky potrubních rozvodů dle ČSN EN ISO 7396-1	kpl	1,0	2 995,0	2 995,0
20	Proškolení obsluhy, předání dokumentace	kpl	1,0	1 500,0	1 500,0
21	Výchozí revize - plynová	kpl	1,0	8 400,0	8 400,0
22	Zakreslení skutečného stavu	kpl	1,0	1 500,0	1 500,0
23	Dopravné	kpl	1,0	9 200,0	9 200,0

	cena bez DPH
REKAPITULACE ZA DODÁVKU A MONTÁŽ	90 718,80
Rozvody medicínálních plynů	51 543,80
Společné náklady na celé dílo	39 175,00