



REKAPITULACE STAVBY

Kód: N23-027_exp2-2
Stavba: Zateplení budovy archivu - střecha

KSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: **18.7.2023**

Zadavatel: IČ:
 DIAMO, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: **03692531**
 Výtahy MKV s.r.o. DIČ: **CZ 03692531**

Projektant: IČ:
 GM Projekt a inženýring s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

Cena bez DPH 2 321 820,45

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N23-027_exp2-2

Stavba: Zateplení budovy archivu - střecha

Místo: Datum: **18.7.2023**

Zadavatel: DIAMO, s.p. Projektant: **GM Projekt a inženýring s.r.o.**

Uchazeč: Výtahy MKV s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady z rozpočtů

1 **Střešní konstrukce vč. zateplení**

D.1.1 **Architektonicko-stavební řešení**

VON **Vedlejší a ostatní náklady stavby**

STA
 Soupis
 Soupis

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Zateplení budovy archivu - střecha
 Objekt: 1 - Střešní konstrukce vč. zateplení
 Soupis: **D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení**

KSO:
 Místo:
 Zadavatel: **DIAMO, s.p.**
 Uchazeč: **Výtahy MKV s.r.o.**
 Projektant: **GM Projekt a inženýring s.r.o.**
 Zpracovatel:

CC-CZ:
 Datum: **18.7.2023**
 IČ:
 DIČ:
 IČ: **3692531**
 DIČ: **CZ03692531**
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

Cena bez DPH

DPH základní
 snížená

Cena s DPH**v CZK****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Zateplení budovy archivu - střecha
 Objekt: 1 - Střešní konstrukce vč. zateplení
 Soupis: **D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení**

Místo:
 Zadavatel: **DIAMO, s.p.**
 Uchazeč: **Výtahy MKV s.r.o.**

Datum: **18.7.2023**
 Projektant: **GM Projekt a inženýring s.r.o.**
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**HSV - Práce a dodávky HSV**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sítě

764 - Konstrukce klempířské**PSV - Práce a dodávky PSV**

713 - Izolace tepelné

741 - Elektroinstalace - silnoproud

762 - Konstrukce tesařské

765 - Krytina skládaná

783 - Dokončovací práce - nátěry

Ostatní - Ostatní

OST01 - Ostatní výpisy prvků a výrobků

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení budovy archivu - střecha
 Objekt: 1 - Střešní konstrukce vč. zateplení
 Soupis: **D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení**

Místo:
 Zadavatel: **DIAMO, s.p.**
 Uchazeč: **Výtahy MKV s.r.o.**

Datum: **18.7.2023**
 Projektant: **GM Projekt a inženýring s.r.o.**
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2				CS ÚRS 2023 01
	W		*skladba Z5, Z6" ((12,44*26,95)+(37,35*14,55))					
	W		Součet					
2	K	95290300R	Čištění budov _vyklízeč práce _ půdní prostor	m2				CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností JC OBSAHUJE KOMPLETNÍ NÁKLADY NA VYKLÍZENÍ+VYČIŠTĚNÍ PŮDNÍHO PROSTORU včetně přesunů a likvidace odpadů (rozsah vztážen na půdorysnou plochu !)					
	W		*skladba Z5, Z6" ((12,44*26,95)+(37,35*14,55))					

W		Součet				
D	997	Přesun sítě				
3	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vyburaných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t		CS ÚRS 2023 01
W		9.581*0.5 *Přepočtené koeficientem množství				
4	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vyburaných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t		CS ÚRS 2023 01
W		9.581*0.5 *Přepočtené koeficientem množství				
5	K	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t		CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ včetně nebezpečných odpadů.				
6	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vyburaných hmot po suchu do 1 km	t		CS ÚRS 2023 01
7	K	997321519	Připletek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vyburaných hmot po suchu	t		CS ÚRS 2023 01
W		9.581*20 *Přepočtené koeficientem množství				
8	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vyburaných hmot	t		CS ÚRS 2023 01
D	764	Konstrukce klempířské				
9	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m		CS ÚRS 2023 01
10	K	76411165R	Krytina skládaná střechy šikmé z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°	m2		CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/přislúšenství				
W		JC zahrnuje náklady na kompletní systém dle PD a TZ včetně všech souvisejících doplňků a přislúšenství (zněhové zachytáváče, střešní komínové lávka a další doplňky). JC zahrnuje také náklady na D+M prvků / kci _ dle detailů č. 104, 405				
W		*skladba střešního pláště Z5, Z6* 1,05*((13,3*27,8)+(37,35*15,4))				
W		Součet				
11	K	764480C08	K-8 - D+M Okapový žlab - odvodnění stříšek nad vstupy, ocelový plech žárové pozink tl. 0,7mm, prům. 80mm	bm		CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, přislúšenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis klempířských výrobků.				
12	K	764480C10	K-10 - D+M Okapový žlab - odvodnění střechy, ocelový plech žárové pozink tl. 0,7mm, prům. 150mm	bm		CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, přislúšenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis klempířských výrobků.				
13	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%		CS ÚRS 2023 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV				
D	713	Izolace tepelné				
14	K	713114513	Tepelná foukaná izolace minerální vlákna standardní objemová hmotnost vodorovná volná tl přes 250 do 300 mm	m3		CS ÚRS 2023 01
P		Poznámka k položce: (poznámka JC zahrnuje náklady na specifikaci dle TZ: max. ID = 0,040 Wlm.K)				
W		*skladba Z5, Z6* 1,05*((12,44*26,95)+(37,35*14,55))*0,3				
W		Součet				
15	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%		CS ÚRS 2023 01
D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
16	K	741015R01	Hromosvod _ střešní část	kpl.		CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/přislúšenství JC zahrnuje _ demontáže stávajícího vedení + doávky a montáže nových prvků + revize (upřesnění dle TZ: Montáž nových svodů svíjících hromosvodu a horizontálních rozvodů po střeše objektu dle stávajícího řešení. Předpokládá se, že stávající jímací soustava byla pravidelně podrobována periodickým revizím, a tudíž byla před započítáním stavebních prací plně funkční ve smyslu platných předpisů. V případě, že tomu tak není, je nutno provést potřebnou opravu mimo rámec tohoto projektu. Šňůřové svody budou instalovány s novým kotvením, které bude prodlouženo o dlouhý kontaktního zapletovacího systému a kotvy musí být vyspádovány od fasády tak, aby po nich stékala voda. Horizontální rozvody na střeše budou provedeny rovněž s novým kotvením, včetně osazení jímacími tyči dle stávajícího řešení. Stávající jímací soustava, svody i uzemňovací soustava byly projektovány a realizovány dle tehdy platné normy ČSN 34 1390 a po řadě opravách budou opět uvedeny do soustavy s touto citovanou normou. Na celou hromosvodnou instalaci a uzemňovací soustavu objektu je nutno po provedení oprav provést výchozí revizi.)				
D	762	Konstrukce tesařské				
17	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčecím třída ohrožení 1 a 2	m3		CS ÚRS 2023 01
18	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60°	m2		CS ÚRS 2023 01
P		Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje také náklady na montáž kontralati				
W		*skladba střešního pláště Z5, Z6* 1,05*((13,3*27,8)+(37,35*15,4))				
W		Součet				
19	M	60514114	řezivo jeřičnaté lat impregnovaná dl 4 m	m3		CS ÚRS 2023 01
W		992,177*0,025 *Přepočtené koeficientem množství				
20	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí	m2		CS ÚRS 2023 01
P		Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, také zahrnuje demontáže souvisejících kontralati				
W		*skladba střešního pláště BP* 1,05*((13,3*27,8)+(37,35*15,4))				
W		Součet				
21	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3		CS ÚRS 2023 01
22	K	762511276	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2		CS ÚRS 2023 01
W		*montážní a pracovní lávka v podstřešním prostoru* (75,0*0,625)				
W		Součet				
23	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%		CS ÚRS 2023 01
D	765	Krytina skládaná				
24	K	765152801	Demontáž vnitřní bitumenové krytiny sklonu do 30° do suti	m2		CS ÚRS 2023 01
P		Poznámka k položce: JC, nad rámec cenikového obsahu, zahrnuje také náklady na demontáže veškerých přímo souvisejících doplňků a přislúšenství !!				
W		*skladba střešního pláště BP* 1,05*((13,3*27,8)+(37,35*15,4))				
W		Součet				
25	K	76519105R	Dodávka a montáž střešní pojistné hydroizolace – PHIDHV (třída těsnosti 3)	m2		CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/přislúšenství Doplňková hydroizolační vrstva / pojistná hydroizolace (PHIDHV) Jedná se o difúzní otevřenou fólii, kde přesahy vertikální i horizontální jsou min. 100 mm v obou směrech a jsou slepeny pomocí integrované oboustranné samolepicí pásky. Pojistná hydroizolace je ukončená na okapovém plechu. V hřbězích je vytvořena větrací vzduchová mezera pomocí přířezu s příkrytím min. 150 mm na každou stranu a pomocí větracích vsuvek. Parametry doplňkové hydroizolační vrstvy: *Třída těsnosti 3 *Sl <0,2mm *Materiál: monolitická fólie – Hlazené polyesterové textilie schopná jímát vlhkost i v dočištěném paropropustným polyuretanovým povrstvením a samolepicími okraji. *Provede se podlepení (těsnění) v místě kontralati z důvodu perforace v místě kotvení kontralati *Plošná hmotnost cca 190 g/m2				
W		*skladba střešního pláště Z5, Z6* 1,05*((13,3*27,8)+(37,35*15,4))				
W		Součet				
26	K	765192811	Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy	kus		CS ÚRS 2023 01
27	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytina skládané v objektech v přes 6 do 12 m	%		CS ÚRS 2023 01
D	783	Dokončovací práce - natěry				
28	K	78321301R	D+M _ před pokládkou fólie se provede impregnace zabudovaných tesařských prvků (horního pásu střešního vazníku) proti dřevokazným houbám a hmyzu	m2		CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní systémové dodávky a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků/přislúšenství (JC obsahuje také náklady na kompletní očistění prvků 1)				
W		ROZSAH PRACÍ A DODÁVEK VZTAŽEN NA PLOCHU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ !				
W		*skladba střešního pláště Z5, Z6* 1,05*((13,3*27,8)+(37,35*15,4))				
W		Součet				
D	Ostatní	Ostatní				
D	OST01	Ostatní výpisy prvků a výrobků				
29	K	795481C03	OV-3 - D+M Střešní výlez, dřevěný, nezateplený, včetně integrovaného lemování, 600x600mm	ks		CS VLASTNÍ
P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek, přislúšenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků - výpis ostatních výrobků.				

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba: Zateplení budovy archivu - střecha
 Objekt: 1 - Střešní konstrukce vč. zateplení
 Soupis: **VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby**

KSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 18.7.2023

Zadavatel:
 DIAMO, s.p.

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Výtahy MKV s.r.o.

IČ: 03692531
 DIČ: CZ 03692531

Projektant:
 GM Projekt a inženýring s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

Cena bez DPH

DPH základní
 snížená

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zateplení budovy archivu - střecha
 Objekt: 1 - Střešní konstrukce vč. zateplení
 Soupis: **VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby**

Místo:

Datum: 18.7.2023

Zadavatel: DIAMO, s.p.

Projektant: GM Projekt a inženýring s.r.o.

Uchazeč: Výtahy MKV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - VRN

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN2 - Příprava staveniště

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení budovy archivu - střecha

Objekt:

1 - Sřešní konstrukce vč. zateplení

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Datum:

18.7. 2023

Zadavatel:

DIAMO, s.p.

Projektant:

GM Projekt a
inženýring s.r.o.

Uchazeč:

Výtahy MKV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN	VRN						
D	VRN1	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	013244000	Dokumentace dílenská pro realizaci stavby	kpl.				CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování: -provádění / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů (v JC jsou také zahrnuty náklady na provedení potřebných stavebních průzkumů) VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY					
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.				CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY (4 x kompletní paré PD)					
D	VRN2	VRN2	Příprava staveniště					
3	K	020001000	Příprava staveniště	kpl.				CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště -úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace -uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření -dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení/zřízení+likvidace po skončení stavby)					
D	VRN3	VRN3	Zařízení staveniště					
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.				CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: Náklady na zřízení / nájem ZS: -kancelářské/skladovací/sociální objekty -oplocení stavby, ostraha staveniště -kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií -poplatky spotřeby energií a médií (zajištění podružných měření spotřeby energií a médií)					
5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl.				CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu					
D	VRN4	VRN4	Inženýrská činnost					
6	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl.				CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací)					
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl.				CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: -příprava předávací dokumentace dle ZD -ostatní kompletační činnost					
D	VRN7	VRN7	Provozní vlivy					
8	K	071103000	Provoz investora	kpl.				CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: Náklady související se zřízením podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samostatném areálu) (* ochrana a zakrytí určených prvků v konstrukci - ZABEZPEČENÍ PŘED POŠKOZENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTI)					
D	VRN9	VRN9	Ostatní náklady					
9	K	090001000	Ostatní náklady	kpl.				CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady: -pravidelné čístení přílehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby -uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu -ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli, dle PD a TZ					

