

<i>pol.</i>	<i>popis</i>	<i>MJ</i>	<i>Kč / MJ</i>	<i>množství</i>	<i>cena celkem</i>
1	Oškrábání stávající malby stěn	m2	58,00 Kč	205,15	11 898,70 Kč
2	Oškrábání stávající malby stropů	m2	63,00 Kč	130,54	8 224,02 Kč
3	Mechanické odstranění uvolněných částí omítky v rozsahu do 20 % stěn	m2	62,00 Kč	205,15	12 719,30 Kč
4	Mechanické odstranění uvolněných částí omítky v rozsahu do 20 % stropů	m2	72,00 Kč	130,54	9 398,88 Kč
5	Odsolovací nátěr stávajících stěn v rozsahu do 30 %	m2	85,00 Kč	205,15	17 437,75 Kč
6	Okartáčování odsolených míst stěn v rozsahu do 30 %	m2	17,00 Kč	205,15	3 487,55 Kč
7	Odsolovací nátěr stávajícího stropu v rozsahu do 30 %	m2	90,00 Kč	130,54	11 748,60 Kč
8	Okartáčování odsolených míst stropu v rozsahu do 30 %		22,00 Kč	130,54	2 871,88 Kč
9	Oprava prasklin stávajících omítek stěn	kpl	9 320,00 Kč	1,00	9 320,00 Kč
10	Oprava prasklin stávajících omítek stropů	kpl	6 350,00 Kč	1,00	6 350,00 Kč
11	Oprava VC omítek v rozsahu do 20% stěn	m2	147,00 Kč	205,15	30 157,05 Kč
12	Oprava VC omítek v rozsahu do 20% stropy	m2	152,00 Kč	130,54	19 842,08 Kč
13	Celoplošné vložení armovací tkaniny do tmelu stěny	m2	286,00 Kč	205,15	58 672,90 Kč
14	Celoplošné vložení armovací tkaniny do tmelu stropy	m2	312,00 Kč	130,54	40 728,48 Kč
15	Štuková omítka stěn v tl. do 3 mm	m2	163,00 Kč	205,15	33 439,45 Kč
16	Štuková omítka stropu v tl. do 3 mm	m2	183,00 Kč	130,54	23 888,82 Kč
17	Malba stěn bílá	m2	135,00 Kč	135,05	18 231,75 Kč
18	Malba stěn omyvatelná šedá	m2	382,00 Kč	70,10	26 778,20 Kč
19	Malba stropu bílá	m2	148,00 Kč	130,54	19 319,92 Kč
20	Zakrytí stávajících instalací, ventilátorů, světel aj.	kpl	8 515,00 Kč	1,00	8 515,00 Kč
21	Zakrytí stávajících schodišťových konstrukcí	kpl	3 620,00 Kč	1,00	3 620,00 Kč
22	Zbudování konstrukce pro ochranu a zakrytí elektroniky ( rozvodné skříně )	kpl	7 830,00 Kč	1,00	7 830,00 Kč
23	Zakrytí stávajících podlah	kpl	8 710,00 Kč	1,00	8 710,00 Kč
24	Zbudování konstrukcí pro ochranu a zakrytí turbín	ks	7 865,00 Kč	3,00	23 595,00 Kč
25	Doprava materiálu	kpl	13 530,00 Kč	1,00	13 530,00 Kč
26	Staveništní přesum hmot pro budovy do v. 6 m	t	865,00 Kč	12,45	10 769,25 Kč
27	Odvoz vzniklého odpadu	kpl	7 780,00 Kč	1,00	7 780,00 Kč
28	Ekologická likvidace vzniklého odpadu	kpl	1 360,00 Kč	7,12	9 683,20 Kč
29	Doprava lešení ( návoz odvoz )	kpl	21 450,00 Kč	1,00	21 450,00 Kč
30	Lešení stěn a stropu	kpl	162 410,00 Kč	1,00	162 410,00 Kč
31	VRN	%	642 407,78 Kč	2,50%	16 060,19 Kč

**Celkem bez DPH**

**658 467,97 Kč**