

Objednávka prací a materiálu

objednávka vystavená pro období: 15.12.2023

Rámcová dohoda: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 - ST Olomouc - obvod 1

SoD: E635-S-1447/2023

Objednatel: Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO I

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Příloha dílčí obj. č.: 23_635320092

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
2	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod			
19	5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem	ha			
20	5904005120	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem	ha			
28	5904031010	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o objemu křovin do 50 %	ha			
40	5905015010	Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2			
43	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrku do 3 do 5 cm	m2			
46	5905025110	Doplnění stezky štěrku souvislé	m3			
54	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3			
55	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3			
57	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3			
59	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2			
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			
74	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3			
90	5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus			
91	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus			
94	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus			
135	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar S49, 49E1	km			
138	5906135025	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tvar R65	km			
142	5906135155	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce betonové tvar S49, T, 49E1	km			
153	5907015006	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tvar UIC60, 60E2	m			
176	5907020166	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tvar S49, T, 49E1	m			
182	5907020466	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tvar S49, T, 49E1	m			
194	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus			
196	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus			
240	5908056010	Příplatek za kompletaci na úložišti ŽS4	kus			
257	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus			
277	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km			
278	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m			
287	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar			
294	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar			
306	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m			
310	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m			

362	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus
364	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus
428	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m
441	5912060210	Demontáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové	kus
458	5913035030	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížená v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m
464	5913040030	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížená v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m
514	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m
516	5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2
521	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2
530	5913300010	Demontáž silničních panelů komunikace dočasná	m2
532	5913305010	Montáž silničních panelů komunikace dočasná	m2
614	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2
630	5917060020	Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji demontáž-vyjmutí	m
631	5917060040	Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji zřízení	m
636	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t
638	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t
640	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus
641	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus
646	7592007162	Demontáž balízy z upevňovací sady	kus
647	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovačla (Clamp, Vortok apod)	kus
658	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t
662	5955101030	Kamenivo drcené dřevěné frakce 8/16	t
738	5963101003	Přejezd celopryžový pro zatíženou komunikaci se závěrnou zídkou tv. T	m
777	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t
778	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t
780	5963155000	Asfaltová páska tavitelná 25x10	m
824	5964133005	Geotextilie separační	m2
833	9901000500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km	kus
838	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t
844	9902200100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t
845	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t
872	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
877	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus
878	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus
VON 2	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km
VON 4	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod
VON 7	024101401	Inženýrská činnost koordinací a kompletní činnost	hod
VON 13	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m
VON 15	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod