

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava komunikace v botanickém parku na cestě vody	Doba výstavby:	Objednatel: Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace
Druh stavby:	zpevněná plocha	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Zoologická zahrada Ostrava	Konec výstavby:	Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
JKSO:		Zpracováno dne: 11.4.2017	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>11 Přípravné a přídružené práce</b>							<b>417,56</b>	<b>1 109,64</b>	<b>1 527,20</b>			<b>0,45</b>
1		113231320R00	Bourání odvodňovacího žlabu, zatíží. C250, š.200 mm	m	4,00	93,80	0,00	375,20	375,20	0,00	0,00	RTS I / 2017
2		597101112R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton	m	4,00	288,00	417,56	734,44	1 152,00	0,11	0,45	RTS II / 2016
<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>							<b>0,00</b>	<b>4 087,50</b>	<b>4 087,50</b>			<b>0,00</b>
3		181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	272,50	15,00	0,00	4 087,50	4 087,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
<b>57 Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>							<b>66 375,55</b>	<b>18 099,45</b>	<b>84 475,00</b>			<b>34,65</b>
4		577141312R00	Beton asfalt. ACO 8 CH, ACO 11, ACO 16, do 3 m, 5 cm	m2	272,50	310,00	66 375,55	18 099,45	84 475,00	0,13	34,65	RTS II / 2016
<b>91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>							<b>116,48</b>	<b>143,53</b>	<b>260,00</b>			<b>0,00</b>
5		919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	2,50	74,00	116,48	68,52	185,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
6		919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	2,50	30,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
<b>Celkem:</b>									<b>90 350,00</b>			

Poznámka: