

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava komunikace v botanickém parku pod dětskou ZOO	Doba výstavby:	Objednatel: Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace
Druh stavby:	zpevněná komunikace z asfaltu	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Zoologická zahrada Ostrava	Konec výstavby:	Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
JKSO:		Zpracováno dne: 10.4.2017	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	11		Přípravné a přídružené práce				417,56	1 102,04	1 519,60		0,45	
1		113231320R00	Bourání odvodňovacího žlabu, zatíží. C250, š.200 mm	m	4,00	91,90	0,00	367,60	367,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
2		597101112R00	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton	m	4,00	288,00	417,56	734,44	1 152,00	0,11	0,45	RTS II / 2016
	18		Povrchové úpravy terénu				0,00	2 925,00	2 925,00		0,00	
3		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	195,00	15,00	0,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	57		Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				47 498,10	12 951,90	60 450,00		24,79	
4		577141312R00	Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm	m2	195,00	310,00	47 498,10	12 951,90	60 450,00	0,13	24,79	RTS II / 2016
Celkem:									64 895,00			

Poznámka: