

Stavební rozpočet

Název stavby:	výměna kotle, komín v bytě 1np. p.CHalupa	Doba výstavby:	2 dny	Objednatel:	
Druh stavby:	kotel viessmann kombi 25kw	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Opava, Bezručovo náměstí, Národní památkový ústav	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	30.07.2023	Zpracoval:	Šugar Roman

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		001VD	Dopravné, revize dokončovací práce				0,00	3 130,00	3 130,00			0,00
1		0010VD	Dopravné	km	40,00	12,00	0,00	480,00	480,00	0,00		0,00
2		001VD	Revize komínu	soubor	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00
3		001VD	Drobné stavební práce	soubor	1,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00		0,00
		723	Vnitřní plynovod				360,53	764,01	1 124,53			0,00
4		723163103R00	Potrubí plyn.trubek D 18	m	1,50	399,50	360,53	238,73	599,25	0,00		0,00 RTS II / 2019
5		723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	8,00	29,70	0,00	237,60	237,60	0,00		0,00 RTS II / 2019
6		723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,00	33,69	0,00	33,69	33,69	0,00		0,00 RTS II / 2019
7		723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	253,99	0,00	253,99	253,99	0,00		0,00 RTS II / 2019
		731	Kotelny				24,56	8 762,44	8 787,00			0,70
8		731200813R00	Demontáž kotle do 25kw vč. kouřovodu a přípojek	kus	1,00	722,00	12,28	709,72	722,00	0,23		0,23 RTS II / 2019
9		731191939R00	Montáž kotle, Dopojení	soubor	1,00	4 735,00	0,00	4 735,00	4 735,00	0,00		0,00 RTS II / 2019
10		731200828R00	Zhotovení komínu, vložkování vč. zadržování	kus	1,00	3 330,00	12,28	3 317,72	3 330,00	0,47		0,47 RTS II / 2019
		002VD	Servis				0,00	2 405,00	2 405,00			0,00
11		002VD	vedení do provozu, spaliny, servis vč. dopravné	soubor	1,30	1 850,00	0,00	2 405,00	2 405,00	0,00		0,00
		722	Vnitřní vodovod				92,22	200,28	292,50			0,00
12		722172711R00	Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	1,50	195,00	92,22	200,28	292,50	0,00		0,00 RTS II / 2019
		733	Rozvod potrubí				464,96	294,64	759,60			0,00
13		733163104R00	Potrubí z trubek vytápění 22 vč. kolen	m	2,00	379,80	464,96	294,64	759,60	0,00		0,00 RTS II / 2019
		H731	Kotelny				0,00	872,00	872,00			0,00
14		998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,20	4 360,00	0,00	872,00	872,00	0,00		0,00 RTS II / 2019
			Ostatní materiál				57 871,00	0,00	57 871,00			0,00
15		00502VD	vsuvka mosaz 3/4*	ks	2,00	34,00	68,00	0,00	68,00	0,00		0,00
16		00506VD	výpouštěcí ventil 1/2*	ks	2,00	98,00	196,00	0,00	196,00	0,00		0,00
17		0052VD	kulový kohout 3/4*	ks	3,00	126,00	378,00	0,00	378,00	0,00		0,00
18		0057VD	t-kus mosaz 3/4*	ks	1,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00		0,00
19		0042VD	ventil plynový 3/4*	ks	1,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00		0,00
20		00790VD	přechod 3/4*-22 zv	ks	4,00	124,00	496,00	0,00	496,00	0,00		0,00
21		0053VD	filtr 1/2*	ks	1,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00		0,00
22		0054VD	V 4300, 1/2*	KS	5,00	65,00	325,00	0,00	325,00	0,00		0,00
23		0016VD	KOAX KOLENO 60/100 REVIZNÍ OTVOR	KS	1,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00		0,00
24		0018VD	KOAX KOLENO 60/100 90°/45°	KS	1,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00		0,00
25		0015VD	KOAX 60/100 0,5M	KS	4,00	500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		0,00
26		00190VD	trubka 60/100-250mm	ks	2,00	245,00	490,00	0,00	490,00	0,00		0,00
27		001VD	redukce 80-60 pp	ks	1,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00		0,00
28		0019VD	krytka komínová	ks	1,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00		0,00
29		00196VD	základní sada šachty pro ohebný kouřovod	ks	1,00	3 015,00	3 015,00	0,00	3 015,00	0,00		0,00
30		00195VD	flexibilní trubka 80	m	19,50	310,00	6 045,00	0,00	6 045,00	0,00		0,00
31		0001VD	magnetický filtr pod kotel	KS	1,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00		0,00
32		0009VD	viessmann 050 kombi 25kw	ks	1,00	39 879,00	39 879,00	0,00	39 879,00	0,00		0,00
Celkem:									75 241,63			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	výměna kotle, komín v bytě 1np. p.CHalupa	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	kotel viessmann kombi 25kw	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Opava, Bezručovo náměstí, Národní památkový ústav	Zhotovitel:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 32
JKSO:		Zpracoval: Šugar Roman	Datum: 30.07.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	5 535,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	942,26	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	10 021,37			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		57 871,00				
Přesun hmot a sutí		872,00				
ZRN celkem		75 241,63	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	75 241,63	DPH 15%	11 286,24
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	75 241,63
		Celkem včetně DPH	86 527,87

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: