

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 199/2023_08
Stavba: Oprava LC na revíru Radany



KSO:
Místo: revír Radany

CC-CZ:
Datum: 12.5.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			434 720,37
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	434 720,37	91 291,28
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			526 011,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 199/2023_08

Stavba: Oprava LC na revíru Radany

Místo: revír Radany

Datum: 12.5.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		434 720,37	526 011,65
SO 01	LC Míchov c. 303	180 976,07	218 981,04
SO 02	LC Míchov II	85 392,33	103 324,72
SO 03	LC Knížecí	168 351,97	203 705,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Oprava LC na revíru Radany
Objekt:
SO 01 - LC Míčov c. 303

KSO:
Místo: revír Radany

CC-CZ:
Datum: 12.5.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				180 976,07
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	180 976,07	21,00%	38 004,97	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			218 981,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Oprava LC na revíru Radany

Objekt:

SO 01 - LC Míchov c. 303

Místo:

revír Radany

Datum:

12.5.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

180 976,07

HSV - Práce a dodávky HSV

180 976,07

1 - Zemní práce

23 199,07

5 - Komunikace pozemní

95 535,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

62 242,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LC na revíru Radany
 Objekt: SO 01 - LC Míchov c. 303

Místo: revír Radany

Datum: 12.5.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

180 976,07

D HSV Práce a dodávky HSV

180 976,07

D 1 Zemní práce

23 199,07

22	K	162351103	Vodorovně přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	131,738	87,80	11 566,60	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmůtí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV "přemístění 75% materiálu z krajnic" (1756,5*0,1)*0,75 131,738

VV Součet 131,738

4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	131,738	88,30	11 632,47	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti

D 5 Komunikace pozemní

95 535,00

21	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	430,000	155,00	66 650,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnutí tl. 100 mm

VV "úsek mezi skládkami a nejvytíženějšími hospodářskými sjezdů" 73*3 + 47*3 360,000

VV "zpevnění sjezdu" 14*5 70,000

VV Součet 430,000

8	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	27,250	1 060,00	28 885,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuťnutím kamenivem hrubým drceným

VV 9*0,1 0,900

VV 4*0,1 0,400

VV 7,5*0,1 0,750

VV 6*0,1 0,600

VV 3*0,1 0,300

VV 6*1,5*0,1 0,900

VV 16*1*0,1 1,600

VV 28*0,5*0,1 1,400

VV 10*1*0,1 1,000

VV 44*1,5*0,1 6,600

VV 32*1,5*0,1 4,800

VV 20*1*0,1 2,000

VV 30*2*0,1 6,000

VV Součet 27,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

62 242,00

18	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	78,000	89,10	6 949,80	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m

17	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	30,000	106,00	3 180,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m

16	K	938902431	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 50 do 75% DN	m	5,000	305,00	1 525,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku do 500 mm

14	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 756,500	28,80	50 587,20	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vílvem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

VV "Zbytek trasy LC " 971*1,5 1 456,500

VV "úsek procházející Přírodní rezervací Míchov"300*1 300,000

VV Součet 1 756,500

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Oprava LC na revíru Radany
Objekt:
SO 02 - LC Míchov II

KSO:
Místo: revír Radany

CC-CZ:
Datum: 12.5.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		85 392,33	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	85 392,33	21,00%	17 932,39
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	103 324,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava LC na revíru Radany

Objekt: SO 02 - LC Míchov II

Místo: revír Radany

Datum: 12.5.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	85 392,33
HSV - Práce a dodávky HSV	85 392,33
1 - Zemní práce	7 105,33
5 - Komunikace pozemní	39 910,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 377,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Oprava LC na revíru Radany

Objekt:

SO 02 - LC Míchov I

Místo:

revír Radany

Datum:

12.5.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

[Redacted]

Zhotovitel:

Zpracovatel:

[Redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

85 392,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

85 392,33

D 1

Zemní práce

7 105,33

13	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	5,000	73,90	369,50	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

PP

Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny

17	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	38,250	87,80	3 358,35	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV

"přemístění poloviny materiálu z příkopů)"510*0,15*0,50

38,250

VV

Součet

38,250

18	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	38,250	88,30	3 377,48	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

D 5

Komunikace pozemní

39 910,00

15	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	136,000	131,00	17 816,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

VV

"rozjezd"34*4

136,000

VV

Součet

136,000

7	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	12,400	1 060,00	13 144,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP

Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným

VV

"vymačkaná koleť"1*40*0,1

4,000

VV

2*36*0,1

7,200

VV

2*2*0,3

1,200

VV

Součet

12,400

12	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	5,000	1 790,00	8 950,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 377,00

16	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	510,000	54,70	27 897,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m

14	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	5,000	22,40	112,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	----------------------------------	---	-------	-------	--------	----------------

PP

Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnicí ručně (motykami)

11	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	360,000	28,80	10 368,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vívem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

VV

"krajnice a střed vozovky"(2*0,25+0,5)*360

360,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Oprava LC na revíru Radany
Objekt:
SO 03 - LC Knížecí

KSO:
Místo: revír Radany

CC-CZ:
Datum: 12.5.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		168 351,97	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	168 351,97	21,00%	35 353,91
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	203 705,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava LC na revíru Radany

Objekt: **SO 03 - LC Knižecí**

Místo: revír Radany

Datum: 12.5.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	168 351,97
HSV - Práce a dodávky HSV	168 351,97
1 - Zemní práce	21 065,97
5 - Komunikace pozemní	101 350,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 936,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LC na revíru Radany

Objekt: SO 03 - LC Knížecí

Místo: revír Radany

Datum: 12.5.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

168 351,97

D HSV Práce a dodávky HSV

168 351,97

D 1 Zemní práce

21 065,97

1	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	119,625	87,80	10 503,08	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV

"materiál z krajnic ... 75%*(1595*0,1)*0,75

119,625

2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	119,625	88,30	10 562,89	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti

D 5

Komunikace pozemní

101 350,00

11	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	450,000	131,00	58 950,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 100 mm

6	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	40,000	1 060,00	42 400,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP

Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhuťněním kamenivem hrubým drceným

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 936,00

10	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 595,000	28,80	45 936,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popí, zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

VV

1595*(2*0,25+0,5)

1 595,000