

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Opravy LC na LR Smrček	JKSO	
		EČO	
		Místo	revír Smrček
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.		
Projektant			
Zhotovitel	Jan Matějka-autodoprava	13211331	
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		21. 7. 2023	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 270 700,35	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 197 966,39	9	Bez pevné podl. 0,00	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 468 666,74	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 468 666,74																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">%</th> <th style="width: 25%;">Základ daně</th> <th style="width: 45%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>468 666,74</td> <td>98 420,02</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>567 086,76</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	468 666,74	98 420,02	Cena s DPH			567 086,76
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	15,0	0,00	0,00													
	základní	21,0	468 666,74	98 420,02													
Cena s DPH			567 086,76														
E Přípočty a odpočty																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00											
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opravy LC na LR Smrček
Objekt: LC K Vranovu

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Jan Matějka-autodoprava
Místo: revír Smrček

Zpracoval: Jan Matějka
Datum: 21. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 72 227,13

1 Zemní práce 9 366,00

1	R	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	420,000	22,30	9 366,00
			90*3,5		315,000		
			30*3,5		105,000		
			Součet		420,000		

5 Komunikace pozemní 53 430,00

2	R	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	30,000	185,00	5 550,00
			10*3		30,000		
			Součet		30,000		

3	R	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	420,000	114,00	47 880,00
			90*3,5		315,000		
			30*3,5		105,000		
			Součet		420,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 246,40

4	R	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	48,000	46,80	2 246,40
			90*0,2*2		36,000		
			30*0,2*2		12,000		
			Součet		48,000		

998 Přesun hmot 7 184,73

5	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	105,348	68,20	7 184,73
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

Celkem 72 227,13

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opravy LC na LR Smrček
Objekt: LC Straka II

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Jan Matějka-autodoprava
Místo: revír Smrček

Zpracoval: Jan Matějka
Datum: 21. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 138 173,76

1 Zemní práce 24 966,00

1	R	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 080,00	1 080,00
2	R	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	180,000	29,20	5 256,00
			30*3,0		90,000		
			30*3,0		90,000		
			Součet		180,000		
3	R	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	810,000	23,00	18 630,00
			30*3,0		90,000		
			30*3,0		90,000		
			85*3,0		255,000		
			125*3,0		375,000		
			Součet		810,000		

5 Komunikace pozemní 95 580,00

4	R	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	810,000	118,00	95 580,00
			30*3,0		90,000		
			30*3,0		90,000		
			85*3,0		255,000		
			125*3,0		375,000		
			Součet		810,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 455,00

5	R	113205-R01	Znovu uložení uvolněných ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	5,000	360,00	1 800,00
			5,0		5,000		
			Součet		5,000		
6	R	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	15,000	80,20	1 203,00
			"TP" 5+5		10,000		
			"svodnice" 5		5,000		
			Součet		15,000		
7	R	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	30,000	48,40	1 452,00
			30*0,5*2		30,000		
			Součet		30,000		

998 Přesun hmot 13 172,76

8	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	186,583	70,60	13 172,76
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

Celkem 138 173,76

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opravy LC na LR Smrček
Objekt: LC Bítovanská

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Jan Matějka-autodoprava
Místo: revír Smrček

Zpracoval: Jan Matějka
Datum: 21. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 37 283,58

1 Zemní práce 6 085,00

1	R	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,500	221,00	1 657,50
			15*1,0*0,5		7,500		
			Součet		7,500		

2	R	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	192,500	23,00	4 427,50
			40*3,5		140,000		
			15*3,5		52,500		
			Součet		192,500		

5 Komunikace pozemní 27 548,00

3	R	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	64,000	117,00	7 488,00
			40*2*0,8		64,000		
			Součet		64,000		

4	R	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	170,000	118,00	20 060,00
			40*3,5		140,000		
			15*2,0		30,000		
			Součet		170,000		

998 Přesun hmot 3 650,58

5	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	51,708	70,60	3 650,58
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

Celkem 37 283,58

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opravy LC na LR Smrček
Objekt: LC Bystřická

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Jan Matějka-autodoprava
Místo: revír Smrček

Zpracoval: Jan Matějka
Datum: 21. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 168 419,99

1 Zemní práce 28 924,00

1	R	121151223	Sejmutí lesní půdy plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 150 do 200 mm strojně	m2	980,000	14,70	14 406,00
			130*3,5		455,000		
			150*3,5		525,000		
			Součet		980,000		

2	R	122551101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 20 m3 strojně	m3	1,000	1 190,00	1 190,00
3	R	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	980,000	13,60	13 328,00
			130*3,5		455,000		
			150*3,5		525,000		
			Součet		980,000		

5 Komunikace pozemní 108 780,00

4	R	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	980,000	111,00	108 780,00
			130*3,5		455,000		
			150*3,5		525,000		
			Součet		980,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 685,50

5	R	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	5,000	1 520,00	7 600,00
6	R	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	15,000	75,70	1 135,50
			5+5+5		15,000		
			Součet		15,000		
7	R	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	5,000	19,00	95,00
8	R	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	150,000	45,70	6 855,00
			150*1,0		150,000		
			Součet		150,000		

998 Přesun hmot 15 030,49

9	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	225,683	66,60	15 030,49
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

Celkem 168 419,99

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Opravy LC na LR Smrček
 Objekt: LC V Devítkách

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: Jan Matějka-autodoprava
 Místo: revír Smrček

Zpracoval: Jan Matějka
 Datum: 21. 7. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 52 562,28

1 Zemní práce 6 963,00

6	R	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	16,500	212,00	3 498,00
			15*1,0*0,3		4,500		
			20*2,0*0,3		12,000		
			Součet		16,500		

1	R	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	157,500	22,00	3 465,00
			15*3,5		52,500		
			30*3,5		105,000		
			Součet		157,500		

5 Komunikace pozemní 39 757,50

2	R	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	120,000	183,00	21 960,00
			10*1,0		10,000		
			20*1,0		20,000		
			30*3,0		90,000		
			Součet		120,000		

3	R	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	157,500	113,00	17 797,50
			15*3,5		52,500		
			30*3,5		105,000		
			Součet		157,500		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 041,75

4	R	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	22,500	46,30	1 041,75
			15*0,25*2		7,500		
			30*0,25*2		15,000		
			Součet		22,500		

998 Přesun hmot 4 800,03

5	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	71,217	67,40	4 800,03
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

Celkem 52 562,28