

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 230419 LC Bohdalovice

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			220 717,76
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			220 717,76

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	220 717,76 CZK
Základní DPH	21 %	46 350,73 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 267 068,49 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele _____
 Za objednatele _____

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
230419	LC Bohdalovice	0,00	220 717,76	46 350,73	267 068,49	100
01	LC Bohdalovice	0,00	90 509,52	19 007,00	109 516,52	41
02	Linka v ODD. 711	0,00	130 208,24	27 343,73	157 551,97	59
Celkem za stavbu		0,00	220 717,76	46 350,73	267 068,49	100

Popis stavby: 230419 - LC Bohdalovice

Popis objektu: 230419 - LC Bohdalovice

Popis rozpočtu: 01 - LC Bohdalovice

Popis rozpočtu: 02 - Linka v ODD. 711

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			89 498,50	41
5	Komunikace	HSV			92 600,00	42
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			20 525,00	9
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			5 004,00	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 090,26	6
Cena celkem					220 717,76	100

Položkový rozpočet

S:	230419	LC Bohdalovice
O:	230419	LC Bohdalovice
R:	01	LC Bohdalovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				16 905,50
1	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ propustek : 9*0,9*1	m3	8,10000 8,10000	590,00	4 779,00
2	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 vč. rozprostřením 180*0,1 10*0,3	m3	21,00000 18,00000 3,00000	90,00	1 890,00
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 8,1-4,25	m3	3,85000 3,85000	110,00	423,50
4	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	4,25000	1 020,00	4 335,00
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 120*3	m2	360,00000 360,00000	12,30	4 428,00
6	00001	Osazení svodnice (svodnice vlastní)	ks	1,00000	1 050,00	1 050,00
Díl: 5		Komunikace				41 400,00
7	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 120*3	m2	360,00000 360,00000	115,00	41 400,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				20 525,00
8	919412111R00	Hospodářský přejezd 4 m, čela z C8/10, převýš. 60cm	kus	1,00000	13 200,00	13 200,00
9	919492911R00	Příplatek za další 1m přes délku 4m přejezdu	kus	5,00000	1 465,00	7 325,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				5 004,00
10	938902102R00	Čištění příkop.nezpev.š.do 40cm,objem do 0,30 m3/m	m	10,00000	45,00	450,00
11	938909611R00	Odstranění nánosů na krajních tl. do 10 cm 3*0,5*120	m2	180,00000 180,00000	25,30	4 554,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 675,02
12	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	121,36407	55,00	6 675,02

Položkový rozpočet

S:	230419	LC Bohdalovice
O:	230419	LC Bohdalovice
R:	02	Linka v ODD. 711

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				72 593,00
1	112201104R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 70 - 90 cm	kus	7,00000	1 715,00	12 005,00
2	174201204R00	Zásyp jam po pařezech D 90 cm	kus	7,00000	1 060,00	7 420,00
3	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 20*8	m2	160,00000	12,30	1 968,00
4	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině cesta : 700*3 sjezdy : 300 skládka : 20*8	m2	2 560,00000	20,00	51 200,00
Díl: 5		Komunikace				51 200,00
5	564831111RT4	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 10 cm štěrku frakce 0-63 mm Točna : 20*8	m2	160,00000	110,00	17 600,00
6	564861111RT4	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm štěrku frakce 0-125 mm 20*8	m2	160,00000	210,00	33 600,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 415,24
7	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	116,64070	55,00	6 415,24