

# SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Brno-Židenice – budova zastávky  
(oprava vnějších ploch)“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

[ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E639-S-3090/2023**

a

**STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ 25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: [REDACTED], č. účtu: xxxxxxxxx

zastoupena: JUDr. Petrem Sodomkou, prokuristou

Kristýnou Gregorovou, prokuristou

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-23-002-JCAH

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 8 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

## **2. ÚČEL SMLOUVY**

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> dne 20.6.2023 pod evidenčním číslem 63923075 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „**Brno-Židenice – budova zastávky (oprava vnějších ploch)**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.  
  
Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.2 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
  - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
  - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
  - c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

### 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“).
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **1.772.706,45 Kč**

(Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 9 Smlouvy).

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 10 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 1 b) Smlouvy.**

**Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo Objednateli nejpozději do 31.12.2023 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

**Stavební práce budou dokončeny nejpozději do 31.12.2023** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

- 3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.9 Ustanovení § 2605 odst. 1 a § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.

- 3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Dokumentace pro stavební povolení a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

#### **4. ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD OBCHODNÍCH PODMÍNEK**

- 4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se tedy nepoužije.
- 4.2 Při realizaci Díla nejsou plánovány výluky. Pokud z důvodů na straně Zhotovitele bude nutné výluky realizovat, dohodly se Smluvní strany, že na takovou výluky se uplatní ustanovení odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.
- 4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky.
- 4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.
- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 2.23, 2.8, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 20.31 a 20.32 Obchodních podmínek se nepoužijí.
- 4.6 Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Ustanovení odst. 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije.
- 4.7 V bodě 2.14 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.
- 4.8 V bodě 3.6.2 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na sedm (7) dní.
- 4.9 Bod 5.2 Obchodních podmínek se mění takto:
- Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.
- 4.10 V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele na termín „při předání staveniště“. Pro odstranění pochybeností Objednatel uvádí, že veškeré doklady dle tohoto bodu Obchodních podmínek se předkládají v kopiích s tím, že Objednatel si kdykoliv může vyžádat předložení originálů či ověřených kopií dokladů.

- 4.11 Do čl. 6 Obchodních podmínek se obsazuje bod 6.13, který zní takto: Stavbyvedoucí je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla, všech kontrolních dnů a dalších jednání s Objednatelem na stavbě i mimo něj. Za neúčast stavbyvedoucího dle předchozí věty je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli pokutu dle bodu 4.26. tohoto článku. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 4.12 Bod 7.5.2 Obchodních podmínek se mění takto:
- Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.
- 4.13 V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.
- 4.14 V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.
- 4.15 V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.
- 4.16 V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.
- 4.17 V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.
- 4.18 Ustanovení bodu 13.2 a 13.3 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy neuplatní a nahrazují se takto:
- Daňové doklady vystavené dle odst. 13.1 Obchodních podmínek se považují za kompletní, obsahují-li všechny následující přílohy:
- a) zjišťovací protokoly,
  - b) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací (bez protokolů o skutečné výměře).
- Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:
- a) v digitální podobě na e-mailovou adresu [ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz), nebo
  - b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
  - c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účetna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.
- Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b na výše uvedené emailové adrese.
- 4.19 Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto:
- Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.
- 4.20 Bod 17.1 Obchodních podmínek se mění takto: TDS je v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy pouze v odůvodněném případě, jedná-li se o nezbytně nutné práce, bez kterých by nebylo možné dílo dokončit. Vždy se bude jednat o změnu, která nebude

podstatnou změnou. Dále je možné požádat o neprovedení prací z důvodu nadbytečnosti.

- 4.21 Bod 17.2 Obchodních podmínek se mění text takto: Zhotovitel je oprávněn navrhnout sám změny plnění Smlouvy pouze v odůvodněných případech, zejména nezbytně nutných pro dokončení díla a při nově vzniklých situacích.
- 4.22 V bodě 17.10 Obchodních podmínek se za text „... v Nabídce zhotovitele“ doplňuje text „případně Sborníku prací ÚRS v platném znění“.
- 4.23 Bod 19.4 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v záručních dobách stanovených v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 4.24 Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla:
- a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 10.000,- Kč
  - b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 20.000,- Kč
  - c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 5.000,- Kč
- 4.25 V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje textem „za každý den prodlení“.
- 4.26 V bodě 20.20 Obchodních podmínek se mění text takto: V případě porušení povinnosti dle odst. 4.11 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý takový případ porušení.
- 4.27 V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle odst. 7.7 Smlouvy“.
- 4.28 V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní.
- 4.29 V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní.
- 4.30 V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle odst. 7.7 Smlouvy“.
- 4.31 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením závěrečné fakturace:
- a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,
  - b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze č. 5 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

- 4.32 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>
- 4.33 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do původního stavu.
- 4.34 V bodě 20.33 Obchodních podmínek se text „dle odst. 4.11 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle odst. 4.33 Smlouvy“.

## **5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ**

- 5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

## **6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ**

- 6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatel, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku smlouvy.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně

Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.

- 6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany smluvních partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady splatné vystavené smluvními partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele počítat.

- 6.4 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí celkem **3 osoby** znevýhodněných na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce uvedl, že do plnění do realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, ustanovení této části smlouvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se nepoužijí. Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující:

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený počet osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za to, že osoba znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, pokud je zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň v rámci tohoto poměru stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném kalendářním měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení stavebních prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé znevýhodněné osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Do doby plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla se započítávají i případy, kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl Zhotovitel

nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci, po které:

- trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku,
- byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek,
- nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí příslušných správních orgánů.

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty.

- 6.4.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede Zhotovitel evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce, a pracovní výkaz osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul (dále jen „evidence zapojení znevýhodněných osob“). V pracovním výkazu Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla zvlášť pro každou takovou osobu. Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob, včetně závazného vzoru pracovního výkazu, tvoří Přílohy č. 6 a 7 této Smlouvy.
- 6.4.3 Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo TDS či objednatelům pověřené osobě nahlédnout do evidence zapojení znevýhodněných osob. Zhotovitel dokládá vždy do 5 dnů od konce kalendářního měsíce TDS nebo TDS či objednatelům pověřené osobě evidenci zapojení znevýhodněných osob, resp. její části, které ještě uvedeným osobám v předchozím období nepředal.
- 6.4.4 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu provádí písemným oznámením TDS nebo TDS či objednatelům pověřené osobě obsahující evidence zapojení znevýhodněných osob vztahující se k nové osobě. Ode dne následujícím po doručení oznámení dle předchozí věty se do fondu pracovních úkolů původní osoby započítávají pracovní úkoly plněné na realizaci Díla touto novou osobou.
- 6.4.5 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu. Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za celou dobu realizace Díla.
- 6.4.6 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny Díla za každou osobou znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních úkolů nedodržel.

## **7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI**

- 7.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o střetu zájmů**“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

- 7.2 Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami, na které se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky.
- 7.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 7.1 a 7.2 této Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
- 7.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
- 7.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.
- 7.6 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nepřímo ani přímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
- 7.7 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 7.1 a 7.2 této Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 7.4. nebo povinnosti dle odstavců 7.5 nebo 7.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

## **8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.
- 8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 8.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 8.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

- 8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 8.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 8.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. Marré uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 8.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 8.11 Tato Smlouva je vyhotovena **v elektronické podobě**, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve **3** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **2** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **1** vyhotovení.
- 8.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen „ZRS“) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 8.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

- 8.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 8.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 8.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Příloha č. 1:</u>  | Technické podmínky:<br>a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)<br>b) Zvláštní technické podmínky |
| <u>Příloha č. 2:</u>  | Oprávněné osoby                                                                                                               |
| <u>Příloha č. 3:</u>  | Seznam požadovaných pojištění                                                                                                 |
| <u>Příloha č. 4:</u>  | Seznam poddodavatelů                                                                                                          |
| <u>Příloha č. 5:</u>  | Osvědčení                                                                                                                     |
| <u>Příloha č. 6:</u>  | Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob                                                                            |
| <u>Příloha č. 7:</u>  | Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby                                                                                 |
| <u>Příloha č. 8:</u>  | Obchodní podmínky                                                                                                             |
| <u>Příloha č. 9:</u>  | Rozpis Ceny Díla                                                                                                              |
| <u>Příloha č. 10:</u> | Harmonogram                                                                                                                   |

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

Za Objednatele 11.8.2023

Za Zhotovitele 7.8.2023

.....  
Ing. Libor Tkáč, MBA  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....  
JUDr. Petr Sodomka  
prokurista

.....  
Kristýna Gregorová  
prokurista

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Technické podmínky:**

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Zvláštní technické podmínky

Zhotovitel obdržel Zvláštní technické podmínky společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že Zvláštní technické podmínky mu byly v elektronické podobě předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

## PŘÍLOHA Č. 2

### Oprávněné osoby

#### Za Objednatele:

##### **Ve věcech smluvních a obchodních**

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | Ing. Libor Tkáč, MBA      |
| Adresa                  | Kounicova 26, 611 43 Brno |
| E-mail                  | xxxxxxx                   |
| Telefon                 | xxxxxxx                   |

##### **Ve věcech technických**

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Jméno a příjmení | xxxxxxx                       |
| Adresa           | Kounicova 688/26, 611 43 Brno |
| E-mail           | xxxxxxx                       |
| Telefon          | xxxxxxx                       |

##### **Technický dozor stavebníka (TDS)**

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Jméno a příjmení | xxxxxxx                       |
| Adresa           | Kounicova 688/26, 611 43 Brno |
| E-mail           | xxxxxxx                       |
| Telefon          | xxxxxxx                       |

#### Za Zhotovitele:

##### **Ve věcech smluvních a obchodních**

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | Kristýna Gregorová                           |
| Adresa                  | Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem |
| E-mail                  | xxxxxxx                                      |
| Telefon                 | xxxxxxx                                      |

##### **Ve věcech technických**

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Jméno a příjmení | JUDr. Petr Sodomka                           |
| Adresa           | Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem |
| E-mail           | xxxxxxx                                      |
| Telefon          | xxxxxxx                                      |

---

**Stavbyvedoucí**

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | xxxxxxx                                      |
| Adresa                  | Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem |
| E-mail                  | xxxxxxx                                      |
| Telefon                 | xxxxxxx                                      |

**Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby**

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Jméno a příjmení</b> | xxxxxxx                                      |
| Adresa                  | Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem |
| E-mail                  | xxxxxxx                                      |
| Telefon                 | xxxxxxx                                      |

## PŘÍLOHA Č. 3

### Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

| Druh pojištění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Minimální výše pojistného plnění                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a montážních výkonů. | 1.772.706,45 Kč                                                           |
| Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Minimálně 1 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 4 mil. Kč v úhrnu za rok |

## PŘÍLOHA Č. 4

### Seznam poddodavatelů

| IDENTIFIKACE<br>PODDODAVATELE<br>(obchodní firma, sídlo a<br>IČO) | VĚCNÝ ROZSAH<br>PODDODÁVKY | HODNOTA PODDODÁVKY<br>V % Z CELKOVÉ CENY<br>DÍLA |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| -                                                                 | -                          | -                                                |
|                                                                   |                            |                                                  |
|                                                                   |                            |                                                  |

## **PŘÍLOHA Č. 5**

### **Osvědčení**

Zhotovitel obdržel vzor Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že vzor Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací mu byl v elektronické podobě předán před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah je pro něj závazný.

## **PŘÍLOHA Č. 6**

### **Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob**

Zhotovitel obdržel vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce mu byl v elektronické podobě předán před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah je pro něj závazný.

## **PŘÍLOHA Č. 7**

### **Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby**

Zhotovitel obdržel vzor Pracovního výkazu zapojené osoby společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že vzor Pracovního výkazu zapojené osoby mu byl v elektronické podobě předán před podpisem této smlouvy nebo jej má jinak k dispozici, že s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah je pro něj závazný.

## **PŘÍLOHA Č. 8**

### **Obchodní podmínky**

## **PŘÍLOHA Č. 9**

### **Rekapitulace Ceny Díla**

- **Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS):**

Do přílohy Smlouvy bude vložen Položkový soupis prací s výkazem výměr předložený v nabídce účastníka.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-060  
Stavba: BRNO - Židenice, budova zastávky - Oprava vnějších ploch

KSO:  
Místo: Brno-Zidenice

CC-CZ:  
Datum: 11. 5. 2023

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |              |              |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |            |              | 1 772 706,45 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
|                         | 21,00%     | 1 772 706,45 | 372 268,35   |
|                         | 15,00%     | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH v CZK        |            |              | 2 144 974,80 |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2023-060

Stavba:

BRNO - Židenice, budova zastávky - Oprava vnějších ploch

Místo:

Brno-Židenice

Datum:

11. 5. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| Kód                | Popis                                     | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                           | 1 772 706,45       | 2 144 974,80     |
| SO 00              | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY                | 97 156,01          | 117 558,77       |
| SO 01              | BUDOVA ZASTÁVKY - Oprava zpevněných ploch | 1 675 550,44       | 2 027 416,03     |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
BRNO - Židenice, budova zastávky - Oprava vnějších ploch  
Objekt:  
SO 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:

IC:  
DIČ:

IC:  
DIČ:

IC:  
DIČ:

IC:  
DIČ:

IC:  
DIČ:

11. 5. 2023

70994234  
CZ70994234

Vyplň údaj  
Vyplň údaj

|                         |             |            |            |
|-------------------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |            | 97 156,01  |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|                         | 97 156,01   | 21,00%     | 20 402,76  |
|                         | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH              |             |            | 117 558,77 |
| v CZK                   |             |            |            |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BRNO - Židenice, budova zastávky - Oprava vnějších ploch  
Objekt: SO 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:  
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 5. 2023  
Projektant:  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                  | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací          | 97 156,01         |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 97 156,01         |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: BRNO - Židenice, budova zastávky - Oprava vnějších ploch  
Objekt: SO 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo: Datum: 11. 5. 2023  
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem 97 156,01

|    |   |                                                              |                                |      |       |           |           |                |
|----|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-------|-----------|-----------|----------------|
| D  |   | VRN                                                          | Vedlejší rozpočtové náklady    |      |       |           | 97 156,01 |                |
| 1  | K | 012303000                                                    | Geodetické práce po výstavbě   | sada | 1,000 | 32 385,34 | 32 385,34 | CS ÚRS 2021 01 |
| PP |   | Geodetické práce po výstavbě                                 |                                |      |       |           |           |                |
| 2  | K | 030001000                                                    | Zařízení staveniště            | sada | 1,000 | 38 862,40 | 38 862,40 | CS ÚRS 2016 02 |
| PP |   | Zařízení staveniště                                          |                                |      |       |           |           |                |
| VV |   | "komplet náklady" 1                                          |                                |      | 1,000 |           |           |                |
| WV |   | spojené s realizací, údržbou a odstraněním zařízení          |                                |      |       |           |           |                |
| WV |   | staveniště, čištěním veřejného prostranství, náklady na      |                                |      |       |           |           |                |
| WV |   | spotřeby energií                                             |                                |      |       |           |           |                |
| WV |   | staveništní rozvaděč, ochrana zeleně, mobilní oplocení, BOZP |                                |      |       |           |           |                |
| WV |   | vč. bezpečnostních značek dočasných či trvalých              |                                |      |       |           |           |                |
| 3  | K | 041403000                                                    | Koordinátor BOZP na staveništi | sada | 1,000 | 25 908,27 | 25 908,27 | CS ÚRS 2016 02 |
| PP |   | Inženýrská činnost dozory koordinátor BOZP na staveništi     |                                |      |       |           |           |                |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BRNO - Židenice, budova zastávky - Oprava vnějších ploch

Objekt:

SO 01 - BUDOVA ZASTÁVKY - Oprava zpevněných ploch

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2023

IC:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 675 550,44

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 1 675 550,44 | 21,00%     | 351 865,59 |
| DPH snížená  | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

Cena s DPH

v CZK

2 027 416,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: BRNO - Židenice, budova zastávky - Oprava vnějších ploch  
Objekt: SO 01 - BUDOVA ZASTÁVKY - Oprava zpevněných ploch  
Místo:  
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 5. 2023  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                |  |              |
|------------------------------------------------|--|--------------|
| Náklady ze soupisu prací                       |  | 1 675 550,44 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      |  | 1 465 004,91 |
| 1 - Zemní práce                                |  | 423 021,14   |
| 2 - Zakládání                                  |  | 2 652,68     |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              |  | 293 021,75   |
| 4 - Vodorovné konstrukce                       |  | 17 880,95    |
| 5 - Komunikace pozemní                         |  | 246 858,52   |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  | 38 780,79    |
| 8 - Trubní vedení                              |  | 9 067,90     |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        |  | 348 711,95   |
| 998 - Přesun hmot                              |  | 85 009,23    |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      |  | 210 545,53   |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    |  | 38 978,60    |
| 764 - Konstrukce klempířské                    |  | 4 810,92     |
| 767 - Konstrukce zámečnické                    |  | 166 756,01   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: BRNO - Židenice, budova zastávky - Oprava vnějších ploch  
Objekt: SO 01 - BUDOVA ZASTÁVKY - Oprava zpevněných ploch

Místo: Datum: 11. 5. 2023  
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                                        |     |          |              | 1 675 550,44      |                 |
| D                      | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                    |     |          |              | 1 465 004,91      |                 |
| D                      | 1   |           | Zemní práce                                                                                                                                                                            |     |          |              | 423 021,14        |                 |
| 1                      | K   | 112101101 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm                                                                                                                          | kus | 1,000    | 193,79       | 193,79            | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | PP  |           | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 112251101 | Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm                                                                                                                                           | kus | 45,000   | 410,39       | 18 467,55         | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | PP  |           | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 112251102 | Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm                                                                                                                                           | kus | 1,000    | 777,25       | 777,25            | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | PP  |           | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 112251103 | Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm                                                                                                                                           | kus | 3,000    | 1 243,60     | 3 730,80          | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | PP  |           | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 122211101 | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně                                                                                                                 | m3  | 25,344   | 466,35       | 11 819,17         | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | PP  |           | Odkopávky a prokopávky ručně zapazené i nezapazené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | "podél budovy zastávky - vede zde uzemnění hromosvodu + jímací tyče"                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 48*1,2*0,4*1,1                                                                                                                                                                         |     | 25,344   |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapazené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně                                                                                     | m3  | 24,000   | 215,56       | 5 173,44          | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | PP  |           | Odkopávky a prokopávky nezapazené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | D 14                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 24,0                                                                                                                                                                                   |     | 24,000   |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 24,000   |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 122552204 | Odkopávky a prokopávky nezapazené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 500 m3 strojně                                                                       | m3  | 158,656  | 699,52       | 110 983,05        | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | PP  |           | Odkopávky a prokopávky nezapazené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti III přes 100 do 500 m3                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | D 14 odečten ruční výkop okolo objektu z důvodu vedení stávající zemní části hromosvodu                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 184,0-25,344                                                                                                                                                                           |     | 158,656  |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 158,656  |              |                   |                 |
| 8                      | K   | 129911123 | Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně                                                                                                       | m3  | 2,998    | 11 917,80    | 35 729,56         | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | PP  |           | Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | "rušená šachta pro popel" 1,65*0,45*0,5*2 + 1,8*0,45*0,5                                                                                                                               |     | 1,148    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | "rušený výlez z krytu CO" 2,9*0,5*0,5*2 + 0,8*0,5*0,5*2                                                                                                                                |     | 1,850    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 2,998    |              |                   |                 |
| 9                      | K   | 131213701 | Hloubení nezapazených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně                                                                                                  | m3  | 0,250    | 1 160,69     | 290,17            | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | PP  |           | Hloubení nezapazených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | D15                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | základy obloukových zábran a označení parkoviště                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 0,25                                                                                                                                                                                   |     | 0,250    |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                 |     | 0,250    |              |                   |                 |
| 10                     | K   | 132251252 | Hloubení rýh nezapazených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně                                                                                 | m3  | 49,200   | 356,24       | 17 527,01         | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | PP  |           | Hloubení nezapazených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3                 |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | "rýha pro provedení opěrné stěny pod úrovní pláně pro zpevněnou plochu"                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | 1,2*41                                                                                                                                                                                 |     | 49,200   |              |                   |                 |
| 11                     | K   | 162201421 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm                                                                                                                               | kus | 45,000   | 108,81       | 4 896,45          | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | PP  |           | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 12                     | K   | 162201422 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm                                                                                                                               | kus | 1,000    | 412,46       | 412,46            | CS ÚRS 2023 01  |
|                        | PP  |           | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 13                     | K   | 162201423 | Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm                                                                                                                               | kus | 3,000    | 769,99       | 2 309,97          | CS ÚRS 2023 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 14 | K   | 162301971 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km                                                                                                                                                        | kus | 855,000  | 4,60         | 3 933,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 45*19                                                                                                                                                                                                                          |     | 855,000  |              |                   |                 |
| 15 | K   | 162301972 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km                                                                                                                                                        | kus | 19,000   | 9,20         | 174,80            | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1*19                                                                                                                                                                                                                           |     | 19,000   |              |                   |                 |
| 16 | K   | 162301973 | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km                                                                                                                                                        | kus | 57,000   | 23,52        | 1 340,64          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 3*19                                                                                                                                                                                                                           |     | 57,000   |              |                   |                 |
| 17 | K   | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                                                                                                           | m3  | 98,400   | 90,99        | 8 953,42          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "odvoz na meziskládku + odvoz pro zpětný zásyp po provedení opěrné stěny"                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 49,2*2                                                                                                                                                                                                                         |     | 98,400   |              |                   |                 |
| 18 | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                | m3  | 208,000  | 339,92       | 70 703,36         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "na skládku SŽ v areálu ST - Horní Heršpice                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 24,0                                                                                                                                                                                                                           |     | 24,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 184,0                                                                                                                                                                                                                          |     | 184,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | 208,000  |              |                   |                 |
| 19 | K   | 167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně                                                                                                                                                          | m3  | 0,250    | 364,79       | 91,20             | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 0,25                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,250    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | 0,250    |              |                   |                 |
| 20 | K   | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                                                                                                                                                       | m3  | 49,200   | 169,96       | 8 362,03          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 21 | K   | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně                                                                                                                                                              | m3  | 49,200   | 147,16       | 7 240,27          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "zpětný zásyp po provedení opěrné stěny" 49,2                                                                                                                                                                                  |     | 49,200   |              |                   |                 |
| 22 | K   | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                                                                                                                                                   | m3  | 208,000  | 23,21        | 4 827,68          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "uložení zeminy v areálu SŽ - Horní Heršpice"                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "z pol. 16275-1117" 208                                                                                                                                                                                                        |     | 208,000  |              |                   |                 |
| 23 | K   | 174251201 | Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně                                                                                                                                                                               | kus | 45,000   | 115,03       | 5 176,35          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 24 | K   | 174251202 | Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně                                                                                                                                                                      | kus | 1,000    | 244,57       | 244,57            | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 25 | K   | 174251203 | Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm strojně                                                                                                                                                                      | kus | 3,000    | 473,60       | 1 420,80          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 26 | K   | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovností do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5                                                                                                                             | m2  | 359,000  | 33,06        | 11 868,54         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | D 15                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | okapový chodník                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 28,0                                                                                                                                                                                                                           |     | 28,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | parkoviště                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 331,0                                                                                                                                                                                                                          |     | 331,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                         |     | 359,000  |              |                   |                 |
| 27 | K   | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním                                                                                                                                                                     | m2  | 359,000  | 32,44        | 11 645,96         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |           | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | D 15                                                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | okapový chodník                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 28                                                                                                                                                                                                                             |     | 28,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | parkoviště                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV  |           | 331                                                                                                                                                                              |     | 331,000  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 359,000  |              |                   |                 |
| 28  | K   | 181411121 | Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                   | m2  | 300,000  | 7,36         | 2 208,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 300                                                                                                                                                                              |     | 300,000  |              |                   |                 |
| 29  | M   | 00572100  | osivo jetelotráva intenzivní víceletá                                                                                                                                            | kg  | 4,500    | 161,93       | 728,69            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | osivo jetelotráva intenzivní víceletá                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 300*0,015 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                      |     | 4,500    |              |                   |                 |
| 30  | K   | 181951112 | Uprava pláně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně                                                                                                  | m2  | 300,000  | 26,53        | 7 959,00          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Uprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | svah                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 300                                                                                                                                                                              |     | 300,000  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 300,000  |              |                   |                 |
| 31  | K   | 182151111 | Svahování v zářezech v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně                                                                                                        | m2  | 300,000  | 86,12        | 25 836,00         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "svah po odstranění pařezů" 300                                                                                                                                                  |     | 300,000  |              |                   |                 |
| 32  | M   | 10364100  | zemina pro terénní úpravy - třídná                                                                                                                                               | t   | 134,300  | 282,92       | 37 996,16         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | zemina pro terénní úpravy - třídná                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "vysvahování svahu do nivelety"                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 300*0,10*1,7                                                                                                                                                                     |     | 51,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "zasypání jam po pařezech"                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | (45+3+1)*1,7                                                                                                                                                                     |     | 83,300   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 134,300  |              |                   |                 |
| D 2 |     |           | Zakládání                                                                                                                                                                        |     |          |              | 2 652,68          |                 |
| 33  | K   | 275313711 | Základové patky z betonu tř. C 20/25                                                                                                                                             | m3  | 0,250    | 3 896,60     | 974,15            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | základy obloukových zábran a označení parkoviště                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,25                                                                                                                                                                             |     | 0,250    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 0,250    |              |                   |                 |
| 34  | K   | 275351121 | Zřízení bednění základových patek                                                                                                                                                | m2  | 3,000    | 471,53       | 1 414,59          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Bednění základů patek zřízení                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | D15                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | základy obloukových zábran a označení parkoviště                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,5*0,3*4*5                                                                                                                                                                      |     | 3,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 35  | K   | 275351122 | Odstranění bednění základových patek                                                                                                                                             | m2  | 3,000    | 87,98        | 263,94            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Bednění základů patek odstranění                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | D15                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | základy obloukových zábran a označení parkoviště                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,5*0,3*4*5                                                                                                                                                                      |     | 3,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 3,000    |              |                   |                 |
| D 3 |     |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                    |     |          |              | 293 021,75        |                 |
| 36  | K   | 311322511 | Nosná zeď ze ZB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 bez výztuže                                                                                                     | m3  | 19,224   | 4 445,86     | 85 467,21         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | D17                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 0,3*1,6*40,05                                                                                                                                                                    |     | 19,224   |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 19,224   |              |                   |                 |
| 37  | K   | 311351122 | Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí                                                                                                                      | m2  | 128,160  | 149,23       | 19 125,32         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | D17                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*1,6*40,05                                                                                                                                                                      |     | 128,160  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 128,160  |              |                   |                 |
| 38  | K   | 311351121 | Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí                                                                                                                         | m2  | 128,160  | 563,76       | 72 251,48         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | D17                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*1,6*40,05                                                                                                                                                                      |     | 128,160  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 128,160  |              |                   |                 |
| 39  | K   | 311351911 | Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton                                                                                                          | m2  | 128,160  | 265,30       | 34 000,85         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | D17                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2*1,6*40,05                                                                                                                                                                      |     | 128,160  |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 128,160  |              |                   |                 |
| 40  | K   | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505                                                                                                                                      | t   | 1,239    | 66 325,17    | 82 176,89         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 500                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | D17                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1239,4/1000                                                                                                                                                                      |     | 1,239    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 1,239    |              |                   |                 |
| D 4 |     |           | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                             |     |          |              | 17 880,95         |                 |
| 41  | K   | 411121232 | Montáž prefabrikovaných ZB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm                                                                                                               | kus | 4,000    | 268,41       | 1 073,64          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | D 14                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 4                                                                                                                                                                                |     | 4,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                           |     | 4,000    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 42 | M   | PFB.4120005 | Deska stropní vylehčená H = 90 mm PZD 179/29/9 V3                                                                                                                                 | kus | 4,040    | 591,62       | 2 390,14          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |             | Deska stropní vylehčená H = 90 mm PZD 179/29/9 V3                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | D 14                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 4*1,01                                                                                                                                                                            |     | 4,040    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                            |     | 4,040    |              |                   |                 |
| 43 | K   | 411121243   | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 1800 do 2700 mm                                                                                                      | kus | 11,000   | 315,04       | 3 465,44          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |             | Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výtahová šachta pro popel + nouzový výlez z krytu CO" 5+6                                                                                                                        |     | 11,000   |              |                   |                 |
| 44 | M   | 59341221    | deska stropní plná PZD 2100x300x90mm                                                                                                                                              | kus | 5,000    | 714,03       | 3 570,15          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |             | deska stropní plná PZD 2100x300x90mm                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výtahová šachta pro popel" 5                                                                                                                                                     |     | 5,000    |              |                   |                 |
| 45 | M   | 59341123    | deska stropní plná PZD 2390x290x100mm                                                                                                                                             | kus | 6,000    | 918,19       | 5 509,14          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |             | deska stropní plná PZD 2390x290x100mm                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "nouzový výlez z krytu CO" 6                                                                                                                                                      |     | 6,000    |              |                   |                 |
| 46 | K   | 413941123   | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22                                                                                                       | t   | 0,029    | 11 503,27    | 333,59            | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |             | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | D 15                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 28,7/1000                                                                                                                                                                         |     | 0,029    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                            |     | 0,029    |              |                   |                 |
| 47 | M   | 13010718    | ocel profilová IPN 160 jakost 11 375                                                                                                                                              | t   | 0,031    | 49 640,24    | 1 538,85          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |             | ocel profilová IPN 160 jakost 11 375                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | D 15                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 28,7/1000*1,08                                                                                                                                                                    |     | 0,031    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                            |     | 0,031    |              |                   |                 |
|    | D   | 5           | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                |     |          |              | 246 858,52        |                 |
| 48 | K   | R-564750114 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 180 mm                                                                                                                        | m2  | 28,000   | 259,08       | 7 254,24          | R-položka       |
|    | PP  |             | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 180 mm                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | D 15                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 28,0                                                                                                                                                                              |     | 28,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                            |     | 28,000   |              |                   |                 |
| 49 | K   | 564861111   | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm                                                                                                                                                | m2  | 331,000  | 297,95       | 98 621,45         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |             | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | D 15                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 331                                                                                                                                                                               |     | 331,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                            |     | 331,000  |              |                   |                 |
| 50 | K   | 564962111   | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm                                                                                                                            | m2  | 331,000  | 425,93       | 140 982,83        | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |             | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | D 15                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 331                                                                                                                                                                               |     | 331,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                            |     | 331,000  |              |                   |                 |
|    | D   | 6           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                        |     |          |              | 38 780,79         |                 |
| 51 | K   | 622311101   | Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně                                                                                                           | m2  | 4,000    | 295,35       | 1 181,40          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |             | Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | D 15                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | zapravení ostění po demolici shozu uhlí                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 4,0                                                                                                                                                                               |     | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                            |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 52 | K   | 631311121   | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm                                                                                                     | m3  | 1,398    | 5 668,73     | 7 924,88          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |             | Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. do 80 mm                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "zapravení zhlaví stěn po odbourání - výtahová šachta pro popel + nourový výlez z krytu CO"                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (1,65*0,45*2 + 1,8*0,45*0,45)*0,05                                                                                                                                                |     | 0,092    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (2,9*0,5*2 + 0,8*0,5*2)*0,05                                                                                                                                                      |     | 0,185    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "podlání stěn do úrovně prefabrikovaných desek"                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 0,15*2,7*0,1 + 0,3*1,65*0,1*2                                                                                                                                                     |     | 1,031    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 0,25*1,8*0,1*2                                                                                                                                                                    |     | 0,090    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                            |     | 1,398    |              |                   |                 |
| 53 | K   | 631351111   | Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách                                                                                                                                     | m2  | 6,250    | 601,07       | 3 756,69          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |             | Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "výtahová šachta pro popel + nouzový výlez z krytu CO"                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (1,65*2 + 1,2*2 + 2,7*1,8)*0,25                                                                                                                                                   |     | 2,550    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | (2,9*2+1,9*2+1,8*2+0,8*2)*0,25                                                                                                                                                    |     | 3,700    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                            |     | 6,250    |              |                   |                 |
| 54 | K   | 631351112   | Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách                                                                                                                                  | m2  | 6,250    | 125,40       | 783,75            | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |             | Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 55 | K   | 637211134   | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva                                                                                                                         | m2  | 28,000   | 846,68       | 23 707,04         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |             | Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm                                                                            |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | D 15                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 28                                                                                                                                                                                |     | 28,000   |              |                   |                 |
| 56 | K   | 631311135   | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25                                                                                             | m3  | 0,300    | 4 756,76     | 1 427,03          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |             | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | D 15                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 0,3                                                                                                                                                                               |     | 0,300    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                            |     | 0,300    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D  | 8   |             | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 9 067,90          |                 |
| 57 | K   | R-859900111 | Napojení liniového odvodnění kanalizačním potrubím DN 150 na stávající kanalizaci v šachtě Š6 (D+M)                                                                                                                                                         | m  | 2,000    | 4 533,95     | 9 067,90          | R-položka       |
|    | PP  |             | D + M napojení liniového odvodnění DN 110 na kanalizaci                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | "vč. zřízení otvoru v plášti šachty pro navrženou kanalizaci"                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Kompletní konstrukce - výkop, pískový obsyp, zásyp, kanalizační potrubí + napojení do Š6 ve výšce cca 90 cm s ukončením kolenem 90 st."                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 2                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 2,000    |              |                   |                 |
| D  | 9   |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 348 711,95        |                 |
| 58 | K   | 113106121   | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně                                                                                                                                                                              | m2 | 22,700   | 76,48        | 1 736,10          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |             | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | D 14                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 22,7                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 22,700   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 22,700   |              |                   |                 |
| 59 | K   | 764001821   | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti                                                                                                                                                                                                              | m2 | 4,000    | 187,58       | 750,32            | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |             | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | D 14                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 4,0                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 4,000    |              |                   |                 |
| 60 | K   | R-9131066   | Přehutnění vrstvy kameniva                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 331,000  | 32,39        | 10 721,09         | R-položka       |
|    | PP  |             | Přehutnění vrstvy kameniva                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | D 19, D 15                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 331                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 331,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 331,000  |              |                   |                 |
| 61 | K   | 916991121   | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                                                                                                                                                              | m3 | 3,250    | 3 824,06     | 12 428,20         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |             | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | D 15                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 48,0*0,25*0,25                                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 4,0*0,25*0,25                                                                                                                                                                                                                                               |    | 0,250    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 3,250    |              |                   |                 |
| 62 | K   | 962022391   | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3                                                                                                                                                                                             | m3 | 5,200    | 1 108,87     | 5 766,12          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |             | Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | D 14                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 5,2                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 5,200    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | včetně teracových kcí                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 5,200    |              |                   |                 |
| 63 | K   | 962032231   | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3                                                                                                                                                                                | m3 | 7,000    | 952,39       | 6 666,73          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |             | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | D 14                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,8+5,2                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 7,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 7,000    |              |                   |                 |
| 64 | K   | 963051110   | Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 0,400    | 5 523,64     | 2 209,46          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |             | Bourání železobetonových stropů deskových, tl. do 80 mm                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | D 14                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 0,4                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,400    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 0,400    |              |                   |                 |
| 65 | K   | R-9931066   | D + M dilatační spáry bet. kcí                                                                                                                                                                                                                              | mb | 8,000    | 194,31       | 1 554,48          | R-položka       |
|    | PP  |             | D + M dilatační spáry bet. kcí                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | D 19, D 15                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 1,6*5                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 8,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 8,000    |              |                   |                 |
| 66 | K   | R-913106    | D + M vyznačení vodorovného značení do drážky 50/50 bílým kamenivem                                                                                                                                                                                         | mb | 102,000  | 582,94       | 59 459,88         | R-položka       |
|    | PP  |             | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | D 19                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 102                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 102,000  |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 102,000  |              |                   |                 |
| 67 | K   | 113152111   | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva těženého                                                                                                                                                                                                    | m3 | 3,405    | 315,04       | 1 072,71          | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |             | Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | D 14                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 22,7*0,15                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 3,405    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 3,405    |              |                   |                 |
| 68 | K   | 916131213   | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                                                                                                                                  | m  | 52,000   | 320,23       | 16 651,96         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |             | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | D 15                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 48,0                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 48,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |             | 4,0                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 4,000    |              |                   |                 |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 52,000   |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 69  | M   | 59217031       | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                               | m  | 55,200   | 213,74       | 11 798,45         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |                | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | D 15                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 48,0*1,15                                                                                                                                                                                                                               |    | 55,200   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 55,200   |              |                   |                 |
| 70  | M   | 59217029       | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                                                                                     | m  | 4,600    | 174,88       | 804,45            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |                | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | D 15                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 4,0*1,15                                                                                                                                                                                                                                |    | 4,600    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 4,600    |              |                   |                 |
| 71  | K   | 979054441      | Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného                                                                                                                                                      | m2 | 22,700   | 42,28        | 959,76            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |                | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | D 14                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 22,7                                                                                                                                                                                                                                    |    | 22,700   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 22,700   |              |                   |                 |
| 72  | K   | R-9927552      | Odtoky z drenážních trubek D 80 mm do opěrných zdí vč. dodávky                                                                                                                                                                          | m  | 92,000   | 226,70       | 20 856,40         | R-položka       |
|     | PP  |                | Odtoky z drenážních trubek D 80 mm do opěrných zdí vč. dodávky                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| 73  | K   | 997013152      | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace                                                                                                                                            | t  | 46,677   | 1 253,96     | 58 531,09         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |                | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 39,182                                                                                                                                                                                                                                  |    | 39,182   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "výtahová šachta pro popel + nourový výlez z krytu CO - přepočít m3 na tuny"                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 2,998*2,5                                                                                                                                                                                                                               |    | 7,495    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 46,677   |              |                   |                 |
| 74  | K   | 997013501      | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                                                           | t  | 46,677   | 325,41       | 15 189,16         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |                | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| 75  | K   | 997013509      | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                | t  | 886,863  | 14,20        | 12 593,45         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |                | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 46,677*19 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                                                                                            |    | 886,863  |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 886,863  |              |                   |                 |
| 76  | K   | 997013631      | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                                                                                                                              | t  | 46,677   | 1 709,95     | 79 815,34         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |                | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 77  | K   | R-997013       | Poplatek za uložení pařezů na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                                                      | t  | 15,000   | 1 943,12     | 29 146,80         | R-položka       |
|     | PP  |                | Poplatek za uložení pařezů na skládce (skládkovné)                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|     | D   | 998            | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              | 85 009,23         |                 |
| 78  | K   | 998223011      | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                                                                                                                                                                   | t  | 546,859  | 155,45       | 85 009,23         | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |                | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|     | D   | PSV            | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              | 210 545,53        |                 |
|     | D   | 711            | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                                                                                   |    |          |              | 38 978,60         |                 |
| 79  | K   | 711141559      | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP                                                                                                                                                                   | m2 | 18,675   | 128,51       | 2 399,92          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |                | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | D15                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 9,0                                                                                                                                                                                                                                     |    | 9,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "výtahová šachta pro popel + nouzový výlez z krytu CO"                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 1,65*2,7 + 2,9*1,8                                                                                                                                                                                                                      |    | 9,675    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 18,675   |              |                   |                 |
| 100 | K   | 711142559      | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svisle NAIP                                                                                                                                                                      | m2 | 6,120    | 147,16       | 900,62            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |                | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svisle S                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | D 15                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 2,5                                                                                                                                                                                                                                     |    | 2,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "výtahová šachta pro polel + nouzový výlez z krytu CO"                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | (1,65+1,65+2,7+2,7)*0,2 + (2,9+2,9+1,8+1,8)*0,2                                                                                                                                                                                         |    | 3,620    |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 6,120    |              |                   |                 |
| 80  | M   | DEK.1010151220 | ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)                                                                                                                                                                                                 | m2 | 28,820   | 229,69       | 6 619,67          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |                | ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | D15                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 9,0*1,15 + 2,5*1,2                                                                                                                                                                                                                      |    | 13,350   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | "výtahová šachta pro popel + nouzový výlez z krytu CO"                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 9,675*1,15 + 3,62*1,2                                                                                                                                                                                                                   |    | 15,470   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 28,820   |              |                   |                 |
| 81  | K   | 711161273      | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle z nopové fólie                                                                                                                                                                            | m2 | 80,000   | 67,67        | 5 413,60          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |                | Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svisle S z nopové fólie                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | D 15                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|     | VV  |                | 80,0                                                                                                                                                                                                                                    |    | 80,000   |              |                   |                 |
|     | VV  |                | Součet                                                                                                                                                                                                                                  |    | 80,000   |              |                   |                 |
| 82  | M   | 28323010       | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm                                                                                                                                                                             | m2 | 92,000   | 144,05       | 13 252,60         | CS ÚRS 2023 01  |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | PP  |           | folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | D 15                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 80,0*1,15                                                                                                                                                       |    | 92,000    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                          |    | 92,000    |              |                   |                 |
| 83  | K   | 711411001 | Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním                                                                                   | m2 | 18,675    | 15,03        | 280,69            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním                             |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | D15                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 9,0                                                                                                                                                             |    | 9,000     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "výťahová šachta pro popel + nouzový výlez z krytu CO"                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1,65*2,7 + 2,9*1,8                                                                                                                                              |    | 9,675     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                          |    | 18,675    |              |                   |                 |
| 101 | K   | 711412001 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním                                                                                      | m2 | 6,120     | 29,43        | 180,11            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním                                |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | D15                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2,5                                                                                                                                                             |    | 2,500     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "výťahová šachta pro popel + nouzový výlez z krytu CO"                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 3,62                                                                                                                                                            |    | 3,620     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                          |    | 6,120     |              |                   |                 |
| 84  | M   | 11163150  | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                        | t  | 0,008     | 88 813,55    | 710,51            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 24,24242424242*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                        |    | 0,008     |              |                   |                 |
| 85  | K   | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m                                                                            | %  | 2 918,000 | 3,16         | 9 220,88          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m      |    |           |              |                   |                 |
|     | D   | 764       | Konstrukce klempířské                                                                                                                                           |    |           |              | 4 810,92          |                 |
| 86  | K   | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti                                                                                                                  | m2 | 2,035     | 187,58       | 381,73            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "shoz uhlí" 1,1*1,85                                                                                                                                            |    | 2,035     |              |                   |                 |
| 87  | K   | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti                                                                                                                                   | m  | 2,850     | 93,37        | 266,10            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "shoz uhlí" 1,8+1,05                                                                                                                                            |    | 2,850     |              |                   |                 |
| 88  | K   | 764011402 | Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,55 mm rš 200 mm                                                                 | m  | 2,950     | 149,23       | 440,23            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 200 mm                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "shoz uhlí" 1,85+1,1                                                                                                                                            |    | 2,950     |              |                   |                 |
| 89  | K   | 764111401 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 30°                                                                                 | m2 | 2,035     | 1 233,23     | 2 509,62          | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Krytina ze svitků nebo tabulí z pozinkovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30° |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "shoz uhlí" 1,85*1,1                                                                                                                                            |    | 2,035     |              |                   |                 |
| 90  | K   | 764212402 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 200 mm                                                                                                        | m  | 1,100     | 297,43       | 327,17            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 200 mm                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "shoz uhlí" 1,1                                                                                                                                                 |    | 1,100     |              |                   |                 |
| 91  | K   | 764311603 | Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm                                                               | m  | 2,850     | 310,90       | 886,07            | CS ÚRS 2023 01  |
|     | PP  |           | Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 mm                             |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | "shoz uhlí" 1,05+1,8                                                                                                                                            |    | 2,850     |              |                   |                 |
|     | D   | 767       | Konstrukce zámečnické                                                                                                                                           |    |           |              | 166 756,01        |                 |
| 92  | K   | Z/01      | D + M ocelový rošt vstupu nad anglickým dvorkem - kompletně dle výkresu D20                                                                                     | ks | 1,000     | 1 943,12     | 1 943,12          | R-položka       |
|     | PP  |           | D + M ocelový rošt vstupu nad anglickým dvorkem - kompletně dle výkresu D20                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | vč. demontáže a likvidace stávajícího - voz D05                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | D 20                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1                                                                                                                                                               |    | 1,000     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                          |    | 1,000     |              |                   |                 |
| 93  | K   | Z/02      | D + M ocelový rošt anglického dvorku - kompletně dle výkresu D20                                                                                                | ks | 2,000     | 2 979,45     | 5 958,90          | R-položka       |
|     | PP  |           | D + M ocelový rošt anglického dvorku - kompletně dle výkresu D20                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | D 20                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 2                                                                                                                                                               |    | 2,000     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                          |    | 2,000     |              |                   |                 |
| 94  | K   | Z/12      | D + M polymerbetonový žlab - kompletně dle výkresu D20                                                                                                          | mb | 39,500    | 1 943,12     | 76 753,24         | R-položka       |
|     | PP  |           | D + M polymerbetonový žlab - kompletně dle výkresu D20                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | D 20                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 39,5                                                                                                                                                            |    | 39,500    |              |                   |                 |
|     | VV  |           | vč. lože - viz D 08                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                          |    | 39,500    |              |                   |                 |
| 95  | K   | Z/13      | D + M polymerbetonová vpust' - kompletně dle výkresu D20                                                                                                        | ks | 1,000     | 4 533,95     | 4 533,95          | R-položka       |
|     | PP  |           | D + M polymerbetonová vpust' - kompletně dle výkresu D20                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | D 20                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | 1                                                                                                                                                               |    | 1,000     |              |                   |                 |
|     | VV  |           | vč. lože - viz D 08                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|     | VV  |           | Součet                                                                                                                                                          |    | 1,000     |              |                   |                 |
| 96  | K   | Z/09      | D + M oblouková zábrana 2000/1000 - kompletně dle výkresu D20                                                                                                   | ks | 1,000     | 5 829,36     | 5 829,36          | R-položka       |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                     | MJ   | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP  |            | D + M oblouková zábrana 2000/1000 - kompletně dle výkresu D20                                                                                             |      |            |              |                   |                 |
|    | VV  |            | D 20                                                                                                                                                      |      |            |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1                                                                                                                                                         |      | 1,000      |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                    |      | 1,000      |              |                   |                 |
| 97 | K   | Z/10       | D + M oblouková zábrana 1000/1000 - kompletně dle výkresu D20                                                                                             | ks   | 1,000      | 3 886,24     | 3 886,24          | R-položka       |
|    | PP  |            | D + M oblouková zábrana 1000/1000 - kompletně dle výkresu D20                                                                                             |      |            |              |                   |                 |
|    | VV  |            | D 20                                                                                                                                                      |      |            |              |                   |                 |
|    | VV  |            | 1                                                                                                                                                         |      | 1,000      |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Součet                                                                                                                                                    |      | 1,000      |              |                   |                 |
| 98 | K   | nabídka 01 | Automatická parkovací závora délky 5m s výstražnou lampou s anténou, kompletní konstrukce vč. základu a zajištění přívodu el. ze stávající rozvodny (D+M) | soub | 1,000      | 47 337,00    | 47 337,00         | R-položka       |
|    | PP  |            | Vjezdová brána (D+M)                                                                                                                                      |      |            |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "např. typ WIDEL 5m KIT"                                                                                                                                  |      |            |              |                   |                 |
|    | VV  |            | přípojovací kabel el. cca 15 m ze stávající el. rozvodny vč                                                                                               |      |            |              |                   |                 |
|    | VV  |            | provrtání stěny pro tento kabel + zapravení                                                                                                               |      |            |              |                   |                 |
|    | VV  |            | základová konstrukce pro ovládací sloupek závory                                                                                                          |      |            |              |                   |                 |
|    | VV  |            | rameno závory uvažováno 5 m - přesné zaměření proběhne                                                                                                    |      |            |              |                   |                 |
|    | VV  |            | na stavbě a následné objednání po zaměření                                                                                                                |      |            |              |                   |                 |
|    | VV  |            | přijímač deskový čtyřkanálový s plovoucím kódem pro 256                                                                                                   |      |            |              |                   |                 |
|    | VV  |            | uživatelů                                                                                                                                                 |      |            |              |                   |                 |
|    | VV  |            | Dvoukanálový dálkový ovladač 16 ks                                                                                                                        |      |            |              |                   |                 |
|    | VV  |            | záložní zdroj - baterie 24 V s akumulátorem a dobíjecí kartou                                                                                             |      |            |              |                   |                 |
|    | VV  |            | jednosmyčkový detektor vozidel 24V - k činnosti detektoru je                                                                                              |      |            |              |                   |                 |
|    | VV  |            | využíváno změny indukční smyčky umístěné pod povrchem                                                                                                     |      |            |              |                   |                 |
|    | VV  |            | vozovky                                                                                                                                                   |      |            |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "při výpadku napájení možnost manuálního odblokování                                                                                                      |      |            |              |                   |                 |
|    | VV  |            | klíčem - 16 ks"                                                                                                                                           |      |            |              |                   |                 |
|    | VV  |            | "revize elektro s osvědčením D + technickou prohlídkou a                                                                                                  |      | 1,000      |              |                   |                 |
|    | PP  |            | zkoušku a oprava průkazu způsobilosti" 1                                                                                                                  |      |            |              |                   |                 |
| 99 | K   | 998767201  | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                                                                      | %    | 14 653,000 | 1,40         | 20 514,20         | CS ÚRS 2023 01  |
|    | PP  |            | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m                |      |            |              |                   |                 |

## **PŘÍLOHA Č. 10**

### **Harmonogram postupu prací**

STRABAG

**Harmonogram prací: 1.8.2023 - 17.9.2023**

[illegible]