

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova tůň obora Bulhary

Objekt: Tůň Třešňová

Místo:

Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

178 936,00

HSV - Práce a dodávky HSV

178 936,00

1 - Zemní práce

138 616,00

4 - Vodorovné konstrukce

40 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova tůň obora Bulhary

Objekt:

Tůň Třešňová

Místo:

Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

178 936,00

D HSV Práce a dodávky HSV

178 936,00

D 1 Zemní práce

138 616,00

1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	27,000	135,00	3 645,00
WV "obvod napajedla" 60*1,5*0,3					27,000		
2	K	122251403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	324,000	122,00	39 528,00
WV "materiál na zásyp napajedla" 27*10*1,2					324,000		
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	297,000	79,00	23 463,00
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	42,000	150,00	6 300,00
5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných strojně	m3	27,000	82,00	2 214,00
WV "odkopávky" 27					27,000		
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	324,000	139,00	45 036,00
WV "zásyp napajedla" 27*10*1,2					324,000		
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	415,000	22,00	9 130,00
WV "plocha kolem napajedla" 90*2,5+19*10					415,000		
8	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	150,000	62,00	9 300,00
WV "plocha kolem napajedla" 60*2,5					150,000		
D 4		Vodorovné konstrukce					40 320,00
9	K	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 100-500 mm	m3	42,000	960,00	40 320,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova tůň obora Bulhary
Objekt: Tůň U Ředitelova posedu

Místo: Datum: 3. 7. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	129 270,00
HSV - Práce a dodávky HSV	129 270,00
1 - Zemní práce	102 390,00
4 - Vodorovné konstrukce	26 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova tůň obora Bulhary

Objekt:

Tůň U Řediteleova posedu

Místo:

Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

129 270,00

D HSV Práce a dodávky HSV 129 270,00

D 1 Zemní práce 102 390,00

1	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	22,500	135,00	3 037,50
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

WV "očistění napajedla" 50*0,3*1,5 22,500

2	K	122251403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	243,000	122,00	29 646,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

WV "materiál na zásyp napajedla" 27*6*1,5 243,000

3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	185,500	79,00	14 654,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

WV "odkopávky" 22,5 22,500

WV "materiál na zásyp" 135 135,000

WV "převoz HDK 100-500" 4*7 28,000

WV Součet 185,500

4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	28,000	150,00	4 200,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

WV "nakládání HDK 100-500" 28 28,000

5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	22,500	82,00	1 845,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

WV "odkopávky" 22,5 22,500

6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	243,000	139,00	33 777,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

WV "zásyp napajedla" 27*6*1,5 243,000

7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	340,000	22,00	7 480,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

WV "plocha kolem napajedla" 50*5 + 15*6 340,000

8	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	125,000	62,00	7 750,00
---	---	-----------	--------------------------	----	---------	-------	----------

WV "plocha napajedla" 50*2,5 125,000

D 4 Vodorovné konstrukce 26 880,00

9	K	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 100-500 mm	m3	28,000	960,00	26 880,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova tůň obora Bulhary

Objekt: Tůň U Dubu

Místo: Datum: 3. 7. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	46 540,00
HSV - Práce a dodávky HSV	46 540,00
1 - Zemní práce	44 840,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova tůňní obora Bulhary

Objekt:

Tůň U Dubu

Místo:

Datum: 3. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

46 540,00

D HSV Práce a dodávky HSV

46 540,00

D 1 Zemní práce

44 840,00

1	K	131151103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	90,000	168,00	15 120,00
VV "rozšíření a profilování tůňní" 10*6*1,5					90,000		
2	K	181351104	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	400,000	65,00	26 000,00
VV 20*20					400,000		
3	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	60,000	62,00	3 720,00
VV "svahování tůňní" 10*6					60,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 700,00
4	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	20,000	85,00	1 700,00
VV "čištění nátku" 20					20,000		

