

Rámcová smlouva " Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2023-2025 - ST Brno "

## Soupis prací

termín plnění: Září - Listopad 2023

CES objednatele: E639-S-4190/2022

### IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t			
	5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné.	m			
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			
	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce.	m3			
	5909010410	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m.	kus			
	5909010430	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m.	kus			
	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	km			
	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			
	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			
	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	m			
	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	m			
	5912075020	Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV).	kus			
	5912080020	Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV).	kus			
	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus			

7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus			
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus			
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus			
7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus			
7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod)	kus			
7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámký	kus			
9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t			
9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t			
9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t			
9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t			
9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t			
9902100600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t			
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus			

022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokynu pro měření PPK“ vyhotovení záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v digitální podobě). PPK=prostorová poloha koleje	km			
022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokynu pro měření PPK“ vyhotovení záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v digitální podobě). PPK=prostorová poloha koleje	km			
034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod			
034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod			
				<b>celkem Kč / akce</b>	<b>7 801 242,00</b>
				<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>7 801 242,00</b>
<b>upřesňující podmínky akce</b>					
Oprava GPK kolejí a výhybek, doplnění šterku a úprava kolejového lože do profilu.					