

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Naučná stezka Kladská - II. etapa	Doba výstavby:		Objednatel:	LESY ČESKÉ REPUBLIKY s. p.
Druh stavby:	Rekonstrukce stávajícího dřevěného povalového chodníku	Začátek výstavby:	27.04.2023	Projektant:	
Lokalita:	Kladská, Mariánské Lázně	Konec výstavby:		Zhotovitel:	JPServis - lesnické a zemní práce s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	27.04.2023	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
18		Povrchová úprava prkna				7 981,91	1 018,09	9 000,00	
1	181006111R00	Rozprostření zemin/ písku v rovině, tl. do 10 cm	m2	18,00	500,00	7 981,91	1 018,09	9 000,00	RTS I / 2021
762		Konstrukce tesařské				86 892,39	192 407,61	279 300,00	
2	762332130R00	Montáž můstků dřevěných	m	18,00	4 500,00	11 280,81	69 719,19	81 000,00	RTS I / 2021
3	762521104RT3	Položení podlah neholbovaných na sraz, hrubá prkna + vruty	m2	835,00	180,00	60 839,94	89 460,06	150 300,00	RTS I / 2021
4	762083120R00	Zpětná montáž vybavení odpočivek	kus	8,00	1 000,00	2 930,51	5 069,49	8 000,00	RTS I / 2021
5	762083130R00	Demontáž vybavení odpočivek, repase	kus	8,00	5 000,00	11 841,13	28 158,87	40 000,00	RTS I / 2021
763		Dřevostavby				4 836,66	40 838,34	45 675,00	
6	763791101R00	Montáž podkladních rámu z hranolů	m	315,00	145,00	4 836,66	40 838,34	45 675,00	RTS I / 2021
96		Bourání konstrukcí				0,00	109 810,00	109 810,00	
7	963065311R00	Bourání nosné konstrukce trámové ze dřeva měkkého - můstky	m3	9,40	900,00	0,00	8 460,00	8 460,00	RTS I / 2021
8	963065121R00	Bourání bárek na základech ze dřeva měkkého	m3	7,20	900,00	0,00	6 480,00	6 480,00	RTS I / 2021
9	963065511R00	Bourání dřevěných podlah z prken ze dřeva měkkého	m3	25,10	800,00	0,00	20 080,00	20 080,00	RTS I / 2021
10	963065412R00	Bourání mostovek ze dřeva měkkého z hranolů	m3	20,70	900,00	0,00	18 630,00	18 630,00	RTS I / 2021
11	966068150R00	Přemístění dem.materiálu vodorovně za dalších 10 m	m3	62,40	900,00	0,00	56 160,00	56 160,00	RTS I / 2021
99		Přesun hmot				0,00	18 000,00	18 000,00	
12	992134291R00	Doprava řeziva z pily - 40 km	kus	40,00	450,00	0,00	18 000,00	18 000,00	RTS I / 2021
H27		Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	10 400,00	10 400,00	
13	998272201R00	Přesun hmot, trubní vedení ocelové	t	5,20	1 500,00	0,00	7 800,00	7 800,00	RTS I / 2021
14	998272215R00	Přesun hmot, trubní vedení ocelové, příplatek do 1 km	t	5,20	500,00	0,00	2 600,00	2 600,00	RTS I / 2021
H775		Podlahy vlysové a parketové				0,00	8 000,00	8 000,00	
15	998775193R00	Příplatek zvětš. přesun, podlahy vlysové do 500 m	t	10,00	800,00	0,00	8 000,00	8 000,00	RTS I / 2021
H99		Ostatní přesuny hmot				0,00	12 500,00	12 500,00	
16	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	25,00	500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	RTS I / 2021
M23		Montáže potrubí				206 755,20	58 744,32	265 499,52	
17	230010257R00	Montáž trubky ocelové pozinkované DN 5/4" vč. dodávky	m	1 716,00	154,72	206 755,20	58 744,32	265 499,52	RTS I / 2021
S		Přesuny suti				0,00	78 750,00	78 750,00	
18	979082312R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m	t	35,00	700,00	0,00	24 500,00	24 500,00	RTS I / 2021
19	979095312R00	Naložení a složení suti	t	35,00	700,00	0,00	24 500,00	24 500,00	RTS I / 2021
20	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	35,00	450,00	0,00	15 750,00	15 750,00	RTS I / 2021
21	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	35,00	400,00	0,00	14 000,00	14 000,00	RTS I / 2021
		Ostatní materiál				342 050,00	0,00	342 050,00	
22	60511287	Řezivo Borovice - 150 x 1400 - tl. 30 mm, jakost I, L=4-6 m, tlakově impregnované - chodník	m3	25,10	9 500,00	238 450,00	0,00	238 450,00	RTS I / 2021
23	60512121	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m, impregnované - můstky	m3	6,30	8 000,00	50 400,00	0,00	50 400,00	RTS I / 2021
24	60512111	Řezivo jehličnaté - hranoly - 150x100 dl. 1000 mm, jak. I., impregnované - podkladní rámy	m3	4,20	8 000,00	33 600,00	0,00	33 600,00	RTS I / 2021
25	60512111	Řezivo jehličnaté - hranoly - 100 x 150 x 200, jak. I., impregnované - podložky pod hranoly	m3	1,70	8 000,00	13 600,00	0,00	13 600,00	RTS I / 2021
26	309095201066	Ostatní spojovací materiál	100 ks	30,00	200,00	6 000,00	0,00	6 000,00	RTS I / 2021
						Celkem:		1 178 985	


Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Naučná stezka Kladská - II. etapa	Doba výstavby:		Objednatel:	LESY ČESKÉ REPUBLIKY s. p.
Druh stavby:	Rekonstrukce stávajícího dřevěného povalového chodníku	Začátek výstavby:	27.04.2023	Projektant:	
Lokalita:	Kladská, Mariánské Lázně	Konec výstavby:		Zhotovitel:	JPServis - lesnické a zemní práce s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	27.04.2023	Zpracováno dne:	27.04.2023

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	18	Povrchové úpravy terénu	7 981,91	1 018,09	9 000,00
	762	Konstrukce tesařské	86 892,39	192 407,61	279 300,00
	763	Dřevostavby	4 836,66	40 838,34	45 675,00
	96	Bourání konstrukcí	0,00	109 810,00	109 810,00
	99	Přesun hmot	0,00	18 000,00	18 000,00
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	10 400,00	10 400,00
	H775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	8 000,00	8 000,00
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	12 500,00	12 500,00
	M23	Montáže potrubí	206 755,20	58 744,32	265 499,52
	S	Přesuny sutí	0,00	78 750,00	78 750,00
		Ostatní materiál	342 050,00	0,00	342 050,00
			Celkem:		1 178 984,52

Výkaz výměř

Název stavby:	Naučná stezka Kladská - II. etapa	Objednatel:	LESY ČESKÉ REPUBLIKY s. p.
Druh stavby:	Rekonstrukce stávajícího dřevěného povalového chodníku	Projektant:	
Lokalita:	Kladská, Mariánské Lázně	Zhotovitel:	JPServis - lesnické a zemní práce s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	27.04.2023

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
---	--------	-----	----------------	----	----------	-------------------

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Naučná stezka Kladská - II. etapa	Objednatel:	LESY ČESKÉ REPUBLIKY s. p.	IČ/DIČ:	42196451/CZ42196451
Druh stavby:	Rekonstrukce stávajícího dřevěného povalového chodníku	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Kladská, Mariánské Lázně	Zhotovitel:	JPServis - lesnické a zemní práce s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	27.04.2023	Konec výstavby:		Položek:	26
JKSO:		Zpracoval:	XXXXXXXXXX	Datum:	27.04.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	7 981,91	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště			
	Montáž	128 828,09	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava		0	
PSV	Dodávky	91 729,05	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy		0	
	Montáž	233 245,95			Provozní vlivy		0	
"M"	Dodávky	206 755,20			Ostatní		0	
	Montáž	58 744,32			NUS z rozpočtu		0	
Ostatní materiál		342 050,00						
Přesun hmot a sutí		109 650,00						
ZRN celkem		1 178 984,52	DN celkem	0,00	NUS celkem		0,00	
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.		0,00	
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.		0,00	

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 1 178 984,52
Základ 21%	1 178 984,52	DPH 21%	247 586,75	Celkem včetně DPH 1 426 571,27

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: