

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**I.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Zápis v obch. rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

BP – STAV HK, s.r.o.

u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27551

Pavlem Štefanem, jednatelem

Číbuz 35, 503 03 Skalice

Číbuz 35, 503 03 Skalice

28788842

CZ28788842

ČSOB, a.s.

271017170/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52

Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové

64809447

CZ64809447

Komerční banka, a.s.

636270217/0100

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

Dne: 11.08.2023 v 08:46:15
Čj: TSHK/5958/2023
Listů: 1 **Příloh:** 1

plněno

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 5. 6. 2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to výměnu části pletivového oplocení areálu školního hřiště ZŠ Štefcova a výměnu části oplocení společného areálu školní družiny, Štefcova 1155/2 a mateřských škol MŠ Štefcova, Štefcova 1128/3, MŠ Mrštíkova, Mrštíkova 752/17 a MŠ Štefcova (Montessori), Štefcova 1125/7, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 123048 s názvem „ZŠ ŠTEFCOVA – OPRAVA OPLOCENÍ Z PLETIVA“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo blíže vymezen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a informativní fotodokumentací s popisem, přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
 - demontáž všech instalovaných prvků na oplocení;
 - demontáž určených částí plotů, vjezdových bran a branek;
 - demontáž částí přilehlých zpevněných ploch z betonových dlažeb ke zpětnému položení;
 - odvoz a likvidace sutí a vybouraných hmot;
 - výkopy pro sloupky plotu, bran a branek;
 - osazení nových plotových sloupků;
 - natažení pletiva oplocení;
 - dodávka a montáž vjezdových bran a vstupních branek včetně základového prahu;
 - zpětné položení zpevněných ploch z betonových dlažeb;
 - uvedení terénů a okolí stavby do původního stavu;
 - provedení důkladného závěrečného úklidu.
3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Na základě požadavků uživatele (ZŠ) vznikly při plnění díla tyto změny:

- Brána na hřiště byla provedena v š. 4,0 (místo 3 m) a s výplní 2D pletiva.
 - U brány na hřiště byla z důvodu zvlnění odbourána živice a nově nahrazena zámkovou dlažbou.
 - Pletivo na hřišti a v blízkosti branek u MŠ Mrštíkova bylo použito výšky 1,5 m (místo 1,8 m).
 - Plot u MŠ Montessori proveden plot nově s podhrabovými deskami.
4. Vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v rámci změnového listu a změnového rozpočtu, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

5. V souvislosti s výše popsánymi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3. a 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 44.763,- Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 299.808,- Kč.

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

Příloha: Změnový list, změnový rozpočet


14. 08. 2023

V Hradci Králové dne


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



ZA OBJEDNATELE:



BP - STAV HK s.r.o.



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



ZMĚNOVÝ LIST č.1		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	BP – STAV HK s.r.o.	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Na Brně 362, 500 06, Hradec Králové	
Datum:	8.8.2023	
Předmět změny:		
ZŠ ŠTEFCOVA – OPRAVA OPLOCENÍ Z PLETIVA		
Na základě požadavků uživatele (ZŠ) vznikly při plnění díla tyto změny:		
- Brána na hřiště byla provedena v š. 4,0 (místo 3 m) a s výplní 2D pletiva - U brány na hřiště byla z důvodu zvlnění odbourána živice a nově nahrazena zámkovou dlažbou - Pletivo na hřišti a v blízkosti branek u MŠ Mrštíková bylo použito výšky 1,5 m (místo 1,8 m) - Plot u MŠ Montessori proveden plot nově s podhrabovými deskami		
Původní cena díla:	255 045 Kč	
Rozdíl v ceně díla po ZL č.1:	+ 44 763 Kč	
Nově cena díla:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
299 808,- Kč		Zůstává stávající 18.8.2023
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
		
Datum:		Datum:

SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1

Stavba:

Rozdílový list 2

Objekt:

ZL1 - ZŠ Štefcova - Oprava oplocení z pletiva - změnový list č.1

Místo:

Datum:

8. 8. 2023

Zadavatel:

TSHK

Projektant:

Zhotovitel:

BP - STAV HK s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							44 763,00
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně		1,000		
	W		1 "navýšeno u brány hřiště"		1,000		
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých		1,000		
	W		1 "navýšeno u brány hřiště"		1,000		
3	K	133112811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 plocha výkopu do 4 m2 ručně		0,500		
	W		0,5 "navýšeno u brány hřiště"		0,500		
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m		3,360		
	W		3,36 "přidán výkop u brány hřiště"		3,360		
5	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10m		10,080		
	W		10,08 "přidán výkop u brány"		10,080		
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		3,360		
	W		3,36 "přidán výkop u brány"		3,360		
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04		3,360		
	W		3,36 "přidán výkop u brány"		3,360		
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně		0,500		
	W		0,5 "přidán výkop u brány"		0,500		
9	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5		11,200		
	W		11,2 "přidán výkop u brány"		11,200		
10	K	273351121	Zřízení bednění základových desek		0,600		
	W		0,6 "navýšeno u brány hřiště"		0,600		
11	K	273351122	Odstranění bednění základových desek		0,600		
	P		Poznámka k položce: navýšeno u "brány hřiště"				
12	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15		-1,020		
	W		-1,02 "zrušeno, nahrazeno podhrabovky"		-1,020		
13	K	274321311	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20		0,320		
	P		Poznámka k položce: navýšeno u "brány hřiště"				
	W		0,32 "brána u hřiště"		0,320		
14	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)		0,010		
	W		0,01 "navýšeno u brány hřiště"		0,010		
15	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky		11,000		
	W		11 "MŠ Montessori"		11,000		
16	M	59233120	deska plotová betonová 2900x50x290mm		11,000		
17	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním		-4,000		
	W		-4 "snížení počtu u MŠ Mrštíkova a brána hřiště"		-4,000		
18	M	55342R01	sloupek plotový Pz a komaxitový 2600/48x1,5mm		-2,000		
19	M	5534R02	vzpěra plotová 38x1,5mm Pz a komaxitová včetně krytky s uchem 3000mm		-2,000		
20	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky		3,000		
	W		3 "MŠ Mrštíkova"		3,000		
21	M	59233120	deska plotová betonová 2900x50x290mm		3,000		
22	M	31327506	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,7 mm v 1800mm		64,050		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		64,05 "zrušeno"		64,050		
23	M	31327502	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1500mm		64,050		
	WV		64,05 "místo pletiva v. 1,8m"		64,050		
24	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm		11,200		
	WV		11,2 "navýšeno u brány hřiště"		11,200		
25	K	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2 -		11,200		
	WV		4*2,8 "brána hřiště"		11,200		
26	M	BET.KA8C01	BEST-KARO/BCM PŘÍRODNÍ		11,200		
27	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2		-10,200		
	WV		-10,2 "zrušeno (Montessori)"		-10,200		
28	M	59248005	dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní		-10,506		
29	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého		-3,000		
	WV		-3 "přidáno u hřiště, ubráno u MŠ Mrštíkova"		-3,000		
30	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm		-3,000		
31	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm		4,000		
	WV		4 "navýšeno u brány hřiště"		4,000		
32	K	961055111	Bourání základů ze ŽB		0,090		
	WV		0,09 "navýšeno u brány hřiště"		0,090		
33	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením		3,584		
	WV		3,584 "navýšení z důvodu změny u hřiště"		3,584		
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		43,008		
	WV		3,584 "navýšení z důvodu změny u hřiště"		3,584		
	WV		3,584*12 'Přepočtené koeficientem množství		43,008		
35	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04		3,584		
36	K	767_004R	Montáž a dodávka dvoukřídlové brány š. 3000 mm, čtyřhranné pletivo, Fab, Zn a komaxit zelená, výška 1750 mm, stavitelné závěsy, klika/klika, stavěč křídel, horní záklopka		-1,000		
	WV		-1 "změna brány a počtu"		-1,000		
37	K	767_005R	Montáž a dodávka dvoukřídlové brány š. 4000 mm, výplň 2D panely, FAB, Zn a komaxit zelená, výška 1600 mm, stavitelné závěsy, klika/klika, stavěč křídel		1,000		
	WV		1 "úprava brány u hřiště"		1,000		