

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Pavilon 12 - oprava poškozeného střešního pláště</b>	Doba výstavby:	Objednatel: PN Bohnice - Tech.odbor, Ústavní 91, Praha 8
Druh stavby: Rekonstrukce objektu	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: P12	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO: 801	Zpracováno dne: 13.04.2023	Zpracoval: Zdařil M.

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			%	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
							<b>50 782,41</b>	<b>61 166,09</b>	<b>111 948,50</b>	<b>25%</b>	<b>4,17</b>		
1		762354804R00	Demontáž střeš.oken a výlezů, sklon střechy nad 15°	kus	6,00	1 100,00	0,00	6 600,00	6 600,00	1%	0,20	1,20	RTS I / 2023
2		762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	171,00	20,00	0,00	3 420,00	3 420,00	1%	0,01	0,86	RTS I / 2023
			<i>Varianta: oprava do 30% plochy</i>										
			<i>RTS komentář: Demontáž laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí</i>										
3		762342814R00	Demontáž dřevěných kontralatí	m2	171,00	15,00	0,00	2 565,00	2 565,00	1%	0,00	0,25	RTS I / 2023
			<i>Varianta: oprava do 30% plochy</i>										
			<i>RTS komentář: Demontáž kontralatí střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí</i>										
4		762342202RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	171,00	180,00	14 647,67	16 132,33	30 780,00	7%	0,01	1,13	RTS I / 2023
			<i>Varianta: včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm</i>										
5		762342205RT2	Montáž kontralatí na vruty	m2	171,00	80,00	5 871,90	7 808,10	13 680,00	3%	0,00	0,16	RTS I / 2023
			<i>Varianta: včetně dodávky latí 3/5 cm</i>										
			<i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacího materiálu (vruty) a řeziva</i>										
6		762311811R00	Výměna a oprava poškozených trámů	kpl	1,00	12 500,00	8 928,57	3 571,43	12 500,00	3%	0,51	0,51	RTS II / 2020
			<i>Varianta: pouze odhad, skutečný stav bude upřesněn později</i>										
7		783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	171,00	60,00	1 179,60	9 080,40	10 260,00	2%	0,00	0,03	RTS I / 2023
			<i>RTS komentář: Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. Aplikuje se natíráním. Spotřeba v exteriéru pro dvojitý</i>										
8		762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,10	1 450,00	3 045,00	0,00	3 045,00	1%	0,02	0,05	RTS I / 2023
9		762354312R00	Dodávka a montáž střešních vikýřů a výlezů	kus	6,00	3 900,00	17 109,68	6 290,32	23 400,00	5%	0,00	0,00	RTS I / 2022
10		998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,93	1 450,00	0,00	5 698,50	5 698,50	1%	0,00	0,00	RTS I / 2023
							<b>3 729,03</b>	<b>4 510,97</b>	<b>8 240,00</b>	<b>2%</b>	<b>0,00</b>		
11		764001VD	Demontáž stávajících poškozených a nefunkčních klempířských prvků + montáž nových (žlaby,svody,úžl.kpl	kpl	1,00	6 800,00	3 729,03	3 070,97	6 800,00	2%	0,00	0,00	
12		998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,80	1 800,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0%	0,00	0,00	RTS I / 2023
							<b>136 308,23</b>	<b>124 466,77</b>	<b>260 775,00</b>	<b>58%</b>	<b>29,90</b>		
13		765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	171,00	110,00	0,00	18 810,00	18 810,00	4%	0,07	11,46	RTS I / 2023
			<i>Varianta: oprava do 30% plochy</i>										
14		765311514RT1	Krytina z bobrovek,střech jedn.,korunová, do malty	m2	171,00	1 100,00	130 452,39	57 647,61	188 100,00	42%	0,08	14,29	RTS I / 2023
			<i>Varianta: režné tašky segment. řez, vč. doplňkových tašek</i>										
			<i>RTS komentář: Dodávka a montáž základní tašky, poloviční a okapové ( segmentový řez tašek ) včetně pokrývačské malty. Spotřeba 38 ks/m2</i>										
15		765393911R00	Přeložení hřebenu, do malty, drážkové, jednoduché	m	41,00	180,00	895,44	6 484,56	7 380,00	2%	0,02	0,71	RTS I / 2023
16		765394951R00	Přeložení nároží, do malty, drážkové, složité	m	35,00	260,00	857,64	8 242,36	9 100,00	2%	0,02	0,60	RTS I / 2023
17		765398911R00	Samostatné podmazání bobrovek, lož. i styč. spáry	m2	171,00	100,00	3 910,10	13 189,90	17 100,00	4%	0,02	2,69	RTS I / 2023
			<i>RTS komentář: Položka je určena pro podmazání ložné a styčné spáry.</i>										
18		765399915R00	Omazání hřebene, složité, z bobrovek	m	41,00	40,00	192,65	1 447,35	1 640,00	0%	0,00	0,16	RTS I / 2023
19		998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	16,95	1 100,00	0,00	18 645,00	18 645,00	4%	0,00	0,00	RTS I / 2023
							<b>6,45</b>	<b>34 498,55</b>	<b>34 505,00</b>	<b>8%</b>	<b>3,14</b>		
20		941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	171,00	55,00	6,45	9 398,55	9 405,00	2%	0,02	3,14	RTS I / 2023
			<i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na kotvení lešení.</i>										
21		941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	5 130,00	1,50	0,00	7 695,00	7 695,00	2%	0,00	0,00	RTS I / 2023
			<i>RTS komentář: Položku nelze používat současně s položkami 941 94-1191 až -1392 pro jedno časové období. V ceně půjčovného lešení je zahrnuto také protokolární předání a převzetí lešení a veškeré revize stavu lešení</i>										
22		941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	171,00	55,00	0,00	9 405,00	9 405,00	2%	0,00	0,00	RTS I / 2023
23		941941502R00	Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 1000m2	km	50,00	160,00	0,00	8 000,00	8 000,00	2%	0,00	0,00	RTS I / 2023
			<i>RTS komentář: Dovoz lešení na stavbu, cesta vozidla tam i zpět a odvoz lešení ze stavby, cesta tam i zpět. Plocha lešení uložitelná na jedno vozidlo je 250- 300 m2. Položka je určena pro lešení rámová pronajatá. Položky pro lešení ve vlastnictví stavební organizace (var. R00) mají dopravu započtenou v ceně montáže</i>										
							<b>0,00</b>	<b>32 015,25</b>	<b>32 015,25</b>	<b>7%</b>	<b>0,00</b>		
24		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,77	550,00	0,00	7 573,50	7 573,50	2%	0,00	0,00	RTS I / 2023
			<i>RTS komentář: Včetně případného složení na staveništní deponii.</i>										
25		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m /2x/	t	27,54	35,00	0,00	963,90	963,90	0%	0,00	0,00	RTS I / 2023
26		979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	13,77	200,00	0,00	2 754,00	2 754,00	1%	0,00	0,00	RTS I / 2023

<i>RTS komentář: Položka je určena pro dopravu sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad základním podlažím. Vyprázdnění nádoby a kontrola rukávu. Svislá doprava sutí ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla přízemí</i>												
27	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	13,77	165,00	0,00	2 272,05	2 272,05	1%	0,00	0,00	RTS I / 2023
28	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,77	260,00	0,00	3 580,20	3 580,20	1%	0,00	0,00	RTS I / 2023
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km /10x/	t	137,70	18,00	0,00	2 478,60	2 478,60	1%	0,00	0,00	RTS I / 2023
30	979990111R00	Poplatek za skládku sutí	t	13,77	900,00	0,00	12 393,00	12 393,00	3%	0,00	0,00	RTS I / 2023
<b>Celkem:</b>								<b>447 483,75</b>				

Poznámka: