

Cenová nabídka

Zhotovitel: Ing. Vítězslav Prchal, IČO 02147955

Objednatel: Lesy České republiky, s. p.

Název akce: BP Veselka

projektová dokumentace pro údržbu břehových porostů dle zaslaného zadávacího listu projekčních prací

Nabídková cena: 71 500 Kč

(zhotovitel není plátcem DPH)

V Semilech dne 26. 7. 2023



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.
Správa toků – oblast povodí Labe

Zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace

Název akce: **BP Veselka**

Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD“):

Projektová dokumentace pro ohlášení kácení dřevin rostoucích mimo les a provádění prací

Místo:	<i>Ktová, Rovensko pod Troskami, Veselá</i>
Obec s rozšířenou působností:	<i>Turnov (Ktová, Rovensko pod Troskami, Žernov, Křečovice pod Troskami) Semily (Kotelsko, Veselá u Semil)</i>
Kraj:	<i>Liberecký</i>
Katastrální území:	<i>Ktová, Rovensko pod Troskami, Žernov, Křečovice pod Troskami, Kotelsko, Veselá u Semil</i>
Název toku:	<i>Veselka</i>
ČHP:	<i>1-05-02-0150</i>
IDVT:	<i>10185611</i>
Druh prací:	<i>kácení břehového porostu</i>
Charakter akce:	<i>neinvestice - údržba</i>

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:

1/ k.ú. Ktová, ř.km 0,000-0,800 (GPS: 50.5209844N, 15.2424242E - 50.5239468N, 15.2486048E)

2/ k.ú. Rovensko pod Troskami, ř. km 2,200-3,520 (GPS: 50.5319660N, 15.2536175E - 50.5405539N, 15.2621499E)

3/ k.ú. Rovensko pod Troskami a Žernov, ř. km 3,520-4,725 (GPS: 50.5405539N, 15.2621499E - 50.5474535N, 15.2668568E)

4/ k.ú. Žernov a Křečovice pod Troskami, ř. km 6,200-6,500 (GPS: 50.5471438N, 15.2828481E - 50.5466833N, 15.2860112E)

5/ k.ú. Kotelsko, ř. km 7,150-7,300 (GPS: 50.5487174N, 15.2916005E - 50.5484754N, 15.2933300E)

6/ k.ú. Veselá u Semil, ř. km 7,800-9,460 (GPS: 50.5470780N, 15.2996697E - 50.5522269N, 15.3120358E)

Popis stávajícího stavu:

Je navrženo šest úseků v souhrnné délce 5,435 km, a to především v intravilánech obcí Ktová, Rovensko pod Troskami a Veselá. V obci Ktová se jedná o neupravenou část toku od soutoku s Libuňkou (správce PLa) přes křížení se silnicí I/35 až za poslední obydlenu nemovitost. Ve městě Rovensko pod Troskami je počátek u železničního viaduktu, následně přes celý intravilán města až po soutok s Tisovkou, kde se již v horním úseku částečně nachází na katastru obce Žernov. V intravilánu Rovenska p. T. převažují úseky s evidovanými úpravami, kde je třeba se zaměřit na vrůstání dřevin do konstrukcí. V katastru obce Křečovice pod Troskami je krátký úsek s evidovanou úpravou toku, stejně tak v katastru Kotelska se jedná o krátký úsek v okolí malé vodní nádrže. V obci Veselá je počátek u první nemovitosti (rekonstruovaný mlýn), přes intravilán obce, dále v souběhu se silnicí III/2836 až k soutoku s bezejmenným pravostranným přítokem (IDVT 10181525).

Popis návrhu a požadavků investora:

Bude proveden monitoring zdravotního stavu dřevin v celém navrhovaném úseku. Je navrženo odstranění všech dřevin zasahujících do upravených částí toku, bez ohledu na vlastnictví úpravy a

pozemku. Mimo upravené části toku budou káceny stromy na pozemcích LČR, s.p., na pozemcích jiných vlastníků budou vybírány pouze stromy v havarijním stavu.

Projektant zajistí veškerá stanoviska od příslušných správních orgánů, úřadů, dotčených fyzických a právnických osob, včetně veškerých souhlasů ke vstupům na pozemky. Navrhované úseky jsou situovány na dvou ORP, tj. Turnov a Semily. Dále zajistí oznámení o kácení dřevin rostoucích na pozemcích mimo les. Je možné na základě terénní prohlídky doplnit či zkrátit rozsah zadání.

V případech, kdy to uzná projektant za vhodné, budou dřeviny odborně ošetřeny. Tento zásah bude konzultován se zadavatelem.

S nevyužitelnou dřevní hmotou bude vzhledem k realizaci zásahu v intravilánu obce naloženo v souladu s platnou legislativou, není možnost pálení.

Projektant vyzve správce toku a orgán ochrany přírody a krajiny ke společnému terénnímu šetření, kde dojde k označení dřevin a keřů k jejich odstranění s vyhotovením písemného zápisu.

V případě požadavku orgánu ochrany přírody na náhradní výsadbu, bude toto provedeno, a to na pozemcích ve vlastnictví ČR s právem hospodaření LČR, s.p.

Před zahájením prací budou veškeré stromy viditelně označeny (reflexním sprejem na kůře). Tyto stromy budou rovněž odsouhlaseny orgánem ochrany přírody. Způsob označení keřů určených k likvidaci bude předem konzultováno se zadavatelem.

Projektová dokumentace bude řešit majetkoprávní vztahy jak v grafické části PD, tak v textové. Tzn. vymezení vlastnických vztahů k pozemkům, k břehovému porostu, zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků k umožnění přístupu do zájmového prostoru.

Podklady poskytnuté objednatelem:

Není k dispozici

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 500 tis. Kč bez DPH

Termín provedení (dokončení a předání) díla - PD: 15.12.2023

Postup (fáze) zpracování PD a souvisejícího dílčího plnění:

a) zajištění vstupních podkladů pro plánovaný návrh technického řešení,

Termín plnění: 30.9.2023

b) zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění kácení včetně kompletní dokladové části (s projednáním návrhu s vlastníky dotčených pozemků a zajištění jejich vyjádření),

Termín plnění: 15.12.2023

Vstupní výrobní výbor se uskuteční nejpozději do 14 dnů od podpisu Smlouvy o dílo v místě plánované stavby za účasti zástupce zhotovitele a oprávněné osoby objednatele.

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) objednatelem schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do dokumentační komise objednatele.

Projekt dokumentace pro ohlášení a provádění kácení bude vyhotoven ve 3 samostatných paré a v jednom vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

Části PD – upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěna dle příslušné vyhlášky):

- průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam dotčených pozemků (příjezd, realizace),
- technická zpráva,
- fotodokumentace – min. 6 ks snímků kácených dřevin,
- situace - přehledná mapa s vyznačením povodí M 1:50000,
- přehledná situace s vyznačením kácených dřevin (uvést např. pořadové číslo dřevin + obvod ve 130 cm nad zemí a průměr na pařezu), plochou mýcených keřů, situaci je možno členit po úsecích s vyznačením začátku a konce údržby břehového porostu s uvedením staničení říčních km (po 100 m), zakreslení elektrického a jiného vedení v trase kácení,
- zásady organizace těžby, včetně přehledné situace s vyznačením příjezdů ke káceným dřevinám, s vyznačením možné mezideponie dřevní hmoty (prostor pro hráně apod.) nebo ponechání techniky (případné zařízení staveniště)
- situace s vlastnickými vztahy – situace vložena do aktuálních katastrálních podkladů, které budou platné ke dni odevzdání PD, v případě, že dojde v průběhu zpracování PD ke změnám v podkladech KN, musí být na tuto skutečnost objednatel upozorněn a dále bude dohodnut další postup. V situaci budou vyznačeny dotčené pozemky (barevně odlišit a uvést vlastníky pozemků),
- katastrální snímky dotčených pozemků dotčených prováděním prací a přístupem (*informativní výpis z ČUZK*),
- přehledná tabulka kácených dřevin s uvedením obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí, průměrem kmene na pařezu, plochy mýcených keřů, přiřazení parcelních čísel, vlastníka pozemku, katastrálního území, pravý či levý břeh vodoteče,
- případná technická doporučení při těžbě ve stížených podmínkách, či přemísťování dříví (brát ohled na navrženou dobu těžby, pohyb po soukromých pozemcích, různých druzích terénu aj.),
- výkaz výměr - (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,
- soupis prací s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném editovatelném formátu xlsx,

Požadovaný obsah dokladové části:

- zápis z výrobního výboru (vypracovaný zhotovitelem, odsouhlasený objednatelem),
- v případě potřeby vyjádření vlastníků inženýrských sítí (nadzemní vedení – písemná či telefonická konzultace),
- vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob dotčených realizací,
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. zákona č. 114/1992 Sb., v účinném znění,
- oznámení o kácení dřevin rostoucích na pozemcích mimo les a případné stanovisko orgánu ochrany přírody k podanému oznámení o kácení dřevin
- přehledné vypracování souhrnu podmínek (tabulková forma aj.) stanovených pro realizaci prací, včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,

dokladová část bude součástí všech paré PD!

Ostatní požadavky:

- štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. km stavby (dle CEVT), součástí PD bude rovněž přehledný obsah,
- PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc., rozpočet - xls, možné i dwg., dgn.),
- originály všech dokladů budou součástí **paré č. 1** projektové dokumentace,
- zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související se stavbou,
- místem odevzdání projektových dokumentací jsou Lesy České republiky, s.p. Oblastní ředitelství východní Čechy, objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 10 dní od jejich obdržení, zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění, tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla.

Přílohy:

- 1/ Situace širších vztahů
- 2/ Přehledná situace 1, k.ú. Ktová
- 3/ Přehledná situace 2, k.ú. Rovensko pod Troskami
- 4/ Přehledná situace 3, k.ú. Rovensko pod Troskami a Žernov
- 5/ Přehledná situace 4, k.ú. Křečovice pod Troskami
- 6/ Přehledná situace 5, k.ú. Kotelsko
- 7/ Přehledná situace 6, k.ú. Veselá u Semí

Objednatel:

Dne: 24. 7. 2023

Zhotovitel:

Dne:

Správa toků - oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.











