



Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: K22083


„III/4441 a III/4442 Moravičany průtah – SO 103“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 120, 779 00 Olomouc
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
Zastoupena:

PhDr. Davidem Štěpánkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**
číslo účtu: 27 - 4231420297/0100

Tel:

DS: **ur4k8nn**

E-mail:

a

Z h o t o v i t e l: **KARETA s.r.o.**

se sídlem: **Krnovská 1877/51 , 792 01 Bruntál**

kontaktní adresa: **Krnovská 1877/, 792 01 Bruntál**

Zápis v **OR u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 8072**

IČO: **62360213**

DIČ: **CZ62360213**

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**

Číslo účtu: **190776490297/0100**

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Marek Němec, jednatel společnosti



ve věcech technických oprávněn k jednání:



stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.



I.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna ceny díla s ohledem na rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce v rámci stavby:

„III/4441 a III/4442 Moravičany průtah – SO 103“

II.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 3.2 článku 3. Cena díla takto

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle SOD bez DPH	7 234 388,04 Kč
VCP dle změny stavby č.1 bez DPH	470 519,89 Kč
MNP dle změny stavby č.1 bez DPH	- 90 058,92 Kč
<u>Nová cena díla bez DPH</u>	<u>7 614 849,01 Kč</u>
DPH ve výši 21 %	1 599 118,29 Kč
Nová cena včetně DPH	9 213 967,30 Kč

III.

V souvislosti se změnou plnění díla a nemožnosti provádění prací na ulici Moravičanská z důvodu investiční akce ČEZ Distribuce se mění ujednání odstavce 4.1 článku 4. Termín plnění takto:

4.1. Lhůta k provedení díla: 190 kalendářních dnů od převzetí staveniště

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 20.9.2022 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
3. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
4. Uvedený dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

Přílohy:

č. 1 – Změnový list č.1

V Olomouci dne
Za objednatele:

V Bruntále dne
Za zhotovitele:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
PhDr. David Štěpánek
ředitel

KARETA s.r.o.
Ing. Marek Němec
jednatel společnosti

Digitálně podepsal Ing. Marek
Němec
Datum: 2023.08.09 17:21:35 +02'00'



Firma: KARETA s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 2022 - III/4441 a III/4442 Moravičany – průtah - III. Etapa k 2.8.

Varianta: var. 1 -

Odbytová cena: 380 460,97
OC+DPH: 460 357,77

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
51	SO 103 – silnice III/4442 - vícepráce	470 519,89	98 809,18	569 329,07
51	SO 103 – silnice III/4442 - méněpráce	-90 058,92	-18 912,37	-108 971,29



Firma: KARETA s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2022 ZBV- III/4441 a III/4442 Moravičany – průtah - III. Etapa
Objekt: 05 Investice SSOK - III. Etapa
Rožpočet: 051 SO 103 – silnice III/4442 - vícepráce

051 470 519,89

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
1 Zemní práce							420 197,39	
1	122252207		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelosti I objem přes 5000 m3 strojně výkop-sanace: km 2,555-KÚ: 375,0,2=75,0 [A] C18-C19: 123,0*0,6=73,80 [B] C1-C6: 406*0,45= 182,7 [C] 2,32-2,355 snížení nivelety: 105,0*0,4= 42,0 [D] odpočet sanace km 2,555-KÚ: 192,0*0,4=-76,8 [E]	M3	296,700	158,00	46 878,60	
2	129001101		Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí podíl 5% 296,7*0,05=12,735 [A]	M3	14,835	343,00	5 088,41	
3	162751117		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 výkopy - viz pol. 122252207 296,70=296,70 [A] Celkem: A=296,70 [B]	M3	296,700	230,00	68 241,00	
4	162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m vzdálenost skládky 20 km viz pol. 162751117 296,7*(20-10)=2 967,00 [A]	M3	2 967,000	10,00	29 670,00	
5	171151103		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých strojně viz pol. 122252207 296,70=296,70 [A] Celkem: A=254,70 [B]	M3	296,700	136,00	40 351,20	
6	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 viz pol. 162751117 296,7*1,90=563,73 [A]	T	563,730	116,00	65 392,68	
7	181152302		Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se ztuhnutím 123+406,00=529,00 [A]	M2	529,000	15,00	7 935,00	
8	58344229		štěrkodrů frakce 0/125 štěrkodrů frakce 0/125 viz pol. 171151103 254,7*2,05=522,135 [A]	T	522,135	300,00	156 640,50	
8 Trubní vedení							42 716,00	
9	28661935R		poklop litinový D400 poklop šachtový litinový D400 viz pol. 899104112 1,0=1,000 [A]	KUS	1,000	3 429,00	3 429,00	
10	899104112		Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta Litinový poklop D400 1,0=1,000 [A]	KUS	1,000	347,00	347,00	
11	592-R-502		uliční vpust' klasická 50 x 50 cm s mechanizmem proti odcizení, včetně rámu a mříže viz pol. 895941111 2,0=2,000 [A], UV 32-33	KUS	2,000	6 488,00	12 976,00	
12	592-R-503		Obrubníková vpust' vtoková (NISA) změna typu obrubníkové zkosené vpusti B125 (RADBUSA) za mříž chodníkovou vtokovou B125/C250 (NISA)	KUS	4,000	6 491,00	25 964,00	
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							7 606,50	
13	979071122		Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3' 825*0,1=82,50 [A]	M2	82,500	92,20	7 606,50	



Firma: KARETA s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2022 ZBV-III/4441 a III/4442 Moravičany – průtah - III. Etapa
Objekt: 05 Investice SSOK - III. Etapa
Rozpočet: 051 SO 103 – silnice III/4442 - méněpráce

051	-90 058,92
-----	------------

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Cena	
						Jednotková 9	Celkem 10
8 Trubní vedení							
63	592-R-501		uliční vpust' stružková s mechanismem proti odcizení, včetně rámu a mříže viz pol. 895941111 6.0=6.000 [A]	KUS	-2,000	22 365,00	-44 730,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
91	916111122		Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého G.2c Situace výměr navrhovaných ploch - část C' 'Dvojrádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3' 'bude použita vybouraná a očištěná kostka' 903.0=903.000 [A]	M	-78,000	240,00	-18 720,00
92	916111123		Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého G.2c Situace výměr navrhovaných ploch - část C' 'Dvojrádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3' 'bude použita vybouraná a očištěná kostka' 903.0=903.000 [A]	M	-78,000	268,00	-20 904,00
93	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého G.2c Situace výměr navrhovaných ploch - část C + 103.4 Vzorové příčné řezu' 'Dvojrádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3' 78*0.30*0.10=27.090 [A]	M3	-2,340	2 438,00	-5 704,92