

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 20.9.2022

„Předláždění ploch s výměnou dlažby a úpravy prostranství“
uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Mohelnice

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
IČ/DIČ: 00303038/CZ00303038
Zastoupené: Ing. Kuba Pavel - starosta
tel: 583 452 132, kubap@mohelnice.cz

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Petr Kapl, tel: 583 452 115, kaplp@mohelnice.cz

- technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. Petr Michek, tel: 583 452 187, michekp@mohelnice.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Mohelnice
číslo výdajového účtu: 27 – 1905690389/0800

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o.

Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
IČ/DIČ: 41031024/CZ41031024
Zastoupené: Ing. Petr Blažek, jednatel
tel: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na úpravách výše uvedené smlouvy o dílo, a to následovně:

II. Dílo

Do článku II. Dílo se doplňuje bod 5.1, v tomto znění:

- 5.1. Dle požadavku objednatele se předmět díla rozšiřuje o další dodatečné práce (vícepráce) a odpočet neprovedených prací (méněpráce). Jejich rozsah je podrobně popsán v nabídkovém rozpočtu.

IV. Cena díla a platební podmínky

Původní cena díla uvedená v bodě 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové

ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 3 je tvořena takto:

Cena dle SoD bez DPH	2 389 745,00 Kč
Dodatek 1 celkem bez DPH	21 996,95 Kč
vícepráce dle Dodatku 3 (bez DPH)	259 983,24 Kč
méněpráce dle Dodatku 3 (bez DPH)	-172 104,97 Kč
Dodatek 3 celkem bez DPH	87 878,27 Kč
Cena celkem (vč. Dodatků 1, 2, 3) bez DPH	2 499 620,33 Kč
DPH 21%	524 920,27 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH	3 024 540,60 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.


Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2x list + rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 09.08.2023 usnesením č. 662/25/RM/2023.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1 – cenová nabídka více/méněprací

V Mohelnici dne 11.8.2023




město Mohelnice zastoupené
starostou Ing. Pavlem Kubou

V Zábřeze dne 11.8.2023



EKOZIS spol. s r. o. zastoupená
jednatelem Ing. Petrem Blažkem



Zakázka:

Předláždění ploch s výměnou dlažby a úpravy prostranství

Popis	Cena
III: Stavba III Dodatek 3	-24 934,26
SO 01D2M: MNP Žlab Podolí	-33 770,76
001: Zemní práce	-3 405,70
002: Základy	-634,15
008: Trubní vedení	-12 960,00
009: Ostatní konstrukce a práce	-15 923,26
099: Přesun hmot HSV	-847,65
SO 01D2V: VCP Žlab Podolí	2 272,50
009: Ostatní konstrukce a práce	2 272,50
SO 02D2M: MNP Chodníčky k domům ul. AK	-12 791,52
005: Komunikace	-12 791,52
SO 02D2V: VCP Chodníčky k domům ul. AK	19 355,52
001: Zemní práce	2 052,05
005: Komunikace	6 793,45
008: Trubní vedení	3 970,66
009: Ostatní konstrukce a práce	6 298,56
099: Přesun hmot HSV	240,79
IV: Stavba IV Dodatek 3	112 812,57
SO_01D2M: MNP Zábřežská podél BUS zálivu	-8 845,20
005: Komunikace	-8 845,20
SO_01D2V: VCP Zábřežská podél BUS zálivu	26 782,72
001: Zemní práce	3 516,00
005: Komunikace	14 354,40
009: Ostatní konstrukce a práce	7 617,63
099: Přesun hmot HSV	1 294,69
SO_02D2M: MNP Zábřežská – oblouk u přechodu	-36 664,30
001: Zemní práce	-5 254,42
005: Komunikace	-28 307,67
099: Přesun hmot HSV	-3 102,21
SO_02D2V: VCP Zábřežská – oblouk u přechodu	16 332,37
001: Zemní práce	3 222,70
005: Komunikace	1 248,00
009: Ostatní konstrukce a práce	11 861,67
SO_03D2M: MNP Na Příkopech	-39 066,35
001: Zemní práce	-3 739,78
005: Komunikace	-15 328,87
009: Ostatní konstrukce a práce	-19 997,70
SO_03D2V: VCP Na Příkopech	169 652,67
001: Zemní práce	32 873,39
005: Komunikace	50 670,28
008: Trubní vedení	3 160,00
009: Ostatní konstrukce a práce	56 322,80
099: Přesun hmot HSV	26 626,20
SO_05D2M: MNP Růžová u hřiště	-9 102,16
001: Zemní práce	-182,16
009: Ostatní konstrukce a práce	-8 920,00
SO_05D2V: VCP Růžová u hřiště	25 587,50
001: Zemní práce	4 055,55
005: Komunikace	1 293,63
009: Ostatní konstrukce a práce	18 486,32
099: Přesun hmot HSV	1 752,00

Popis	Cena
SO_06D2M: MNP Horní Krčmy	-31 864,67
001: Zemní práce	-7 087,20
005: Komunikace	-9 504,15
009: Ostatní konstrukce a práce	-13 127,11
099: Přesun hmot HSV	-2 146,22
SoD: Smlouva o dílo vč. Dodatku č. 1 a 2	2 411 742,02
Vícepráce Dodatek 3 celkem	259 983,27
Méněpráce Dodatek 3 celkem	-172 104,97
Celkem (bez DPH)	2 499 620,33
DPH	524 920,27
Celkem (včetně DPH)	3 024 540,60



EKOZIS

spol. s r.o. ZÁBŘEH 4
789 01 ZÁBŘEH, Na Křítaltě 21
ČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

Kód

Popis

MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

III: Stavba III Dodatek 3**-24 934,26****Dod2: Dodatek 3****-24 934,26****SO 01D2M: MNP Žlab Podolí****-33 770,76****001: Zemní práce****-3 405,70**

3.	113107444	Odstranění podkladu živičných tl 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	- 4,2	258,00	-1 083,60
4.	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hor 3 objem do 20 m3 strojně	m3	- 1,844	890,91	-1 642,84
5.	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	- 6,2	45,02	-279,14
6.	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	- 1,844	216,98	-400,11

002: Základy**-634,15**

7.	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	- 0,48	1 321,14	-634,15
----	-----------	--	----	--------	----------	---------

008: Trubní vedení**-12 960,00**

12.	800011111	D+M, Napojení žlabu do stáv. vpustě PVC KG SN8 DN150, vč. zemních prací (v zeleni)	m	- 9,0	1 440,00	-12 960,00
-----	-----------	--	---	-------	----------	------------

009: Ostatní konstrukce a práce**-15 923,26**

1.	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	- 6,6	95,00	-627,00
8.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	- 0,808	3 000,00	-2 424,00
9.	935114112	Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem	m	- 4,0	2 550,00	-10 200,00
10.	916132112	Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	- 16,0	167,02	-2 672,26
11.	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	- 16,32	-	0,00

099: Přesun hmot HSV**-847,65**

14.	998253010	Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály	t	- 4,998	169,60	-847,65
-----	-----------	---	---	---------	--------	---------

SO 01D2V: VCP Žlab Podolí**2 272,50****009: Ostatní konstrukce a práce****2 272,50**

63.	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,0	184,00	1 656,00
122.	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	0,9	685,00	616,50

SO 02D2M: MNP Chodničky k domům ul. AK**-12 791,52****005: Komunikace****-12 791,52**

62.	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	- 52,64	243,00	-12 791,52
-----	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	------------

SO 02D2V: VCP Chodničky k domům ul. AK**19 355,52****001: Zemní práce****2 052,05**

1.	122251301	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v - omezeném prostoru	m3	4,104	271,99	1 116,25
2.	162751113	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,104	178,00	730,51
6.	181912112_01	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	4,562	45,00	205,29

005: Komunikace**6 793,45**

51.	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	4,96	57,00	282,72
60.	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,96	303,00	1 502,88
106.	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	5,208	-	0,00
117.	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	4,6	111,97	515,05
139.	564971315	Zřízení podkladu z betonového recyklátu tl 250 mm	m2	57,6	78,00	4 492,80

008: Trubní vedení**3 970,66**

116.	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,0	1 985,33	3 970,66
------	-----------	---	-----	-----	----------	----------

009: Ostatní konstrukce a práce**6 298,56**

18.	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	28,8	105,00	3 024,00
19.	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	28,8	102,00	2 937,60
20.	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	28,8	11,70	336,96

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
099: Přesun hmot HSV					240,79
23. 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1,99	121,00	240,79
IV: Stavba IV Dodatek 3					112 812,57
Dod2: Dodatek 3					112 812,57
SO_01D2M: MNP Zábřežská podél BUS zálivu					-8 845,20
005: Komunikace					-8 845,20
10. 59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	- 18,9	468,00	-8 845,20
SO_01D2V: VCP Zábřežská podél BUS zálivu					26 782,72
001: Zemní práce					3 516,00
1. 113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	15,0	126,00	1 890,00
2. 113202111_01	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	3,0	59,90	179,70
3. 113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	3,0	66,10	198,30
4. 113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	15,0	34,60	519,00
5. 181912112_01	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	16,2	45,00	729,00
005: Komunikace					14 354,40
6. 564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	1,2	147,00	176,40
7. 564811111_01	Podklad ze štěrku ŠD tl 50 mm	m2	15,0	56,50	847,50
8. 596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	15,0	265,00	3 975,00
9. 59245018_01	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	34,65	270,00	9 355,50
009: Ostatní konstrukce a práce					7 617,63
12. 916111123_01	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,0	141,00	423,00
13. 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,0	256,00	768,00
14. 59217031_01	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	3,06	174,00	532,44
15. 58381007_01	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	0,336	605,00	203,28
16. 916991121_02	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,645	3 270,00	2 109,15
17. 997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,8	165,00	1 287,00
18. 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,8	233,00	1 817,40
36. 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	46,8	10,20	477,36
099: Přesun hmot HSV					1 294,69
19. 998223011_01	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	6,506	199,00	1 294,69
SO_02D2M: MNP Zábřežská – oblouk u přechodu					-36 664,30
001: Zemní práce					-5 254,42
5. 181912112_01	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	- 23,71	45,00	-1 066,95
37. 122251301_01	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v - omezeném prostoru	m3	- 7,716	271,00	-2 091,04
39. 162751114	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	- 7,716	198,00	-1 527,77
40. 171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	- 7,716	73,70	-568,67
005: Komunikace					-28 307,67
7. 564811111_01	Podklad ze štěrku ŠD tl 50 mm	m2	- 21,8	56,50	-1 231,70
8. 596211110_03	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	- 21,8	339,00	-7 390,20
9. 59245018_01	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	- 9,975	270,00	-2 693,25
10. 59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	- 12,165	468,00	-5 693,22
38. 564772111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm	m2	- 36,1	313,00	-11 299,30
099: Přesun hmot HSV					-3 102,21
19. 998223011_01	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	- 15,589	199,00	-3 102,21
SO_02D2V: VCP Zábřežská – oblouk u přechodu					16 332,37
001: Zemní práce					3 222,70
1. 113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	14,3	126,00	1 801,80

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
113202111_01	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	8,5	59,90	509,15
4. 113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	14,3	42,50	607,75
23. 181351003_01	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	4,0	76,00	304,00

005: Komunikace

1 248,00

139. 564971315	Zřízení podkladu z betonového recyklátu tl 250 mm	m2	16,0	78,00	1 248,00
----------------	---	----	------	-------	----------

009: Ostatní konstrukce a práce

11 861,67

13. 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,5	256,00	128,00
13. 916231213_01	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,0	219,00	1 752,00
14. 59217031_01	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	0,525	174,00	91,35
14. 59217017_01	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	8,4	141,00	1 184,40
16. 916991121_02	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,465	3 270,00	1 520,55
17. 997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,73	165,00	2 760,45
18. 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,73	233,00	3 898,09
36. 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	51,65	10,20	526,83

SO_03D2M: MNP Na Příkopech

-39 066,35

001: Zemní práce

-3 739,78

2. 113202111_01	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	- 38,2	59,90	-2 288,18
23. 181351003_01	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	- 19,1	76,00	-1 451,60

005: Komunikace

-15 328,87

10. 59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	- 32,754	468,00	-15 328,87
--------------	---	----	----------	--------	------------

009: Ostatní konstrukce a práce

-19 997,70

13. 916231213_01	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 38,2	219,00	-8 365,80
14. 59217017_01	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	- 38,2	141,00	-5 386,20
16. 916991121_02	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	- 1,91	3 270,00	-6 245,70

SO_03D2V: VCP Na Příkopech

169 652,67

001: Zemní práce

32 873,39

1. 113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	32,96	126,00	4 152,96
4. 113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	32,96	34,60	1 140,42
5. 181912112_01	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se ztuhnutím ručně	m2	17,68	45,00	795,60
37. 122251301_01	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v - omezeném prostoru	m3	49,354	271,00	13 374,93
39. 162751114	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	49,354	198,00	9 772,09
40. 171251101	Uložení sypaniny do násypů neztuhnutých strojně	m3	49,354	73,70	3 637,39

005: Komunikace

50 670,28

7. 564831111_01	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	32,96	112,00	3 691,52
8. 596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	32,96	265,00	8 734,40
9. 59245018_01	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	66,604	270,00	17 983,08
139. 564971315	Zřízení podkladu z betonového recyklátu tl 250 mm	m2	259,76	78,00	20 261,28

008: Trubní vedení

3 160,00

140. 899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámců pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,0	1 010,00	1 010,00
141. 63126037	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 B125	kus	1,0	2 150,00	2 150,00

009: Ostatní konstrukce a práce

56 322,80

17. 997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	137,079	165,00	22 618,04
18. 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	137,079	233,00	31 939,41
36. 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	173,074	10,20	1 765,35

099: Přesun hmot HSV

26 626,20

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
998223011_01	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	133,8	199,00	26 626,20	
SO_05D2M: MNP Růžová u hřiště					-9 102,16	
001: Zemní práce					-182,16	
3.	162751114	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	- 0,92	198,00	-182,16
009: Ostatní konstrukce a práce					-8 920,00	
30.	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 40,0	223,00	-8 920,00
SO_05D2V: VCP Růžová u hřiště					25 587,50	
001: Zemní práce					4 055,55	
1.	122251101_03	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,38	210,00	499,80
5.	181912112_01	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	8,25	45,00	371,25
23.	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	16,5	193,00	3 184,50
005: Komunikace					1 293,63	
6.	564831111_01	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	11,55	112,00	1 293,63
009: Ostatní konstrukce a práce					18 486,32	
16.	916991121_02	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,716	3 270,00	5 611,32
32.	59218001_01	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	32,2	155,00	4 991,00
142.	916132111	Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry do lože z kameniva těženého	m	73,0	108,00	7 884,00
099: Přesun hmot HSV					1 752,00	
19.	998223011_01	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	8,804	199,00	1 752,00
SO_06D2M: MNP Horní Krčmy					-31 864,67	
001: Zemní práce					-7 087,20	
1.	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	- 15,0	126,00	-1 890,00
2.	113202111_01	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	- 18,0	59,90	-1 078,20
4.	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně	m2	- 15,0	208,00	-3 120,00
5.	181912112_01	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	- 22,2	45,00	-999,00
005: Komunikace					-9 504,15	
6.	564811111_01	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	- 15,0	56,50	-847,50
7.	564831111_01	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	- 7,2	112,00	-806,40
8.	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	- 15,0	368,00	-5 520,00
9.	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	- 3,195	350,00	-1 118,25
10.	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překozech inženýrských sítí	m2	- 12,0	101,00	-1 212,00
009: Ostatní konstrukce a práce					-13 127,11	
16.	916991121_02	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	- 0,99	3 270,00	-3 237,30
17.	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	- 7,315	165,00	-1 206,98
18.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	- 7,315	233,00	-1 704,40
33.	916231213_01	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 18,0	219,00	-3 942,00
34.	59217017_01	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	- 18,36	141,00	-2 588,76
36.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	- 43,89	10,20	-447,68
099: Přesun hmot HSV					-2 146,22	
19.	998223011_01	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	- 10,785	199,00	-2 146,22