

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava mostních objektů v úseku
Vrbovce - Hodonín a Moravský Písek - Bzenec“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace,

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E639-S-3183/2023

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144,

bank. spojení: xxx, č.ú.: xxx

xxx, č.ú.: xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 76/2023

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> dne 19.07.2023 pod evidenčním číslem 63923089 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „**Oprava mostních objektů v úseku Vrbovce - Hodonín a Moravský Písek - Bzenec**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
 - c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „**Dílo**“).
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 7 089 404,72 Kč

slovy: Sedm milionů osmdesát devět tisíc čtyři sta čtyři korun českých sedmdesát dva haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 4 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **3 měsíce** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části bude provedeno nejpozději do **1 měsíce** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v čl. 1.7.3.2 odst. 5 a čl. 1.11.5.1 odst. 3 Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP) a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

- 3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.
- 3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Dokumentace pro stavební povolení a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.
- 3.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí.
- 3.12 Dohoda o jednorázové fakturaci

Cena Díla bude uhrazena na základě jednoho daňového dokladu, který bude vystaven Zhotovitelem po dokončení díla. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na daňovém dokladu vystaveném Zhotovitelem dle bodu 13.1 Obchodních podmínek je den dokončení díla.

Ustanovení bodu 13.2 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy neuplatní a nahrazují se takto:

Daňové doklady vystavené dle odst. 13.1 Obchodních podmínek se považují za kompletní, obsahují-li všechny následující přílohy:

- a) zjišťovací protokoly,
- b) Objednatel resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací (bez protokolů o skutečné výměře).

Datem uskutečnění zdanitelného plnění na daňovém dokladu vystaveném Zhotovitelem dle bodu 13.1 Obchodních podmínek je den dokončení díla.

4. ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD OBCHODNÍCH PODMÍNEK

- 4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se tedy nepoužije. Části čl. 19.17 a 19.19 Obchodních podmínek týkající se nároků Objednatel z bankovní záruky za odstranění vad se taktéž nepoužijí.
- 4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.
- 4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky.
- 4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatel z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy

k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.

- 4.5 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.
- 4.6 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením závěrečné fakturace:
- a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,
 - b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm.a) a písm.b) se musí rovnat 100% hodnotě veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze č.10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

4.7 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>

- 4.8 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do původního stavu.

4.9 Zásady při nakládání s podezřelými předměty

Zhotovitel se zavazuje seznámit osoby podílející se plnění Díla s ustanoveními vnitřního předpisu Objednatele Směrnice SŽDC č. 98 Zásady při nakládání s podezřelými předměty, zajistit zpracování postupu osob podílejících se plnění Díla při aplikaci této Směrnice, dále zajistit průběžnou kontrolu aktuálnosti těchto postupů ve spolupráci s příslušným zaměstnancem Objednatele.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného

pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

- 5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatel, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku smlouvy.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.
- 6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:
- 6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany smluvních partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady splatné vystavené smluvními partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.
- 6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel

se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.

- 6.4 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí celkem 3 osob znevýhodněných na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce uvedl, že do plnění do realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, ustanovení této části smlouvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se nepoužijí. Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující:

- 6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený počet osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za to, že osoba znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, pokud je zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň v rámci tohoto poměru stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném kalendářním měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení stavebních prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé znevýhodněné osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Do doby plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla se započítávají i případy, kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci, po které:
- trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku,
 - byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek,
 - nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí příslušných správních orgánů.

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty.

- 6.4.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede Zhotovitel evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce, a pracovní výkaz osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul (dále jen „evidence zapojení znevýhodněných osob“). V pracovním výkazu Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla zvlášť pro každou takovou osobu. Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob, včetně závazného vzoru pracovního výkazu, tvoří Přílohy č. 11 a 12 této Smlouvy.

- 6.4.3 Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo TDS či objednatelem pověřené osobě nahlédnout do evidence zapojení znevýhodněných osob. Zhotovitel dokládá vždy do 5 dnů od konce kalendářního měsíce TDS nebo TDS či objednatelem pověřené osobě evidenci zapojení znevýhodněných osob, resp. její části, které ještě uvedeným osobám v předchozím období nepředal.
- 6.4.4 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu provádí písemným oznámením TDS nebo TDS či objednatelem pověřené osobě obsahující evidence zapojení znevýhodněných osob vztahující se k nové osobě. Ode dne následujícím po doručení oznámení dle předchozí věty se do fondu pracovních úkolů původní osoby započítávají pracovní úkoly plněné na realizaci Díla touto novou osobou.
- 6.4.5 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu. Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za celou dobu realizace Díla.
- 6.4.6 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny Díla za každou osobou znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních úkolů nedodržel.

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

- 7.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o střetu zájmů**“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
- 7.2 Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami, na které se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky.
- 7.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 7.1 a 7.2 této Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
- 7.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
- 7.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.

- 7.6 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
- 7.7 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 7.1 a 7.2 této Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 7.4. nebo povinnosti dle odstavců 7.5 nebo 7.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.
- 8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 8.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 8.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 8.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 8.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.

- 8.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 8.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 8.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 8.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 8.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 8.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 8.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 8.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:

Obchodní podmínky

<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty - neobsazeno
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob
<u>Příloha č. 12:</u>	Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za Objednatele: 11.08.2023

Za Zhotovitele: 14.08.2023

.....
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky

PŘÍLOHA Č. 2

Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

- b) Zvláštní technické podmínky

PŘÍLOHA Č. 3

Související dokumenty

Neobsazeno.

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

- **Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS):**

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

Oprava propustku v km 51,882	2 719 939,81
Oprava propustku v km 52,180	2 107 131,21
Oprava propustku v km 53,841	2 262 333,70
Celkem v Kč bez DPH	7 089 404,72

REKAPITULACE STAVBY

Kód: J006-12
Stavba: Oprava propustku v km 51,882 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

KSO:
Místo: Velká nad Veličkou

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2021

Zadavatel:
Správa železnic, s. o.

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

IČ: 28307453
DIČ: CZ28307453

Zpracovatel:
F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

IČ: 28307453
DIČ: CZ28307453

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS a Sborníku ÚOŽI. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' nebo 'ÚOŽI' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy a Sborníku, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz> a na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/>.

Cena bez DPH	2 719 939,81
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 719 939,81	571 187,36
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 291 127,17
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: J006-12

Stavba: Oprava propustku v km 51,882 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Místo: Velká nad Veličkou

Datum: 30. 9. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s. o.

Projektant: F-PROJEKT-DOPRAVNÍ
STAVBY s. r. o.

Uchazeč: Zpracovatel: F-PROJEKT-DOPRAVNÍ
STAVBY s. r. o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2 719 939,81

3 291 127,17

SO 12.1	Železniční svršek	633 823,42	766 926,34	STA
SO 12.1	Železniční svršek	633 823,42	766 926,34	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	20 000,00	24 200,00	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	20 000,00	24 200,00	Soupis
SO 12.2	Železniční propustek	1 581 116,39	1 913 150,83	STA
SO 12.2	Železniční propustek	1 581 116,39	1 913 150,83	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	485 000,00	586 850,00	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	485 000,00	586 850,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustku v km 51,882 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt:

SO 12.1 - Železniční svršek

Soupis:

SO 12.1 - Železniční svršek

KSO:

Místo: Velká nad Veličkou

Zadavatel:

Správa železnic, s. o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

Zpracovatel:

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2021

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

28307453

DIČ:

CZ28307453

IČ:

28307453

DIČ:

CZ28307453

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS a Sborníku ÚOŽI. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' nebo 'ÚOŽI' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy a Sborníku, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky a na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-cenikv/>

Cena bez DPH

633 823,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	633 823,42	21,00%	133 102,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

766 926,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustku v km 51,882 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt:

SO 12.1 - Železniční svršek

Soupis:

SO 12.1 - Železniční svršek

Místo:

Velká nad Veličkou

Zadavatel:

Správa železnic, s. o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

30. 9. 2021

Projektant:

F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Zpracovatel:

F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

633 823,42

HSV - Práce a dodávky HSV

234 064,84

5 - Komunikace pozemní

234 064,84

OST - Ostatní

399 758,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 51,882 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt: SO 12.1 - Železniční svršek

Soupis: SO 12.1 - Železniční svršek

Místo: Velká nad Veličkou

Zadavatel: Správa železnic, s. o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2021

Projektant: F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

Zpracovatel: F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							633 823,42	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					234 064,84	
D	5	Komunikace pozemní					234 064,84	
1	K	5901005010	Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem v koleji	km	0,111	4 674,16	518,83	Sborník UOŽI 01 2023
	PP	Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na měření provozních odchylek dle ČSN, zpracování a předání tištěných výstupů objednateli.						
	P	Poznámka k položce:						
	VV	Kilometr koleje=km (2*50+11)/1000						
2	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	17,600	9,89	174,06	Sborník UOŽI 01 2023
	PP	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu drtě.						
	VV	2*11*0,8						
3	M	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	4,259	328,00	1 396,95	Sborník UOŽI 01 2023
	PP	Kamenivo drcené drť frakce 8/16						
	VV	3,872*1,1 'Přepočtené koeficientem množství						
4	K	5905050015	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné	km	0,011	3 377 361,24	37 150,97	Sborník UOŽI 01 2023
	PP	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláně, zřízení KL, úpravu směrového a výškového uspořádání do projektované polohy včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dopravu kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dopravu a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.						
	VV	0,011						
5	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3	1,046	733,91	767,67	Sborník UOŽI 01 2023
	PP	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu kameniva.						
	VV	5% z celkového množství nově zřízeného KL						
	VV	11*1,901						
	VV	20,911*0,05 'Přepočtené koeficientem množství						
6	M	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	50,186	426,00	21 379,24	Sborník UOŽI 01 2023
	PP	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII						
	VV	nové KL, 2,0t/m3						
	VV	20% materiálu navíc na zhutnění						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11*1,901			20,911		
	VV		20,911*2,4' Přepočtené koeficientem množství			50,186		
7	K	5906130135	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,011	1 550 000,00	17 050,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar S49, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
8	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,011	980 000,00	10 780,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.					
9	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	4,000	436,55	1 746,20	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
10	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	36,000	132,86	4 782,96	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	VV		18*2			36,000		
11	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,022	435 000,00	9 570,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km					
	VV		1x technologické podbití + 1x konečné podbití					
	VV		úsek snesení koleje 11 m					
	VV		2*11/1000			0,022		
12	K	5909030010	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,011	435 000,00	4 785,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s přesným zaměřením její prostorové polohy po konsolidaci KL, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	VV		provedení po 6 až 12 měsících od zahájení provozu (termín určí Správce trati)					
	VV		kolejový úsek 11 m					
	VV		11/1000			0,011		
13	K	5909045010	Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého	km	0,066	54 042,82	3 566,83	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální hutnění mezipražcových prostorů a za hlavami pražců.					
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km					
	VV		(0,022+0,011)*2			0,066		
	VV		úsek snesení koleje + hutnění na koncích					
14	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000	7 374,08	29 496,32	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
15	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000	5 053,24	20 212,96	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.					
16	K	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	100,000	35,00	3 500,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.					
17	K	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	100,000	40,00	4 000,00	Sborník UOŽI 01 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.					
		PP						
18	K	5914005010	Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 přispávkou zemního tělesa	m2	18,700	2 502,69	46 800,30	Sborník UOŽI 01 2023
		PP	Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 přispávkou zemního tělesa. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i náklady na uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, odtěžení zemního tělesa, dopravu a skládkovné.					
		VV	11*(0,7+1,0)		18,700			
19	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	68,200	49,47	3 373,85	Sborník UOŽI 01 2023
		PP	Povrchová úprava plochy železničního spodku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovňování a úpravu ploch nebo skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.					
		VV	11*6,2		68,200			
20	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t	0,095	1 312,61	124,70	Sborník UOŽI 01 2023
		PP	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vyřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do skladu.					
21	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	72,000	157,00	11 304,00	Sborník UOŽI 01 2023
		PP	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)					
		VV	18*4		72,000			
22	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	36,000	44,00	1 584,00	Sborník UOŽI 01 2023
		PP	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6					
		VV	18*2		36,000			
D	OST		Ostatní				399 758,58	
23	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	54,635	1 270,00	69 386,45	Sborník UOŽI 01 2023
		PP	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.					
		VV	dovoz KL a kameniva					
		VV	1*50,186+1*4,259		54,445			
		VV	odvoz a dovoz					
		VV	komplety, upevňovadla a ost.					
		VV	2*0,095		0,190			
		VV	Součet		54,635			
24	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	20,570	259,00	5 327,63	Sborník UOŽI 01 2023
		PP	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.					
25	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	54,635	700,00	38 244,50	Sborník UOŽI 01 2023
		PP	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.					
		VV	z meziskládky					
		VV	pro dovoz KL a kameniva					
		VV	50,186+4,259		54,445			
		VV	pro odvoz a dovoz					
		VV	komplety, upevňovadla a ost.					
		VV	2*0,095		0,190			
		VV	Součet		54,635			
26	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,000	35 600,00	106 800,00	Sborník UOŽI 01 2023
		PP	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku.					
		VV	Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.					
		VV	pro objekty 12-14 T Ú 2791					
		VV	pro vyjmutí a vložení kolejového roštu					
		VV	2x jeřáb					
		VV	pro výkopové a zemní práce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1x bagr					
	VV		2+1		3,000			
27	K	9903200400	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 400 km	kus	1,000	180 000,00	180 000,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 400 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrou jednotkou je kus přepravovaného stroje.					
	VV		pro objekty 12-14 TÚ 2791					
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustku v km 51,882 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Velká nad Veličkou

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s. o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

IČ:

28307453

DIČ:

CZ28307453

Zpracovatel:

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

IČ:

28307453

DIČ:

CZ28307453

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS a Sborníku ÚOŽI. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' nebo 'ÚOŽI' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy a Sborníku, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky a na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-cenikv/>

Cena bez DPH

20 000,00

DPH základní

Základ daně

20 000,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

4 200,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

24 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 51,882 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Velká nad Veličkou

Zadavatel: Správa železnic, s. o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2021

Projektant: F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Zpracovatel: F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

20 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 51,882 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Velká nad Veličkou

Zadavatel: Správa železnic, s. o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2021

Projektant: F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Zpracovatel: F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 20 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

1	K	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	Sborník UOŽI 01 2023
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------------

PP Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokynu pro měření PPK“ vyhotovení záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v digitální podobě). PPK=prostorová poloha koleje

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustku v km 51,882 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt:

SO 12.2 - Železniční propustek

Soupis:

SO 12.2 - Železniční propustek

KSO:

Místo: Velká nad Veličkou

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s. o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

IČ:

28307453

DIČ:

CZ28307453

Zpracovatel:

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

IČ:

28307453

DIČ:

CZ28307453

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS a Sborníku ÚOŽI. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' nebo 'ÚOŽI' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy a Sborníku, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky a na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-cenikv/>

Cena bez DPH

1 581 116,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 581 116,39	21,00%	332 034,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 913 150,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 51,882 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt: SO 12.2 - Železniční propustek

Soupis: **SO 12.2 - Železniční propustek**

Místo: Velká nad Veličkou

Zadavatel: Správa železnic, s. o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2021

Projektant: F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Zpracovatel: F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 581 116,39

HSV - Práce a dodávky HSV

1 570 540,86

1 - Zemní práce	341 903,77
2 - Zakládání	83 012,22
3 - Svislé a kompletní konstrukce	465 856,37
4 - Vodorovné konstrukce	89 847,37
5 - Komunikace pozemní	147 861,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	92 432,62
997 - Přesun sutě	194 337,22
998 - Přesun hmot	155 289,95

PSV - Práce a dodávky PSV

10 575,53

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 575,53
---	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 51,882 na trati Myjava - Veselí nad Moravou
Objekt: SO 12.2 - Železniční propustek
Soupis: SO 12.2 - Železniční propustek

Místo: Velká nad Veličkou

Zadavatel: Správa železnic, s. o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2021

Projektant: F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.
Zpracovatel: F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 581 116,39

D HSV Práce a dodávky HSV 1 570 540,86

D 1 Zemní práce 341 903,77

1	K	115001104	Převedení vody potrubím DN přes 250 do 300	m	16,000	848,58	13 577,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115001104					
	VV		"DN 300"					
	VV		16		16,000			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	89,52	7 161,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201					
	VV		20*4		80,000			
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	50,45	1 009,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301					
4	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	100,730	59,06	5 949,11	CS ÚRS 2023 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103					
	VV		na svazích tělesa					
	VV		(3,2+2,5)*(11-2,1)		50,730			
	VV		dočasná plocha zařízení staveniště a přístupové cesty					
	VV		pro objekty 12-14 TÚ 2791					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		100,730			
5	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	15,000	788,76	11 831,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129253101					
	VV		propustek, koryto před a za propustkem					
	VV		25*1,5*0,4		15,000			
6	K	131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	91,306	453,68	41 423,71	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351103 výkop pro úpravy v korytě (1,85*1,4+3,3*2,2)*0,35 výkop pro nový propustek 6,8*1,8*9-2,1*1,8*5,9 Součet		3,448 87,858 91,306			
7	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	15,110	65,92	996,05	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV					
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251122 100,73*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		15,110			
8	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	106,306	326,86	34 747,18	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV VV VV VV					
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137 nadbytočné zeminy na skládku z pol. 129253101, 131351103 15 91,306 Součet		15,000 91,306 106,306			
9	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	531,530	24,64	13 096,90	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV					
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139 106,306*5 'Přepočtené koeficientem množství		531,530			
10	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	15,110	209,83	3 170,53	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV					
			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102 100,73*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		15,110			
11	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	50,730	43,96	2 230,09	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV					
			Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151101 (3,2+2,5)*(11-2,1)		50,730			
12	K	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	10,000	834,61	8 346,10	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV					
			Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171153101 pro převedení vody potrubím 2*5		10,000			
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	191,351	300,00	57 405,30	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV					
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221 106,306*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		191,351			
14	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	87,858	483,25	42 457,38	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC VV VV					
			Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151201 rámového propustku 6,8*1,8*9-2,1*1,8*5,9		87,858			
15	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	168,687	496,00	83 668,75	CS ÚRS 2023 01
			PP VV					
			šterkodrt' frakce 0/32 87,858*1,92 'Přepočtené koeficientem množství		168,687			
16	K	181411123	Založení lučního travníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	100,730	15,53	1 564,34	CS ÚRS 2023 01
			PP					
			Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411123 50,73+50		100,730			
17	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	10,072	112,00	1 128,06	CS ÚRS 2023 01
			PP osivo jetelotráva intenzivní víceletá VV 100,723062672176*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,072			
18	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	100,730	120,53	12 140,99	CS ÚRS 2023 01
			PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023 VV humusování svahů nového násypu v tl. 150mm VV (3,2+2,5)*(11-2,1) VV humusování plochy po zrušení zařízení staveniště a přístupové cesty VV pro objekty 12-14 TÚ 2791 VV 50 VV Součet		50,730 50,000 100,730			
	D	2	Zakládání				83 012,22	
19	K	273321117	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	3,979	6 450,00	25 664,55	CS ÚRS 2023 01
			PP Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321117 VV základ pod troubu VV 8,65*2,3*0,2		3,979			
20	K	273321191	Příplatek k základovým deskám mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	3,979	714,95	2 844,79	CS ÚRS 2023 01
			PP Základové konstrukce z betonu železového Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321191					
21	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	1,656	6 450,00	10 681,20	CS ÚRS 2023 01
			PP Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274311127 VV příčné prahy v korytě VV 2*0,4*0,9*2,3 VV Součet		1,656 1,656			
22	K	274311191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	1,656	620,88	1 028,18	CS ÚRS 2023 01
			PP Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274311191					
23	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	14,100	2 650,00	37 365,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354111 VV základ pod troubu VV 2*(8,65+2,3)*0,2 VV příčné prahy VV 2*2*(0,4+2,3)*0,9 VV Součet		4,380 9,720 14,100			
24	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	14,100	385,00	5 428,50	CS ÚRS 2023 01
			PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354211					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				465 856,37	
25	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	1,013	25 000,00	25 325,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Římsy ze železového betonu C 30/37 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321118 VV římsy na vrchu VV (0,2+0,3)*0,45*4,5 VV Součet		1,013 1,013			
26	K	317321191	Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	1,013	1 541,06	1 561,09	CS ÚRS 2023 01
			PP Římsy ze železového betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321191					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	4,950	6 300,00	31 185,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353121					
	VV		2*(0,45+4,5)*(0,2+0,3)		4,950			
	VV		Součet		4,950			
28	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	4,950	485,00	2 400,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353221					
29	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,036	51 531,39	1 855,13	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317361116					
	VV		36		36,000			
	VV		36*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,036			
30	K	389122211	Osazení ŽB běžného dílce klenbové konstrukce propustků a podchodů	kus	5,000	12 551,48	62 757,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Klenbové konstrukce propustků a podchodů ze železobetonových dílců osazení dílce běžného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/389122211					
31	M	592220R1	rámový prefabrikát pro železniční stavby přímý železobetonový s integrovaným těsněním DN1400x1000/2000 vč. dopravy	ks	2,000	78 922,00	157 844,00	
	PP		rámový prefabrikát pro železniční stavby přímý železobetonový s integrovaným těsněním DN1400x1000/2000 vč. dopravy					
32	M	592220R1.2	rámový prefabrikát pro železniční stavby přímý železobetonový s integrovaným těsněním DN1400x1000/1500 vč. dopravy	ks	3,000	60 976,00	182 928,00	
	PP		rámový prefabrikát pro železniční stavby přímý železobetonový s integrovaným těsněním DN1400x1000/1500 vč. dopravy					
	D	4	Vodorovné konstrukce				89 847,37	
33	K	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí přes 3,5 do 6 kg/m2	t	0,169	37 345,19	6 311,34	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273361412					
	VV		výztuž základu		168,600			
	VV		168,6		0,169			
	VV		168,6*0,001 'Přepočtené koeficientem množství					
34	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	19,575	685,00	13 408,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315115					
	VV		v celkové tloušťce cca 100 mm		19,575			
	VV		2,5*7,83					
35	K	462511111	Zához prostoru z lomového kamene	m3	1,455	2 504,12	3 643,49	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zához prostoru z lomového kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511111					
	VV		zpevnění koryta před a za propustkem		1,455			
	VV		1*1*0,3+1,75*2,2*0,3					
36	K	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	18,865	3 524,18	66 483,66	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože					
			C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy do 10 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513256					
	VV		odláždění vyústění, koryta a propustku		18,865			
	VV		1,85*1,4+1,5*2,2+8,65*1,5					
	D	5	Komunikace pozemní				147 861,34	
37	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	180,000	24,49	4 408,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141112					
	VV		dočasná plocha zařízení staveniště a přístupová cesta		180,000			
	VV		pro objekty 12-14 TÚ 2791					
	VV		180					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	69311089	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2	m2	180,000	57,90	10 422,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 600g/m2					
39	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	180,000	314,44	56 599,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871111					
40	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	180,000	87,19	15 694,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107163					
41	K	584121109	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 50 m2	m2	21,000	329,05	6 910,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/584121109					
	VV		zpevněná plocha pro zaparkování jeřábu					
	VV		21		21,000			
42	K	113106192	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2	m2	21,000	295,96	6 215,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami zalitými cementovou maltou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106192					
43	M	59381006	panel silniční 3,00x1,00x0,215m	kus	7,000	6 250,00	43 750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		panel silniční 3,00x1,00x0,215m					
44	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	21,000	48,19	1 011,99	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564201111					
45	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně	m2	21,000	135,74	2 850,54	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107111					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				92 432,62	
46	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	19,200	273,72	5 255,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994142					
	VV		mezi troubami na vnitřním obvodu					
	VV		4*2*(1,4+1)		19,200			
47	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložení šablony do bednění	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložení šablony do bednění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936942211					
48	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	2,000	161,53	323,06	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938121111					
	VV		2		2,000			
49	K	963041211	Bourání mostní nosné konstrukce z betonu prostého	m3	22,302	3 549,65	79 164,29	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963041211					
	VV		staré konstrukce propustku					
	VV		2,1*1,8*5,9		22,302			
50	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	2,880	1 802,03	5 189,85	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331215					
	VV		kotvení říms do prefabrikátu					
	VV		20% navíc na dodávku výztuže					
	VV		2*6*0,2		2,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,880			
	D	997	Přesun sutě				194 337,22	
51	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	140,973	288,06	40 608,68	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
52	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	704,865	12,55	8 846,06	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		140,973*5 'Přepočtené koeficientem množství		704,865			
53	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	49,065	350,00	17 172,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601					
54	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	63,822	850,00	54 248,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
	VV		staré KL, 2,0 t/m3					
	VV		11*1,901*2,0		41,822			
	VV		podklad zařízení staveniště					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		63,822			
55	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	140,973	521,10	73 461,03	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211612					
	D	998	Přesun hmot				155 289,95	
56	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	212,528	432,56	91 931,11	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212111					
57	K	998212195	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 5000 m	t	212,528	276,24	58 708,73	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212195					
58	K	998212199	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	425,056	10,94	4 650,11	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212199					
	VV		212,528*2 'Přepočtené koeficientem množství		425,056			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 575,53	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 575,53	
59	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	39,100	27,14	1 061,17	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001					
	VV		na rubu prefabrikátů					
	VV		(2*1,4+1,8)*8,5		39,100			
60	M	1163150	lak penetrační asfaltový	t	0,014	83 100,00	1 163,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		39,1*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,014			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	39,100	29,73	1 162,44	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112002								
62	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,018	149 200,00	2 685,60	CS ÚRS 2023 01
PP P VV lak hydroizolační asfaltový Poznámka k položce: Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2 39,1*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství								
63	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	39,100	23,09	902,82	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC VV VV Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141111 na rubu prefabrikátů (2*1,4+1,8)*8,5								
64	M	69311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2	m2	46,920	75,90	3 561,23	CS ÚRS 2023 01
PP VV geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2 39,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství								
65	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,032	1 214,57	38,87	CS ÚRS 2023 01
PP Online PSC Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustku v km 51,882 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Velká nad Veličkou

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s. o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

IČ:

28307453

DIČ:

CZ28307453

Zpracovatel:

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

IČ:

28307453

DIČ:

CZ28307453

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS a Sborníku ÚOŽI. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' nebo 'ÚOŽI' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy a Sborníku, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky a na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-cenikv/>

Cena bez DPH

485 000,00

DPH základní

Základ daně

485 000,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

101 850,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

586 850,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 51,882 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Velká nad Veličkou

Zadavatel: Správa železnic, s. o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2021

Projektant: F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Zpracovatel: F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

485 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

485 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

80 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

335 000,00

VRN6 - Územní vlivy

70 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 51,882 na trati Myjava - Veselí nad Moravou
 Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
 Soupis: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Velká nad Veličkou
 Zadavatel: Správa železnic, s. o.
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2021
 Projektant: F-PROJEKT-
 DOPRAVNÍ STAVBY
 s. r. o.
 Zpracovatel: F-PROJEKT-
 DOPRAVNÍ STAVBY
 s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 485 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 485 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 000,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Geodetické práce při provádění stavby
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Geodetické práce po výstavbě
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 335 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000	120 000,00	120 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	------------	------------	----------------

PP Zařízení staveniště
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

5	K	035103001	Pronájem ploch	kpl	1,000	180 000,00	180 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	----------------	-----	-------	------------	------------	----------------

PP Pronájem ploch
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/035103001

6	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	ks	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Zrušení zařízení staveniště
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039002000

D VRN6 Územní vlivy 70 000,00

7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Mimostaveništní doprava materiálů
 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/065002000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSEX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: J006-13
Stavba: Oprava propustku v km 52,180 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

KSO:
Místo: Velká nad Veličkou

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2021

Zadavatel:
Správa železnic, s. o.

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

IČ: 28307453
DIČ: CZ28307453

Zpracovatel:
F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

IČ: 28307453
DIČ: CZ28307453

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS a Sborníku ÚOŽI. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' nebo 'ÚOŽI' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy a Sborníku, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz> a na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/>.

Cena bez DPH	2 107 131,21
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 107 131,21	442 497,55
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 549 628,76
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: J006-13

Stavba: Oprava propustku v km 52,180 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Místo: Velká nad Veličkou

Datum: 30. 9. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s. o.

Projektant: F-PROJEKT-DOPRAVNÍ
STAVBY s. r. o.

Uchazeč: Zpracovatel: F-PROJEKT-DOPRAVNÍ
STAVBY s. r. o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2 107 131,21 2 549 628,76

SO 13.1	Železniční svršek	648 204,72	784 327,71	STA
SO 13.1	Železniční svršek	648 204,72	784 327,71	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	20 000,00	24 200,00	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	20 000,00	24 200,00	Soupis
SO 13.2	Železniční propustek	1 358 926,49	1 644 301,05	STA
SO 13.2	Železniční propustek	1 358 926,49	1 644 301,05	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	80 000,00	96 800,00	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	80 000,00	96 800,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustku v km 52,180 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt:

SO 13.1 - Železniční svršek

Soupis:

SO 13.1 - Železniční svršek

KSO:

Místo: Velká nad Veličkou

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s. o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

IČ:

28307453

DIČ:

CZ28307453

Zpracovatel:

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

IČ:

28307453

DIČ:

CZ28307453

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS a Sborníku ÚOŽI. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' nebo 'ÚOŽI' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy a Sborníku, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky a na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-cenikv/>

Cena bez DPH

648 204,72

DPH základní
snížená

Základ daně
648 204,72
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
136 122,99
0,00

Cena s DPH

v CZK

784 327,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustku v km 52,180 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt:

SO 13.1 - Železniční svršek

Soupis:

SO 13.1 - Železniční svršek

Místo:

Velká nad Veličkou

Datum:

30. 9. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s. o.

Projektant:

F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

648 204,72

HSV - Práce a dodávky HSV

375 798,80

1 - Zemní práce

14 320,00

5 - Komunikace pozemní

361 478,80

OST - Ostatní

272 405,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 52,180 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt: SO 13.1 - Železniční svršek

Soupis: SO 13.1 - Železniční svršek

Místo: Velká nad Veličkou

Zadavatel: Správa železnic, s. o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2021

Projektant: F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

Zpracovatel: F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							648 204,72	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					375 798,80	
D	1	Zemní práce					14 320,00	
1	K	1320010001-R	Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu	m	10,000	900,00	9 000,00	
PP		Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu						
VV		2*5					10,000	
2	K	1320010021-R	Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy ve stávající kabelové trase	m	10,000	160,00	1 600,00	
PP		Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy ve stávající kabelové trase						
3	K	1320010031-R	Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase	m	10,000	15,00	150,00	
PP		Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase						
4	K	1320010035-R	Odstranění výstražné folie ve stávající kabelové trase	m	10,000	7,00	70,00	
PP		Odstranění výstražné folie ve stávající kabelové trase						
5	K	1320010041-R	Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění	m	10,000	350,00	3 500,00	
PP		Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění						
D	5	Komunikace pozemní					361 478,80	
6	K	5901005010	Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem v koleji	km	0,113	4 674,16	528,18	Sborník UOŽI 01 2023
PP		Měření geometrických parametrů měřicím vozíkem v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na měření provozních odchylek dle ČSN, zpracování a předání tištěných výstupů objednateli.						
P		Poznámka k položce:						
VV		Kilometr koleje=km						
		(2*50+12,8)/1000					0,113	
7	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	20,480	9,89	202,55	Sborník UOŽI 01 2023
PP		Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě.						
VV		2*12,8*0,8					20,480	
8	M	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	4,956	328,00	1 625,57	Sborník UOŽI 01 2023
PP		Kamenivo drcené drť frakce 8/16						
VV		4,5056*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					4,956	
9	K	5905050015	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné	km	0,013	3 377 361,24	43 905,70	Sborník UOŽI 01 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláně, zřízení KL, úpravu směrového a výškového uspořádání do projektované polohy včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dodávku kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dodávku a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.					
	VV		0,013		0,013			
10	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3	2,061	733,91	1 512,59	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.					
	VV		5% z celkového množství nově zřízeného KL					
	VV		12,8*3,22		41,216			
	VV		41,216*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,061			
11	M	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	98,918	426,00	42 139,07	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII					
	VV		nové KL, 2,0t/m3					
	VV		20% materiálu navíc na zhutnění					
	VV		12,8*3,22		41,216			
	VV		41,216*2,4 'Přepočtené koeficientem množství		98,918			
12	K	5906130135	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,013	1 550 000,00	20 150,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar S49, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	VV		kolejový rošt nad výkopem					
	VV		13/1000		0,013			
13	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,013	980 000,00	12 740,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytrídění.					
	VV		kolejový rošt nad výkopem					
	VV		13/1000		0,013			
14	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	4,000	436,55	1 746,20	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
15	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	42,000	132,86	5 580,12	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	VV		21*2		42,000			
16	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,092	435 000,00	40 020,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km					
	VV		1x technologické podbití + 1x konečné podbití					
	VV		úsek úpravy GPK 46,1 m					
	VV		2*46,1/1000		0,092			
17	K	5909030010	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,046	435 000,00	20 010,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s přesným zaměřením její prostorové polohy po konsolidaci KL, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	VV		provedení po 6 až 12 měsících od zahájení provozu (termín určí Správce trati)					
	VV		úsek úpravy GPK 46,1 m					
	VV		46,1/1000		0,046			
18	K	5909045010	Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého	km	0,276	54 042,82	14 915,82	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální hutnění mezipražcových prostorů a za hlavami pražců.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Kilometr koleje=km</i>					
19	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000	7 374,08	29 496,32	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
20	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000	5 053,24	20 212,96	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.					
21	K	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	100,000	35,00	3 500,00	Sborník UOŽI 01 2021
PP			Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.					
22	K	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	100,000	40,00	4 000,00	Sborník UOŽI 01 2021
PP			Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.					
23	K	5914005010	Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 přispěvkou zemního tělesa	m2	32,000	2 502,69	80 086,08	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 přispěvkou zemního tělesa. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i náklady na uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, odtěžení zemního tělesa, dopravu a skládkovné.					
VV			12,8*(1,3+1,2)			32,000		
24	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	79,360	49,47	3 925,94	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Povrchová úprava plochy železničního spodku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovňování a úpravu ploch nebo skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.					
VV			12,8*6,2			79,360		
25	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t	0,111	1 312,61	145,70	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Třídění spojovacích a upevňovacích součástí. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vyřídění a uložení materiálu na uložistište nebo do skladu.					
26	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	84,000	157,00	13 188,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)					
VV			21*4			84,000		
27	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	42,000	44,00	1 848,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6					
D			OST					
			Ostatní					
28	M	7499700490	Kabely trakčního vedení, Různé TV Betonový žlab TK 2-neasfalt.	m	5,000	394,00	1 970,00	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Kabely trakčního vedení, Různé TV Betonový žlab TK 2-neasfalt.					
29	K	75934052R	Montáž žlabu betonového s víkem TK2	m	5,000	1 250,00	6 250,00	
PP			Montáž žlabu betonového s víkem TK2					
30	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	104,096	1 270,00	132 201,92	Sborník UOŽI 01 2023
PP			Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.					
P			<i>Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>					
VV			dovoz KL a kameniva					
VV			1*98,918+1*4,956			103,874		
VV			odvoz a dovoz					
VV			komplety, upevňovadla a ost.					
VV			2*0,111			0,222		
VV			Součet			104,096		
31	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	35,200	259,00	9 116,80	Sborník UOŽI 01 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.					
32	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	104,096	700,00	72 867,20	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.					
	VV		z meziskládky					
	VV		pro dovoz KL a kameniva					
	VV		98,918+4,956		103,874			
	VV		pro odvoz a dovoz					
	VV		komplety, upevňovací a ost.					
	VV		2*0,111		0,222			
	VV		Součet		104,096			
33	K	R1	Přemístění metalického kabelu pohořového do dočasné polohy, zpětné uložení, vyvěšení a ochrana kabelu během prací	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
	PP		Přemístění metalického kabelu pohořového do dočasné polohy, zpětné uložení, vyvěšení a ochrana kabelu během prací					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustku v km 52,180 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Velká nad Veličkou

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s. o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

IČ:

28307453

DIČ:

CZ28307453

Zpracovatel:

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

IČ:

28307453

DIČ:

CZ28307453

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS a Sborníku ÚOŽI. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' nebo 'ÚOŽI' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy a Sborníku, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky a na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-cenik/>

Cena bez DPH

20 000,00

DPH základní

Základ daně

20 000,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

4 200,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

24 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustku v km 52,180 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Velká nad Veličkou

Zadavatel:

Správa železnic, s. o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

30. 9. 2021

Projektant:

F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Zpracovatel:

F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

20 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava propustku v km 52,180 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Velká nad Veličkou

Datum:

30. 9. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s. o.

Projektant:

F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						20 000,00
1	K	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	Sborník UOŽI 01 2020	

PP

Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokynu pro měření PPK“ vyhotovení záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v digitální podobě).
PPK=prostorová poloha koleje

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustku v km 52,180 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt:

SO 13.2 - Železniční propustek

Soupis:

SO 13.2 - Železniční propustek

KSO:

Místo: Velká nad Veličkou

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s. o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

IČ:

28307453

DIČ:

CZ28307453

Zpracovatel:

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

IČ:

28307453

DIČ:

CZ28307453

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS a Sborníku ÚOŽI. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' nebo 'ÚOŽI' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy a Sborníku, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky a na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-cenikv/>

Cena bez DPH

1 358 926,49

DPH základní
snížená

Základ daně
1 358 926,49
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
285 374,56
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 644 301,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustku v km 52,180 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt:

SO 13.2 - Železniční propustek

Soupis:

SO 13.2 - Železniční propustek

Místo:

Velká nad Veličkou

Zadavatel:

Správa železnic, s. o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

30. 9. 2021

Projektant:

F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Zpracovatel:

F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 358 926,49

HSV - Práce a dodávky HSV

1 348 876,45

1 - Zemní práce	373 947,41
2 - Zakládání	79 116,97
3 - Svislé a kompletní konstrukce	379 875,31
4 - Vodorovné konstrukce	46 427,81
5 - Komunikace pozemní	60 737,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	101 093,52
997 - Přesun sutě	148 889,24
998 - Přesun hmot	158 788,45

PSV - Práce a dodávky PSV

10 050,04

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 050,04
---	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 52,180 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt: SO 13.2 - Železniční propustek

Soupis: SO 13.2 - Železniční propustek

Místo: Velká nad Veličkou

Zadavatel: Správa železnic, s. o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2021

Projektant: F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Zpracovatel: F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 358 926,49

D HSV Práce a dodávky HSV

1 348 876,45

D 1 Zemní práce

373 947,41

1	K	115001105	Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600	m	16,000	1 404,81	22 476,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115001105					
	VV		"DN 400"					
	VV		16		16,000			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	89,52	7 161,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201					
	VV		20*4		80,000			
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	50,45	1 009,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301					
4	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	117,700	59,06	6 951,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103					
	VV		na svazích tělesa					
	VV		(2,7+8,3)*(12,8-2,1)		117,700			
5	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí širše dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	6,400	788,76	5 048,06	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce					
			původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129253101					
	VV		propustek, koryto před a za propustkem					
	VV		16*1,0*0,4		6,400			
6	K	131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	102,480	453,68	46 493,13	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50					
			do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351103					
	VV		výkop pro úpravy v korytě					
	VV		(1,4*2+1*1+3*2,6)*0,35		4,060			
	VV		výkop pro nový propustek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,77*2*9,13-2,1*2*6		98,420			
	VV		Součet		102,480			
7	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	17,655	65,92	1 163,82	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251122					
	VV		117,7*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		17,655			
8	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	108,880	326,86	35 588,52	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
	VV		nadbytočné zeminy na skládku					
	VV		z pol. 129253101, 131351103					
	VV		6,4		6,400			
	VV		102,48		102,480			
	VV		Součet		108,880			
9	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	544,400	24,64	13 414,02	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
	VV		108,88*5 'Přepočtené koeficientem množství		544,400			
10	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	17,655	209,83	3 704,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102					
	VV		117,7*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		17,655			
11	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	117,700	43,96	5 174,09	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151101					
	VV		(2,7+8,3)*(12,8-2,1)		117,700			
12	K	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	10,000	834,61	8 346,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171153101					
	VV		pro převedení vody potrubím					
	VV		2*5		10,000			
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	195,984	300,00	58 795,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221					
	VV		108,88*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		195,984			
14	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	98,420	483,25	47 561,47	CS ÚRS 2023 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151201					
	VV		rámového propustku					
	VV		6,77*2*9,13-2,1*2*6		98,420			
15	M	58344171	Štěrkodrt' frakce 0/32	t	188,966	496,00	93 727,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		štěrkodrt' frakce 0/32					
	VV		98,42*1,92 'Přepočtené koeficientem množství		188,966			
16	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	117,700	15,53	1 827,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411123					
	VV		117,7		117,700			
17	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	11,769	112,00	1 318,13	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
	VV		117,691893939394*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,769			
18	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	117,700	120,53	14 186,38	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023					
	D	2	Zakládání				79 116,97	
19	K	273321117	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	3,835	6 450,00	24 735,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321117					
	VV		základ pod troubu					
	VV		9,13*2,1*0,2		3,835			
20	K	273321191	Příplatek k základovým deskám mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	3,835	714,95	2 741,83	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základové konstrukce z betonu železového Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321191					
21	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	1,512	6 450,00	9 752,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274311127					
	VV		příčné prahy v korytě					
	VV		2*0,4*0,9*2,1		1,512			
	VV		Součet		1,512			
22	K	274311191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	1,512	620,88	938,77	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274311191					
23	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	13,492	2 650,00	35 753,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354111					
	VV		základ pod troubu					
	VV		2*(9,13+2,1)*0,2		4,492			
	VV		příčné prahy					
	VV		2*2*(0,4+2,1)*0,9		9,000			
	VV		Součet		13,492			
24	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	13,492	385,00	5 194,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354211					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				379 875,31	
25	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	0,432	25 000,00	10 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Římsy ze železového betonu C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321118					
	VV		římsy na vrchu					
	VV		(0,25+0,35)*0,45*1,6		0,432			
	VV		Součet		0,432			
26	K	317321191	Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	0,432	1 541,06	665,74	CS ÚRS 2023 01
	PP		Římsy ze železového betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321191					
27	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	2,460	6 300,00	15 498,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353121					
	VV		2*(0,45+1,6)*(0,25+0,35)		2,460			
	VV		Součet		2,460			
28	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	2,460	485,00	1 193,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353221					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,034	51 531,39	1 752,07	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317361116					
	VV		34,1		34,100			
	VV		34,1*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,034			
30	K	389122211	Osazení ŽB běžného dílce klenbové konstrukce propustků a podchodů	kus	5,000	12 551,48	62 757,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Klenbové konstrukce propustků a podchodů ze železobetonových dílců osazení dílce běžného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/389122211					
31	M	592220R1	rámový prefabrikát pro železniční stavby přímý železobetonový s integrovaným těsněním DN1200x1000/2000 vč. dopravy	ks	2,000	63 554,00	127 108,00	
	PP		rámový prefabrikát pro železniční stavby přímý železobetonový s integrovaným těsněním DN1200x1000/2000 vč. dopravy					
32	M	592220R1.2	rámový prefabrikát pro železniční stavby přímý železobetonový s integrovaným těsněním DN1200x1000/1500 vč. dopravy	ks	3,000	53 367,00	160 101,00	
	PP		rámový prefabrikát pro železniční stavby přímý železobetonový s integrovaným těsněním DN1200x1000/1500 vč. dopravy					
	D	4	Vodorovné konstrukce				46 427,81	
33	K	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí přes 3,5 do 6 kg/m2	t	0,158	37 345,19	5 900,54	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273361412					
	VV		výztuž základu					
	VV		158		158,000			
	VV		158*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,158			
34	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	19,320	685,00	13 234,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315115					
	VV		v celkové tloušťce cca 100 mm					
	VV		2,3*8,4		19,320			
35	K	462511111	Zához prostoru z lomového kamene	m3	1,470	2 504,12	3 681,06	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zához prostoru z lomového kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511111					
	VV		zpevnění koryta před a za propustkem					
	VV		1*1*0,3+2,6*1,5*0,3		1,470			
36	K	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	6,700	3 524,18	23 612,01	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513256					
	VV		odlážďení vyústění, koryta a propustku					
	VV		1,4*2+1,5*2,6		6,700			
	D	5	Komunikace pozemní				60 737,74	
37	K	584121109	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 50 m2	m2	21,000	329,05	6 910,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu					
			jednotlivě přes 15 do 50 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/584121109					
	VV		zpevněná plocha pro zaparkování jeřábu					
	VV		21		21,000			
38	K	113106192	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2	m2	21,000	295,96	6 215,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami zalitými cementovou maltou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106192					
39	M	59381006	panel silniční 3,00x1,00x0,215m	kus	7,000	6 250,00	43 750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		panel silniční 3,00x1,00x0,215m					
40	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	21,000	48,19	1 011,99	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564201111					
41	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 100 mm ručně	m2	21,000	135,74	2 850,54	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107111					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				101 093,52	
42	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	17,600	273,72	4 817,47	CS ÚRS 2023 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994142					
	VV		mezi troubami na vnitřním obvodu					
	VV		4*2*(1,2+1)		17,600			
43	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936942211					
44	K	963041211	Bourání mostní nosné konstrukce z betonu prostého	m3	25,200	3 549,65	89 451,18	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963041211					
	VV		staré konstrukce propustku					
	VV		2,1*2*6		25,200			
45	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	2,400	1 802,03	4 324,87	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331215					
	VV		kotvení říms do prefabrikátu					
	VV		20% navíc na dodávku výztuže					
	VV		2*5*0,2		2,000			
	VV		2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,400			
	D	997	Přesun sutě				148 889,24	
46	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	68,147	288,06	19 630,42	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
47	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	340,735	12,55	4 276,22	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		68,147*5 'Přepočtené koeficientem množství		340,735			
48	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	55,440	350,00	19 404,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601					
49	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	82,432	850,00	70 067,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
	VV		staré KL, 2,0t/m3					
	VV		12,8*3,22*2,0		82,432			
50	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	68,147	521,10	35 511,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211612					
	D	998	Přesun hmot				158 788,45	
51	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	217,316	432,56	94 002,21	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sprážené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	998212195	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 5000 m	t	217,316	276,24	60 031,37	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sřážené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212195					
53	K	998212199	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	434,632	10,94	4 754,87	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sřážené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212199					
	VV		217,316*2 'Přepočtené koeficientem množství		434,632			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 050,04	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 050,04	
54	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	37,400	27,14	1 015,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001					
	VV		na rubu prefabrikátů		37,400			
	VV		(2*1,4+1,6)*8,5					
55	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,013	83 100,00	1 080,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2		0,013			
	VV		37,4*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství					
56	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	37,400	29,73	1 111,90	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112002					
57	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,017	149 200,00	2 536,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Spotřeba 0,3-0,5 kg/m2		0,017			
	VV		37,4*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství					
58	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	37,400	23,09	863,57	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141111					
	VV		na rubu prefabrikátů		37,400			
	VV		(2*1,4+1,6)*8,5					
59	M	69311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2	m2	44,880	75,90	3 406,39	CS ÚRS 2023 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2					
	VV		37,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		44,880			
60	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,030	1 214,57	36,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustku v km 52,180 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Velká nad Veličkou

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s. o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

IČ:

28307453

DIČ:

CZ28307453

Zpracovatel:

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

IČ:

28307453

DIČ:

CZ28307453

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS a Sborníku ÚOŽI. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' nebo 'ÚOŽI' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy a Sborníku, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky a na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-cenikv/>

Cena bez DPH

80 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
80 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
16 800,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

96 800,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustku v km 52,180 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Velká nad Veličkou

Zadavatel:

Správa železnic, s. o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

30. 9. 2021

Projektant:

F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Zpracovatel:

F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

80 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

80 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

80 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 52,180 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Velká nad Veličkou

Zadavatel: Správa železnic, s. o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2021

Projektant: F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Zpracovatel: F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

80 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

80 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

80 000,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Geodetické práce při provádění stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000								
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Geodetické práce po výstavbě								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000								
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSEX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: J006-14
Stavba: Oprava propustku v km 53,841 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

KSO:
Místo: Velká nad Veličkou

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2021

Zadavatel:
Správa železnic, s. o.

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

IČ: 28307453
DIČ: CZ28307453

Zpracovatel:
F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

IČ: 28307453
DIČ: CZ28307453

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS a Sborníku ÚOŽI. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' nebo 'ÚOŽI' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy a Sborníku, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz> a na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/>.

Cena bez DPH	2 262 333,70
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 262 333,70	475 090,08
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 737 423,78
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: J006-14

Stavba: Oprava propustku v km 53,841 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Místo: Velká nad Veličkou

Datum: 30. 9. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s. o.

Projektant: F-PROJEKT-DOPRAVNÍ
STAVBY s. r. o.

Uchazeč: Zpracovatel: F-PROJEKT-DOPRAVNÍ
STAVBY s. r. o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2 262 333,70

2 737 423,78

SO 14.1	Železniční svršek	500 895,42	606 083,46	STA
SO 14.1	Železniční svršek	500 895,42	606 083,46	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	20 000,00	24 200,00	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	20 000,00	24 200,00	Soupis
SO 14.2	Železniční propustek	1 661 438,28	2 010 340,32	STA
SO 14.2	Železniční propustek	1 661 438,28	2 010 340,32	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	80 000,00	96 800,00	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	80 000,00	96 800,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustku v km 53,841 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt:

SO 14.1 - Železniční svršek

Soupis:

SO 14.1 - Železniční svršek

KSO:

Místo: Velká nad Veličkou

Zadavatel:

Správa železnic, s. o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

Zpracovatel:

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2021

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

28307453

DIČ:

CZ28307453

IČ:

28307453

DIČ:

CZ28307453

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS a Sborníku ÚOŽI. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' nebo 'ÚOŽI' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy a Sborníku, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky a na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-cenikv/>

Cena bez DPH

500 895,42

DPH základní

Základ daně

500 895,42

Sazba daně

21,00%

Výše daně

105 188,04

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

606 083,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustku v km 53,841 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt:

SO 14.1 - Železniční svršek

Soupis:

SO 14.1 - Železniční svršek

Místo:

Velká nad Veličkou

Datum:

30. 9. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s. o.

Projektant:

F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

500 895,42

HSV - Práce a dodávky HSV

247 817,20

1 - Zemní práce

330,00

5 - Komunikace pozemní

247 487,20

OST - Ostatní

253 078,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 53,841 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt: SO 14.1 - Železniční svršek

Soupis: SO 14.1 - Železniční svršek

Místo:Velká nad Veličkou

Zadavatel:Správa železnic, s. o.

Uchazeč:Vyplň údaj

Datum:30. 9. 2021

Projektant:F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBYs. r. o.

Zpracovatel:F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBYs. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							500 895,42	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					247 817,20	
D	1	Zemní práce					330,00	
1	K	1320010031-R	Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase	m	15,000	15,00	225,00	
PP Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase								
2	K	1320010035-R	Odstranění výstražné folie ve stávající kabelové trase	m	15,000	7,00	105,00	
PP Odstranění výstražné folie ve stávající kabelové trase								
D	5	Komunikace pozemní					247 487,20	
3	K	5901005010	Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji	km	0,109	4 674,16	509,48	Sborník UOŽI 01 2023
PP Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na měření provozních odchylek dle ČSN, zpracování a předání tištěných výstupů objednateli. Poznámka k položce: Kilometr koleje=km VV (2*50+9)/1000								
4	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozproštěním štěrkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	14,400	9,89	142,42	Sborník UOŽI 01 2023
PP Úprava povrchu stezky rozproštěním štěrkodrtě přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozproštění a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu drtě. VV 2*9*0,8								
5	M	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	3,485	328,00	1 143,08	Sborník UOŽI 01 2023
PP Kamenivo drcené drť frakce 8/16 VV 3,168*1,1 'Přepočtené koeficientem množství								
6	K	5905050015	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné	km	0,011	3 377 361,24	37 150,97	Sborník UOŽI 01 2023
PP Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláně, zřízení KL, úpravu směrového a výškového uspořádání do projektované polohy včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, rozproštění výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dopravu kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, dopravu a doplnění kameniva pro následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. VV 0,011								
7	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji	m3	2,582	733,91	1 894,96	Sborník UOŽI 01 2023
PP Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu kameniva.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5% z celkového množství nově zřízeného KL					
	VV		9*5,7367		51,630			
	VV		51,63*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,582			
8	M	5955101005	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	123,912	426,00	52 786,51	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy min. BII					
	VV		nové KL, 2,0t/m3					
	VV		20% materiálu navíc na zhutnění					
	VV		9*5,7367		51,630			
	VV		51,63*2,4 'Přepočtené koeficientem množství		123,912			
9	K	5906130135	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,009	1 550 000,00	13 950,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar S49, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	VV		kolejový rošt nad výkopem					
	VV		9/1000		0,009			
10	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,009	980 000,00	8 820,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.					
	VV		kolejový rošt nad výkopem					
	VV		9/1000		0,009			
11	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	4,000	436,55	1 746,20	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
12	K	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	30,000	132,86	3 985,80	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu součástí, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	VV		15*2		30,000			
13	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,050	435 000,00	21 750,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km					
	VV		1x technologické podbití + 1x konečné podbití					
	VV		úsek úpravy GPK 25,1 m					
	VV		2*25,1/1000		0,050			
14	K	5909030010	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,025	435 000,00	10 875,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s přesným zaměřením její prostorové polohy po konsolidaci KL, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	VV		provedení po 6 až 12 měsících od zahájení provozu (termín určí Správce trati)					
	VV		úsek úpravy GPK 25,1 m					
	VV		25,1/1000		0,025			
15	K	5909045010	Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého	km	0,150	54 042,82	8 106,42	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kontinuální hutnění mezipražcových prostorů a za hlavami pražců.					
	P		Poznámka k položce: Kilometr koleje=km					
16	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000	7 374,08	29 496,32	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.					
17	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000	5 053,24	20 212,96	Sborník UOŽI 01 2023

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.					
18	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	100,000	26,02	2 602,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.					
	VV		100		100,000			
19	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	100,000	29,44	2 944,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.					
20	K	5914005010	Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL ŽŽ přispávkou zemního tělesa	m2	6,300	2 502,69	15 766,95	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL ŽŽ přispávkou zemního tělesa. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i náklady na uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, odtěžení zemního tělesa, dopravu a skládkovné.					
	VV		9*0,7		6,300			
21	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	55,800	49,47	2 760,43	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Povrchová úprava plochy železničního spodku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovňování a úpravu ploch nebo skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.					
	VV		9*6,2		55,800			
22	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t	0,079	1 312,61	103,70	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Třídění spojovacích a upevňovacích součástí. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, vytrídění a uložení materiálu na uložistiě nebo do skladu.					
23	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	60,000	157,00	9 420,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)					
	VV		15*4		60,000			
24	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	30,000	44,00	1 320,00	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6					
D	OST		Ostatní				253 078,22	
25	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	127,555	1 270,00	161 994,85	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.					
	VV		dovoz KL a kameniva					
	VV		1*123,912+1*3,485		127,397			
	VV		odvoz a dovoz					
	VV		komplety, upevňovadla a ost.					
	VV		2*0,079		0,158			
	VV		Součet		127,555			
26	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	6,930	259,00	1 794,87	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.					
27	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	127,555	700,00	89 288,50	Sborník UOŽI 01 2023
	PP		Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.					
	VV		Z meziskládky					
	VV		pro dovoz KL a kameniva					
	VV		123,912+3,485		127,397			
	VV		pro odvoz a dovoz					
	VV		komplety, upevňovadla a ost.					
	VV		2*0,079		0,158			
	VV		Součet		127,555			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustku v km 53,841 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Velká nad Veličkou

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s. o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

IČ: 28307453

DIČ: CZ28307453

Zpracovatel:

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

IČ: 28307453

DIČ: CZ28307453

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS a Sborníku ÚOŽI. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' nebo 'ÚOŽI' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy a Sborníku, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky a na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-cenikv/>

Cena bez DPH

20 000,00

DPH základní

Základ daně

20 000,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

4 200,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

24 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustku v km 53,841 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Velká nad Veličkou

Zadavatel:

Správa železnic, s. o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

30. 9. 2021

Projektant:

F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Zpracovatel:

F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

20 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 53,841 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Velká nad Veličkou

Zadavatel: Správa železnic, s. o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2021

Projektant: F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Zpracovatel: F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 20 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 000,00

1	K	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	Sborník UOŽI 01 2023
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------------

PP Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetickou kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové úpravě koleje a vyhotovení dokumentace dle „Metodického pokynu pro měření PPK“ vyhotovení záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v digitální podobě). PPK=prostorová poloha koleje

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustku v km 53,841 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt:

SO 14.2 - Železniční propustek

Soupis:

SO 14.2 - Železniční propustek

KSO:

Místo: Velká nad Veličkou

CC-CZ:

Datum: 30. 9. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s. o.

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

IČ:

28307453

DIČ:

CZ28307453

Zpracovatel:

F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

IČ:

28307453

DIČ:

CZ28307453

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS a Sborníku ÚOŽI. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' nebo 'ÚOŽI' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy a Sborníku, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky a na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-cenikv/>

Cena bez DPH

1 661 438,28

DPH základní
snížená

Základ daně
1 661 438,28
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
348 902,04
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 010 340,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 53,841 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt: SO 14.2 - Železniční propustek

Soupis: **SO 14.2 - Železniční propustek**

Místo: Velká nad Veličkou

Zadavatel: Správa železnic, s. o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2021

Projektant: F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Zpracovatel: F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 661 438,28

HSV - Práce a dodávky HSV

1 651 327,68

1 - Zemní práce	460 625,67
2 - Zakládání	195 243,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce	469 853,35
4 - Vodorovné konstrukce	95 280,48
5 - Komunikace pozemní	60 737,74
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 723,63
8 - Trubní vedení	7 080,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	56 706,26
997 - Přesun sutě	119 797,75
998 - Přesun hmot	176 278,75

PSV - Práce a dodávky PSV

10 110,60

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 110,60
---	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 53,841 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt: SO 14.2 - Železniční propustek

Soupis: SO 14.2 - Železniční propustek

Místo: Velká nad Veličkou

Zadavatel: Správa železnic, s. o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2021

Projektant: F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Zpracovatel: F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 661 438,28

D HSV Práce a dodávky HSV

1 651 327,68

D 1 Zemní práce

460 625,67

1	K	115001105	Převedení vody potrubím DN přes 300 do 600	m	14,000	1 404,81	19 667,34	CS ÚRS 2023 01
	PP		Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115001105					
	VV		"DN 500"					
	VV		14		14,000			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	89,52	7 161,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201					
	VV		20*4		80,000			
3	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	50,45	1 009,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301					
4	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	51,840	59,06	3 061,67	CS ÚRS 2023 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103					
	VV		na svazích tělesa					
	VV		(2,9+3,5)*(9-0,9)		51,840			
5	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí širše dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	3,000	788,76	2 366,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129253101					
	VV		propustek, koryto před a za propustkem					
	VV		5*1,5*0,4		3,000			
6	K	131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	110,489	453,68	50 126,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131351103					
	VV		výkop pro úpravy v korytě					
	VV		(4,9*1,0+1,9*1,25+3*1,5)*0,35		4,121			
	VV		výkop pro nový propustek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7*2*8,13-0,9*1,2*6,9		106,368			
	VV		Součet		110,489			
7	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	16,000	1 824,94	29 199,04	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení ocelových zápor pro pažení hloubných vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporny pískem délky od 0 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151711111					
	VV		4*4		16,000			
8	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	16,000	1 044,36	16 709,76	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151711131					
9	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	0,682	38 000,00	25 916,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160					
	VV		4*4*42,6		681,600			
	VV		681,6*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,682			
10	K	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	8,100	2 462,39	19 945,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151721111					
	VV		dřevěné pažiny					
	VV		2,25*3,6		8,100			
11	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	7,776	65,92	512,59	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251122					
	VV		51,84*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		7,776			
12	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	113,489	326,86	37 095,01	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137					
	VV		nadbytočné zeminy na skládku					
	VV		z pol. 129253101, 131351103					
	VV		3		3,000			
	VV		110,489		110,489			
	VV		Součet		113,489			
13	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	567,445	24,64	13 981,84	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139					
	VV		113,489*5 'Přepočtené koeficientem množství		567,445			
14	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	7,776	209,83	1 631,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151102					
	VV		51,84*0,15 'Přepočtené koeficientem množství		7,776			
15	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	51,840	43,96	2 278,89	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151101					
	VV		(2,9+3,5)*(9-0,9)		51,840			
16	K	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m3	10,000	834,61	8 346,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171153101					
	VV		pro převedení vody potrubím					
	VV		2*5		10,000			
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	204,280	300,00	61 284,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221 113,489*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		204,280			
18	K	175151201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	106,368	483,25	51 402,34	CS ÚRS 2023 01
		PP Online PSC VV VV	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151201 rámového propustku 7*2*8,13-0,9*1,2*6,9		106,368			
19	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	204,227	496,00	101 296,59	CS ÚRS 2023 01
		PP VV	šterkodrt' frakce 0/32 106,368*1,92 'Přepočtené koeficientem množství		204,227			
20	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	51,840	15,53	805,08	CS ÚRS 2023 01
		PP Online PSC VV	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411123 51,84		51,840			
21	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	5,184	112,00	580,61	CS ÚRS 2023 01
		PP VV	osivo jetelotráva intenzivní víceletá 51,836429752066*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,184			
22	K	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	51,840	120,53	6 248,28	CS ÚRS 2023 01
		PP Online PSC	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182351023					
		D 2	Zakládání				195 243,84	
23	K	226211112	Vrty velkoprofilové svislé zapazené D přes 400 do 450 mm hl od 0 do 5 m hornina II	m	16,000	8 502,58	136 041,28	CS ÚRS 2023 01
		PP Online PSC VV VV	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapazené ocelovými pažnicemi průměru přes 400 do 450 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. II https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/226211112 vrty pro zápory 4*4		16,000			
24	K	273321117	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30	m3	3,174	6 450,00	20 472,30	CS ÚRS 2023 01
		PP Online PSC VV VV	Základové konstrukce z betonu železového desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321117 základ pod troubu 6,9*2,3*0,2		3,174			
25	K	273321191	Příplatek k základovým deskám mostních konstrukcí ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	3,174	714,95	2 269,25	CS ÚRS 2023 01
		PP Online PSC	Základové konstrukce z betonu železového Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273321191					
26	K	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	1,169	6 450,00	7 540,05	CS ÚRS 2023 01
		PP Online PSC VV VV VV VV	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274311127 základ pod šachtu 1,55*2,2*0,1 příčné prahy v korytě 0,4*0,9*2,3 Součet		0,341 0,828 1,169			
27	K	274311191	Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	1,169	620,88	725,81	CS ÚRS 2023 01
		PP Online PSC	Základové konstrukce z betonu prostého Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274311191					
28	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	9,290	2 650,00	24 618,50	CS ÚRS 2023 01
		PP Online PSC VV VV VV	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354111 základ pod troubu 2*(6,9+2,3)*0,2 základ pod šachtu		3,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*(1,55+2,2)*0,1		0,750			
	VV		příčné prahy					
	VV		2*(0,4+2,3)*0,9		4,860			
	VV		Součet		9,290			
29	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	9,290	385,00	3 576,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/274354211					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				469 853,35	
30	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	0,733	25 000,00	18 325,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Římsy ze železového betonu C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321118					
	VV		římsy na vrchu					
	VV		(0,25+0,5)*0,45*1,8		0,608			
	VV		římsy na bocích					
	VV		2*0,25*0,2*1,25		0,125			
	VV		Součet		0,733			
31	K	317321191	Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	0,733	1 541,06	1 129,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Římsy ze železového betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317321191					
32	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	4,825	6 300,00	30 397,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353121					
	VV		římsy na vrchu					
	VV		2*(0,45+1,8)*(0,25+0,5)		3,375			
	VV		římsy na bocích					
	VV		2*2*(0,2+1,25)*0,25		1,450			
	VV		Součet		4,825			
33	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	4,825	485,00	2 340,13	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317353221					
34	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,047	51 531,39	2 421,98	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317361116					
	VV		47,4		47,400			
	VV		47,4*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,047			
35	K	389122211	Osazení ŽB běžného dílce klenbové konstrukce propustků a podchodů	kus	3,000	12 551,48	37 654,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Klenbové konstrukce propustků a podchodů ze železobetonových dílců osazení dílce běžného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/389122211					
36	M	592220R1	rámový prefabrikát pro železniční stavby přímý železobetonový s integrovaným těsněním DN1400x1000/2000 vč. dopravy	ks	2,000	78 922,00	157 844,00	
	PP		rámový prefabrikát pro železniční stavby přímý železobetonový s integrovaným těsněním DN1400x1000/2000 vč. dopravy					
37	M	592220R1.2	rámový prefabrikát pro železniční stavby přímý železobetonový s integrovaným těsněním DN1400x1000/1500 vč. dopravy	ks	2,000	60 976,00	121 952,00	
	PP		rámový prefabrikát pro železniční stavby přímý železobetonový s integrovaným těsněním DN1400x1000/1500 vč. dopravy					
38	K	389122212	Osazení ŽB koncového dílce klenbové konstrukce propustků a podchodů	kus	1,000	12 950,00	12 950,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Klenbové konstrukce propustků a podchodů ze železobetonových dílců osazení dílce koncového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/389122212					
39	K	3891222R	Úprava koncového prefabrikátu ve výrobně seřiznutí	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Úprava koncového prefabrikátu ve výrobně seřiznutí					
40	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	14,915	2 650,00	39 524,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění mostních křídel a závěrných zidek ze systémového bednění zřízení z překližek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334352111					
	VV		šachtla					
	VV		stěny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*(1,75*(1,9+0,25)+2*1,1*(1,0+0,25))		13,025			
	VV		dno					
	VV		2*0,3*(1,9+1,25)		1,890			
	VV		Součet		14,915			
41	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	14,915	385,00	5 742,28	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění odstranění z překližek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334352211					
42	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	0,275	52 987,90	14 571,67	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt					
			500 křídel, závěrných zdí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/334361226					
	VV		šachta					
	VV		274,8		274,800			
	VV		274,8*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,275			
D	4		Vodorovné konstrukce				95 280,48	
43	K	421321127	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 25/30	m3	2,094	12 800,00	26 803,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421321127					
	VV		šachta					
	VV		stěny					
	VV		0,25*(1,75*1,9+2*1,1*1,0)		1,381			
	VV		dno					
	VV		0,3*1,9*1,25		0,713			
	VV		Součet		2,094			
44	K	421321192	Příplatek k mostní železobetonové nosné konstrukci deskové nebo klenbové za betonáž malého rozsahu do 50 m3	m3	2,094	970,47	2 032,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 50 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/421321192					
45	K	273361412	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí přes 3,5 do 6 kg/m2	t	0,134	37 345,19	5 004,26	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273361412					
	VV		výztuž základu					
	VV		133,8		133,800			
	VV		133,8*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,134			
46	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m2	16,250	685,00	11 131,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451315115					
	VV		v celkové tloušťce cca 100 mm					
	VV		2,5*6,5		16,250			
47	K	462511111	Zához prostoru z lomového kamene	m3	0,810	2 504,12	2 028,34	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zához prostoru z lomového kamene					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511111					
	VV		zpevnění koryta před a za propustkem					
	VV		1,5*1,8*0,3		0,810			
48	K	465513256	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2	m2	13,700	3 524,18	48 281,27	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vypsárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože					
			C 25/30 tloušťky 250 mm, plochy do 10 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/465513256					
	VV		odláždění vyústění, koryta a propustku					
	VV		1,9*1,5+0,75*1,4+4,9*2,0		13,700			
D	5		Komunikace pozemní				60 737,74	
49	K	584121109	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 50 m2	m2	21,000	329,05	6 910,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/584121109 zpevněná plocha pro zapatkování jeřábu 21		21,000			
50	K	113106192	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2	m2	21,000	295,96	6 215,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami zalitými cementovou maltou					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106192					
51	M	59381006	panel silniční 3,00x1,00x0,215m	kus	7,000	6 250,00	43 750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		panel silniční 3,00x1,00x0,215m					
52	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	21,000	48,19	1 011,99	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564201111					
53	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně	m2	21,000	135,74	2 850,54	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107111					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 723,63	
54	K	628613232	Protikorozi ochrana OK mostu II. tř.- základní a podkladní epoxidový, vrchní PU nátěr s metalizací	m2	2,954	2 802,48	8 278,53	CS ÚRS 2023 01
	PP		Protikorozi ochrana ocelových mostních konstrukcí včetně otryskání povrchu základní a podkladní epoxidový a vrchní polyuretanový nátěr s metalizací II. třídy					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628613232					
	VV		rám		0,854			
	VV		0,194*4,4					
	VV		mříž		2,100			
	VV		2*1,05		2,954			
	VV		Součet					
55	M	24629068	hmota nátěrová epoxidová základní antikorozi na ocelové konstrukce RAL 7035	kg	0,827	385,00	318,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		hmota nátěrová epoxidová základní antikorozi na ocelové konstrukce RAL 7035					
	VV		2,954*0,28 'Přepočtené koeficientem množství		0,827			
56	M	24613582	hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy	kg	0,354	360,00	127,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy					
	VV		2,954*0,12 'Přepočtené koeficientem množství		0,354			
57	M	15625102	drát metalizační ZnAl D 3mm	kg	4,481	223,00	999,26	CS ÚRS 2023 01
	PP		drát metalizační ZnAl D 3mm					
	VV		2,954*1,517 'Přepočtené koeficientem množství		4,481			
	D	8	Trubní vedení				7 080,21	
58	K	899202112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení A15	kus	1,000	1 297,16	1 297,16	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení A15					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899202112					
59	M	63126003	rošt kompozitní pochůzný litý 44x44/50mm A15	m2	1,050	3 650,00	3 832,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		rošt kompozitní pochůzný litý 44x44/50mm A15					
	VV		0,7*1,5		1,050			
60	M	13011064	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm	t	0,013	36 700,00	477,10	CS ÚRS 2023 01
	PP		úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x4mm					
	VV		2*(0,7+1,5)"DL"*3,056"kg/m"		13,446			
	VV		13,446*0,001 'Přepočtené koeficientem množství		0,013			
61	K	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	5,000	173,15	865,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899501221					
62	M	55243806	stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P162mm	kus	5,000	111,00	555,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P162mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	M	55243832	hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla levá	kus	5,000	5,27	26,35	CS ÚRS 2021 02
	PP		hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla levá					
64	M	55243834	hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla pravá	kus	5,000	5,27	26,35	CS ÚRS 2021 02
	PP		hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla pravá					
D 9							56 706,26	
65	K	9111221R	Výroba ocelového rámu pro osazení mříže do 50 kg při opravách mostů	kg	13,446	245,00	3 294,27	
	PP		Výroba ocelového rámu pro osazení mříže do 50 kg při opravách mostů					
	VV		2*(0,7+1,5)"DL"*3,056"kg/m"		13,446			
66	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	14,400	273,72	3 941,57	CS ÚRS 2023 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/931994142					
	VV		mezi troubami na vnitřním obvodu					
	VV		3*2*(1,4+1)		14,400			
67	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/936942211					
68	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	38,000	161,53	6 138,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938121111					
	VV		2*8+5,5*4		38,000			
69	K	963041211	Bourání mostní nosné konstrukce z betonu prostého	m3	7,452	3 549,65	26 451,99	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/963041211					
	VV		staré konstrukce propustku					
	VV		0,9*1,2*6,9		7,452			
70	K	927211111	Příkop z tvárnic odvodňovacích pro povrchové odvodnění	m	3,600	819,41	2 949,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvodňovací železniční povrchové zařízení příkop zpevněný z tvárnic příkopových prefabrikovaných odvodňovacích					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/927211111					
	VV		2*1,8		3,600			
71	M	59227052	žlábek meliorační betonový 300x670x180mm	m	3,600	412,00	1 483,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		žlábek meliorační betonový 300x670x180mm					
	VV		2*1,8		3,600			
72	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	5,520	1 802,03	9 947,21	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vycištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985331215					
	VV		kotvení říms do prefabrikátu					
	VV		20% navíc na dodávku výztuže					
	VV		(2*3+11+6)*0,2		4,600			
	VV		4,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		5,520			
D 997							119 797,75	
73	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	29,408	288,06	8 471,27	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
74	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	147,040	12,55	1 845,35	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
	VV		29,408*5 'Přepočtené koeficientem množství		147,040			
75	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	16,413	350,00	5 744,55	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	103,261	850,00	87 771,85	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
	VV		staré KL, 2,0t/m3					
	VV		9*5,7367*2,0		103,261			
77	K	997013841	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17	t	0,269	2 380,00	640,22	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013841					
	VV		odpad PKO					
	VV		0,269		0,269			
78	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	29,408	521,10	15 324,51	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997211612					
	D	998	Přesun hmot				176 278,75	
79	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	241,253	432,56	104 356,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212111					
80	K	998212195	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 5000 m	t	241,253	276,24	66 643,73	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212195					
81	K	998212199	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	482,506	10,94	5 278,62	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998212199					
	VV		241,253*2 'Přepočtené koeficientem množství		482,506			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 110,60	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 110,60	
82	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	37,754	27,14	1 024,64	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001					
	VV		na rubu prefabrikátů					
	VV		1,8*5,775+2*1,4*7,13		30,359			
	VV		na rubu šachty					
	VV		1,9*2,05+2*1,25*1,4		7,395			
	VV		Součet		37,754			
83	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,013	83 100,00	1 080,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		37,754*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,013			
84	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	37,754	29,73	1 122,43	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112002					
85	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,017	149 200,00	2 536,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		lak hydroizolační asfaltový					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2					
	VV		37,754*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství		0,017			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	37,754	23,09	871,74	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/213141111					
	VV		na rubu prefabrikátů					
	VV		1,8*5,775+2*1,4*7,13		30,359			
	VV		na rubu šachty					
	VV		1,9*2,05+2*1,25*1,4		7,395			
	VV		Součet		37,754			
87	M	69311083	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2	m2	45,305	75,90	3 438,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2					
	VV		37,754*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		45,305			
88	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,030	1 214,57	36,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava propustku v km 53,841 na trati Myjava - Veselí nad Moravou
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Velká nad Veličkou

Zadavatel:
Správa železnic, s. o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

Zpracovatel:
F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s. r. o.

CC-CZ:
Datum: 30. 9. 2021

IČ:
DIČ: CZ70994234

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: CZ28307453

IČ:
DIČ: CZ28307453

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS a Sborníku ÚOŽI. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' nebo 'ÚOŽI' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy a Sborníku, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky a na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-cenikv/>

Cena bez DPH			80 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	80 000,00	21,00%	16 800,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			96 800,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava propustku v km 53,841 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Velká nad Veličkou

Datum:

30. 9. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s. o.

Projektant:

F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

80 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

80 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

80 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava propustku v km 53,841 na trati Myjava - Veselí nad Moravou

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Velká nad Veličkou

Zadavatel: Správa železnic, s. o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 30. 9. 2021

Projektant: F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

Zpracovatel: F-PROJEKT-
DOPRAVNÍ STAVBY
s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

80 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

80 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

80 000,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Geodetické práce při provádění stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000								
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Geodetické práce po výstavbě								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000								
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSEX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	


Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací

Harmonogram postupu prací





Finanční harmonogram

*Oprava mostních objektů v úseku Vrbovce - Hodonín a
Moravský Písek - Bzenec*

<i>měsíc</i>	<i>bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>vč. DPH</i>
VIII.2023	744 387	156 321	900 709
IX.2023	3 892 083	817 337	4 709 421
X.2023	1 531 311	321 575	1 852 887
XI.2023	744 387	156 321	900 709
XII.2023	177 235	37 219	214 454
Celkem	7 089 405	1 488 775	8 578 180

Cena celkem bez DPH

7 089 405 Kč

DPH 21%

1 488 775 Kč

Cena celkem vč. DPH

8 578 180 Kč

V Brně, dne 27. 07. 2023

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Libor Tkáč, MBA
Adresa	Kounicova 26, 611 43 Brno
E-mail	xxx
Telefon	+420 xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Kounicova 26, Brno
E-mail	xxx
Telefon	+420 xxx

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Kounicova 26, Brno
E-mail	xxx
Telefon	+420 xxx

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Kounicova 26, Brno
E-mail	xxx
Telefon	+420 xxx

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Lazaretní 11, Brno - Židenice
E-mail	xxx
Telefon	+420 xxx

Za Zhotovitele:**Ve věcech smluvních a obchodních**

Jméno a příjmení	Ing. Pavel Borek, člen představenstva
Adresa	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
E-mail	xxx@firesta.cz
Telefon	xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce)

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Křížkova 3064/68L, 612 00 Brno
E-mail	xxx
Telefon	xxx

PŘÍLOHA Č. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

Druh pojištění	Minimální výše pojistného plnění
Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a montážních výkonů.	7 089 404,72 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	Minimálně 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 20 mil. Kč v úhrnu za rok

PŘÍLOHA Č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
HiGeo s.r.o. Křižíkova 3064/68L, 612 00 Brno , IČ: 01977822	geodetické a zeměměřičské práce	0,2%

PŘÍLOHA Č. 9

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Netýká se

PŘÍLOHA Č. 10

Osvědčení

Zhotovitel obdržel vzor Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že vzor Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací mu byl v elektronické podobě předán před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah je pro něj závazný.

PŘÍLOHA Č. 11

Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Zhotovitel obdržel vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce mu byl v elektronické podobě předán před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah je pro něj závazný.

PŘÍLOHA Č. 12

Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Zhotovitel obdržel vzor Pracovního výkazu zapojené osoby společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že vzor Pracovního výkazu zapojené osoby mu byl v elektronické podobě předán před podpisem této smlouvy nebo jej má jinak k dispozici, že s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah je pro něj závazný.