

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 4580/06  
 Stavba: Čertoryje ř.km. 1,200-2,094

KSO:  
 Místo: Liberecký kraj

CC-CZ:  
 Datum: 24. 5. 2021

Zadavatel:  
 Lesy České republiky, s. p.

IČ:  
 DIČ:

Uchazeč:  
 ZEMPRASTAV spol. s r.o.

IČ: 26012235  
 DIČ: CZ26012235

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:  
 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>800 000,81</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 800 000,81	Výše daně 168 000,17
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>968 000,98</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Návod na vyplnění**

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

a) Souhrnný list  
 - údaje o Uchazeči  
 (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

b) Rekapitulace objektů  
 - potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

a) Krycí list  
 - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu  
 (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

b) Rekapitulace rozpočtu  
 - potřebné Ostatní náklady

c) Celkové náklady za stavbu  
 - ceny u položek  
 - množství, pokud má žluté podbarvení  
 - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 4580/06  
 Stavba: Čertoryje ř.km. 1,200-2,094

Místo: Liberecký kraj

Datum: 24. 5. 2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Uchazeč: ZEMPRASTAV spol. s r.o.

Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>800 000,81</b>	<b>968 000,98</b>
SO01	Periodická tůň	113 748,45	137 635,62
SO02-01	Zasypání stávajícího koryta	504 204,51	610 087,46
SO02-02	Kácení	12 530,00	15 161,30
SO03-01	Revitalizace	35 679,15	43 171,77
SO03-02	Tůňe	14 312,00	17 317,52
SO03-03	Náhradní výsadba	24 876,70	30 100,81
VON	Vedlejší a ostatní náklady	94 650,00	114 526,50





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čertoryje ř.km. 1,200-2,094

Objekt:

**SO01 - Periodická tůň**

KSO:

Místo: Liberecký kraj

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZEMPRASTAV spol. s r.o.

IČ:

26012235

DIČ:

CZ26012235

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**113 748,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 748,45	21,00%	23 887,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**137 635,62**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čertoryje ř.km. 1,200-2,094

Objekt:

**SO01 - Periodická tůň**

Místo:

Liberecký kraj

Datum:

24. 5. 2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba  
a.s.

Uchazeč:

ZEMPRASTAV spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**113 748,45**

HSV - Práce a dodávky HSV

113 748,45

1 - Zemní práce	83 664,70
4 - Vodorovné konstrukce	24 240,00
998 - Přesun hmot	5 843,75

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čertoryje ř.km. 1,200-2,094

Objekt:

**SO01 - Periodická tůň**

Místo: Liberecký kraj

Datum: 24. 5. 2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: v územní správní obci

Uchazeč: ZEMPRASTAV spol. s r.o.

Zpracovatel: rozvoj a výstavba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**113 748,45**

D HSV

Práce a dodávky HSV

113 748,45

D 1

Zemní práce

83 664,70

1	K	111103213	Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého	ha	0,072	20 200,00	1 454,40	CS ÚRS 2021 01	
PP Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu hustého Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro odstranění plazivých vodních rostlin; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 111 10-34 Odstranění rákosy a plevele. 2. V cenách nejsou započteny náklady na další manipulaci s pokoseným travním porostem (divokým porostem, vodním rostlinstvem), tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrábání a odvoz pokoseného porostu a organických naplavenin. 3. Množství jednotek se udává v hektarech plochy (vodní hladiny) na niž (pod níž) má být provedeno kosení.									
PSC 724/10000 "Sečení v ploše trvalého záboru, měřeno ze situace C.3.1"									
					0,072				
2	K	1111032_R3	Likvidace posečeného porostu dle platé legislativy	t	1,086	100,00	108,60		
PP Likvidace posečeného porostu dle platé legislativy WV 0,072*15 "Předpoklad 15 tun na hektar"									
					1,086				
3	K	121103111	Skryvka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	59,730	80,00	4 778,40	CS ÚRS 2021 01	
PP Skryvka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady spojené s naložením na dopravní prostředek nebo s převozem do 3,0 m. 2. Ceny lze použít i pro těžení zemin schopných zúrodnění ve výkopisti, zemniku, i ulehčích z deponie.									
WV 597,3*0,1" Předpokládaná mocnost vrstvy 10 cm² plocha periodické tůně viz. C.3.1"									
					59,730				
4	K	124153101	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojné	m3	260,270	80,00	20 821,60	CS ÚRS 2021 01	
PP Výkopávky pro koryta vodotečí strojné v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svahových ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými výkopávkami pro koryta vodotečí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na převoz výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Ceny nelze použít pro: a) výkopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5. -1 Výkopávky pod vodou strojné, b) výkopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5.-20. Hloubení zapažených jam a zářezů částí A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za vzepřenou nebo rozepřenou pažení, c) výkopávky pod obrysem výkopku pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 5.-20. Hloubení nezapažených jam, 131 . 5.-1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5.-1. Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5.-2. Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubené výkopávky pod základy ručně 133 . 5. .10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet částí A03, d) hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123 . 5.-1 Výkopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení.									
WV 320-59,73 " Objem tůně viz D.1 tab. 2 - zemina schopná zúrodnění"									
					260,270				
5	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horninové třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	320,000	140,00	44 800,00	CS ÚRS 2021 01	
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horninové třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m Poznámka k souboru cen: 1. Přemístuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, oceňuje se naložením výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení nepřipadá, vykládá-li projekt použití dozoru. 2. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.									
PSC 320" Převoz zeminy k SO 02 viz. D.1 tab. 2"									
					320,000				
6	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojné	m2	155,870	10,00	1 558,70	CS ÚRS 2021 01	
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojné v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění									

<p><i>Poznámka k souboru cen:</i>  1. Ceny jsou určeny pro urovňání všech nově zřízovaných ploch (v zářezích i na násypích) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), drmování apod. a dále, předeplše-li projekt urovňání pláňe z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se ztuhnutím jsou určeny pro jakoukoliv míru ztuhnutí.</p>							
VV		155,87 "Úprava dna periodické tůně viz. C.3.1"		155,870			
7	K	1821511111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m2	507,150	20,00	10 143,00 CS ÚRS 2021 01
PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřízovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně. VV 507,15 " Svahování břehů periodické tůně viz. C.3.1" 507,150							
D 4		Vodorovné konstrukce		24 240,00			
8	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	12,500	1 700,00	21 250,00 CS ÚRS 2021 01
PP Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovňání lince záhozu do projektovaného profilu. P <i>Poznámka k položce:</i> Požadovaný kámen pískovec VV 12,5 "Opevnění nárazového břehu periodické tůně viz. D.1 tab. 2" 12,500							
9	K	462511169	Příplatek za urovňání lince záhozu z lomového kamene tříděného	m2	29,900	100,00	2 990,00 CS ÚRS 2021 01
PP Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za urovňání lince záhozu PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovňání lince záhozu do projektovaného profilu. VV 29,9 "Plocha měřena z C.3.1" 29,900							
D 998		Přesun hmot		5 843,75			
10	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	23,375	250,00	5 843,75 CS ÚRS 2021 01
PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukční materiálovou charakteristiku.							



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čertoryje ř.km. 1,200-2,094

Objekt:

**SO02-01 - Zасыpání stávajícího koryta**

KSO:

Místo: Liberecký kraj

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZEMPRASTAV spol. s r.o.

IČ:

26012235

DIČ:

CZ26012235

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**504 204,51**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	504 204,51	21,00%	105 882,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**610 087,46**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čertoryje ř.km. 1,200-2,094

Objekt:

**SO02-01 - Zасыpání stávajícího koryta**

Místo:

Liberecký kraj

Datum:

24. 5. 2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba  
a.s.

Uchazeč:

ZEMPRASTAV spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**504 204,51**

HSV - Práce a dodávky HSV

504 204,51

1 - Zemní práce	230 487,85
2 - Zakládání	11 764,00
4 - Vodorovné konstrukce	207 677,41
998 - Přesun hmot	54 275,25

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čertoryje ř. km. 1,200-2,094

Objekt:

**SO02-01 - Zасыпání stávajícího koryta**

Místo:

Liberecký kraj

Datum:

24. 5. 2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

VODNOSPRAVNÝ  
rozvoj a výstavba  
s.p.

Uchazeč:

ZEMPRASTAV spol. s r.o.

Zpracovatel:

VODNOSPRAVNÝ  
rozvoj a výstavba  
s.p.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>504 204,51</b>		
D	HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>504 204,51</b>		
D	1	<b>Zemní práce</b>					<b>230 487,85</b>		
1	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	10,000	750,00	7 500,00	CS ÚRS 2021 01	
	PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 100 do 300 mm							
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté země, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Mějí-li se odstranit pařezové z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s příslušným tabulce v příloze č. 2. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174. 2. Zásyp jam po pařezech. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojho na sebe kolmé měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.							
	VV	10 "Odstranění pařezů v místě přehrázek po kácení viz. D.4."					10,000		
2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	45,600	80,00	3 648,00	CS ÚRS 2021 01	
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3							
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na převoz výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.							
	VV	2 "Výkopy pro P1 viz. D.1 tab. 2"					2,000		
	VV	4.4 "Výkopy pro P2 viz. D.1 tab. 2"					4,400		
	VV	4.9 "Výkopy pro P3 viz. D.1 tab. 2"					4,900		
	VV	6.2 "Výkopy pro P4 viz. D.1 tab. 2"					6,200		
	VV	5.9 "Výkopy pro P5 viz. D.1 tab. 2"					5,900		
	VV	5.3 "Výkopy pro P6 viz. D.1 tab. 2"					5,300		
	VV	4.7 "Výkopy pro P7 viz. D.1 tab. 2"					4,700		
	VV	12.2 "Výkopy pro B. skluz viz. D.1 tab. 2"					12,200		
	VV	Součet					45,600		
3	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	33,400	60,00	2 004,00	CS ÚRS 2021 01	
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m							
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemístěje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, oceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.							
4	K	605910_R2	Montáž dřevěné konstrukce přehrázky	Soubor	9,000	12 000,00	108 000,00		
	PP	Montáž dřevěné konstrukce přehrázky z odkorněné kulatiny D 200 mm bez maderiálu.							
	VV	9 "Montáž 7 x přehrázka a 2 x příčný prah balvanitého skluzu"					9,000		
5	M	69311319	textilie netkaná HPPE 400g/m2	m2	126,900	30,00	3 807,00	CS ÚRS 2021 01	
	PP	textilie netkaná HPPE 400g/m2							
6	M	605913R_1	kulatina odkorněná D 20 cm do dl 5m	m	880,735	70,00	61 651,45		
	PP	kulatina odkorněná D 20 cm do dl 5m							
7	M	31140170	vrut samořezný do dřeva D 8x320mm zápusťná hlava Zn	100 kus	4,000	1 240,00	4 960,00	CS ÚRS 2021 01	
	PP	vrut samořezný do dřeva D 8x320mm zápusťná hlava Zn							
	VV	4 "Předpoklad spotřeby 312 kusů"					4,000		
8	K	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4	m3	100,500	100,00	10 050,00	CS ÚRS 2021 01	
	PP	Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhotovené po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím převozem do 3 m z horniny třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4							
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravu pláně na koruně hrázek a na svahování na bocích hrázek; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů a 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.							
	VV	4.5 "Násyp pro přehrázku P1, viz D.1 tab. 2"					4,500		
	VV	11.4 "Násyp pro přehrázku P2, viz D.1 tab. 2"					11,400		
	VV	11.8 "Násyp pro přehrázku P3, viz D.1 tab. 2"					11,800		
	VV	16.7 "Násyp pro přehrázku P4, viz D.1 tab. 2"					16,700		
	VV	19.6 "Násyp pro přehrázku P5, viz D.1 tab. 2"					19,600		
	VV	17.2 "Násyp pro přehrázku P6, viz D.1 tab. 2"					17,200		
	VV	11 "Násyp pro přehrázku P7, viz D.1 tab. 2"					11,000		
	VV	5.4 "Zemní val 1 viz D.1 Tab. 2"					5,400		

W		2,9 "Zemní val 2 viz D.1 Tab. 2"		2,900				
W		Součet		100,500				
9	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	348,500	60,00	20 910,00	CS ÚRS 2021 01
	PP	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásepů jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 ubrženého výkopku, měřeno v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 Obšyp objektů. 4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých.						
	W	6 "Zásyp úseku 1 viz. D.1 tab.2"		6,000				
	W	70 "Zásyp úseku 2 viz. D.1 tab.2"		70,000				
	W	121 "Zásyp úseku 3 viz. D.1 tab.2"		121,000				
	W	151,5 "Zásyp úseku 4 viz. D.1 tab.2"		151,500				
	W	Součet		348,500				
10	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	361,700	10,00	3 617,00	CS ÚRS 2021 01
	PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásepů rýh pro podzemní vedení), dřívání apod. a dále, předepsané-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavie šířky do 3 m přerušující svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svaňování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svaňování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.						
	W	87,2 "Úprava a vyrovnání terénu ZÚ 2"		87,200				
	W	126,1 "Úprava a vyrovnání terénu ZÚ 3"		126,100				
	W	148,4 "Úprava a vyrovnání terénu ZÚ 4"		148,400				
	W	Součet		361,700				
11	K	181411121	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	361,700	10,00	3 617,00	CS ÚRS 2021 01
	PP	Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení i lučního v rovině nebo na svahu do 1:5						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatrávňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-. Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.						
	W	87,2 "Osetí ZÚ 2"		87,200				
	W	126,1 "Osetí ZÚ 3"		126,100				
	W	148,4 "Osetí ZÚ 4"		148,400				
	W	Součet		361,700				
12	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	7,234	100,00	723,40	CS ÚRS 2021 01
	PP	osivo směs travní krajinná-rovinná						
	W	361,7*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		7,234				
	D	2	Zakládání				11 764,00	
13	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	6,800	1 730,00	11 764,00	CS ÚRS 2021 01
	PP	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovňáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-.... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.						
	W	6,8 "Podsyp pro balvanitý skluz viz. D. 1"		6,800				
	D	4	Vodorovné konstrukce				207 677,41	
14	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	59,500	1 700,00	101 150,00	CS ÚRS 2021 01
	PP	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V případech jsou započteny náklady na urovňování líc záhozu do projektovaného profilu.						
	P	<i>Poznámka k položce:</i>						
	W	2,3 "Kamenný zához P1 viz D.1 tab. 2, specifikace kamene viz. D.1 kap. 1.1"		2,300				
	W	4,5 "Kamenný zához P2 viz D.1 tab. 2, specifikace kamene viz. D.1 kap. 1.1"		4,500				
	W	8,5 "Kamenný zához P3 viz D.1 tab. 2, specifikace kamene viz. D.1 kap. 1.1"		8,500				
	W	13,8 "Kamenný zához P4 viz D.1 tab. 2, specifikace kamene viz. D.1 kap. 1.1"		13,800				
	W	13 "Kamenný zához P5 viz D.1 tab. 2, specifikace kamene viz. D.1 kap. 1.1"		13,000				
	W	10,4 "Kamenný zához P6 viz D.1 tab. 2, specifikace kamene viz. D.1 kap. 1.1"		10,400				
	W	7 "Kamenný zához P7 viz D.1 tab. 2, specifikace kamene viz. D.1 kap. 1.1"		7,000				
	W	Součet		59,500				
15	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	24,300	1 850,00	44 955,00	CS ÚRS 2021 01
	PP	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V případech jsou započteny náklady na urovňování líc záhozu do projektovaného profilu.						

P		<i>Poznámka k položce:</i> Požadovaný kámen pískovec						
WV		2,3 " Opevnění svahů a dna mezi P1 a P2 viz. D.1 tab.2, specifikace kamene viz. D.1 kap. 1.1"		2,300				
WV		22 " Opevnění svahů balvanitého skluzu, specifikace kamene viz. D.1 kap. 1.1 "		22,000				
WV		Součet		24,300				
16	K	462512169	Příplatek za urovňání lícе záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	89,000	100,00	8 900,00	CS ÚRS 2021 01
PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg Příplatek k ceně za urovňání lícе záhozu						
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovňání lícе záhozu do projektovaného profilu.						
WV		89 "Plocha urovňání záhozu viz. situace C.3.2"		89,000				
17	K	462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 500 kg bez výplně	m3	19,500	2 450,00	47 775,00	CS ÚRS 2021 01
PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg bez výplně mezer						
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovňání lícе záhozu do projektovaného profilu.						
P		<i>Poznámka k položce:</i> Požadovaný kámen pískovec						
WV		19,5 " Balvanitý skluz viz D.1, specifikace kamene viz. D.1 kap. 1.1"		19,500				
18	K	462513169	Příplatek za urovňání lícе záhozu z lomového kamene záhozového do 500 kg	m2	40,200	100,00	4 020,00	CS ÚRS 2021 01
PP		Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg Příplatek k ceně za urovňání lícе záhozu						
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovňání lícе záhozu do projektovaného profilu.						
WV		40,2 " Balvanitý skluz viz. situace C.3.2"		40,200				
19	K	583807_R	Příplatek za požadovaný typ kamene (pískovec)	t	87,741	10,00	877,41	
PP		Příplatek za požadovaný typ kamene (pískovec)						
P		<i>Poznámka k položce:</i> Kámen musí splňovat požadavky na kámen pro vodní stavby.						
WV		(19,5+2,3+22)*2,00322 "kámen pro balvanitý skluz"		87,741				
D	998	Přesun hmot					54 275,25	
20	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	217,101	250,00	54 275,25	CS ÚRS 2021 01
PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m						
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.						



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čertoryje ř.km. 1,200-2,094

Objekt:

**SO02-02 - Kácení**

KSO:

Místo: Liberecký kraj

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZEMPRASTAV spol. s r.o.

IČ:

26012235

DIČ:

CZ26012235

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**12 530,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 530,00	21,00%	2 631,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**15 161,30**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čertoryje ř.km. 1,200-2,094

Objekt:

**SO02-02 - Kácení**

Místo:

Liberecký kraj

Datum:

24. 5. 2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba  
a.s.

Uchazeč:

ZEMPRASTAV spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**12 530,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

12 530,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čertoryje ř.km. 1,200-2,094

Objekt:

SO02-02 - Kácení

Místo:

Liberecký kraj

Datum:

24. 5. 2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

v ústavu hospodářské  
rozvoje a výstavby  
Č. s. p.

Uchazeč:

ZEMPRASTAV spol. s r.o.

Zpracovatel:

v ústavu hospodářské  
rozvoje a výstavby  
Č. s. p.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>12 530,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 530,00	
D	1		Zemní práce				12 530,00	
1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	7,000	240,00	1 680,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného průměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užit v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.</i>					
	VV		7 "Kácené stromy viz D.4. tab. 1"		7,000			
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného průměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užit v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.</i>					
	VV		1 "Kácené stromy viz D.4. tab. 1"		1,000			
3	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene do 300 mm	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště. 2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví oddělené na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného průměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Ceny nelze užit v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.</i>					
	VV		2 "Kácené stromy viz D.4. tab. 1"		2,000			
4	K	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Měrnou jednotkou pro ceny -5115 až -5225 je kus stromku, daný průměrem kmene. 2. Průměr kmene se měří v místě řezu na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného průměrování naměřených hodnot. Doporučená výška měření je 0,15 m nad terénem. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi. Doporučená výška v tomto případě je v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu. 3. Náklady na štěpkování stromků a větví o průměru kmene na fezně ploše větší než 700 mm se oceňují individuálně. 4. U cen -5311 a -5315 se u středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 kusů na m<sup>2</sup>, u hustého porostu přes 3 kusy na m<sup>2</sup>.</i>					
	P		<i>Poznámka k položce: Veškerá dřevní hmota bude zpracována v rámci staveniště (jako mulč)</i>					
	VV		10*0,5 "Kácené stromy viz D.1. tab. 14* 0,5 (polovina materiálu způsobilé u zasypaného koryta jako úkryt pro drobné živočichy"		5,000			



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čertoryje ř.km. 1,200-2,094

Objekt:

**SO03-01 - Revitalizace**

KSO:

Místo: Liberecký kraj

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZEMPRASTAV spol. s r.o.

IČ:

26012235

DIČ:

CZ26012235

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**35 679,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 679,15	21,00%	7 492,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**43 171,77**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čertoryje ř.km. 1,200-2,094

Objekt:

**SO03-01 - Revitalizace**

Místo:

Liberecký kraj

Datum:

24. 5. 2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba  
a.s.

Uchazeč:

ZEMPRASTAV spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**35 679,15**

HSV - Práce a dodávky HSV

35 679,15

1 - Zemní práce	19 760,32
4 - Vodorovné konstrukce	13 382,08
998 - Přesun hmot	2 536,75

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čertoryje ř.km. 1,200-2,094

Objekt:

**SO03-01 - Revitalizace**

Místo: Liberecký kraj

Datum: 24. 5. 2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant: v ústředním úřadu

Uchazeč: ZEMPRASTAV spol. s r.o.

Zpracovatel: rozvoj a výstavba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**35 679,15**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**35 679,15**

D 1

Zemní práce

19 760,32

1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	22,000	80,00	1 760,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5

PSC

*Poznámka k souboru cen:*  
1. V ceně jsou započteny i náklady spojené s nabížením na dopravní prostředek nebo s přehozením do 3,0 m. 2. Ceny lze použít i pro těžení zemin schopných zúrodnění ve výkopisti, zemniku, i ulehých z deponie.

VV

440\*0,1\*0,5 "Sejmutí vrchních 10 cm \* délka nového koryta \* šířka koryta"

22,000

2	K	124153100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	14,568	80,00	1 165,44	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3

PSC

*Poznámka k souboru cen:*  
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svahových ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými výkopávkami pro koryta vodotečí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Ceny nelze použít pro: a) výkopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127. 5-1. Výkopávky pod vodou strojně, b) výkopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131. 5-20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za vzepřenou nebo rozepřenou pažení, c) výkopávky pod obrysem výkopku pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, palky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131. 5-20. Hloubení nezapažených jam, 131. 5-1. Hloubení zapažených jam, 132. 5-1. Hloubení rýh do 800 mm, 132. 5-2. Hloubení rýh do 2000 mm, 132. 5 Hloubení výkopávka pod základy ruční 133. 5-10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet části A03, d) hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123. 5-1. Výkopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení.

VV

2,6 " Výkopávky pro přístup pro užitbu"

2,600

VV

0,68\*0,04\*440 "Výkopávky v obloucích koryta, procento úseků v oblouku \* plocha zahloubení oproti korytu v rovném úseku \* délka revitalizace"

11,968

VV

Součet

14,568

3	K	124153_R_01	Modelace nového koryta ruční	m	440,000	25,00	11 000,00	
---	---	-------------	------------------------------	---	---------	-------	-----------	--

PP

Modelování nového koryta ruční. Úprava profilu koryta v obloucích dle vzorových příčných řezů.

VV

440 " Délka revitalizovaného koryta"

440,000

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	36,468	20,00	729,36	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

PSC

*Poznámka k souboru cen:*  
1. Cena je určena (pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubni v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňují cenami souboru cen 171. Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uložení výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti.

VV

22+14,468 " Uložení výkopku z nového koryta na mezideponii"

36,468

5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	36,468	80,00	2 917,44	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžišce lodí k těžišci druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnávaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedena v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.						
		VV	22+14,468 " Naložení výkopku z mezideponie"					36,468	
6	K	1622511102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	36,468	60,00		2 188,08	CS ÚRS 2021 01
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m						
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Přemístuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplyne, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nete použít, předepíše-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.						
		VV	22+14,468 " Přemístění výkopku z mezideponie k zaspávanému korytu"					36,468	
		D 4	Vodorovné konstrukce					13 382,08	
7	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	2,600	1 700,00		4 420,00	CS ÚRS 2021 01
		PP	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg bez výplně mezer						
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V případcích jsou započteny náklady na urovnání lince záhozu do projektovaného profilu.						
		P	Poznámka k položce: Požadovaný kámen pískovec						
		VV	2,6 "Opevnění začátku úseku viz D.1 tab. 2"					2,600	
8	K	462511169	Příplatek za urovnání lince záhozu z lomového kamene tříděného	m2	8,500	100,00		850,00	CS ÚRS 2021 01
		PP	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg Příplatek k cenám za urovnání lince záhozu						
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V případcích jsou započteny náklady na urovnání lince záhozu do projektovaného profilu.						
		VV	8,5 "Opevnění začátku úseku a oblouků v blízkosti stávajícího koryta, měřeno z C.3.2"					8,500	
9	K	463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním lince	m3	2,600	3 100,00		8 060,00	CS ÚRS 2021 01
		PP	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním lince a vyklínáním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg						
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a -1157 jsou započteny i náklady na uložení kletu a na vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m						
		VV	2,6 " Rovnanina pro přístup údržby viz. D.1 tab. 2"					2,600	
10	K	583807_R	Příplatek za požadovaný typ kamene (pískovec)	t	5,208	10,00		52,08	
		PP	Příplatek za požadovaný typ kamene (pískovec)						
		P	Poznámka k položce: Kámen musí splňovat požadavky na kámen pro vodní stavby.						
		VV	2,6*2,00322 "Kámen pro přístup pro Údržbu"					5,208	
		D 998	Přesun hmot					2 536,75	
11	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	10,147	250,00		2 536,75	CS ÚRS 2021 01
		PP	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m						
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukční materiálovou charakteristiku.						



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Čertoryje ř.km. 1,200-2,094

Objekt:  
**SO03-02 - Tůně**

KSO:  
Místo: Liberecký kraj

CC-CZ:  
Datum: 24. 5. 2021

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s. p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
ZEMPRASTAV spol. s r.o.

IČ: 26012235  
DIČ: CZ26012235

Projektant:

IC:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **14 312,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 312,00	21,00%	3 005,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **17 317,52**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Čertoryje ř.km. 1,200-2,094

Objekt:  
**SO03-02 - Tůně**

Místo: Liberecký kraj

Datum: 24. 5. 2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Uchazeč: ZEMPRASTAV spol. s r.o.

Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací** **14 312,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **14 312,00**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čertoryje ř.km. 1,200-2,094

Objekt:

SO03-02 - Tůně

Místo:

Liberecký kraj

Datum:

24. 5. 2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

v ústavu hospodářsky  
rozvoj a výstavba  
r. o.

Uchazeč:

ZEMPRASTAV spol. s r. o.

Zpracovatel:

v ústavu hospodářsky  
rozvoj a výstavba  
r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>14 312,00</b>	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					14 312,00	
D	1	Zemní práce					14 312,00	
1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	10,000	80,00	800,00	CS ÚRS 2021 01
PP	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5							
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady spojené s nabížením na dopravní prostředek nebo s přehozením do 3,0 m. 2. Ceny lze použít i pro těžení zemin schopných zúrodnění ve výkopisti, zemniku, i ulehčích z deponie.							
VV	(68,1+15,4+16,5)*0,1 "plocha tuni viz. D.1 tab. 9 * předpokládaná vrstva 10 cm" 10,000							
2	K	124153100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	42,900	80,00	3 432,00	CS ÚRS 2021 01
PP	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3							
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem vodotečí vně svahových ploch proložených projektovanými běhovými čarami souvisejí-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými výkopávkami pro koryta vodotečí. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Ceny nelze použít pro: a) výkopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127. 5.-1 Výkopávky pod vodou strojně, b) výkopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131. 5.-20. Hloubení zapažených jam a zářezů částí A, B3 tohoto katalogu. Šikmová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění považuje za vzepřenou nebo rozepřenou pažení, c) výkopávky pod obrysem výkopku pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131. 5.-20. Hloubení nezapažených jam, 131. 5.-1. Hloubení zapažených jam, 132. 5.-1. Hloubení rýh do 800 mm, 132. 5.-2. Hloubení rýh do 2000 mm, 132. 5 Hloubení výkopávka pod základy ručně 133. 5.-10. Hloubení zapažených i nezapažených šachet částí A03, d) hloubení zatrubněných nebo zastropěných koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 123. 5.-1 Výkopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení.							
VV	(44,1+4+4,8)-10 "objem výkopu viz. D.1 tab. 9 - zemina schopná zúrodnění" 42,900							
3	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	46,500	60,00	2 790,00	CS ÚRS 2021 01
PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m							
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.							
VV	(44,1+4+4,8)-6,4 "Přemístění zeminy z tůně z mezideponie k zaspávanému korytu" 46,500							
4	K	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m3	6,400	100,00	640,00	CS ÚRS 2021 01
PP	Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4							
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na úpravu pláně na koruně hrázek a na svahování na bocích hrázek; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů a 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.							
VV	3,2*1,5+1,7 "Hrázky na nárazovém břehu tůně viz. D. tab.2" 6,400							
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	46,500	20,00	930,00	CS ÚRS 2021 01
PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru							
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena i pro: a) zaspání koryt vodotečí a prohlubni v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženoého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti.							

VV		(44,1+4+4,8)-6,4 "Uložení zeminy z tůni mezideponie"			46,500		
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	46,500	80,00	3 720,00 CS ÚRS 2021 01
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny - 1131 až - 1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodí k těžišti druhé lodě, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu; b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnávaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedené v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
VV		(44,1+4+4,8)-6,4 "Nakládání zeminy z tůni mezideponie k zaspávanému korytu"			46,500		
7	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m <sup>2</sup>	100,000	20,00	2 000,00 CS ÚRS 2021 01
PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 161 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.					
VV		68,1+15,4+16,5 "Svahování břehů tůní"			100,000		



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čertoryje ř.km. 1,200-2,094

Objekt:

**SO03-03 - Náhradní výsadba**

KSO:

Místo: Liberecký kraj

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZEMPRASTAV spol. s r.o.

IČ:

26012235

DIČ:

CZ26012235

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**24 876,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 876,70	21,00%	5 224,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**30 100,81**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čertoryje ř.km. 1,200-2,094

Objekt:

**SO03-03 - Náhradní výsadba**

Místo:

Liberecký kraj

Datum:

24. 5. 2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba  
a.s.

Uchazeč:

ZEMPRASTAV spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**24 876,70**

HSV - Práce a dodávky HSV

24 876,70

1 - Zemní práce

22 561,00

998 - Přesun hmot

2 315,70

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čertoryje ř.km. 1,200-2,094

Objekt:

SO03-03 - Náhradní výsadba

Místo:

Liberecký kraj

Datum:

24. 5. 2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

v ústavu pro rozvoj a výstavbu

Uchazeč:

ZEMPRASTAV spol. s r.o.

Zpracovatel:

rozvoj a výstavbu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>24 876,70</b>	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					24 876,70	
D	1	Zemní práce					22 561,00	
1	K	183101314	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m <sup>3</sup> v rovině a svahu do 1:5	kus	20,000	180,00	3 600,00	CS ÚRS 2021 01
	PP	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m <sup>3</sup>						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) uložení odpadu na skládku. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.						
	VV	20 " Jamky pro výsadbu"				20,000		
2	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	2,500	120,00	300,00	CS ÚRS 2021 01
	PP	zemina pro terénní úpravy - ornice						
	VV	20*0,125 "Přepočtené koeficientem množství				2,500		
3	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	20,000	250,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.						
	VV	20 " Výsadba 20 kusů"				20,000		
4	M	100_R01	Dub zimní (Quercus petraea) s kořenovým balem, výška sazenice 1 až 1,5 m		9,000	85,00	765,00	
	PP	Dub zimní (Quercus petraea) s kořenovým balem, výška sazenice 1 až 1,5 m						
	VV	9 "9 kusů dle D.1 tab. 15 "				9,000		
5	M	100_R02	Javor klen (Acer pseudoplatanus) s kořenovým balem, výška sazenice 1 až 1,5 m		5,000	85,00	425,00	
	PP	Javor klen (Acer pseudoplatanus) s kořenovým balem, výška sazenice 1 až 1,5 m						
	VV	5 "5 kusů dle D.1 tab. 15"				5,000		
6	M	100_R03	Vrba bílá (Salix alba) s kořenovým balem, výška sazenice 1 až 1,5 m		6,000	80,00	480,00	
	PP	Vrba bílá (Salix alba) s kořenovým balem, výška sazenice 1 až 1,5 m						
	VV	6 "6 kusů dle D.1 tab. 15"				6,000		
7	K	184215132	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	20,000	130,00	2 600,00	CS ÚRS 2021 01
	PP	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzeplení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůly, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřeviny kůly o průměru do 100 mm						
	VV	20 "Ukotvení 20 kusů"				20,000		
8	M	60591251	kůl vyvazovací dřeviny impregnovaný D 8cm dl 1,5m	kus	63,000	80,00	5 040,00	CS ÚRS 2021 01
	PP	kůl vyvazovací dřeviny impregnovaný D 8cm dl 1,5m						
	VV	20*3+3 "3 kůly ke stomu" počet stromů + rezerva"				63,000		
9	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	20,000	90,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 01
	PP	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m						
	PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení přípravných dílů pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m. 2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí: a) sazenice listnaté - nářez celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem, b) sazenice jehličnaté - natřít se terminální pupen i s postřikem větvemi homioho přelenu. 3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m). 4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa. 5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.						
	VV	20 "Zřízení ochrany 20 kusů"				20,000		
10	M	31324800	pletivo drátěné s šestihrannými oky Pz 13/0,7mm v 1m	m	20,000	40,00	800,00	CS ÚRS 2021 01
	PP	pletivo drátěné s šestihrannými oky Pz 13/0,7mm v 1m						
11	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	15,700	30,00	471,00	CS ÚRS 2021 01

	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu.						
			<i>Poznámka k položce:</i> Na mulč budou použity štěpky z SO02-02 Kácení						
		WV	0,5*0,5*3,14*20 " Průměr mulče 1 m * počet stromů - Budou použity štěpky z kácení dřevin"		15,700				
12	K	185804311	Zalíť rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	4,000	320,00	1 280,00	CS ÚRS 2021 01	
		PP	Zalíť rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2						
		WV	4*20*0,05 "4 x v prvním roce, 50 l ke stromu"		4,000				
	D	998	Přesun hmot				2 315,70		
13	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	2,790	830,00	2 315,70	CS ÚRS 2021 01	
		PP	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m						



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čertoryje ř.km. 1,200-2,094

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo: Liberecký kraj

CC-CZ:

Datum: 24. 5. 2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZEMPRASTAV spol. s r.o.

IČ:

26012235

DIČ:

CZ26012235

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**94 650,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 650,00	21,00%	19 876,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**114 526,50**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Čertoryje ř.km. 1,200-2,094

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Liberecký kraj

Datum:

24. 5. 2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Vodohospodářský  
rozvoj a výstavba  
a.s.

Uchazeč:

ZEMPRASTAV spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**94 650,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

94 650,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čertoryje ř. km. 1,200-2,094

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Liberecký kraj

Datum: 24. 5. 2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p.

Projektant:

Uchazeč: ZEMPRASTAV spol. s r.o.

Zpracovatel: v územní spolupráci  
rozvoj a výstavba  
s.p.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>94 650,00</b>	
D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					<b>94 650,00</b>	
1	K	16265_R_01	Zřízení přístupových komunikací včetně jejich odstranění po dokončení stavby	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP	Zřízení přístupových komunikací včetně jejich odstranění po dokončení stavby						
	P	<i>Poznámka k položce: Předpokládaná plocha 487 m<sup>2</sup>. Dočasná komunikace bude tvořena drceným kamenivem fr. 16-32 tl. 100 mm a vrstvou geotextilie.</i>						
2	K	16265_R_05	Zajištění sjízdnosti účelových komunikací	Soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP	Zajištění sjízdnosti účelových lesních komunikací po dobu celé výstavby (včetně případné pokládky panelů na roznesení zatížení na propustky) a uvedení komunikace do původního stavu po výstavbě.						
	P	<i>Poznámka k položce: Zajištění sjízdnosti účelových lesních komunikací po dobu celé výstavby (včetně případné pokládky panelů na roznesení zatížení na propustky) a uvedení komunikace do původního stavu po výstavbě.</i>						
3	K	R_15	Přesun živočichů z lokality před a během stavby		1,000	250,00	250,00	
	PP	Přesun živočichů z lokality před a během stavby						
4	K	R_16	Likvidace invazivních druhů rostlin		1,000	150,00	150,00	
	PP	Likvidace invazivních druhů rostlin						
5	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou						
	P	<i>Poznámka k položce: vyřízení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství</i>						
6	K	R_06	Provedení pasportizace dotčených pozemků a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP	Pasportizace povrchů						
	P	<i>Poznámka k položce: Provedení pasportizace dotčených pozemků a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací</i>						
	VV	1 " Dotčené pozemky viz. B tab.3, dotčené komunikace viz. B. kap. 4"						
7	K	R_20	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soub	1,000	500,00	500,00	
	PP	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.						
8	K	0321030_R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště pro projekt v rozsahu dle charakteru stavby	soub	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oplacení skládek</li> <li>• Zajištění mobilního WC a zdroje vody</li> <li>• Ohrazení staveniště</li> <li>• Výstražné značení</li> <li>• Osvětlení staveniště v nočních hodinách</li> <li>• V rámci této položky je zahrnuta i mimostaveništní doprava zhotovitele a další ostatní výhy a náklady zhotovitele</li> <li>• Instalace, zajištění a údržba provizorního dopravního značení během celého období platnosti provizorního značení (dle vyhl. 30/2001 Sb.) na komunikacích ovlivněných stavbou. Rozsah a návaznost dle postupu prací Zhotovitele.</li> <li>• zajištění, montáž a demontáž pracovní buňky</li> <li>• uvedení pozemků do původního stavu</li> </ul>						
	P	<i>Poznámka k položce: Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.</i>						
9	K	R_21	Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění plánu BOZP	soub	1,000	250,00	250,00	
	PP	Aktualizace (přípůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění opatření v něho vyplývajících.						
	P	<i>Poznámka k položce: Zřízení oplocení zařízení staveniště a skladu materiálů, pevné zabrany u výkopů nad 1,5 m</i>						
10	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 01
	PP	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby						
	P	<i>Poznámka k položce: - náklady na geodetické práce během stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství</i>						
11	K	0126R	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soub	1,000	500,00	500,00	
	PP	Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací						
12	K	0124R	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	

PP

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2  
paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného  
provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1  
v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním  
předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.