

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022\_36-VCP  
Stavba: KŘP Khk, ÚO Hradec Králové Mrštíkova 541



KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraj

CC-CZ:  
Datum: 1. 6. 2023

Zhotovitel:  
Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

IČ:  
DIČ:

|                         |                   |                        |                      |
|-------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |                   |                        | <b>955 728,83</b>    |
| DPH základní            | Sazba daně 21,00% | Základ daně 955 728,83 | Výše daně 200 703,05 |
| DPH snížená             | Sazba daně 15,00% | Základ daně 0,00       | Výše daně 0,00       |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |                   |                        | <b>1 156 431,88</b>  |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

Datum a podpis:

Razítko

Datum

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2022\_36-VCP

Stavba: KŘP Khk, ÚO Hradec Králové Mrštíkova 541

Místo: Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraj

Projektant:

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.


Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

## Náklady z rozpočtů

**955 728,83**      **1 156 431,88**

|     |   |            |            |
|-----|---|------------|------------|
| 1.1 | Stavba A - VCP lešení                                     | 221 897,40 | 268 495,85 |
| 1.2 | Stavba A VCP stavbní , výměna hlavních ventilův Kolektoru | 177 388,52 | 214 640,11 |
| 1.3 | Stavba B Střecha VCP                                      | 556 442,91 | 673 295,92 |



# SOUPIS PRACÍ



Stavba: KŘP Khk, ÚO Hradec Králově Mrštíkova 541

Objekt: 1.1 - Stavba A - VCP řešení

Místo: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraj  
Zadavatel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.  
Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 1. 6. 2023

Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis   | MJ  | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|---|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |   |   |            |              | <b>221 897,40</b> |                 |
| D                             |     | HSV       | Práce a dodávky HSV   |   |            |              | 221 897,40        |                 |
| D                             |     | 94        | Lešení a stavební výtahy  |   |            |              | 221 897,40        |                 |
| 501                           | K   | 941111112 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m   | m2  | 641,475    | 79,10        | 50 740,67         | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |     |           | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111112</a> |            |              |                   |                 |
| 502                           | K   | 941111212 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití              | m2  | 53 883,900 | 0,94         | 50 650,87         | CS ÚRS 2022 02  |
| 503                           | K   | 941111812 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m | m2  | 641,475    | 47,10        | 30 213,47         | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |     |           | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111812">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111812</a> |            |              |                   |                 |
| 504                           | K   | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken  | m2  | 641,475    | 21,30        | 13 663,42         | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |     |           | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511111</a> |            |              |                   |                 |
| 505                           | K   | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití  | m2  | 53 883,900 | 0,38         | 20 475,88         | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |     |           | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511211</a> |            |              |                   |                 |
| 506                           | K   | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken  | m2  | 641,475    | 14,30        | 9 173,09          | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |     |           | Online PSC  | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511811</a> |            |              |                   |                 |
| 507                           | K   | 945000R00 | Výtah stavební GEDA 300Z nákladní   | den   | 81,000     | 580,00       | 46 980,00         |                 |

Stavba: KŘP Ktk, ÚO Hradec Králové Mrštíkova 541

Objekt:

### 1.2 - Stavba A VCP stavbní , výměna hlavních ventilů Kolektoru

Místo:

Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraj

Projektant:

Zhotovitel: Kurstejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód         | Popis   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |             |   |     |          |              | <b>177 388,52</b> |                 |
| D                             | HSV |             | Práce a dodávky HSV   |     |          |              | 101 229,25        |                 |
| D                             | 6   |             | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní  |     |          |              | 51 961,18         |                 |
| 508                           | K   | 619996117   | Ochrana podlahy obedněním z OSB desek   | m2  | 90,420   | 501,00       | 45 300,42         | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619996117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619996117</a>                  |     |          |              |                   |                 |
| 509                           | K   | 619996145   | Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií   | m2  | 90,420   | 69,80        | 6 311,32          | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619996145">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619996145</a>                  |     |          |              |                   |                 |
| 510                           | K   | 629991011   | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou   | m2  | 9,600    | 36,40        | 349,44            | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991011</a>                  |     |          |              |                   |                 |
| D                             | 9   |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |     |          |              | 9 503,14          |                 |
| 15                            | K   | 965045113   | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2   | m2  | 65,090   | 146,00       | 9 503,14          | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965045113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965045113</a>                  |     |          |              |                   |                 |
| D                             | 997 |             | Přesun sutě   |     |          |              | 39 151,90         |                 |
| 7                             | K   | 997013216   | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně  | t   | 7,847    | 3 140,66     | 24 644,76         | SoD             |
|                               |     |             | Poznámka k položce_v005F_v000d_SoD  |     |          |              |                   |                 |
| 8                             | K   | 997013501   | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením   | t   | 7,847    | 291,51       | 2 287,48          | SoD             |
|                               |     |             | Poznámka k položce_v005F_v000d_SoD  |     |          |              |                   |                 |
| 9                             | K   | 997013509   | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km  | t   | 94,164   | 12,77        | 1 202,47          | SoD             |
|                               |     |             | Poznámka k položce_v005F_v000d_SoD  |     |          |              |                   |                 |
| 10                            | K   | 997013609   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t   | 7,847    | 1 404,00     | 11 017,19         | SoD             |
|                               |     |             | Poznámka k položce_v005F_v000d_SoD  |     |          |              |                   |                 |
| D                             | 998 |             | Přesun hmot   |     |          |              | 613,03            |                 |
| 11                            | K   | 998011003   | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m  | t   | 1,880    | 326,08       | 613,03            | SoD             |
|                               |     |             | Poznámka k položce_v005F_v000d_SoD  |     |          |              |                   |                 |
| D                             | PSV |             | Práce a dodávky PSV   |     |          |              | 71 249,51         |                 |
| D                             | 722 |             | VNITŘNÍ VODOVOD   |     |          |              | 57 833,13         |                 |
| 532                           | K   | 722170804   | Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50  | m   | 24,000   | 35,60        | 854,40            | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722170804">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722170804</a>                  |     |          |              |                   |                 |
| 530                           | K   | 722173234   | Potrubi vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením PN 25 do 70°C D 32x3,6 mm   | m   | 24,000   | 668,00       | 16 032,00         | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722173234">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722173234</a>                  |     |          |              |                   |                 |
| 531                           | K   | 722220242   | Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem a převlečnou maticí  | kus | 48,000   | 463,00       | 22 224,00         | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220242">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220242</a>                  |     |          |              |                   |                 |
| 533                           | K   | 722220862   | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G přes 3/4 do 5/4   | kus | 24,000   | 30,90        | 741,60            | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220862">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220862</a>                  |     |          |              |                   |                 |
| 528                           | K   | 72223-9104  | Montáž vodovodních armatur se 2 závity, DN 32   | ks  | 24,000   | 133,20       | 3 196,80          | SoD             |
| 524                           | K   | C72219-0901 | Uzavření a vypuštění systému vodovodu při opravách  | ks  | 24,000   | 79,66        | 1 911,84          | SoD             |
| 525                           | K   | C99872-2103 | Přesun hmot pro objekty výšky do 24 m   | t   | 1,880    | 665,79       | 1 251,69          | SoD             |
| 529                           | K   | SPCM.1      | Kohout kulový přímý s vnitřním/vnější závitem a páčkou, DN 20   | ks  | 24,000   | 484,20       | 11 620,80         | SoD             |
|                               |     |             | Poznámka k položce_v005F_v000d_chrom_pro pitnou vodu / DOČÁVKA - DN 32 / např. KE-261   |     |          |              |                   |                 |
| D                             | 763 |             | Konstrukce suché výstavby   |     |          |              | 13 416,38         |                 |
| 519                           | K   | 763111313   | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30  | m2  | 9,625    | 928,00       | 8 932,00          | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |     |             | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111313">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111313</a>                  |     |          |              |                   |                 |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 30  | K   | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka   | kus | 2,000    | 563,51       | 1 127,02          | CS ÚRS 2022 02  |
|     |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181311</a> |     |          |              |                   |                 |
| 33  | M   | 55331590  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm                                       | kus | 2,000    | 1 470,50     | 2 941,00          | CS ÚRS 2022 02  |
| 36  | K   | 998763102 | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m  | t   | 0,242    | 1 720,49     | 416,36            | SoD             |
|     | D   | HZS       | Hodinové zúčtovací sazby   |     |          |              | 4 909,76          |                 |
| 534 | K   | HZS2492   | Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV  | hod | 16,000   | 306,86       | 4 909,76          | SoD             |
|     | D   | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady  |     |          |              | 0,00              |                 |
|     | D   | VRN7      | Provozní vlivy   |     |          |              | 0,00              |                 |

## SOUPIS PRACÍ



Stavba:

KŘP Khk, ÚO Hradec Králové Mrštíkova 541

Objekt:

1.3 - Stavba B Střecha VCP

Místo:

Datum: 1. 6. 2023

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |  |     |          |              | <b>556 442,91</b> |                 |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV  |     |          |              | 17 151,69         |                 |
| D                             | 6   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   |     |          |              | 5 638,50          |                 |
| 521                           | K   | 621325102 | Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu přes 10 do 30 %  | m2  | 31,500   | 179,00       | 5 638,50          | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |     |           | <small>Online PSC<br/>P</small><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621325102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621325102</a><br>Poznámka k položce „x005F_x000d_SOD“ |     |          |              |                   |                 |
| D                             | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |     |          |              | 3 503,40          |                 |
| 522                           | K   | 972055341 | Vybourání otvorů ve střezech z ŽB prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm  | kus | 12,000   | 230,00       | 2 760,00          | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |     |           | <small>Online PSC</small><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/972055341">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/972055341</a>   |     |          |              |                   |                 |
| 523                           | K   | 978015341 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %  | m2  | 31,500   | 23,60        | 743,40            | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |     |           | <small>Online PSC</small><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978015341">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978015341</a>   |     |          |              |                   |                 |
| D                             | 997 |           | Přesun sutě  |     |          |              | 7 005,14          |                 |
| 7                             | K   | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně   | t   | 1,404    | 3 140,66     | 4 409,49          | SoD             |
|                               |     |           | <small>P</small><br>Poznámka k položce „x005F_x000d_SOD“   |     |          |              |                   |                 |
| 8                             | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením  | t   | 1,404    | 291,51       | 409,28            | SoD             |
|                               |     |           | <small>P</small><br>Poznámka k položce „x005F_x000d_SOD“   |     |          |              |                   |                 |
| 9                             | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   | t   | 16,848   | 12,77        | 215,15            | SoD             |
|                               |     |           | <small>P</small><br>Poznámka k položce „x005F_x000d_SOD“   |     |          |              |                   |                 |
| 10                            | K   | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07  | t   | 1,404    | 1 404,00     | 1 971,22          | SoD             |
|                               |     |           | <small>P</small><br>Poznámka k položce „x005F_x000d_SOD“   |     |          |              |                   |                 |
| D                             | 998 |           | Přesun hmot  |     |          |              | 1 004,65          |                 |
| 11                            | K   | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m   | t   | 3,081    | 326,08       | 1 004,65          | SoD             |
|                               |     |           | <small>P</small><br>Poznámka k položce „x005F_x000d_SOD“   |     |          |              |                   |                 |
| D                             | PSV |           | Práce a dodávky PSV  |     |          |              | 539 291,22        |                 |
| D                             | 713 |           | Izolace tepelné  |     |          |              | 503 971,22        |                 |
| 524                           | K   | 713141336 | Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva  | m2  | 858,960  | 162,00       | 139 151,52        | CS ÚRS 2022 02  |
|                               |     |           | <small>Online PSC</small><br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141336">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141336</a>   |     |          |              |                   |                 |
| 525                           | M   | 28376143  | křin izolační EPS 200 spád do 5%   | m3  | 87,040   | 4 130,00     | 359 475,20        | CS ÚRS 2022 02  |
| 31                            | K   | 998713103 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m  | t   | 2,036    | 2 625,00     | 5 344,50          |                 |
|                               |     |           | <small>P</small><br>Poznámka k položce „x005F_x000d_SOD“   |     |          |              |                   |                 |
| D                             | 763 |           | Konstrukce suché výstavby  |     |          |              | 0,00              |                 |
| D                             | 767 |           | Konstrukce zámečnické  |     |          |              | 35 320,00         |                 |
| 538                           | M   | 31452212  | úchytka průběžná rohová k nerez lanu pro systémy s požadavkem na permanentní kotvici vedení lanu tl 8mm  | kus | 4,000    | 5 910,00     | 23 640,00         | CS ÚRS 2022 02  |
| 537                           | M   | 31452203  | koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvici vedení lanu tl 8mm  | kus | 2,000    | 5 840,00     | 11 680,00         | CS ÚRS 2022 02  |